

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2522
Stavba: LC Na Spáleníště

KSO:
Místo: k.ú. Doubice

CC-CZ:
Datum: 28.07.2025

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
DH-stav Dc s.r.o., Benešovská 1468/2, 405 02 Děčín

IČ: 03899021
DIČ: CZ03899021

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			396 322,50
DPH základní snižená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 396 322,50	Výše daně 83 227,80
	12,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		479 550,30

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:2522

Stavba:LC Na Spáleníště

Místo:k.ú. Doubice

Zadavatel:Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:DH-stav Dc s.r.o., Benešovská 1468/2, 405 02 Děčín

Datum:28.07.2025

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		396 322,50	479 550,30
2522	LC Na Spáleníště	396 322,50	479 550,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Na Spáleníště

Místo: k.ú. Doubice

Datum: 28.07.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: DH-stav Dc s.r.o., Benešovská 1468/2, 405 02 Děčín

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							396 322,50
D	HSV		Práce a dodávky HSV				396 322,50
D	1		Zemní práce				23 025,00
9	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	1 535,000	15,00	23 025,00
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním				
	W		385*3 "trasa"		1 095,000		
	W		25*9 "obratliště"		225,000		
	W		3*10*3+25*5 "hospodářské sjezdy, sklad dříví"		215,000		
	W		Součet		1 535,000		
D	5		Komunikace pozemní				362 065,00
3	K	564831111	Podklad ze štěrku třídy ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	1 816,000	115,00	208 840,00
	PP		Podklad ze štěrku třídy ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm				
	W		310*0,8*2 "doplnění kolejí"		496,000		
	W		385*3 "hlavní trasa"		1 095,000		
	W		25*9 "obratliště"		225,000		
	W		Součet		1 816,000		
4	K	564861111	Podklad ze štěrku třídy ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	215,000	210,00	45 150,00
	PP		Podklad ze štěrku třídy ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm				
	W		25*5 "sklad dříví"		125,000		
	W		3*10*3 "hospodářské sjezdy"		90,000		
	W		Součet		215,000		
5	K	571907116	Posyp krytu kamenivem drceným nebo téženým přes 55 do 60 kg/m2	m2	1 535,000	45,00	69 075,00
	PP		Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo téženým, v množství přes 55 do 60 kg/m2				
	W		1320+215		1 535,000		
8	K	597311121	Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do sypaniny	m	20,000	1 950,00	39 000,00
	PP		Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do sypaniny				
	W		4*5		20,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				10 950,00
7	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	365,000	30,00	10 950,00
	PP		Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) nanášeného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm				
	W		365*0,5*2		365,000		
D	998		Přesun hmot				282,50
6	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1,130	250,00	282,50
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S. P., OBLASTNÍ ŘEDITELSTVÍ SEVERNÍ ČECHY

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, tel. +420 956946111, or946@lesycr.cz, ID DS:e8jcfsn

Zadávací dokumentace

Lesy České republiky, s.p.

OŘ severní Čechy – LS Rumburk

Oprava LC Na Spáleništi



Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08

Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451

Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-C.



Státní podnik Lesy České republiky, s.p., zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání a dodržuje maximální transparentnost, legalitu a etiku. Součástí firemní kultury státního podniku Lesy České republiky, s.p., je Criminal compliance program (viz www.lesycr.cz), který stanoví zásady a pravidla jednání zaměstnanců či jiných osob jednajících za státní podnik Lesy České republiky, s.p. (dále jen „zaměstnanec“). Každý zaměstnanec má povinnost oznámit jakékoli podezřelé či nelegální jednání. V jakémkoli případě, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Criminal compliance programem, nelze je považovat za jednání v rámci nebo v zájmu státního podniku Lesy České republiky, s.p. Takové jednání je možné oznámit, a to i anonymně způsoby uvedenými na webových stránkách.



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S. P., OBLASTNÍ ŘEDITELSTVÍ SEVERNÍ ČECHY

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, tel. +420 956946111, or946@lesycr.cz, ID DS:e8jcfsn

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název akce: Oprava LC Na Spáleništi
LS: Rumburk

Název majetku:

Název cesty	Invent. č.	revír	p.p.č.	k.ú.
LC Na Spáleništi	452021	Jedlová	2118, 2358, 2081, 2043/1	Doubice

Obec: Doubice

Kraj: Ústecký

Investor: Lesy České republiky, s.p.
LS Rumburk
Sukova 785/22
408 01 Rumburk
IČ: 42196451

Zpracovatel PD: Lesy České republiky, s.p.
OŘ severní Čechy

Stupeň dokumentace: zjednodušená PD pro realizaci stavby

Druh prací: opravy lesních cest

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Popis stávajícího stavu

Lesní cesta kateg. 2L 3,5/20, délky 390 m. Šířka vozovky 3,0 m. Cesta s vymačkanými kolejiemi, erozními rýhami, degradovaným krytem, zanesenými krajnicemi, bez jakéhokoliv odvodnění.

Zdůvodnění stavby

Nutnost opravy cesty pro zamezení další degradace konstrukčních vrstev a zajištění přístupu do okolních porostů.

Technické řešení stavby

Budou odstraněny nánosy na krajnicích. Úseky s vymačkanými kolejiemi budou doplněny štěrkodrtí do kolejí. Stávající povrch cesty s obratištěm na konci bude urovnán, zhutněn a doplněn podklad ze ŠD fr. 0-63 mm v tl. 10 cm po zhutnění. Hospodářské sjezdy a sklad dříví budou zpevněny ŠD fr. 0-63 mm v tl. 20 cm. Na zpevněné plochy bude proveden kryt z drobné štěrkodrti fr. 0-22 mm v množství cca 60 kg/m² (rozprostření a zhutnění). Na cestu budou osazeny 4 ocelové svodnice dl. 5 m.

Navrhovaný rozsah oprav dle staničení od začátku cesty :

- 0 – 365 m – stržení nánosů na krajnicích 2x 0,5 m
- 0 – 365 m – dosypání vymačkaných kolejí štěrkodrti fr. 0-63 mm v tl. 10 cm, úprava pláň - přeprofilování, zhutnění. Doplnění podkladní vrstvy v tl. 10 cm po zhutnění, nový kalený kryt z lomových výsivek fr. 0-22 mm v množství 60 kg/m², zhutnění
- 190 m – svodnice ocel dl. 5 m
- 230 m – svodnice ocel dl. 5 m
- 270 m – svodnice ocel dl. 5 m
- 310 m – svodnice ocel dl. 5 m
- 340 – 365 m – zpevnění skladu dříví vlevo 25 x 5 m ŠD fr. 0-63 mm v tl. 20 cm po zhutnění, nový kalený kryt z lomových výsivek fr. 0-22 mm v množství 60 kg/m², zhutnění
- 358 m – hospodářský sjezd vlevo (ze skladu dříví) – úprava a zpevnění dl. 10 m, š. 3 m ŠD fr. 0-63 mm v tl. 20 cm po zhutnění, nový kalený kryt z lomových výsivek fr. 0-22 mm v množství 60 kg/m², zhutnění
- 365 – 390 m – obratiště dl. 25 m š. 9 m – stejná konstrukce jako trasa lesní cesty
- 380 m – hospodářský sjezd vlevo – úprava a zpevnění dl. 10 m, š. 3 m ŠD fr. 0-63 mm v tl. 20 cm po zhutnění, nový kalený kryt z lomových výsivek fr. 0-22 mm v množství 60 kg/m², zhutnění
- 390 – 405 m – hospodářský sjezd – úprava a zpevnění dl. 10 m, š. 3 m ŠD fr. 0-63 mm v tl. 20 cm po zhutnění, nový kalený kryt z lomových výsivek fr. 0-22 mm v množství 60 kg/m², zhutnění
- 405 m – konec úprav

3. DOTČENÉ POZEMKY

Vlastníkem lesních pozemků dotčených stavbou je investor prací, Lesy České republiky, s.p.

4. SPLNĚNÍ LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ

Na stavbu není potřeba stavební povolení či ohlášení – jedná se o udržovací práce.

5. PŘEDPOKLÁDANÁ DOBA PLNĚNÍ ZAKÁZKY

Předpokládaný termín zahájení stavby: 1.9.2025.

Předpokládaný termín dokončení stavby: 31.10.2025.

6. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

V rámci realizace prací by nemělo dojít ke vzniku odpadu. Přebytečný výkopek bude rozhrnut v nejbližším okolí stavby. Veškeré odpady vzniklé v rámci stavebních prací zhotovitelem budou likvidovány zhotovitelem v souladu s platnou legislativou a podmínkami odpadové politiky České republiky.

7. PŘÍSTUP NA PRACOVISTĚ

Přístup je zajištěn po krajské silnici 3. třídy a dále místní komunikací.

Přístup na staveniště umožňuje použití veškeré běžné techniky pro zemní práce, např. grejdr, traktorbagr, pásový bagr. V rámci provedení prací se nepočítá s použitím speciální techniky. Předpokládá se využití grejdrů, traktorbagru, nákladního automobilu a hutních strojů.

Umístění staveniště je patrné ze zákresu v přehledné situaci – příloha zákresy v mapě

8. ROZSAH A USPOŘÁDÁNÍ PRACOVISTĚ

Inženýrské sítě

Nepředpokládá se výskyt žádné technické infrastruktury.

Uspořádání staveniště z hlediska veřejných zájmů

Z hlediska veřejných zájmů musí být po dobu prací volně přístupná a průjezdná lesní dopravní síť využívaná pro přístup na staveniště. Mechanizace nebude odstavována v prostoru lesa mimo lesní cesty a odstavné plochy.

Napojení na zdroje energií

Stavební práce svým charakterem nevyžadují napojení na zdroje elektrické energie, vody a kanalizace. Pitná voda pro pracovníky dodavatele bude dovážena balená.

Předání pracoviště

Pracoviště bude na základě místní pochůzky předáno za účasti zástupců investora, zhotovitele prací a vlastníků dotčených pozemků (LS Rumburk). Při předání staveniště budou dohodnuty podrobné podmínky využití a zpětného předání jednotlivých pozemků apod. Zvýšená pozornost bude věnována současnému stavu přístupové lesní cesty v celé její využívané délce.

Zařízení staveniště

Rozsah stavebních prací nevyžaduje vybudování zařízení staveniště.

Odvodnění pracoviště

Veškeré práce budou prováděny bez převodu vody. Práce budou prováděny za vhodných klimatických podmínek.

Doprava materiálu a mezideponie

Materiál dovážенý na stavbu bude ihned zabudován do konstrukce komunikace nebo deponován na ploše zařízení staveniště. Výkopek nebude nikde deponován a bude ihned využit v rámci pracoviště pro urovnání a napojení okolního terénu, popř. bude využit k uvedení dotčených pozemků do stavu blízkého stavu původnímu.

9. ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRACOVNÍKŮ

Základní požadavky z hlediska BOZP

Z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví budou při realizaci prací dodržovány podmínky a požadavky stanovené nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Za uspořádání staveniště odpovídá zhotovitel prací, kterému bylo staveniště předáno a který jej převzal. Zhotovitel prací zajistí, aby:

- byly splněny požadavky vycházející z nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,
- při provozu a používání strojů a technických zařízení, nářadí a dopravních prostředků na staveniště byly dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a veškeré použité provozní náplně byly ekologické a nebyly škodlivé ve vztahu k životnímu prostředí,
- byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené.

Koordinátor BOZP a oznámení prací

Určení koordinátora prací ani oznámení na OIP není potřeba, jelikož stavba bude realizována jedním zhotovitelem.

10. VLIV REALIZACE ZEMNÍCH PRACÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Při realizaci prací lze předpokládat zvýšenou míru hluku provozem stavebních a dopravních mechanismů.

Po celou dobu realizace stavby je nezbytně nutné chránit povrchové a podzemní vody před jejich znečištěním zejména ropnými látkami. Zhotovitelem stavby budou udržovány veškeré pro dopravu využívané komunikace v provozuschopném stavu, před výjezdem vozidel na veřejné komunikace bude prováděna jejich očista.

V Teplicích, dne 18.7.2025

Vypracoval: [REDACTED] c

Přílohy:

- zákres v mapě
- Fotodokumentace
- Soupis prací – výkaz výměr