

## SMLOUVA O DÍLO

č. UKKaM/268842/2025

k VZ „UK KaM - Podlahy kolej Jednota“

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi těmito smluvními stranami.

### SMLOUVNÍ STRANY

#### Objednatel

**Název:** UNIVERZITA KARLOVA, Koleje a menzy  
**Sídlo:** José Martího 407/2, Praha 6, 162 00  
**IČO:** 00216208  
**DIČ:** CZ00216208  
**Bankovní spojení, č. účtu:** Česká spořitelna, a.s., 3093939319/0800  
**ID datové schránky:** piyj9b4  
**Zastoupená:**  
**V provozně-technických věcech jedná**

nezapsaná v obchodním rejstříku  
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

#### Zhotovitel

**Název:** ALMDATA s.r.o.  
**Sídlo:** Hybernská 1012/30, Nové Město, 110 00 Praha 1  
**IČO:** 29074509  
**DIČ:** CZ29074509  
**Bankovní spojení, č. účtu:** UniCredit bank, číslo účtu: 2112511410/2700  
**ID datové schránky:** zqitx5a  
**Zastoupená:**  
**V provozně-technických věcech jedná**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,  
spisová značka: C 268945

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále také jako „smluvní strany“)

### 1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas sjednané dílo dle článků 1 a 2 této Smlouvy a Objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této Smlouvě (dále jen „Cena za Dílo“).

- 1.2. Zhotovitel splní závazek založený touto Smlouvou tím, že řádně a včas provede dílo dle této Smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající ze závazných norem, právních předpisů a nabídky Zhotovitele.
- 1.3. Za řádné provedení díla bude považováno pouze dokončené dílo, které funkčně nebo esteticky nebrání, ani podstatným způsobem neomezuje užívání díla Objednatelem a dalšími osobami. Odchylně od ust. § 2628 OZ se sjednává, že Objednatel má právo odmítnout převzetí díla i pro jakékoli vady, které narušují funkčnost nebo estetický dojem díla s přihlédnutím k jeho účelu.

## **2. VYMEZENÍ DÍLA, ROZSAH PLNĚNÍ**

- 2.1. Předmětem díla je provedení stavebních prací spočívajících v provedení **havarijních oprav podlah koleje Jednota** (dále jen „**Dílo**“), a to dle **Specifikace předmětu plnění a položkového rozpočtu zpracovaných společností JP Architekt, IČO 69359784, se sídlem Na srpečku 2, 150 00 Praha 5** (dále jen „**Specifikace předmětu plnění**“).
- 2.2. Předmětem Díla je provedení všech činností, prací a dodávek dle požadavků objednatele obsažených zejména ve specifikaci předmětu plnění, výkazu výměr a v zadávacích podmínkách (včetně technických podmínek) veřejné zakázky „UK KaM - Podlahy kolej Jednota“ (dále společně též „**Výchozí dokumenty**“). Dílo bude prováděno průběžně vždy po dvou pokojích, které určí Objednavatel. Předmětem Díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých Zhotovitel věděl nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení Díla dané povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl obdobného charakteru.
- 2.3. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto Smlouvou, zejména všemi Výchozími dokumenty, včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných Smluvními stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů, a to v souladu s časovým harmonogramem postupu prací, vypracovaným Zhotovitelem a schváleným Objednatelem.
- 2.4. Není-li v této Smlouvě uvedeno jinak, není Zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu Díla bez předchozí písemné dohody s Objednatelem ve formě písemného dodatku k této Smlouvě.
- 2.5. Provádění Díla či jeho částí se řídí zejména:
  - 2.5.1. touto Smlouvou,
  - 2.5.2. podmínkami stanovenými ČSN, ČSN EN a ČSN EN ISO,
  - 2.5.3. výkazem výměr,
  - 2.5.4. obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN, ČSN EN a ČSN EN ISO,
  - 2.5.5. obchodními zvyklostmi a standardy obvyklými při provádění obdobných staveb.
- 2.6. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN, ČSN EN a ČSN EN ISO, jejichž použití přichází v úvahu při provádění Díla dle této Smlouvy, budou pro realizaci daného Díla považovat obě Smluvní strany za závazné v plném rozsahu, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.
- 2.7. Do rozsahu zhotovení díla patří i následující práce a činnosti, které je zhotovitel povinen pro objednatele v rámci realizace díla dle této smlouvy zajistit:
  - Provedení všech nezbytných průzkumů, sond a testů nutných pro řádné provádění a

dokončení díla.

- Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení stavby, zejména pak opatření souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců, nemovitostí a vozidel v místech dotčených stavbou díla). Zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch potřebných k řádné realizaci a zhotovení díla.
- Zajištění ostrahy stavby díla a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, zajištění ochrany majetku převzatého k realizaci díla před poškozením a jeho pravidelná údržba.
- Zajištění a provedení všech nutných revizí či zkoušek dle ČSN, ČSN EN a ČSN EN ISO (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu, zejména provedení veškerých zkoušek a testů souvisejících s uváděním díla do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů. Dále pořízení protokolů o průběhu takových případných zkoušek a testů, a předání protokolů o provedení zkoušek objednateli.
- Zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (i prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném a účinném znění) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným dokladem o odstranění uvedených závad a předání atestů a dokladů v českém jazyce objednateli. Případně zajištění všech ostatních nezbytných atestů a revizí podle právních nebo technických předpisů platných v době předání stavby, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů stavby a předání atestů a revizí v českém jazyce objednateli.
- Obstarání podkladů, vzorů, dokumentací apod. pro účely rozhodnutí objednatele o použití prací a dodávek.
- Zhotovení výrobní či dílenské dokumentace, bude-li potřeba, a její včasné předání ke schválení objednateli nebo technickému dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) tak, aby nebyl narušen termín pro provedení díla.
- Provedení komplexního vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících stavbu včetně vyhodnocení komplexního vyzkoušení, když si objednatel vyhrazuje právo stanovit podmínky, za kterých se bude komplexní vyzkoušení provádět.
- Zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě.
- Odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších předpisů, v platném a účinném znění.
- Zajištění a splnění podmínek vyplývajících z dokladů předaných objednatelem zhotoviteli.
- Pořizování fotodokumentace o průběhu zhotovování díla a realizaci stavebních prací za přítomnosti zástupce objednatele a v podrobnostech dle pokynů objednatele a její předání objednateli při předání a převzetí plnění předmětu této smlouvy.
- Provedení zaškolení obsluhy objednatele u všech částí stavby, které zaškolení obsluh vyžadují, vyhotovení protokolu o zaškolení v jazyce českém a předání protokolu objednateli.
- Předání provozních řádů, návodů k obsluze (provozu) a návodů k údržbě díla, resp. jeho částí, a to v českém jazyce.
- Celkový úklid stavby a staveniště před předáním a převzetím díla jako plnění předmětu smlouvy. Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace apod.).

- veškeré zkoušky nebo testy související s prováděním Díla dle platných ČSN, požárních, hygienických a bezpečnostních norem.

### **3. DOBA PLNĚNÍ**

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje celé Dílo řádně provést, ukončit a předat Objednateli způsobem upraveným v článku 11 této Smlouvy. Termín dokončení a předání Díla je pro Zhotovitele závazný, konečný a nepřekročitelný. Dílčí termíny dokončení (dva pokoje) bude dokončeno do 21 dnů od předání staveniště. Dílo bude prováděno:  
Termín zahájení: bezprostředně po nabití účinnosti smlouvy  
Termín dokončení: do 21 dnů od předání staveniště
- 3.2. Předání staveniště Zhotoviteli proběhne na základě písemné výzvy Objednatele. Zhotovitel není oprávněn převzít staveniště v určeném termínu.
- 3.3. Zhotovitel je při provádění Díla povinen postupovat v souladu s časovým harmonogramem postupu prací. Zhotovitel předloží časový harmonogram Objednateli do 5 pracovních dnů<sup>1</sup> od vyzvání Zhotovitelem k jeho předložení k projednání a následnému schválení. V časovém harmonogramu je Zhotovitel povinen zohlednit provozní potřeby Objednatele.
- 3.4. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním Díla Objednateli a převzetím Díla Objednatelem. Dílo se považuje za řádně dokončené, bude-li provedeno v souladu s touto Smlouvou, bude bez vad a nedodělků.
- 3.5. Před dobou sjednanou pro předání a převzetí Díla dle článku 11 této Smlouvy není Objednatel povinen od Zhotovitele Dílo či kteroukoli jeho část převzít.
- 3.6. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení Díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být Dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost Zhotovitele ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 OZ. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl Zhotovitel v prodlení s prováděním Díla nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů Zhotovitele.
- 3.7. Zdrží-li se provádění Díla v důsledku důvodů výlučně na straně Objednatele, má Zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění Díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění Díla či jeho části takto prodlouženo.
- 3.8. Má-li Zhotovitel za to, že nastala skutečnost předvídaná v článku 3.6 nebo 3.7 této Smlouvy, je povinen neprodleně písemně informovat Objednatele a zároveň tuto skutečnost zaznamenat do stavebního deníku, jinak se později nemůže této skutečnosti dovolávat. V takovém případě se Smluvní strany zavazují vzniklou situaci bez zbytečného odkladu projednat a sepsat o výsledku projednání písemný protokol. V případě, že strany dojdou shodně k závěru, že taková skutečnost nastala a že brání řádnému provádění Díla, sjednají zároveň postup řešení a dobu, která nebude považována za prodlení s prováděním Díla ze strany Zhotovitele.

### **4. MÍSTO PLNĚNÍ**

- 4.1. Místem plnění je budova Koleje Jednota - Univerzita Karlova, Zvoníčкова 1927/5, Praha 6

<sup>1</sup> Pokud ho již nemá Objednatel k dispozici.

## 5. CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Smluvní strany se dohodly na této výši Ceny za Dílo:

|                                 | Cena bez DPH | DPH          | Cena včetně DPH |
|---------------------------------|--------------|--------------|-----------------|
| <b>Celkem za provedení díla</b> | 6 655 000 Kč | 1 397 550 Kč | 8 052 550 Kč    |

- 5.2. Cena za Dílo je úplná a konečná a zahrnuje jeho kompletní provedení Díla dle této Smlouvy. Změna Ceny za Dílo je možná pouze na základě zákonné změny sazby DPH (oproti stavu v době uzavření Smlouvy). Jiná změna Ceny za Díla je možná pouze na základě písemně uzavřeného dodatku k této Smlouvě, a to na základě řádně a v souladu se zákonem provedené změny předmětu Díla spočívající v odpočtu ceny tzv. méněprací, resp. navýšení Ceny za Dílo o Objednateltem zadané a Zhotovitelem řádně provedené vícepráce ve smyslu článku 5.9 této Smlouvy.
- 5.3. V Ceně za Dílo jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele, které při provádění Díla nebo v souvislosti s ním vynaloží, a to nejen náklady, které jsou uvedeny ve Výchozích dokumentech předaných Objednateltem nebo z nich vyplývají, ale i náklady, které zde uvedeny sice nejsou a ani z nich zjevně nevyplývají, ale jejichž vynaložení musí Zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s prováděním podobných děl. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení Díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky skladování, manipulační techniky a přesunů hmot, mezideponii materiálu, a to i vytěženého, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, zajištění energií potřebných k provádění prací, hygienické zázemí pro pracovníky a dodavatele, průběžný a konečný úklid místa provádění stavebních prací (staveniště), veškerou dokumentaci pro provedení Díla (dílenskou, výrobní, technologické a pracovní postupy apod.), zhotovení dokumentace skutečného provedení Díla, případných předepsaných či sjednaných zkoušek, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních protokolů a všech dalších dokumentů nutných k řádnému užívání Díla. Dále se jedná zejména o náklady na režie, pojištění dle smlouvy, poplatky, zábory, zajištění vytyčení podzemních a nadzemních sítí od jejich správců včetně zajištění výškového osazení stavby, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle této smlouvy, rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů.
- 5.4. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany konstatují, že Cena za Dílo ani žádná z jejích částí není cenou podle rozpočtu ve smyslu ust. § 2620 a násl. OZ.
- 5.5. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy na cenu díla.
- 5.6. Na každém daňovém dokladu musí být vždy uvedeno, zda se jedná o investiční nebo neinvestiční výdaj. Tzn., zhotovitel je povinen vystavovat daňové doklady **zvlášť** pro výdaj investiční a výdaj neinvestiční.
- 5.7. Daňové doklady musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle příslušných právních předpisů a náležitosti uvedené ve smlouvě, případně i další náležitosti, jejichž požadavek objednatel písemně sdělí zhotoviteli po podpisu smlouvy. V případě, že daňové doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného daňového dokladu.

Po předání díla dodavatel vystaví fakturu. Dle § 92e zák. č. 235 o dani z přidané hodnoty se systém přenesení daňové povinnosti použije u stavebních prací vymezených v CZ-CPA 41 až 43. Jedná se o sekci F, která zahrnuje stavby a stavební práce.

Fakturu včetně předávacího protokolu a kopie objednávky prosím pošlete na následující mailové adresy:

- 5.8. Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladů Smluvními stranami dohodnuta na 30 kalendářních dnů ode dne řádného doručení faktury Zhotovitelem Objednateli. Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené Objednatelům odepsána z účtu Objednatel ve prospěch účtu Zhotovitele uvedeného v záhlaví této Smlouvy.
- 5.9. S ohledem na to, že Cena za Dílo je konečná a nepřekročitelná, nemá Zhotovitel nárok na zaplacení jakékoli částky nad rámec Ceny za Dílo, ledaže bude mezi Zhotovitelem a Objednatel řádně ujednána změna závazku ze Smlouvy ve smyslu zák. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“). O takové změně bude sjednán dodatek k této Smlouvě.
- 5.10. V případě, že Zhotovitel zjistí, že práce, které má provést, nejsou předmětem této Smlouvy, resp. jejich provedení není zahrnuto do Ceny za Dílo, není oprávněn s prováděním takových prací započít bez splnění podmínek uvedených v článku 5.9 této Smlouvy.
- 5.11. V případě nutnosti provedení změn se k jejich ocenění použije nabídkový oceněný soupis prací (výkaz výměr) Zhotovitele, který tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy, a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za stavební práce (plnění) poskytované v rámci prováděné změny bude použito:
- 5.11.1. smluvních jednotkových cen z nabídkového oceněného soupisu prací (výkazu výměr), který je uveden v příloze č. 3 této Smlouvy, jsou-li tyto ceny v položkovém rozpočtu obsaženy,
- 5.11.2. nejsou-li v oceněném soupisu prací (výkazu výměr) tyto ceny obsaženy, určí se jednotková cena na základě ceníku.
- 5.12. Zhotovitel není oprávněn provádět jednostranné započtení svých pohledávek vůči Objednateli.
- 5.13. Objednatel není v prodlení se zaplacením dluhu, resp. jeho odpovídající části, pokud je z okolností zřejmé, že mu vznikne nebo se stane splatnou pohledávka za Zhotovitelem, která bude způsobila k započtení.
- 5.14. Zaplacení daňových dokladů - faktur vystavených Zhotovitelem nepředstavuje převzetí Díla nebo jeho části, ani prohlášení o bezvadnosti účtovaných plnění či konkludentní akceptaci bezvadnosti Díla nebo jeho části.
- 5.15. Zhotovitel se zavazuje pro případ, že bude plnit tuto Smlouvu prostřednictvím třetích osob, tj. poddodavatele, řádně a včas proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavatele, a to za podmínek sjednaných ve smlouvách uzavřených mezi Zhotovitelem a těmito poddodavateli.
- 5.16. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s úhradou faktury poddodavatele trvajícím déle než třicet (30) kalendářních dnů, je Objednatel oprávněn tuto fakturu hradit za Zhotovitele přímo

poddodavateli, a to za předpokladu, že poddodavatel Zhotovitele o úhradu faktury písemně požádá a tuto žádost doloží doklady prokazujícími řádné plnění ze strany poddodavatele a oprávněnost nároku poddodavatele na zaplacení. K oprávněnosti nároku poddodavatele si Objednatel vyžádá písemné stanovisko Zhotovitele, který je povinen jej doručit Objednateli do tří (3) pracovních dnů od výzvy. Doručeným stanoviskem není Objednatel vázán, avšak přihlédne k němu při rozhodnutí, zda úhradu faktury za Zhotovitele provede či nikoliv. Pokud Zhotovitel v uvedené lhůtě stanovisko Objednateli nedoručí, má se za to, že je nárok poddodavatele v plné výši oprávněný.

- 5.17. Částku odpovídající úhradě provedené ze strany Objednatele přímo poddodavateli je Objednatel oprávněn započíst proti splatným i nesplatným pohledávkám Zhotovitele za Objednatelem, anebo vyzvat Zhotovitele k zaplacení této částky na účet Objednatele, a to ve lhůtě patnácti (15) kalendářních dnů od doručení výzvy Objednatele Zhotoviteli.

## **6. SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN, PREVENCE ŠKOD**

- 6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro provádění Díla dle podmínek stanovených touto Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno touto Smlouvou.
- 6.2. Pokud jsou kterékoli ze Smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé Smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.
- 6.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této Smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto Smlouvou pro její naplnění, k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne Objednateli, zástupci Objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění Díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

## **7. PROHLÁŠENÍ A ZÁVAZKY ZHOTOVITELE, OPRAVNĚNÍ OBJEDNATELE, BANKOVNÍ ZÁRUKA**

- 7.1. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou Díla, s místem provádění Díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění Díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení Díla nezbytné. Zhotovitel prohlašuje, že s použitím všech znalostí, zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený touto Smlouvou včas a řádně, za sjednanou Cenu za Dílo, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné než dohodnuté součinnosti.
- 7.2. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli bezodkladně písemně oznámí po vzniku následující skutečnosti:
- 7.2.1. jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon; dále jen „*insolvenční zákon*“), v platném a účinném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele,
- 7.2.2. vstup Zhotovitele do likvidace; a/nebo
- 7.2.3. změny v majetkové struktuře Zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk; a/nebo

- 7.2.4. rozhodnutí o provedení přeměny Zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy Zhotovitele či provedení jiných organizačních změn; a/nebo
  - 7.2.5. omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem této Smlouvy; a/nebo
  - 7.2.6. všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků Zhotovitele vůči Objednateli vyplývajících z této Smlouvy či s touto Smlouvou souvisejících;
  - 7.2.7. všechny další skutečnosti, které mají nebo by mohly mít vliv na řádné a včasné dokončení Díla, či řádné dokončení Díla ohrožují či ztěžují; a
  - 7.2.8. skutečnosti a informace nezbytné pro řádné plnění povinností Objednatele vyplývajících z právních předpisů či z Pravidel.
- 7.3. Zhotovitel je povinen dle § 2 písm. e) a § 13 zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Tato povinnost platí i pro všechny poddodavatele zhotovitele. Součinnost poddodavatelů je povinen zajistit zhotovitel.
- 7.4. TDS u provádění téhož Díla nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním tvořící podnikatelské seskupení (dle § 71 a násl. zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech, v platném a účinném znění); to neplatí, pokud TDS provádí sám Objednatel.
- 7.5. Zhotovitel uděluje bezvýhradný souhlas s uveřejněním plného znění Smlouvy podle ust. § 219 ZZVZ, resp. dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
- 7.6. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění Díla stavbyvedoucím (povinnosti viz zejména § 153 odst. 1 a 2 stavebního zákona). Zhotovitel je povinen zajistit plnění Smlouvy za přímé účasti osob, pomocí kterých byla prokázána kvalifikace v rámci Veřejné zakázky. Tyto osoby mohou být nahrazeny pouze po předchozím písemném schválení Objednatele, a to stejně nebo lépe kvalifikovanými osobami. Seznam osob je uvedený v rámci přílohy č. 4 této Smlouvy.
- 7.7. V průběhu provádění Díla Zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek ve smyslu §133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v Objednatelem stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce.
- 7.8. Objednatel je oprávněn:
- 7.8.1. sám či prostřednictvím třetí osoby provádět kontrolu v průběhu provádění Díla a uvádění dokončeného Díla do provozu;
  - 7.8.2. sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění Díla TDS a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle Projektové dokumentace, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění Díla upozorní zápisem ve stavebním deníku.

Zhotovitel vyzve TDS ke kontrole zakrývaných konstrukcí zápisem do stavebního deníku min. 5 pracovních dnů předem. Osoba vykonávající TDS provede o kontrole zápis. Pokud budou konstrukce zakryty, aniž by byla splněna tato podmínka, zajistí Zhotovitel jejich opětovné odkrytí na své náklady bez nároku na prodloužení termínu pro provedení Díla. Osoba vykonávající TDS je oprávněna pracovníkům Zhotovitele dát příkaz k přerušení prací na Díle za účelem provedení kontrolní prohlídky dílčího provedení Díla (například před tím, než budou při dalším postupu stavby zakryty další konstrukcí či povrchovou úpravou), a to s dostatečným předstihem vzhledem k postupu prací. O provedené kontrole bude proveden osobou vykonávající TDS zápis ve stavebním deníku společně se souhlasem zahájit na příslušném úseku následné práce. V případě, že Zhotovitel nedbá pokynů osoby vykonávající TDS a zahájením prací znemožní provedení předem požadované kontroly, má se za to, že příslušné práce nebyly provedeny v požadované jakosti, a Objednatel má dle dalších ustanovení této Smlouvy nárok na slevu z Ceny za Dílo. Osoba vykonávající TDS je dále oprávněna dát pracovníkům Zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení Díla, je-li ohrožena bezpečnost, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění Díla či třetích osob; toto nařízené přerušení nemá vliv na povinnost dodržet termíny řádného dokončení Díla dle článku 3.1 této Smlouvy.

7.9. Objednatelem určený a pověřený TDS je dále oprávněn:

- 7.9.1. Zastupovat Objednatele ve vztahu ke zhotoviteli při řešení technických otázek v souvislosti s realizací stavby dle této smlouvy během celé doby provádění stavby až do jejího zhotovení včetně všech úprav nebo náprav vad stavby v souladu s ustanoveními této smlouvy o odpovědnosti zhotovitele za vady, a to až do doby podpisu protokolu o předání a převzetí stavby, ze kterého bude zřejmé, že stavba nemá žádné vady a nedodělky (včetně těch nebránících užívání díla).
- 7.9.2. Za Objednatele vydávat zhotoviteli pokyny a příkazy vztahující se k provádění stavebních prací dle této smlouvy. TDS je oprávněn vydat za Objednatele zhotoviteli ústní pokyn, tento musí být v případě pokynů k realizaci stavby z jeho strany neprodleně potvrzen písemným záznamem do stavebního deníku.
- 7.9.3. Posuzovat průběh realizace díla a zhotovených částí díla ke schválení a převzetí Objednatelem dle této smlouvy, předběžně projednávat v zájmu Objednatele návrhy změn díla, upozornit zhotovitele na nesoulad prováděných stavebních prací s platnými normami nebo jinými předpisy a o tomto upozornění informovat Objednatele a učinit zápis do stavebního deníku.

7.10. Objednatelem určený a pověřený koordinátor BOZP je dále oprávněn:

- 7.10.1. Provádět při realizaci stavby činnosti vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném a účinném znění.
- 7.10.2. Provádět při realizaci stavby činnosti vyplývající z nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi, v platném a účinném znění.

- 7.10.3. Upozornit zhotovitele na nedodržování platných právních předpisů upravujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi, upozornit zhotovitele na nesoulad provádění stavebních prací s platnými právními předpisy upravujícími dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, požadovat po zhotoviteli napravení jeho pochybení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a požadovat po zhotoviteli provádění stavebních prací v souladu s platnými právními předpisy upravujícími dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
- 7.10.4. Pozastavit provádění stavebních prací z důvodů závažného porušování platných právních předpisů upravujících dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, případně z důvodů opakovaného či hrubého nedodržování platných právních předpisů upravujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi ze strany zhotovitele, a to zvláště v případech, kdy ani po upozornění koordinátora BOZP nesjednal zhotovitel nápravu takového svého jednání (resp. jednání jeho zaměstnanců, pracovníků, poddodavatelů a jiných osob, které pověřil plnění předmětu této smlouvy).
- 7.10.5. Oznamovat Objednateli veškerá pochybení zhotovitele v rámci jeho povinnosti dodržování platných právních předpisů upravujících dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a dále upozornit Objednatele na nesoulad provádění stavebních prací s platnými právními předpisy upravujícími dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
- 7.11. Objednatelem určený a pověřený autorský dozor je dále oprávněn:
- 7.11.1. Provádět trvalý dohled nad zhotovováním stavby v souladu s Projektovou dokumentací a upozornit zhotovitele na nesoulad prováděných stavebních prací s Projektovou dokumentací, platnými normami nebo jinými předpisy a o tomto upozornění informovat Objednatele a TDS, případně učinit zápis do stavebního deníku.
- 7.11.2. Požadovat odstranění a náhradu materiálů, prvků a prací, které nejsou v souladu s Projektovou dokumentací a o tomto požadavku informovat Objednatele a TDS, příp. učinit zápis do stavebního deníku.
- 7.11.3. Odmítnout práci či dodávku Zhotovitele, která nebude odpovídat Projektové dokumentaci a o tomto odmítnutí informovat Objednatele a TDS, případně učinit zápis do stavebního deníku.
- 7.12. **Stavební deník:** Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz článek 8 této Smlouvy) Objednatelem Zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech, a to dle ustanovení § 157 stavebního zákona. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník vedený Zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací poddodavatelů Zhotovitele. Do stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené stavebním zákonem a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném a účinném znění, a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této Smlouvy, změny milníků stanovených pro provádění Díla dle článku 3.1 této Smlouvy. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma Smluvním stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel Objednateli při převjímacím řízení.

- 7.13. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici Objednateli a/nebo orgánu státního stavebního dohledu.
- 7.14. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píšou do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očísloují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
- 7.15. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce Objednatele bezodkladně předávat Objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.
- 7.16. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují řádně provedenou změnu této Smlouvy, ani jakékoli jiné dohody Smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze Smluvních stran, která je dle této Smlouvy musí učinit a doručit druhé ze Smluvních stran.

## **8. STAVENIŠTĚ A JEHO ZAŘÍZENÍ**

- 8.1. Objednatel protokolárně předá Zhotoviteli staveniště v termínu dohodnutém při uzavření této Smlouvy. O předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Staveništěm se pro účely této Smlouvy rozumí místo určené k provedení Díla, které je vymezeno v článku 4.1 této Smlouvy, a projednané ve smyslu podmínek povolení odstranění stavby a této Smlouvy.
- 8.2. Předání staveniště ze strany Objednatele bude provedeno formou předání dokladů o staveništi.
- 8.3. Zhotovitel má v průběhu provádění Díla na staveništi výhradní odpovědnost za:
- 8.3.1. Pořádek na staveništi, Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce;
  - 8.3.2. zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uklizeném a uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod;
  - 8.3.3. zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro provádění Díla, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s prováděním Díla a za osazení případného dopravního značení;
  - 8.3.4. provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu s právními předpisy. Doklad o ekologické likvidaci odpadu bude Zhotovitelem předán Objednateli při předání Díla.

- 8.4. Zhotovitel po celou dobu provádění Díla zodpovídá za zabezpečení staveniště při stavebních pracích v rozsahu, v jakém mu bylo předáno. Zhotovitel se zároveň zavazuje dodržovat hygienické předpisy.
- 8.5. Ke dni předání Díla Objednateli bude staveniště vyklizeno a proveden závěrečný úklid. Pozemky a komunikace dotčené prováděním Díla budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek povolení odstranění stavby.
- 8.6. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli přípojný body pro dodávky elektřiny a vody. Účelně vynaložené náklady na dodávky podle předchozí věty uhradí Objednatel.

## **9. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA**

- 9.1. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k plnění. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění Díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené Smlouvou a Výchozími podklady. Dílo bude provedeno v souladu se stavebním zákonem a v souladu s předpisy souvisejícími. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními a dalšími souvisejícími předpisy.
- 9.2. Zhotovitel je povinen při provádění Díla průběžně a s náležitou odbornou péčí prověřovat vhodnost Projektové dokumentace Díla a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle Smlouvy vymezen předmět a rozsah Díla a podle kterých je povinen Dílo (včetně prováděcí Projektové dokumentace) zhotovit, zejména prověřovat, zda jsou tyto dokumenty v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami, a to před započatím prací, výkonů a služeb na Díle, a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů upozornit Objednatele. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady Díla tím způsobené, je povinen uvést Dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí Zhotovitele Objednateli tímto vznikne. Stejným způsobem je Zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (poddodavatele), které v souladu se Smlouvou použije ke splnění svého závazku.
- 9.3. Pro provedení Díla použije Zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality odpovídající Projektové dokumentaci, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence Díla byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie.
- 9.4. Zhotovitel je povinen předložit vzorky níže vyjmenovaných dodávek pro provedení Díla vč. jejich technických listů a prohlášení o shodě, a to ve lhůtě nejméně 10 pracovních dnů před jejich použitím na stavbě. Objednatel má právo předložené vzorky přezkoumat a v případě jejich nesouladu s požadavky uvedenými v této Smlouvě a Výchozích dokumentech jejich použití odmítnout. Objednatel či jeho zástupce má právo vzorky odmítnout nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy mají být dle věty první tohoto odstavce použity na stavbě. Po této lhůtě se má za to, že Objednatel s jejich použitím souhlasí.

Vzorkování podléhají veškeré pohledové prvky, které mají vliv na design (keramické obklady, dlažby, obkladové materiály stěn a stropu), výplně otvorů vnitřních a vnějších (okna, dveře), podlaha, pohledové prvky elektroinstalace, pohledové prvky VZT aj.);

- 9.5. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění Díla tak, aby stavební práce byly prováděny v pracovní dny v době od 7:00 do 19:00 a zároveň v době od 7:00 do 09:00 a od 17:00 do 19:00 byly prováděny pouze nehlukné práce (tj. práce do hlučnosti LAeq hodnoty 65 dB(A)). Pro měření hluku jsou rozhodné hodnoty tyto naměřené na hraně staveniště.
- 9.6. Zhotovitel se dále zavazuje, že zajistí provádění Díla tak, aby:
- 9.6.1. v co nejmenší míře omezovalo užívání veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a
  - 9.6.2. neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům;
  - 9.6.3. nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí objektu;
  - 9.6.4. bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem Zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného Díla jako celku zabezpečí Zhotovitel odpovědnou osobou – autorizovanou osobou ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném a účinném znění. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provádění Díla a po dokončení Díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, které nemá zapsány ve svém obchodním či živnostenském rejstříku, provede poddodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. Povinnost Zhotovitele stanovená v článku 7.6 této Smlouvy tím není dotčena.
- 9.7. Zhotovitel Objednateli v celém rozsahu odpovídá za kvalitu a včasnost veškerých prací a služeb poskytovaných poddodavateli a nese za ně záruku v plném rozsahu dle této Smlouvy. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu Objednatele kdykoli v průběhu provádění Díla předložit Objednateli písemný seznam všech svých poddodavatelů (včetně doložení jejich náležité odbornosti).
- 9.8. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění Díla a stejně tak za škody způsobené svou činností Objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak škodu finančně uhradit. V případě, že v okamžiku předání a převzetí Díla budou existovat škody, které nebyly vyřešeny dle předchozí věty, může tato okolnost být důvodem k odmítnutí převzetí Díla ze strany Objednatele.
- 9.9. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění Díla zanést do dokumentace skutečného provedení Díla veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení Díla. Zhotovitel je povinen předat Objednateli dokumentaci skutečného provedení Díla nejpozději v termínu stanoveném článku 3.1 této Smlouvy.
- 9.10. V případě, že při provádění Díla Zhotovitel zjistí situaci vyvolávající nezbytné odchýlení se od Projektové dokumentace (vyvolané změny), je povinen veškeré příslušné práce na daném úseku Díla přerušit a neprodleně o této skutečnosti informovat Objednatele a jím pověřenou třetí osobu vykonávající kontrolně-technický dozor. O této skutečnosti bude proveden zápis do stavebního

deníku. Zhotovitel je v takovém případě povinen předložit bez zbytečného odkladu specifikaci rozsahu a závazný cenový rozpočet změn, které předá ke schválení Objednateli. Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu předložený návrh projednat a popřípadě předat k posouzení příslušným dotčeným orgánům k posouzení. Zhotovitel smí zahájit provádění těchto změn až po jejich předchozím odsouhlasení Objednatелеm v souladu s dodatkem k této Smlouvě dle článku 5.10 této Smlouvy, přičemž zahájení příslušných prací bude provedeno písemně záznamem ve stavebním deníku.

## **10. VADY DÍLA A ZÁRUKA**

- 10.1. Zhotovitel se zavazuje, že předané Dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle Projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, norem ČSN, ČSN EN a ČSN EN ISO, pravomocného stavebního povolení a této Smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost provedeného Díla v délce 60 měsíců ode dne řádného předání Díla Zhotovitelem. Na výrobky se zárukou v odlišné délce danou jejich výrobcem se vztahuje záruka v délce poskytnuté výrobcem, minimálně 24 měsíců; v takovém případě je Zhotovitel povinen předat příslušné záruční listy.
- 10.2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku 10.1 této smlouvy vady Díla u Zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada Díla nebo alespoň způsob, jakým se projevuje, a stanoven požadavek na způsob odstranění vad Díla. Objednatel má právo volby způsobu odstranění vady, přičemž tuto volbu může měnit i bez souhlasu Zhotovitele.
- 10.3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 pracovních dnů v případě vady bránící provozu a do 5 pracovních dnů v případě ostatních vad, bude-li to v daném případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady Díla či jeho části zahájit odstraňování vady Díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li Zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit neprodleně, umožňuje-li to charakter vady. U technicky náročnějších vad se Zhotovitel zavazuje odstranit uplatněnou (oznámenou) vadu nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uplatnění, pokud se Smluvní strany písemně nedohodnou jinak. V případě, že Zhotovitel následně prokáže, že za vadu neodpovídal, budou mu uhrazeny vzniklé náklady s odstraněním takové vady.
- 10.4. V případě odstranění vady Díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí) běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) Objednatелеm. Záruční lhůta je shodná jako v článku 10.1 této smlouvy. Po dobu od nahlášení vady Díla Objednatелеm Zhotoviteli až do řádného odstranění vady Díla Zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.
- 10.5. Prohlídku převzatého Díla je Objednatel oprávněn provádět po celou záruční dobu. Vady Díla zjištěné touto prohlídkou oznámí Zhotoviteli s uvedením termínu, v němž mají být oznámené vady odstraněny, nebude-li dohodnuto jinak.
- 10.6. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady Díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese Zhotovitel, a to až do účinnosti dohody Smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů.

10.7. Smluvní strany se dohodly, že:

10.7.1. neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady Díla či jeho části ve lhůtě dle článku 10.3 této Smlouvy; a/nebo

10.7.2. nezahájí-li Zhotovitel odstraňování vad Díla v termínech dle článku 10.3 této Smlouvy; a/nebo

10.7.3. oznámí-li Zhotovitel Objednateli před uplynutím doby k odstranění vad Díla, že vadu neodstraní; a/nebo

10.7.4. je-li zřejmé, že Zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky Díla či jeho části ve lhůtě stanovené Objednatelům přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků Díla neodstraní;

má Objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění Zhotovitele, odstranění vady (provedení oprav) třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči Zhotoviteli nárok na úhradu nákladů takto vynaložených. Nároky Objednatelů vzniklé vůči Zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady Díla dle OZ a dále nároky Objednatelů účtovat Zhotoviteli případnou smluvní pokutu zůstávají nedotčeny.

10.8. O reklamačním řízení budou Objednatelům pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze Smluvních stran.

10.9. Smluvní strany vylučují použití ust. § 1925 OZ, věta za středníkem.

## **11. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA**

11.1. Nejpozději na poslední den, kdy má Zhotovitel dle této Smlouvy Dílo (resp. jeho část) dokončit a předat Objednateli, svolá Zhotovitel přejímací (předávací) řízení. Na přejímací řízení Zhotovitel přizve Objednatelů písemným oznámením, které musí být doručeno Objednateli alespoň 5 pracovních dnů předem. V případě, že nebude Objednateli řádně a včas doručena výzva k účasti na přejímacím řízení, může dojít k přejímacímu řízení nejdříve po uplynutí 5. pracovního dne ode dne doručení písemné výzvy k zahájení přejímacího řízení.

11.2. K předání Díla Objednateli dojde na základě přejímacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno touto Smlouvou či v praxi obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Objednatelům podepsaný předávací protokol nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za vady, s nimiž může být Dílo převzato.

11.3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku Díla, resp. jeho části, místo provedení Díla a zhodnocení jakosti Díla. Podmínkou předání a převzetí je zajištění a provedení komplexního vyzkoušení technologického zařízení, které bude prováděno Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen předat veškeré doklady nutné k ověření, že Dílo dosahuje parametrů předepsaných Projektovou dokumentací. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech podepsaných oběma Smluvními stranami, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a jeden Objednatel.

11.4. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad Díla a vyjádření Zhotovitele k vytčeným vadám. Pokud Objednatel Dílo s vadami převezme (což není povinen ve vztahu k článku 1.3 a 11.9 této Smlouvy), budou v protokolu uvedeny lhůty pro odstranění vad Díla. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení Objednatelů, zda Dílo přejímá či nikoli,

a soupis příloh. Prohlášení Objednatele o tom, že Dílo přejímá, nezavazuje Zhotovitele odpovědnosti za vady.

- 11.5. V případě, že je Objednatelem přebíráno řádně dokončené Dílo, skutečnost, že Dílo je dokončeno co do množství, jakosti a kompletnosti prokazuje zásadně Zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady Objednateli. Podmínkou předání a převzetí je zajištění a provedení komplexního vyzkoušení technologického zařízení, které bude prováděno Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen předat veškeré doklady nutné k ověření, že Dílo dosahuje parametrů předepsaných Projektovou dokumentací. Zhotovitel doloží Objednateli před zahájením přejímacího řízení stavební deník, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do Díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení Díla a dodávek podle Projektové dokumentace a platných právních předpisů, doklad o ekologické likvidaci odpadu a další doklady předvídané touto Smlouvou či právními předpisy. Objednateli bude Zhotovitelem předána rovněž fotodokumentace zachycující stěžejní fáze provádění Díla.
- 11.6. DSPS k provedenému Dílu je povinen Zhotovitel předat v grafické (tištěné) podobě a v digitální podobě Objednateli při předání Díla, přičemž dokumentace bude odpovídat vyhl. 499/2006 Sb. v platném a účinném znění. Způsob a forma předání DSPS:
- 11.6.1. Jedenkrát v tištěné formě (každý výkres v tištěné formě bude opatřen jménem a příjmením jeho zpracovatele, podpisem, datem a razítkem Zhotovitele);
- 11.6.2. Jedno vyhotovení v digitální podobě na USB Flash disku - jedenkrát ve formátu \*.pdf a jedenkrát v editovatelné elektronické formě, která bude splňovat požadavky na zpracování vyplývající ze Standardů UK pro zpracování PD, které jsou uvedeny na stránkách UK: <https://cuni.cz>. Textové části editovatelné elektronické formy budou zpracovány ve formátu \*.docx (pro MS Word), tabulky ve formátu \*.xlsx (pro MS Excel);
- 11.6.3. Aktuální umístění Standardů UK pro zpracování PD (může se v čase měnit): <https://cuni.cz/UK-4113.html>.
- 11.7. V případě, že nedojde k předložení a předání dokladů a dokumentů uvedených v tomto článku Smlouvy Objednateli, nepovažuje se Dílo za řádně dokončené.
- 11.8. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být v souladu s touto Smlouvou vyklizeno a uklizeno místo provádění Díla (staveniště). Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se Dílo za řádně dokončené a Objednatel není povinen Dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí Projektové dokumentace, ale budou prováděním Díla dotčeny, je Zhotovitel povinen uvést po dokončení Díla do původního nebo lepšího stavu.
- 11.9. V případě, že se při přejímání Díla Objednatelem prokáže, že je Zhotovitelem předáváno Dílo, které vykazuje vady, není Objednatel povinen předávané Dílo převzít. Vadou se pro účely této Smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech Díla, stanovených výchozími dokumenty, touto Smlouvou a obecně závaznými předpisy. Pokud Objednatel pro vady Dílo nepřevzme, opakuje se přejímací řízení pro jejich odstranění analogicky dle tohoto článku 11 Smlouvy.

## **12. SMLUVNÍ POKUTY**

- 12.1. Pro případ prodlení Zhotovitele v termínu řádného dokončení díla a jeho protokolárního předání Objednateli je Objednatel oprávněn nárokovat vůči Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši

0,5 % z ceny celého díla (bez DPH) za každý i započatý kalendářní den prodlení Zhotovitele v termínu řádného dokončení díla a jeho protokolárního předání Objednateli.

- 12.2. Za porušení povinnosti Zhotovitele zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé takové porušení.
- 12.3. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo Dílo převzato v termínu dle této Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý den prodlení, a to za každou takovou vadu.
- 12.4. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu dle této Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, ve výši 3.000,- Kč za každý, i pouze započatý den prodlení, a to za každou takovou vadu.
- 12.5. Za porušení povinnosti Zhotovitele provádět Dílo za přímé účasti osob, kterými byla prokázána kvalifikace (viz článek 7.6 Smlouvy), je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý takový případ porušení a každou osobu, a to i opakovaně.
- 12.6. Pokud Objednatel provede za Zhotovitele postupem dle článku 5.16 této Smlouvy, přímou úhradu faktury poddodavateli Dodavatele z důvodu vyplývajícího z článku 5.15 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 % částky tímto způsobem uhrazené poddodavateli.
- 12.7. V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s úhradou částky uhrazené Objednatelem za Zhotovitele přímo poddodavateli postupem dle článku 5.16 této Smlouvy, k jejíž úhradě Objednatel Zhotovitele postupem dle článku 5.17 této Smlouvy vyzval, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z této částky za každý, i započatý den prodlení.
- 12.8. V případě prodlení Objednatele se zaplacením Ceny za Dílo či jeho části se Objednatel zavazuje Zhotoviteli zaplatit úrok z prodlení v zákonné výši za každý, i pouze započatý den prodlení.
- 12.9. Smluvní pokuty dle této Smlouvy jsou splatné do 30 dnů od data, kdy byla povinné Smluvní straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení.
- 12.10. Smluvní strany vylučují použití ust. § 2050 OZ.
- 12.11. Objednatel je oprávněn splatnou smluvní pokutu započíst proti kterékoli části Ceny za Dílo.

### **13. UKONČENÍ SMLOUVY**

- 13.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této Smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon nebo tato Smlouva. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupením od Smlouvy zanikají práva a povinnosti stran ze Smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.
- 13.2. Smluvní strany této Smlouvy se dohodly, že podstatným porušením Smlouvy, zakládajícím právo na odstoupení od Smlouvy, se rozumí zejména:
  - 13.2.1. jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s prováděním Díla ve vztahu k termínům provádění Díla dle článku 3.1 této Smlouvy, které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů;

- 13.2.2. jestliže Zhotovitel bez vážného důvodu po dobu delší než čtrnáct kalendářních dnů přerušil provádění Díla a nejedná se o případ přerušení provádění Díla dle článku 3.6 a 3.7 této Smlouvy;
- 13.2.3. jestliže Zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné Smlouvy dle článku 15 této Smlouvy či jinak poruší ustanovení článku 15 této Smlouvy;
- 13.2.4. jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle insolvenčního zákona, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele;
- 13.2.5. Zhotovitel vstoupil do likvidace;
- 13.2.6. Jestliže Zhotovitel poruší oznamovací povinnost dle článku 7.2 této Smlouvy;
- 13.2.7. Jestliže příslušný orgán veřejné moci (Státní úřad inspekce práce či oblastní inspektorát práce, Krajská hygienická stanice atd.) zjistí svým pravomocným rozhodnutím v souvislosti s prováděním Díla porušení obecně závazných právních předpisů ze strany Objednatele;
- 13.2.8. Jestliže Dílo dle této Smlouvy nebude prováděno za přímé účasti osob, kterými byla prokázána kvalifikace, tj. dojde k porušení povinnosti uvedené v článku 7.6 této Smlouvy;
- 13.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy rovněž v případech uvedených v § 223 odst. 2 ZZVZ.

#### **14. NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI A PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA**

- 14.1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání a převzetí Díla Objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:
  - 14.1.1. Díle a všech jeho částech, a
  - 14.1.2. plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání a převzetí Díla jako celku, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.
- 14.2. Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání a převzetí Díla nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřených k provedení Díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím Díla a které jsou či byly použity k provedení Díla, kterými jsou zejména:
  - 14.2.1. zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
  - 14.2.2. pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení Díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
  - 14.2.3. ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění Díla či jeho části.
- 14.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které sám Zhotovitel či Objednatel opatřil za účelem provedení Díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání Díla, popř. u věcí, které je Zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení.

- 14.4. Objednatel je od počátku vlastníkem Zhotovovaného Díla a všech věcí, které Zhotovitel opatřil k provedení Díla od okamžiku jejich zabudování do Díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel takto vlastnictví mohl nabývat.
- 14.5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány a nestaly se součástí Díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání a převzatí Díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této Smlouvy.

## **15. POJIŠTĚNÍ**

- 15.1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s tím, že pojistná částka předmětného pojištění činí alespoň 10.000.000,- Kč. Zhotovitel je dále povinen nejpozději k okamžiku převzetí staveniště uzavřít smlouvu na pojištění stavebně-montážních rizik, a to na pojistnou částku ve výši alespoň 10.000.000,- Kč. Zhotovitel předloží na žádost Objednateli kopii pojistné smlouvy, resp. potvrzení o existenci pojištění v požadovaném rozsahu.
- 15.2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy pro něj plynoucí a udržovat pojištění dle předchozího odstavce po celou dobu plnění Díla. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře Zhotovitel nejpozději do 7 dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii na žádost Objednateli, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání Díla Objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.

## **16. VYŠŠÍ MOC**

- 16.1. Pro účely této Smlouvy se za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na sjednaný termín dokončení stavby, považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinnosti dle této Smlouvy, které nastaly po uzavření této Smlouvy a nemohou být dotčenou Smluvní stranou odvráceny.
- 16.2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti s plněním této Smlouvy, je povinna neprodleně písemně uvědomit druhou Smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 7 kalendářních dnů od vzniku a 7 kalendářních dnů od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.
- 16.3. Povinnosti Smluvních stran dané touto Smlouvou se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně přerušují.

## **17. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ A KOMUNIKACE SMLUVNÍCH STRAN**

- 17.1. Zhotovitel jmenoval tyto zástupce odpovědné za komunikaci s Objednatelem v souvislosti s předmětem plnění dle této Smlouvy:

|  |
|--|
|  |
|--|

Ve věcech technických a organizačních: Ing. Michael Ludl, tel.: +420 602 257 952, michael.ludl@seznam.cz

- 17.2. Objednatel jmenoval tyto zástupce odpovědné za komunikaci se Zhotovitelem v souvislosti s předmětem plnění dle této Smlouvy:

|  |
|--|
|  |
|--|

Není-li v této Smlouvě ujednáno jinak, veškerá oznámení ve věcech smluvních, která mají nebo mohou být učiněna mezi Smluvními stranami podle této Smlouvy, musí být vyhotovena písemně a doručena druhé Smluvní straně oprávněnou zasilatelskou službou, osobně (s písemným potvrzením o převzetí) nebo doporučenou zásilkou odeslanou s využitím provozovatele poštovních služeb; má se za to, že takové oznámení došlo třetí pracovní den po odeslání, bylo-li však odesláno na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání. V případě reklamace a věcí technických či organizačních lze písemné oznámení zaslat také prostřednictvím e-mailu.

- 17.3. Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle Smlouvy jsou řádně a včas splněna, pokud byla příslušná částka odepsána z účtu povinné Smluvní strany ve prospěch účtu oprávněné Smluvní strany (věřitele) nejpozději v poslední den splatnosti.
- 17.4. Pokud se jakékoliv ustanovení této Smlouvy později ukáže nebo bude určeno jako neplatné, neúčinné, zdánlivé nebo nevynutitelné, pak taková neplatnost, neúčinnost, zdánlivost nebo nevynutitelnost nezpůsobuje neplatnost, neúčinnost, zdánlivost nebo nevynutitelnost Smlouvy jako celku. V takovém případě se Smluvní strany zavazují bez zbytečného prodlení dodatečně takové zdánlivé ustanovení vyjasnit ve smyslu § 553 odst. 2 OZ nebo nahradit po vzájemné dohodě neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné ustanovení Smlouvy novým ustanovením, jež nejbližší, v rozsahu povoleném právními předpisy České republiky, odpovídá úmyslu Smluvních stran v době uzavření této Smlouvy.
- 17.5. Není-li touto Smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto Smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Smluvní strany ve smyslu § 564 občanského zákoníku výslovně vylučují provedení změn této Smlouvy jiným způsobem.
- 17.6. Veškeré spory mezi Smluvními stranami vyplývající nebo související s ustanoveními této Smlouvy budou řešeny nejprve smírně. V případě, že se nepodaří vyřešit takový spor smírnou cestou, může se kterákoli ze Smluvních stran obrátit v souladu se zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném a účinném znění, na věcně a místně příslušný soud.
- 17.7. Smluvní strany si ujednávají, že tato Smlouva a veškeré vztahy z této Smlouvy vyplývající se řídí právním řádem České republiky, a to zejména ustanoveními OZ.

## **18. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

- 18.1. Tato Smlouva nabývá platnosti v den jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v Registru smluv.
- 18.2. Tato Smlouva může být vyhotovena elektronicky a podepsána Smluvními stranami elektronickým podpisem.

- 18.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto Smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto Smlouvou.
- 18.4. Poruší-li Smluvní strana povinnost z této smlouvy či může-li a má-li o takovém porušení vědět, oznámí to bez zbytečného odkladu druhé Smluvní straně, které z toho může vzniknout újma, a upozorní ji na možné následky; v takovém případě nemá poškozená Smluvní strana právo na náhradu té újmy, které mohla po oznámení zabránit.
- 18.5. Nedílnou součástí této Smlouvy tvoří jako přílohy této Smlouvy:
  - Příloha č. 1: Specifikace předmětu plnění
  - Příloha č. 2: Časový harmonogram;
  - Příloha č. 3: Oceněný Soupis prací (výkaz výměr)
  - Příloha č. 4: Seznam členů realizačního týmu.
- 18.6. Smluvní strany tímto prohlašují, že mají plnou, nijak neomezenou způsobilost k právům a povinnostem a právním úkonům a že jim nejsou známy skutečnosti, které by vylučovaly či ohrožovaly uzavření a realizaci této Smlouvy.
- 18.7. Práva a povinnosti dle této Smlouvy není Zhotovitel oprávněn převést na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
- 18.8. Smluvní strany prohlašují, že tuto Smlouvu uzavírají po vzájemné dohodě na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a nikoliv v omylu. Smluvní strany si Smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

V případě rozporu mezi textem této Smlouvy a textem některé z jejích příloh má přednost ustanovení textu této Smlouvy.

## Za Objednatele

V Praze dne

|  |
|--|
|  |
|--|

### Specifikace předmětu plnění


Předmětem provedení stavebních prací spočívajících v provedení opravy a rekonstrukce podlah na pokojích koleje Jednota v Praze. Podrobnosti jsou uvedené v příloze č. 3 smlouvy.

## **Orientační pracovní harmonogram k akci pod názvem:**

### **UK KaM – havarijní oprava podlah**

- Předpokládané zahájení prací: 25. 08. 2025
- Předpokládaná pracovní náročnost na opravu 1. pokoje v případě, že stávající souvrství podlah bude po odkrytí v pořádku: 3. dny
- Předpokládaná pracovní náročnost na opravu 1. pokoje v případě, že stávající souvrství podlah bude po odkrytí nevyhovující: 5. – 6. dní

V Praze dne dle elektronického podpisu.



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 9A/2025  
Stavba: UK KaM - Podlahy kolej Jednota

KSO:  
Místo: Opletalova 1663/38

CC-CZ:  
Datum: 15.05.2025

Zadavatel:  
UK KaM

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Almdata s.r.o., Hybernská 1012/30, Praha 1, 110 00

IČ: 29074509  
DIČ: CZ29074509

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Jan Petr

IČ: 01890000  
DIČ:

Poznámka:

|                         |            |             |            |
|-------------------------|------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH            |            |             | 773 536,07 |
| DPH základní<br>snížená | Sazba daně | Základ daně | Výše daně  |
|                         | 21,00%     | 773 536,07  | 162 442,57 |
|                         | 12,00%     | 0,00        | 0,00       |
| Cena s DPH v CZK        |            |             | 935 978,64 |

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

|            |                                                    |              |            |
|------------|----------------------------------------------------|--------------|------------|
| Kód:       | 9A/2025                                            |              |            |
| Stavba:    | UK KaM - Podlahy kolej Jednota                     |              |            |
| Místo:     | Opletalova 1663/38                                 | Datum:       | 15.05.2025 |
| Zadavatel: | UK KaM                                             | Projektant:  |            |
| Uchazeč:   | Almdata s.r.o., Hybernská 1012/30, Praha 1, 110 00 | Zpracovatel: | Jan Petr   |

| Kód                | Popis                   | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|--------------------|-------------------------|--------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtů |                         | 773 536,07         | 935 978,64       |
| 01                 | Vzorová místnost č.214  | 435 647,98         | 527 134,06       |
| 02                 | vzorová místnost č. 232 | 337 888,09         | 408 844,59       |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
UK KaM - Podlahy kolej Jednota  
Objekt:  
01 - Vzorová místnost č.214

KSO:  
Místo: Opletalova 1663/38

Zadavatel:  
UK KaM

Uchazeč:  
Almdata s.r.o., Hybernská 1012/30, Praha 1, 110 00

Projektant:

Zpracovatel:  
Jan Petr

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 15.05.2025

IČ:  
DIČ:

IČ: 29074509  
DIČ: CZ29074509

IČ:  
DIČ:

IČ: 01890000  
DIČ:

|              |             |            |            |
|--------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH |             | 435 647,98 |            |
|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
| DPH základní | 435 647,98  | 21,00%     | 91 486,08  |
| snížená      | 0,00        | 12,00%     | 0,00       |
| Cena s DPH   |             | v CZK      | 527 134,06 |

|            |             |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

|              |         |
|--------------|---------|
| Objednavatel | Uchazeč |
|--------------|---------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

UK KaM - Podlahy kolej Jednota

Objekt:

01 - Vzorová místnost č.214

Místo: Opletalova 1663/38

Datum: 15.05.2025

Zadavatel: UK KaM

Projektant:

Uchazeč: Almdata s.r.o., Hybernská 1012/30, Praha 1, 110 00

Zpracovatel: Jan Petr

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                                |            |
|------------------------------------------------|------------|
| Náklady ze soupisu prací                       | 435 647,98 |
| HSV - Práce a dodávky HSV                      | 264 139,84 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 120 659,94 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání        | 111 896,98 |
| 997 - Přesun sutě                              | 19 675,94  |
| 998 - Přesun hmot                              | 11 906,98  |
| PSV - Práce a dodávky PSV                      | 156 508,14 |
| 762 - Konstrukce tesařské                      | 49 466,28  |
| 766 - Konstrukce truhlářské                    | 2 815,59   |
| 775 - Podlahy skládané                         | 3 777,00   |
| 776 - Podlahy povlakové                        | 54 996,44  |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry               | 23 687,25  |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety       | 21 765,58  |
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby                 | 0,00       |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady              | 15 000,00  |
| VRN3 - Zařízení staveniště                     | 5 000,00   |
| VRN6 - Územní vlivy                            | 5 000,00   |
| VRN7 - Provozní vlivy                          | 5 000,00   |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

UK KaM - Podlahy kolej Jednota

Objekt:

01 - Vzorová místnost č.214

Místo:

Opletalova 1663/38

Datum:

15.05.2025

Zadavatel:

UK KaM

Projektant:

Uchazeč:

Almdata s.r.o., Hybernská 1012/30, Praha 1, 110 00

Zpracovatel:

Jan Petr

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

435 647,98

DHSVPráce a dodávky HSV

264 139,84

D6Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

120 659,94

|    |    |           |                                                                                                                                |      |            |          |            |                |
|----|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------|------------|----------------|
| 1  | K  | 611131121 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně                                                                     | m2   | 27,600     | 97,20    | 2 682,72   | CS ÚRS 2025 01 |
|    | vv |           | "původní povrchy stropů" 27,6                                                                                                  |      | 27,600     |          |            |                |
|    | vv |           | Součet                                                                                                                         |      | 27,600     |          |            |                |
| 2  | K  | 611181001 | Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních rovných stropů                                                                             | m2   | 27,600     | 270,00   | 7 452,00   | CS ÚRS 2025 01 |
|    | vv |           | "původní povrchy stropů" 27,6                                                                                                  |      | 27,600     |          |            |                |
|    | vv |           | Součet                                                                                                                         |      | 27,600     |          |            |                |
| 3  | K  | 611315418 | Oprava vnitřní vápenné hladké omítky tl do 20 mm stropů v rozsahu plochy přes 30 do 50 % s celoplošným přeštukováním tl do 3 m | m2   | 27,600     | 738,00   | 20 368,80  | CS ÚRS 2025 01 |
|    | vv |           | "původní povrchy stropů" 27,6                                                                                                  |      | 27,600     |          |            |                |
|    | vv |           | Součet                                                                                                                         |      | 27,600     |          |            |                |
| 4  | K  | 612131121 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně                                                                       | m2   | 85,000     | 75,30    | 6 400,50   | CS ÚRS 2025 01 |
|    | vv |           | "původní povrchy stěn" 112.6-27,6                                                                                              |      | 85,000     |          |            |                |
|    | vv |           | Součet                                                                                                                         |      | 85,000     |          |            |                |
| 5  | K  | 612181001 | Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních stěn                                                                                       | m2   | 85,000     | 218,00   | 18 530,00  | CS ÚRS 2025 01 |
|    | vv |           | "původní povrchy stěn" 112.6-27,6                                                                                              |      | 85,000     |          |            |                |
|    | vv |           | Součet                                                                                                                         |      | 85,000     |          |            |                |
| 6  | K  | 612315418 | Oprava vnitřní vápenné hladké omítky tl do 20 mm v rozsahu plochy přes 30 do 50 % s celoplošným přeštukováním tl do 3 m        | m2   | 85,000     | 627,00   | 53 295,00  | CS ÚRS 2025 01 |
|    | vv |           | "původní povrchy stěn" 112.6-27,6                                                                                              |      | 85,000     |          |            |                |
|    | vv |           | Součet                                                                                                                         |      | 85,000     |          |            |                |
| 7  | K  | 619995001 | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů                                                                        | m    | 2,400      | 242,00   | 580,80     | CS ÚRS 2025 01 |
|    | vv |           | začištění po osazení parapetů                                                                                                  |      |            |          |            |                |
|    | vv |           | 2,4                                                                                                                            |      | 2,400      |          |            |                |
|    | vv |           | Součet                                                                                                                         |      | 2,400      |          |            |                |
| 8  | K  | 629991011 | Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou                                                          | m2   | 25,000     | 44,20    | 1 105,00   | CS ÚRS 2025 01 |
|    | vv |           | ochrana oken a dveří                                                                                                           |      |            |          |            |                |
|    | vv |           | 25                                                                                                                             |      | 25,000     |          |            |                |
|    | vv |           | Součet                                                                                                                         |      | 25,000     |          |            |                |
| 9  | K  | 635211121 | Násyp pod podlahy z keramzitu                                                                                                  | m3   | 2,208      | 4 640,00 | 10 245,12  | CS ÚRS 2025 01 |
|    | vv |           | "nová skladba podlahy" 27,6*0,08                                                                                               |      | 2,208      |          |            |                |
|    | vv |           | Součet                                                                                                                         |      | 2,208      |          |            |                |
| D9 |    |           | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                            |      |            |          | 111 896,98 |                |
| 10 | K  | 949101112 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2                     | m2   | 27,600     | 91,30    | 2 519,88   | CS ÚRS 2025 01 |
| 11 | K  | 949111113 | Montáž lešení lehkého kozového trubkového v přes 1,9 do 2,5 m                                                                  | sada | 2,000      | 582,00   | 1 164,00   | CS ÚRS 2025 01 |
| 12 | K  | 949111213 | Příplatek k lešení lehkému kozovému trubkovému v přes 1,9 do 2,5 m za každý den použití                                        | sada | 4,000      | 25,00    | 100,00     | CS ÚRS 2025 01 |
|    | vv |           | 2*2 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                          |      | 4,000      |          |            |                |
| 13 | K  | 949111813 | Demontáž lešení lehkého kozového trubkového v přes 1,9 do 2,5 m                                                                | sada | 2,000      | 389,00   | 778,00     | CS ÚRS 2025 01 |
| 14 | K  | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m                                                            | m2   | 27,600     | 146,00   | 4 029,60   | CS ÚRS 2025 01 |
| 15 | K  | 952902021 | Čištění budov zametení hladkých podlah                                                                                         | m2   | 13 500,000 | 4,21     | 56 835,00  | CS ÚRS 2025 01 |
|    | vv |           | "úklid společných prostor po dobu probíhání stavebních prací" 150*90                                                           |      | 13 500,000 |          |            |                |
|    | vv |           | Součet                                                                                                                         |      | 13 500,000 |          |            |                |
| 16 | K  | 952902221 | Čištění budov zametení schodišť                                                                                                | m2   | 5 850,000  | 6,55     | 38 317,50  | CS ÚRS 2025 01 |
|    | vv |           | "úklid společných prostor po dobu probíhání stavebních prací" 65*90                                                            |      | 5 850,000  |          |            |                |
|    | vv |           | Součet                                                                                                                         |      | 5 850,000  |          |            |                |
| 17 | K  | 978012161 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu přes 30 do 50 %                     | m2   | 27,600     | 110,00   | 3 036,00   | CS ÚRS 2025 01 |
|    | vv |           | "původní povrchy stropů" 27,6                                                                                                  |      | 27,600     |          |            |                |
|    | vv |           | Součet                                                                                                                         |      | 27,600     |          |            |                |

| PČ |   | Typ | Kód       | Popis                                                                                                | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|---|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 18 | K |     | 978013161 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 30 do 50 %        | m2  | 85,000   | 60,20        | 5 117,00          | CS ÚRS 2025 01  |
|    |   | VV  |           | "původní povrchy stěn" 112.6-27,6                                                                    |     | 85,000   |              |                   |                 |
|    |   | VV  |           | Součet                                                                                               |     | 85,000   |              |                   |                 |
|    |   | D   | 997       | Přesun sutě                                                                                          |     |          |              | 19 675,94         |                 |
| 19 | K |     | 997013214 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m ručně                 | t   | 3,278    | 2 760,00     | 9 047,28          | CS ÚRS 2025 01  |
| 20 | K |     | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                             | t   | 98,340   | 13,10        | 1 288,25          | CS ÚRS 2025 01  |
|    |   | VV  |           | 3,278*30 'Přepočtené koeficientem množství                                                           |     | 98,340   |              |                   |                 |
| 21 | K |     | 997013511 | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením             | t   | 3,278    | 434,00       | 1 422,65          | CS ÚRS 2025 01  |
| 22 | K |     | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04           | t   | 2,287    | 2 270,00     | 5 191,49          | CS ÚRS 2025 01  |
|    |   | VV  |           | 2,252+0,035                                                                                          |     | 2,287    |              |                   |                 |
|    |   | VV  |           | Součet                                                                                               |     | 2,287    |              |                   |                 |
| 23 | K |     | 997013811 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01          | t   | 0,899    | 2 570,00     | 2 310,43          | CS ÚRS 2025 01  |
|    |   | VV  |           | 0,442+0,012+0,445                                                                                    |     | 0,899    |              |                   |                 |
|    |   | VV  |           | Součet                                                                                               |     | 0,899    |              |                   |                 |
| 24 | K |     | 997013813 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03 | t   | 0,092    | 4 520,00     | 415,84            | CS ÚRS 2025 01  |
|    |   | D   | 998       | Přesun hmot                                                                                          |     |          |              | 11 906,98         |                 |
| 25 | K |     | 998018003 | Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 12 do 24 m                                            | t   | 4,982    | 2 390,00     | 11 906,98         | CS ÚRS 2025 01  |
|    |   | D   | PSV       | Práce a dodávky PSV                                                                                  |     |          |              | 156 508,14        |                 |
|    |   | D   | 762       | Konstrukce tesařské                                                                                  |     |          |              | 49 466,28         |                 |
| 26 | K |     | 762511296 | Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek OSB tl 2x18 mm broušených na pero a drážku šroubovaných  | m2  | 27,600   | 1 050,00     | 28 980,00         | CS ÚRS 2025 01  |
|    |   | VV  |           | "nová skladba podlahy" 27,6                                                                          |     | 27,600   |              |                   |                 |
|    |   | VV  |           | Součet                                                                                               |     | 27,600   |              |                   |                 |
| 27 | K |     | 762521811 | Demontáž podlah bez polštářů z prken tloušťky do 32 mm                                               | m2  | 27,600   | 70,00        | 1 932,00          | CS ÚRS 2025 01  |
|    |   | VV  |           | "původní podkladní prkna" 27.6                                                                       |     | 27,600   |              |                   |                 |
|    |   | VV  |           | Součet                                                                                               |     | 27,600   |              |                   |                 |
| 28 | K |     | 762526110 | Položení polštáře pod podlahy při osově vzdálenosti do 65 cm                                         | m2  | 27,600   | 150,00       | 4 140,00          | CS ÚRS 2025 01  |
|    |   | VV  |           | "nová skladba podlahy" 27,6                                                                          |     | 27,600   |              |                   |                 |
|    |   | VV  |           | Součet                                                                                               |     | 27,600   |              |                   |                 |
| 29 | M |     | 60512125  | <i>hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m</i>                                             | m3  | 0,828    | 8 570,00     | 7 095,96          | CS ÚRS 2025 01  |
|    |   | VV  |           | 27.6*0,03 'Přepočtené koeficientem množství                                                          |     | 0,828    |              |                   |                 |
| 30 | K |     | 762595001 | Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů                                  | m2  | 27,600   | 39,30        | 1 084,68          | CS ÚRS 2025 01  |
|    |   | VV  |           | "nová skladba podlahy" 27,6                                                                          |     | 27,600   |              |                   |                 |
|    |   | VV  |           | Součet                                                                                               |     | 27,600   |              |                   |                 |
| 31 | K |     | 998762123 | Přesun hmot tonážní pro kce tesařské ruční v objektech v přes 12 do 24 m                             | t   | 1,086    | 5 740,00     | 6 233,64          | CS ÚRS 2025 01  |
|    |   | D   | 766       | Konstrukce truhlářské                                                                                |     |          |              | 2 815,59          |                 |
| 32 | K |     | 766691812 | Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm                               | m   | 2,400    | 83,30        | 199,92            | CS ÚRS 2025 01  |
| 33 | K |     | 766694126 | Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š přes 30 cm                                      | m   | 2,400    | 295,00       | 708,00            | CS ÚRS 2025 01  |
| 34 | M |     | 60794105  | <i>parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 400mm</i>                                       | m   | 2,640    | 621,00       | 1 639,44          | CS ÚRS 2025 01  |
|    |   | VV  |           | 2,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                            |     | 2,640    |              |                   |                 |
| 35 | M |     | 60794121  | <i>koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm</i>                                         | kus | 4,000    | 50,10        | 200,40            | CS ÚRS 2025 01  |
| 36 | K |     | 998766123 | Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské ruční v objektech v přes 12 do 24 m                           | t   | 0,019    | 3 570,00     | 67,83             | CS ÚRS 2025 01  |
|    |   | D   | 775       | Podlahy skládané                                                                                     |     |          |              | 3 777,00          |                 |
| 37 | K |     | 775411810 | Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných přibíjených do suti                                             | m   | 31,000   | 15,00        | 465,00            | CS ÚRS 2025 01  |
| 38 | K |     | 775511810 | Demontáž podlah vlysových přibíjených s lištami přibíjenými do suti                                  | m2  | 27,600   | 120,00       | 3 312,00          | CS ÚRS 2025 01  |
|    |   | VV  |           | "původní dřevěná podlaha" 27.6                                                                       |     | 27,600   |              |                   |                 |
|    |   | D   | 776       | Podlahy povlakové                                                                                    |     |          |              | 54 996,44         |                 |
| 39 | K |     | 776111115 | Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky                                               | m2  | 27,600   | 33,30        | 919,08            | CS ÚRS 2025 01  |
|    |   | VV  |           | "nová skladba podlahy" 27,6                                                                          |     | 27,600   |              |                   |                 |
|    |   | VV  |           | Součet                                                                                               |     | 27,600   |              |                   |                 |
| 40 | K |     | 776121411 | Dvousložková penetrace dřevěného podkladu povlakových podlah                                         | m2  | 27,600   | 188,00       | 5 188,80          | CS ÚRS 2025 01  |
|    |   | VV  |           | "nová skladba podlahy" 27,6                                                                          |     | 27,600   |              |                   |                 |

| PČ     | Typ | Kód          | Popis                                                                                                   | MJ        | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV     |     |              | Součet                                                                                                  | 27,600    |          |              |                   |                 |
| 41     | K   | 776141124    | Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnění podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 8 do 10 mm | m2        | 27,600   | 467,00       | 12 889,20         | CS ÚRS 2025 01  |
| VV     |     |              | "nová skladba podlahy" 27,6                                                                             | 27,600    |          |              |                   |                 |
| VV     |     |              | Součet                                                                                                  | 27,600    |          |              |                   |                 |
| 42     | K   | 776201812    | Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně                                                  | m2        | 27,600   | 176,00       | 4 857,60          | CS ÚRS 2025 01  |
| VV     |     |              | "původní krytina" 27.6                                                                                  | 27,600    |          |              |                   |                 |
| VV     |     |              | Součet                                                                                                  | 27,600    |          |              |                   |                 |
| 43     | K   | 776221111    | Lepení pásů z PVC standardním lepidlem                                                                  | m2        | 27,600   | 192,00       | 5 299,20          | CS ÚRS 2025 01  |
| VV     |     |              | "nová skladba podlahy" 27,6                                                                             | 27,600    |          |              |                   |                 |
| VV     |     |              | Součet                                                                                                  | 27,600    |          |              |                   |                 |
| 44     | M   | 28412245.R01 | krytina podlahová PVC zátěžová                                                                          | m2        | 30,360   | 365,00       | 11 081,40         |                 |
| VV     |     |              | 27,6*1,1 "Přepočtené koeficientem množství                                                              | 30,360    |          |              |                   |                 |
| 43     | K   | 776410811    | Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových                                                     | m         | 31,000   | 17,50        | 542,50            | CS ÚRS 2025 01  |
| 44     | K   | 776421111    | Montáž obvodových lišt lepením                                                                          | m         | 31,000   | 130,00       | 4 030,00          | CS ÚRS 2025 01  |
| 45     | M   | 28342165     | lišta podlahová PVC zakončovací s fabionem                                                              | m         | 31,620   | 53,00        | 1 675,86          | CS ÚRS 2025 01  |
| VV     |     |              | 31*1,02 "Přepočtené koeficientem množství                                                               | 31,620    |          |              |                   |                 |
| 46     | K   | 776991111    | Spárování silikonem                                                                                     | m         | 31,000   | 53,10        | 1 646,10          | CS ÚRS 2025 01  |
| 47     | K   | 776991821    | Odstranění lepidla ručně z podlah                                                                       | m2        | 27,600   | 210,00       | 5 796,00          | CS ÚRS 2025 01  |
| VV     |     |              | "původní krytina" 27.6                                                                                  | 27,600    |          |              |                   |                 |
| VV     |     |              | Součet                                                                                                  | 27,600    |          |              |                   |                 |
| 48     | K   | 998776123    | Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové ruční v objektech v přes 12 do 24 m                           | t         | 0,645    | 1 660,00     | 1 070,70          | CS ÚRS 2025 01  |
| D 783  |     |              | Dokončovací práce - nátěry                                                                              | 23 687,25 |          |              |                   |                 |
| 49     | K   | 783101205    | Dekoratívni obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru                           | m2        | 25,000   | 86,80        | 2 170,00          | CS ÚRS 2025 01  |
| 50     | K   | 783101401    | Ometení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru                                         | m2        | 25,000   | 6,80         | 170,00            | CS ÚRS 2025 01  |
| 51     | K   | 783101403    | Oprášení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru                                        | m2        | 25,000   | 7,93         | 198,25            | CS ÚRS 2025 01  |
| 52     | K   | 783113121    | Dvojnásobný napouštěcí syntetický nátěr s biocidní přísadou truhlářských konstrukcí                     | m2        | 25,000   | 280,00       | 7 000,00          | CS ÚRS 2025 01  |
| 53     | K   | 783117101    | Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí                                             | m2        | 25,000   | 140,00       | 3 500,00          | CS ÚRS 2025 01  |
| 54     | K   | 783118211    | Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením                           | m2        | 25,000   | 276,00       | 6 900,00          | CS ÚRS 2025 01  |
| 55     | K   | 783152114    | Lokální tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení polyesterovým tmelem plochy do 30%           | m2        | 25,000   | 119,00       | 2 975,00          | CS ÚRS 2025 01  |
| 56     | K   | 783162201    | Dotmelení skleněných výplní truhlářských konstrukcí sklenářským tmelem                                  | m         | 30,000   | 25,80        | 774,00            | CS ÚRS 2025 01  |
| D 784  |     |              | Dokončovací práce - malby a tapety                                                                      | 21 765,58 |          |              |                   |                 |
| 57     | K   | 784111001    | Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m                                                  | m2        | 112,600  | 6,80         | 765,68            | CS ÚRS 2025 01  |
| 58     | K   | 784121001    | Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m                                                               | m2        | 112,600  | 42,00        | 4 729,20          | CS ÚRS 2025 01  |
| VV     |     |              | 27,6+85                                                                                                 | 112,600   |          |              |                   |                 |
| VV     |     |              | Součet                                                                                                  | 112,600   |          |              |                   |                 |
| 59     | K   | 784121011    | Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m                                         | m2        | 112,600  | 21,10        | 2 375,86          | CS ÚRS 2025 01  |
| VV     |     |              | 27,6+85                                                                                                 | 112,600   |          |              |                   |                 |
| VV     |     |              | Součet                                                                                                  | 112,600   |          |              |                   |                 |
| 60     | K   | 784181101    | Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m                  | m2        | 112,600  | 21,40        | 2 409,64          | CS ÚRS 2025 01  |
| 61     | K   | 784211101    | Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m               | m2        | 112,600  | 102,00       | 11 485,20         | CS ÚRS 2025 01  |
| D HZS  |     |              | Hodinové zúčtovací sazby                                                                                | 0,00      |          |              |                   |                 |
| 62     | K   | HZS1292      | Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník                                                                | hod       | 0,000    | 413,00       | 0,00              | CS ÚRS 2025 01  |
| 63     | K   | HZS2491      | Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí                                                     | hod       | 0,000    | 385,00       | 0,00              | CS ÚRS 2025 01  |
| D VRN  |     |              | Vedlejší rozpočtové náklady                                                                             | 15 000,00 |          |              |                   |                 |
| D VRN3 |     |              | Zařízení staveniště                                                                                     | 5 000,00  |          |              |                   |                 |
| 64     | K   | 030001000    | Zařízení staveniště                                                                                     | ...       | 1,000    | 5 000,00     | 5 000,00          | CS ÚRS 2025 01  |
| D VRN6 |     |              | Územní vlivy                                                                                            | 5 000,00  |          |              |                   |                 |
| 65     | K   | 060001000    | Územní vlivy                                                                                            | ...       | 1,000    | 5 000,00     | 5 000,00          | CS ÚRS 2025 01  |
| D VRN7 |     |              | Provozní vlivy                                                                                          | 5 000,00  |          |              |                   |                 |
| 66     | K   | 070001000    | Provozní vlivy                                                                                          | ...       | 1,000    | 5 000,00     | 5 000,00          | CS ÚRS 2025 01  |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
UK KaM - Podlahy kolej Jednota  
Objekt:  
02 - vzorová místnost č. 232

KSO:  
Místo: Opletalova 1663/38

Zadavatel:  
UK KaM

Uchazeč:  
Almdata s.r.o., Hybernská 1012/30, Praha 1, 110 00

Projektant:

Zpracovatel:  
Jan Petr

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 15.05.2025

IČ:  
DIČ:

IČ: 29074509  
DIČ: CZ29074509

IČ:  
DIČ:

IČ: 01890000  
DIČ:

|              |             |            |            |
|--------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH |             |            | 337 888,09 |
|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
| DPH základní | 337 888,09  | 21,00%     | 70 956,50  |
| snížená      | 0,00        | 12,00%     | 0,00       |
| Cena s DPH   |             | v CZK      | 408 844,59 |

|            |             |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

|              |         |
|--------------|---------|
| Objednavatel | Uchazeč |
|--------------|---------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

UK KaM - Podlahy kolej Jednota

Objekt:

02 - vzorová místnost č. 232

Místo: Opletalova 1663/38

Datum: 15.05.2025

Zadavatel: UK KaM

Projektant:

Uchazeč: Almdata s.r.o., Hybernská 1012/30, Praha 1, 110 00

Zpracovatel: Jan Petr

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                                |            |
|------------------------------------------------|------------|
| Náklady ze soupisu prací                       | 337 888,09 |
| HSV - Práce a dodávky HSV                      | 205 301,28 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 103 332,26 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání        | 71 595,69  |
| 997 - Přesun sutě                              | 20 557,60  |
| 998 - Přesun hmot                              | 9 815,73   |
| PSV - Práce a dodávky PSV                      | 117 586,81 |
| 762 - Konstrukce tesařské                      | 37 456,04  |
| 766 - Konstrukce truhlářské                    | 1 406,01   |
| 775 - Podlahy skládané                         | 2 883,00   |
| 776 - Podlahy povlakové                        | 42 035,26  |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry               | 14 186,55  |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety       | 19 619,95  |
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby                 | 0,00       |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady              | 15 000,00  |
| VRN3 - Zařízení staveniště                     | 5 000,00   |
| VRN6 - Územní vlivy                            | 5 000,00   |
| VRN7 - Provozní vlivy                          | 5 000,00   |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

UK KaM - Podlahy kolej Jednota

Objekt:

02 - vzorová místnost č. 232

Místo:

Opletalova 1663/38

Datum:

15.05.2025

Zadavatel:

UK KaM

Projektant:

Uchazeč:

Almdata s.r.o., Hybernská 1012/30, Praha 1, 110 00

Zpracovatel:

Jan Petr

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

337 888,09

DHSVPráce a dodávky HSV205 301,28

D6Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní103 332,26

|    |    |           |                                                                                                                                |      |           |          |           |                |
|----|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------|-----------|----------------|
| 1  | K  | 611131121 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně                                                                     | m2   | 20,900    | 97,20    | 2 031,48  | CS ÚRS 2025 01 |
|    | vv |           | "původní povrchy stropů" 20,9                                                                                                  |      | 20,900    |          |           |                |
|    | vv |           | Součet                                                                                                                         |      | 20,900    |          |           |                |
| 2  | K  | 611181001 | Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních rovných stropů                                                                             | m2   | 20,900    | 270,00   | 5 643,00  | CS ÚRS 2025 01 |
|    | vv |           | "původní povrchy stropů" 20,9                                                                                                  |      | 20,900    |          |           |                |
|    | vv |           | Součet                                                                                                                         |      | 20,900    |          |           |                |
| 3  | K  | 611315418 | Oprava vnitřní vápenné hladké omítky tl do 20 mm stropů v rozsahu plochy přes 30 do 50 % s celoplošným přeštukováním tl do 3 m | m2   | 20,900    | 738,00   | 15 424,20 | CS ÚRS 2025 01 |
|    | vv |           | "původní povrchy stropů" 20,9                                                                                                  |      | 20,900    |          |           |                |
|    | vv |           | Součet                                                                                                                         |      | 20,900    |          |           |                |
| 4  | K  | 612131121 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně                                                                       | m2   | 80,600    | 75,30    | 6 069,18  | CS ÚRS 2025 01 |
|    | vv |           | "původní povrchy stěn" 101,5-20,9                                                                                              |      | 80,600    |          |           |                |
|    | vv |           | Součet                                                                                                                         |      | 80,600    |          |           |                |
| 5  | K  | 612181001 | Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních stěn                                                                                       | m2   | 80,600    | 218,00   | 17 570,80 | CS ÚRS 2025 01 |
|    | vv |           | "původní povrchy stěn" 101,5-20,9                                                                                              |      | 80,600    |          |           |                |
|    | vv |           | Součet                                                                                                                         |      | 80,600    |          |           |                |
| 6  | K  | 612315418 | Oprava vnitřní vápenné hladké omítky tl do 20 mm v rozsahu plochy přes 30 do 50 % s celoplošným přeštukováním tl do 3 m        | m2   | 80,600    | 627,00   | 50 536,20 | CS ÚRS 2025 01 |
|    | vv |           | "původní povrchy stěn" 101,5-20,9                                                                                              |      | 80,600    |          |           |                |
|    | vv |           | Součet                                                                                                                         |      | 80,600    |          |           |                |
| 7  | K  | 619995001 | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů                                                                        | m    | 1,200     | 242,00   | 290,40    | CS ÚRS 2025 01 |
|    | vv |           | začištění po osazení parapetů                                                                                                  |      |           |          |           |                |
|    | vv |           | 1,2                                                                                                                            |      | 1,200     |          |           |                |
|    | vv |           | Součet                                                                                                                         |      | 1,200     |          |           |                |
| 8  | K  | 629991011 | Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou                                                          | m2   | 15,000    | 44,20    | 663,00    | CS ÚRS 2025 01 |
|    | vv |           | ochrana oken a dveří                                                                                                           |      |           |          |           |                |
|    | vv |           | 15                                                                                                                             |      | 15,000    |          |           |                |
|    | vv |           | Součet                                                                                                                         |      | 15,000    |          |           |                |
| 9  | K  | 635211121 | Násyp pod podlahy z keramzitu                                                                                                  | m3   | 1,100     | 4 640,00 | 5 104,00  | CS ÚRS 2025 01 |
|    | vv |           | "nová skladba podlahy" 1,1                                                                                                     |      | 1,100     |          |           |                |
|    | vv |           | Součet                                                                                                                         |      | 1,100     |          |           |                |
| D  | 9  |           | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                            |      |           |          | 71 595,69 |                |
| 10 | K  | 949101112 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2                     | m2   | 20,900    | 91,30    | 1 908,17  | CS ÚRS 2025 01 |
| 11 | K  | 949111113 | Montáž lešení lehkého kozového trubkového v přes 1,9 do 2,5 m                                                                  | sada | 2,000     | 582,00   | 1 164,00  | CS ÚRS 2025 01 |
| 12 | K  | 949111213 | Příplatek k lešení lehkému kozovému trubkovému v přes 1,9 do 2,5 m za každý den použití                                        | sada | 4,000     | 25,00    | 100,00    | CS ÚRS 2025 01 |
|    | vv |           | 2*2 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                          |      | 4,000     |          |           |                |
| 13 | K  | 949111813 | Demontáž lešení lehkého kozového trubkového v přes 1,9 do 2,5 m                                                                | sada | 2,000     | 389,00   | 778,00    | CS ÚRS 2025 01 |
| 14 | K  | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m                                                            | m2   | 20,900    | 146,00   | 3 051,40  | CS ÚRS 2025 01 |
| 15 | K  | 952902021 | Čištění budov zametení hladkých podlah                                                                                         | m2   | 8 550,000 | 4,21     | 35 995,50 | CS ÚRS 2025 01 |
|    | vv |           | "úklid společných prostor po dobu probíhání stavebních prací" 95*90                                                            |      | 8 550,000 |          |           |                |
|    | vv |           | Součet                                                                                                                         |      | 8 550,000 |          |           |                |
| 16 | K  | 952902221 | Čištění budov zametení schodišť                                                                                                | m2   | 3 150,000 | 6,55     | 20 632,50 | CS ÚRS 2025 01 |
|    | vv |           | "úklid společných prostor po dobu probíhání stavebních prací" 35*90                                                            |      | 3 150,000 |          |           |                |
|    | vv |           | Součet                                                                                                                         |      | 3 150,000 |          |           |                |
| 17 | K  | 965045113 | Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2                                                      | m2   | 5,000     | 163,00   | 815,00    | CS ÚRS 2025 01 |
| 18 | K  | 978012161 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu přes 30 do 50 %                     | m2   | 20,900    | 110,00   | 2 299,00  | CS ÚRS 2025 01 |
|    | vv |           | "původní povrchy stropů" 20,9                                                                                                  |      | 20,900    |          |           |                |

| PČ    | Typ | Kód       | Popis                                                                                                | MJ         | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV    |     |           | Součet                                                                                               | 20,900     |          |              |                   |                 |
| 19    | K   | 978013161 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 30 do 50 %        | m2         | 80,600   | 60,20        | 4 852,12          | CS ÚRS 2025 01  |
| VV    |     |           | "původní povrchy stěn" 101,5-20,9                                                                    | 80,600     |          |              |                   |                 |
| VV    |     |           | Součet                                                                                               | 80,600     |          |              |                   |                 |
| D 997 |     |           | Přesun sutě                                                                                          | 20 557,60  |          |              |                   |                 |
| 20    | K   | 997013214 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m ručně                 | t          | 3,261    | 2 760,00     | 9 000,36          | CS ÚRS 2025 01  |
| 21    | K   | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                             | t          | 97,830   | 13,10        | 1 281,57          | CS ÚRS 2025 01  |
| VV    |     |           | 3,261*30 'Přepočtené koeficientem množství                                                           | 97,830     |          |              |                   |                 |
| 22    | K   | 997013511 | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením             | t          | 3,261    | 434,00       | 1 415,27          | CS ÚRS 2025 01  |
| 23    | K   | 997013601 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01         | t          | 0,450    | 2 190,00     | 985,50            | CS ÚRS 2025 01  |
| 24    | K   | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04           | t          | 2,561    | 2 270,00     | 5 813,47          | CS ÚRS 2025 01  |
| VV    |     |           | 2,480+0,081                                                                                          | 2,561      |          |              |                   |                 |
| VV    |     |           | Součet                                                                                               | 2,561      |          |              |                   |                 |
| 25    | K   | 997013811 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01          | t          | 0,679    | 2 570,00     | 1 745,03          | CS ÚRS 2025 01  |
| VV    |     |           | 0,334+0,006+0,339                                                                                    | 0,679      |          |              |                   |                 |
| VV    |     |           | Součet                                                                                               | 0,679      |          |              |                   |                 |
| 26    | K   | 997013813 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03 | t          | 0,070    | 4 520,00     | 316,40            | CS ÚRS 2025 01  |
| D 998 |     |           | Přesun hmot                                                                                          | 9 815,73   |          |              |                   |                 |
| 27    | K   | 998018003 | Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 12 do 24 m                                            | t          | 4,107    | 2 390,00     | 9 815,73          | CS ÚRS 2025 01  |
| D PSV |     |           | Práce a dodávky PSV                                                                                  | 117 586,81 |          |              |                   |                 |
| D 762 |     |           | Konstrukce tesařské                                                                                  | 37 456,04  |          |              |                   |                 |
| 28    | K   | 762511296 | Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek OSB tl 2x18 mm broušených na pero a drážku šroubovaných  | m2         | 20,900   | 1 050,00     | 21 945,00         | CS ÚRS 2025 01  |
| VV    |     |           | "nová skladba podlahy" 20,9                                                                          | 20,900     |          |              |                   |                 |
| VV    |     |           | Součet                                                                                               | 20,900     |          |              |                   |                 |
| 29    | K   | 762521811 | Demontáž podlah bez polštářů z prken tloušťky do 32 mm                                               | m2         | 20,900   | 70,00        | 1 463,00          | CS ÚRS 2025 01  |
| VV    |     |           | "původní podkladní prkna" 20,9                                                                       | 20,900     |          |              |                   |                 |
| VV    |     |           | Součet                                                                                               | 20,900     |          |              |                   |                 |
| 30    | K   | 762526110 | Položení polštáře pod podlahy při osově vzdálenosti do 65 cm                                         | m2         | 20,900   | 150,00       | 3 135,00          | CS ÚRS 2025 01  |
| VV    |     |           | "nová skladba podlahy" 20,9                                                                          | 20,900     |          |              |                   |                 |
| VV    |     |           | Součet                                                                                               | 20,900     |          |              |                   |                 |
| 31    | M   | 60512125  | <i>hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m</i>                                             | m3         | 0,627    | 8 570,00     | 5 373,39          | CS ÚRS 2025 01  |
| VV    |     |           | 20,9*0,03 'Přepočtené koeficientem množství                                                          | 0,627      |          |              |                   |                 |
| 32    | K   | 762595001 | Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů                                  | m2         | 20,900   | 39,30        | 821,37            | CS ÚRS 2025 01  |
| VV    |     |           | "nová skladba podlahy" 20,9                                                                          | 20,900     |          |              |                   |                 |
| VV    |     |           | Součet                                                                                               | 20,900     |          |              |                   |                 |
| 33    | K   | 998762123 | Přesun hmot tonážní pro kce tesařské ruční v objektech v přes 12 do 24 m                             | t          | 0,822    | 5 740,00     | 4 718,28          | CS ÚRS 2025 01  |
| D 766 |     |           | Konstrukce truhlářské                                                                                | 1 406,01   |          |              |                   |                 |
| 34    | K   | 766691812 | Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm                               | m          | 1,200    | 83,30        | 99,96             | CS ÚRS 2025 01  |
| 35    | K   | 766694126 | Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š přes 30 cm                                      | m          | 1,200    | 295,00       | 354,00            | CS ÚRS 2025 01  |
| 36    | M   | 60794105  | <i>parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 400mm</i>                                       | m          | 1,320    | 621,00       | 819,72            | CS ÚRS 2025 01  |
| VV    |     |           | 1,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                            | 1,320      |          |              |                   |                 |
| 37    | M   | 60794121  | <i>koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm</i>                                         | kus        | 2,000    | 50,10        | 100,20            | CS ÚRS 2025 01  |
| 38    | K   | 998766123 | Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské ruční v objektech v přes 12 do 24 m                           | t          | 0,009    | 3 570,00     | 32,13             | CS ÚRS 2025 01  |
| D 775 |     |           | Podlahy skládané                                                                                     | 2 883,00   |          |              |                   |                 |
| 39    | K   | 775411810 | Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných přibíjených do suti                                             | m          | 25,000   | 15,00        | 375,00            | CS ÚRS 2025 01  |
| 40    | K   | 775511810 | Demontáž podlah vlysových přibíjených s lištami přibíjenými do suti                                  | m2         | 20,900   | 120,00       | 2 508,00          | CS ÚRS 2025 01  |
| VV    |     |           | "původní dřevěná podlaha" 20,9                                                                       | 20,900     |          |              |                   |                 |
| D 776 |     |           | Podlahy povlakové                                                                                    | 42 035,26  |          |              |                   |                 |
| 41    | K   | 776111115 | Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky                                               | m2         | 20,900   | 33,30        | 695,97            | CS ÚRS 2025 01  |
| VV    |     |           | "nová skladba podlahy" 20,9                                                                          | 20,900     |          |              |                   |                 |

| PČ     | Typ | Kód          | Popis                                                                                                   | MJ        | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV     |     |              | Součet                                                                                                  | 20,900    |          |              |                   |                 |
| 42     | K   | 776121411    | Dvousložková penetrace dřevěného podkladu povlakových podlah                                            | m2        | 20,900   | 188,00       | 3 929,20          | CS ÚRS 2025 01  |
| VV     |     |              | "nová skladba podlahy" 20,9                                                                             | 20,900    |          |              |                   |                 |
| VV     |     |              | Součet                                                                                                  | 20,900    |          |              |                   |                 |
| 43     | K   | 776141124    | Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnaní podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 8 do 10 mm | m2        | 20,900   | 467,00       | 9 760,30          | CS ÚRS 2025 01  |
| VV     |     |              | "nová skladba podlahy" 20,9                                                                             | 20,900    |          |              |                   |                 |
| VV     |     |              | Součet                                                                                                  | 20,900    |          |              |                   |                 |
| 44     | K   | 776201812    | Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně                                                  | m2        | 20,900   | 176,00       | 3 678,40          | CS ÚRS 2025 01  |
| VV     |     |              | "původní krytina" 20,9                                                                                  | 20,900    |          |              |                   |                 |
| VV     |     |              | Součet                                                                                                  | 20,900    |          |              |                   |                 |
| 45     | K   | 776221111    | Lepení pásů z PVC standardním lepidlem                                                                  | m2        | 20,900   | 192,00       | 4 012,80          | CS ÚRS 2025 01  |
| VV     |     |              | "nová skladba podlahy" 20,9                                                                             | 20,900    |          |              |                   |                 |
| VV     |     |              | Součet                                                                                                  | 20,900    |          |              |                   |                 |
| 46     | M   | 28412245.R01 | krytina podlahová PVC zátěžová                                                                          | m2        | 22,990   | 365,00       | 8 391,35          |                 |
| VV     |     |              | 20,9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                              | 22,990    |          |              |                   |                 |
| 47     | K   | 776410811    | Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových                                                     | m         | 25,000   | 17,50        | 437,50            | CS ÚRS 2025 01  |
| 48     | K   | 776421111    | Montáž obvodových lišt lepením                                                                          | m         | 25,000   | 130,00       | 3 250,00          | CS ÚRS 2025 01  |
| 49     | M   | 28342165     | lišta podlahová PVC zakončovací s fabionem                                                              | m         | 25,500   | 53,00        | 1 351,50          | CS ÚRS 2025 01  |
| VV     |     |              | 25*1,02 'Přepočtené koeficientem množství                                                               | 25,500    |          |              |                   |                 |
| 50     | K   | 776991111    | Spárování silikonem                                                                                     | m         | 25,000   | 53,10        | 1 327,50          | CS ÚRS 2025 01  |
| 51     | K   | 776991821    | Odstranění lepidla ručně z podlah                                                                       | m2        | 20,900   | 210,00       | 4 389,00          | CS ÚRS 2025 01  |
| VV     |     |              | "původní krytina" 20,9                                                                                  | 20,900    |          |              |                   |                 |
| VV     |     |              | Součet                                                                                                  | 20,900    |          |              |                   |                 |
| 52     | K   | 998776123    | Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové ruční v objektech v přes 12 do 24 m                           | t         | 0,489    | 1 660,00     | 811,74            | CS ÚRS 2025 01  |
| D 783  |     |              | Dokončovací práce - nátěry                                                                              | 14 186,55 |          |              |                   |                 |
| 53     | K   | 783101205    | Dekoratívni obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru                           | m2        | 15,000   | 86,80        | 1 302,00          | CS ÚRS 2025 01  |
| 54     | K   | 783101401    | Ometení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru                                         | m2        | 15,000   | 6,80         | 102,00            | CS ÚRS 2025 01  |
| 55     | K   | 783101403    | Oprášení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru                                        | m2        | 15,000   | 7,93         | 118,95            | CS ÚRS 2025 01  |
| 56     | K   | 783113121    | Dvojnásobný napouštěcí syntetický nátěr s biocidní přísadou truhlářských konstrukcí                     | m2        | 15,000   | 280,00       | 4 200,00          | CS ÚRS 2025 01  |
| 57     | K   | 783117101    | Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí                                             | m2        | 15,000   | 140,00       | 2 100,00          | CS ÚRS 2025 01  |
| 58     | K   | 783118211    | Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením                           | m2        | 15,000   | 276,00       | 4 140,00          | CS ÚRS 2025 01  |
| 59     | K   | 783152114    | Lokální tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení polyesterovým tmelem plochy do 30%           | m2        | 15,000   | 119,00       | 1 785,00          | CS ÚRS 2025 01  |
| 60     | K   | 783162201    | Dotmelení skleněných výplní truhlářských konstrukcí sklenářským tmelem                                  | m         | 17,000   | 25,80        | 438,60            | CS ÚRS 2025 01  |
| D 784  |     |              | Dokončovací práce - malby a tapety                                                                      | 19 619,95 |          |              |                   |                 |
| 61     | K   | 784111001    | Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m                                                  | m2        | 101,500  | 6,80         | 690,20            | CS ÚRS 2025 01  |
| 62     | K   | 784121001    | Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m                                                               | m2        | 101,500  | 42,00        | 4 263,00          | CS ÚRS 2025 01  |
| VV     |     |              | 20,9+80,6                                                                                               | 101,500   |          |              |                   |                 |
| VV     |     |              | Součet                                                                                                  | 101,500   |          |              |                   |                 |
| 63     | K   | 784121011    | Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m                                         | m2        | 101,500  | 21,10        | 2 141,65          | CS ÚRS 2025 01  |
| VV     |     |              | 20,9+80,6                                                                                               | 101,500   |          |              |                   |                 |
| VV     |     |              | Součet                                                                                                  | 101,500   |          |              |                   |                 |
| 64     | K   | 784181101    | Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m                  | m2        | 101,500  | 21,40        | 2 172,10          | CS ÚRS 2025 01  |
| 65     | K   | 784211101    | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m               | m2        | 101,500  | 102,00       | 10 353,00         | CS ÚRS 2025 01  |
| D HZS  |     |              | Hodinové zúčtovací sazby                                                                                | 0,00      |          |              |                   |                 |
| 66     | K   | HZS1292      | Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník                                                                | hod       | 0,000    | 413,00       | 0,00              | CS ÚRS 2025 01  |
| 67     | K   | HZS2491      | Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí                                                     | hod       | 0,000    | 385,00       | 0,00              | CS ÚRS 2025 01  |
| D VRN  |     |              | Vedlejší rozpočtové náklady                                                                             | 15 000,00 |          |              |                   |                 |
| D VRN3 |     |              | Zařízení staveniště                                                                                     | 5 000,00  |          |              |                   |                 |
| 68     | K   | 030001000    | Zařízení staveniště                                                                                     | ...       | 1,000    | 5 000,00     | 5 000,00          | CS ÚRS 2025 01  |
| D VRN6 |     |              | Územní vlivy                                                                                            | 5 000,00  |          |              |                   |                 |
| 69     | K   | 060001000    | Územní vlivy                                                                                            | ...       | 1,000    | 5 000,00     | 5 000,00          | CS ÚRS 2025 01  |
| D VRN7 |     |              | Provozní vlivy                                                                                          | 5 000,00  |          |              |                   |                 |
| 70     | K   | 070001000    | Provozní vlivy                                                                                          | ...       | 1,000    | 5 000,00     | 5 000,00          | CS ÚRS 2025 01  |

Seznam členů realizačního týmu

|  |
|--|
|  |
|--|