

Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo

č. zhotovitele: 2025/01-02

č. objednatele:

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Obec Krnsko
Krnsko 41, 294 31

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Libor Šotek, místostarosta (pověřen na základě usnesení č.8, ZO 10/2022),
tel: 775 326 492

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Karel Pánek, 724 204 123

Technický dozor:

IČ: 00238155 DIČ: CZ00238155
č.ú. 286204382/0300 tel.: 326 723 164

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: H-INTES s.r.o.

Sídlo: Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav

Registrována u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 56829

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Lucíí Heřmanovou, jednatelkou společnosti

Zastoupený ve věcech technických: Alešem Neudertem, obchodně výrobním ředitelem

IČ: 25 63 63 32 DIČ: CZ25636332
č.ú.: 19-7497310267/0100 tel.: 326 716 040

(dále jen „Zhotovitel“)

Název akce: Komunikace nad kostelem, Krnsko

Místo realizace: Krnsko, místní část Dolní Krnsko, okr. Mladá Boleslav

2. PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 3 (dále jen „Dodatek č. 3“) ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 19. 2. 2025 a jejího dodatku č. 1 uzavřeného dne 3. 7. 2025 a dodatku č. 2 uzavřeného 18.8.2025, týkající se akce „Komunikace nad kostelem, Krnsko“ (dále jen „Smlouva“), kterým se doplňuje a mění Smlouva v níže uvedených odstavcích a článcích:

3. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem dodatku je doplnění čl. 3 Cena díla odst. 3.1. Smlouvy. Smluvní strany se dohodly na zúžení a rozšíření předmětu díla, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tj. tyto byly zjištěny až v důsledku provádění díla, resp. v důsledku požadavků objednatele, přičemž sjednané změny a dodatečné práce nemění celkovou povahu veřejné zakázky a změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů a způsobila by značné obtíže.

Tento dodatek je uzavírán v souladu s ustanovením §222 odst) 5 a 6 a to tak, že:

Cena bez DPH dle SOD	4 726 123,12 Kč
vícepráce	1 890 693,67 Kč
Méněpráce	- 1 013 085,33 Kč
Celkový cenový nárůst (dle §222 odst 9)	877 608,34 Kč, tj. celkem 18,6 %
Cena celkem bez DPH	5 603 731,46 Kč
DPH 21 %	1 176 783,61 Kč
Cena celkem vč. DPH	6 780 515,07 Kč

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Ostatní ustanovení Smlouvy se nedotčené tímto Dodatkem č. 3 zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.
- 4.2. Smluvní strany se dohodly na vystavování smluvní agendy (smluv a dodatků) elektronicky.
- 4.3. Měnit nebo doplnit text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, jenž byly stvrzeny podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.
- 4.4. Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu uzavírají svobodně, vážně a bez donucení a že plně porozuměly jejímu obsahu. Dále prohlašují, že Smlouvu v žádném případě neuzavírají v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz těchto prohlášení připojují své vlastnoruční podpisy.

V Mladé Boleslavi

V Krnsku

.....
za zhotovitele
Ing. Lucie Heřmanová
jednatelka H-INTES s.r.o.

.....
za objednatele
Ing. Libor Šotek, místostarosta

OBJEDNATEL:Název: **Obec Krnsko**

Sídlo: Krnsko 41, 294 31 Krnsko

IČ: 00238155

DIČ: CZ00238155

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY**Číslo: 1.**

Nabídka č.: ZL_25014_1

Revize č.:

Na zakázku:

**Komunikace nad kostelem, Krnsko
- Změny stavby -**

Datum vyhotovení: 20.08.2025

**UCHAZEČ (ZHOTOVITEL) :**Název: **H-Intes s.r.o.**

Sídlo: Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav

IČ: 256 36 332

DIČ: CZ25636332



Na zakázku:

**Komunikace nad kostelem, Krnsko
- Změny stavby -****OBJEDNATEL:**

Název: **Obec Krnsko**
Sídlo: Krnsko 41, 294 31 Krnsko
IČ: 00238155 DIČ: CZ00238155
Kontaktní osoba: Ing. Libor Šotek
Telefon: e-mail:

ZHOTOVITEL:

Název: **H-Intes s.r.o.**
Sídlo: Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav
IČ: 256 36 332 DIČ: CZ25636332
Statutární zástupce: Ing. Lucie Heřmanová - jednatelka
Telefon: +420 326 716 040
Registrace: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 56829



E-mail: info@h-intes.cz
web: <http://www.h-intes.cz>

ZMĚNA CENY DÍLA:

Cena celkem bez DPH:	Samostatně příslušné DPH:	Cena celkem včetně DPH:
877 608,34 Kč	184 297,75 Kč	1 061 906,09 Kč
Měna ve které je nabídka uvedena: CZK		

TERMÍNY:**OSOBA OPRÁVNĚNÁ JEDNAT JMÉNEM ČI ZA ZHOTOVITELE:**

Vypracoval: Aleš Neudert

Datum vyhotovení: 20.08.2025

Titul, jméno, příjmení:
Funkce:

Aleš Neudert
obchodně-výrobní ředitel

POZNÁMKY (OSTATNÍ ÚDAJE):

REKAPITULACE ZMĚNOVÉHO LISTU

Číslo: 1.

Číslo nabídky:

ZL_25014_1

Na zakázku:

Komunikace nad kostelem, Krnsko
- Změny stavby -

OBJEDNATEL:

Název: Obec Krnsko

Sídlo: Krnsko 41, 294 31 Krnsko

IČ: 00238155

DIČ: CZ00238155

ZHOTOVITEL:

Název: H-Intes s.r.o.

Sídlo: Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav

IČ: 256 36 332

DIČ: CZ25636332



REKAPITULACE CENY:

Cena dle SOD: 4 726 123,12 Kč bez DPH

Cena již uzavřených dodatků: 0,00 Kč bez DPH

	DŮVOD	ODPOČTY	PŘÍPOČTY	ZMĚNA CELKEM
SO 001 - VRN	dodatečné práce a nepředv.změna	-2,00	42 500,00	42 498,00
SO 101 - KOMUNIKACE	nepředvídatelné změny	-1 013 083,33	907 625,51	-105 457,82
Parkovací stání	dodatečné práce		140 212,64	140 212,64
Mlatová cesta	dodatečné práce		125 860,00	125 860,00
Zemní práce při pokládce VO	dodatečné práce		164 359,68	164 359,68
Vjezdy	dodatečné práce		466 811,84	466 811,84
Ostatní práce	dodatečné práce		43 324,00	43 324,00

CENA CELKEM: -1 013 085,33 Kč 1 890 693,67 Kč 877 608,34 Kč

Cena díla celkem po změně vč. již uzavřených dodatků: 5 603 731,46 Kč bez DPH

Úprava ceny z SOD: 18,6%

OSOBA OPRÁVNĚNÁ JEDNAT JMÉNEM ČI ZA ZHOTOVITELE:

Za objednatele odsouhlasil:

Datum vyhotovení:

20.08.2025

Ing. Karel Pánek
TDSAleš Neudert
obchodně-výrobní ředitel

INTERNÍ ÚDAJE:

Název souboru:

ZL_25014_1_04_Skutstav_FINAL

3 z 14

SOUTISK POLOŽEK ŘÍDÍCIHO ROZPOČTU A ZMĚNOVÝCH LISTŮ

0

Číslo nabídky: ZL_25014_1

Na zakázku:

Komunikace nad kostelem, Krnsko
- Změny stavby -

Zadavatel (objednatel):

Obec Krnsko

Zhotovitel:

H-Intes s.r.o.

Datum vyhotovení:

20.08.2025



P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis položky	M.J.	Množství v SoD	Množství v ZL	Množství celkem	Jednotková cena	Náklad v SoD	Náklad v ZL	Náklad celkem
SO 001 - VRN										
HSV		Práce a dodávky HSV						313 002,00	-2,00	313 000,00
1		Všeobecné konstrukce a práce			0,000			313 002,00	-2,00	313 000,00
1	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	0,000	1,000	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00
2	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	0,000	1,000	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00
3	02910a	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KPL	1,000	0,000	1,000	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00
4	02910b	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KPL	1,000	0,000	1,000	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00
5	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KPL	1,000	0,000	1,000	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00
6	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,000	-1,000	0,000	1,00	1,00	-1,00	0,00
7	02944	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000	0,000	1,000	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00
8	02946	OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	1,000	0,000	1,000	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
9	02960	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	KPL	1,000	-1,000	0,000	1,00	1,00	-1,00	0,00
10	03100	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,000	0,000	1,000	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00
DOD		Dodatky (pro dodatečně objednané práce)						0,00	42 500,00	42 500,00
	02960a	OSTATNÍ POŽADAVKY - PRÁCE TECHNIKA	KPL		1,000	1,000	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		ROZPOČET SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY	KPL		1,000	1,000	9 500,00	0,00	9 500,00	9 500,00
10	03100a	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - PROVOZ	KPL		1,000	1,000	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00
Cena celkem								313 002,00	42 498,00	355 500,00

SOUTISK POLOŽEK ŘÍDÍCIHO ROZPOČTU A ZMĚNOVÝCH LISTŮ

0	Číslo nabídky: ZL_25014_1							
Na zakázku:	Komunikace nad kostelem, Krnsko - Změny stavby -							

Zadavatel (objednatel):	Obec Krnsko
Zhotovitel:	H-Intes s.r.o.
Datum vyhotovení:	20.08.2025

H-INTES

P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis položky	M.J.	Množství v SoD	Množství v ZL	Množství celkem	Jednotková cena	Náklad v SoD	Náklad v ZL	Náklad celkem
SO 101 - KOMUNIKACE										
HSV		Práce a dodávky HSV						4 413 121,12	-625 567,67	3 787 553,45
0		Všeobecné konstrukce a práce						257 503,90	-7 116,34	250 387,56
1	014101a	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	352,500	-24,590	327,910	326,00	114 915,00	-8 016,34	106 898,66
2	014101b	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	330,150	110,000	440,150	326,00	107 628,90	35 860,00	143 488,90
3	014132	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	4,000	-4,000	0,000	8 740,00	34 960,00	-34 960,00	0,00
1		Zemní práce						953 164,22	51 478,77	1 004 642,99
4	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	6,750	0,000	6,750	1 184,00	7 992,00	0,00	7 992,00
5	113298	ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z LOMOVÉHO KAMENE, ODVOZ DO 20KM	M3	8,750	0,000	8,750	1 384,00	12 110,00	0,00	12 110,00
6	113324	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 5KM	M3	110,000	-110,000	0,000	303,00	33 330,00	-33 330,00	0,00
7	113328	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	321,400	110,000	431,400	587,00	188 661,80	64 570,00	253 231,80
8	125734a	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 5KM	M3	150,000	-97,850	52,150	121,00	18 150,00	-11 839,85	6 310,15
9	125734b	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 5KM	M3	9,750	-9,750	0,000	121,00	1 179,75	-1 179,75	0,00
10	125738	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	5,500	33,500	39,000	444,00	2 442,00	14 874,00	17 316,00
11	131738	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	188,000	-61,090	126,910	848,00	159 424,00	-51 804,32	107 619,68
12	132734a	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM	M3	16,250	-16,250	0,000	621,00	10 091,25	-10 091,25	0,00
13	132734b	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM	M3	40,000	-40,000	0,000	621,00	24 840,00	-24 840,00	0,00
14	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	164,500	76,500	241,000	888,00	146 076,00	67 932,00	214 008,00
15	17120a	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	392,500	-24,590	367,910	17,00	6 672,50	-418,03	6 254,47
16	17120b	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	16,250	-16,250	0,000	17,00	276,25	-276,25	0,00
17	17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	40,000	0,000	40,000	387,00	15 480,00	0,00	15 480,00
18	17411a	ZÁSYPA JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	110,000	-97,850	12,150	142,00	15 620,00	-13 894,70	1 725,30
19	17411b	ZÁSYPA JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	9,750	-9,750	0,000	142,00	1 384,50	-1 384,50	0,00
20	17481a	ZÁSYPA JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	51,525	13,515	65,040	1 284,00	66 158,10	17 353,26	83 511,36
21	17481b	ZÁSYPA JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	50,000	45,100	95,100	1 284,00	64 200,00	57 908,40	122 108,40
22	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	18,879	-9,773	9,106	1 049,00	19 804,07	-10 252,14	9 551,93
23	17581a	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	101,250	-40,275	60,975	1 284,00	130 005,00	-51 713,10	78 291,90
24	18110	ÚPRAVA PLÁŇE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	1 082,000	0,000	1 082,000	21,00	22 722,00	0,00	22 722,00
25	18214	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	55,000	335,000	390,000	24,00	1 320,00	8 040,00	9 360,00
26	18231	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M	M2	55,000	335,000	390,000	69,00	3 795,00	23 115,00	26 910,00
27	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	55,000	335,000	390,000	26,00	1 430,00	8 710,00	10 140,00
2		Základy						140 049,00	-93 405,90	46 643,10
28	21461	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE	M2	2 457,000	-1 638,700	818,300	57,00	140 049,00	-93 405,90	46 643,10
4		Vodorovné konstrukce						72 582,70	-36 860,20	35 722,50
29	45152a	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	7,000	-7,000	0,000	1 284,00	8 988,00	-8 988,00	0,00
30	45152b	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	11,250	-11,250	0,000	1 284,00	14 445,00	-14 445,00	0,00

P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis položky	M.J.	Množství v SoD	Množství v ZL	Množství celkem	Jednotková cena	Náklad v SoD	Náklad v ZL	Náklad celkem
31	45157a	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	6,500	-6,500	0,000	1 049,00	6 818,50	-6 818,50	0,00
32	45157b	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	6,300	-6,300	0,000	1 049,00	6 608,70	-6 608,70	0,00
33	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	3,750	0,000	3,750	9 526,00	35 722,50	0,00	35 722,50
5 Komunikace								1 644 225,30	0,00	1 644 225,30
34	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	319,650	0,000	319,650	1 322,00	422 577,30	0,00	422 577,30
35	58221	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	744,000	0,000	744,000	1 642,00	1 221 648,00	0,00	1 221 648,00
7 Přidružená stavební výroba								50 629,00	-44 655,00	5 974,00
36	702231	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DĚLENÁ DN DO 100 MM	M	65,000	-65,000	0,000	687,00	44 655,00	-44 655,00	0,00
37	72124	LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN	KUS	2,000	0,000	2,000	2 987,00	5 974,00	0,00	5 974,00
8 Potrubí								875 347,00	-467 214,00	408 133,00
38	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	M	22,000	6,500	28,500	932,00	20 504,00	6 058,00	26 562,00
39	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	30,000	-30,000	0,000	1 426,00	42 780,00	-42 780,00	0,00
40	894846	ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 400MM	KUS	15,000	-15,000	0,000	4 212,00	63 180,00	-63 180,00	0,00
41	89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	2,000	0,000	2,000	13 878,00	27 756,00	0,00	27 756,00
42	897541	VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z POLYMERBETONU SV. ŠÍŘKY DO 100MM	KUS	1,000	-1,000	0,000	12 412,00	12 412,00	-12 412,00	0,00
43	897542	VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z POLYMERBETONU SV. ŠÍŘKY DO 150MM	KUS	15,000	-3,000	12,000	14 103,00	211 545,00	-42 309,00	169 236,00
44	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	12,000	6,000	18,000	2 121,00	25 452,00	12 726,00	38 178,00
45	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	4,000	1,000	5,000	1 042,00	4 168,00	1 042,00	5 210,00
46	R875344	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 250MM DĚROVANÝCH	M	225,000	-89,500	135,500	1 042,00	234 450,00	-93 259,00	141 191,00
47	R89A15	WSAKOVACÍ BOX	M3	35,000	-35,000	0,000	6 660,00	233 100,00	-233 100,00	0,00
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								419 620,00	-27 795,00	391 825,00
48	914121	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	2,000	0,000	2,000	2 054,00	4 108,00	0,00	4 108,00
49	914921	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	2,000	0,000	2,000	1 874,00	3 748,00	0,00	3 748,00
50	917424	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	51,000	-51,000	0,000	1 312,00	66 912,00	-66 912,00	0,00
51	91771	OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK VELKÝCH	M	515,000	6,000	521,000	549,00	282 735,00	3 294,00	286 029,00
52	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	8,000	0,000	8,000	128,00	1 024,00	0,00	1 024,00
53	919122	ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	4,000	0,000	4,000	217,00	868,00	0,00	868,00
54	93541	ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100MM VČETNĚ MŘÍŽÍ	M	10,000	-10,000	0,000	3 021,00	30 210,00	-30 210,00	0,00
55	93542	ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM VČETNĚ MŘÍŽÍ	M	7,500	16,500	24,000	4 002,00	30 015,00	66 033,00	96 048,00
DOD Dodatky								0,00	520 109,85	520 109,85
56	894858	ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 600MM	KUS	0,000	8,000	8,000	19 234,00	0,00	153 872,00	153 872,00
57	894145	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM	KUS	0,000	2,000	2,000	29 645,00	0,00	59 290,00	59 290,00
58	84444	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM	M	0,000	57,500	57,500	1 926,30	0,00	110 762,25	110 762,25
59	91772	OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH	M	0,000	520,000	520,000	377,28	0,00	196 185,60	196 185,60
60	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	0,000	0,000	0,000	585,00	0,00	0,00	0,00
61				0,000	0,000	0,000		0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
Cena celkem								4 413 121,12	-105 457,82	4 307 663,30

SOUPIS VÝKONŮ

0

Číslo nabídky:

ZL_25014_1

Na zakázku:

Komunikace nad kostelem, Krnsko
- Změny stavby -

Zadavatel (objednatel):

Obec Krnsko

Zhotovitel:

H-Intes s.r.o.

Datum vyhotovení:

20.08.2025



P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis položky	M.J.	Množství	Jednotková cena	Celková cena	Hmotnost celkem	Suť celkem
Parkovací stání								
0	Všeobecné konstrukce a práce					7 458,88		
1	014101a	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	22,880	326,00	7 458,88		
1	Zemní práce					14 631,76		
2	113328	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	22,880	587,00	13 430,56		
	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	57,200	21,00	1 201,20		
5	Komunikace					102 086,00		
	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	17,160	1 322,00			
4	58221	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	52,000	1 642,00	85 384,00		
3	9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
	91771	OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK VELKÝCH	M	28,000	549,00	15 372,00		
	18231	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M	M2	14,000	69,00	966,00		
	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	14,000	26,00	364,00		
1	Všeobecné konstrukce a práce					16 036,00		
	02910b	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KPL	1,000	9 000,00	9 000,00		
	02960a	OSTATNÍ POŽADAVKY - PRÁCE TECHNIKA	KPL	1,000	3 500,00	3 500,00		
	060001000	ÚZEMNÍ VLIVY	M2	52,000	68,00	3 536,00		
Cena celkem						140 212,64 Kč		

P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis položky	M.J.	Množství	Jednotková cena	Celková cena	Hmotnost celkem	Suť celkem
Cena celkem						125 860,00 Kč		

ZL 25014 1

Komunikace nad kostelem, Krnsko - Změny stavby -

20.08.2025

[illegible]

P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis položky	M.J.	Množství	Jednotková cena	Celková cena	Hmotnost celkem	Suť celkem
Cena celkem						164 359,68 Kč		

SOUPIS VÝKONŮ

0

Číslo nabídky:

ZL_25014_1

Na zakázku:

Komunikace nad kostelem, Krnsko
- Změny stavby -

Zadavatel (objednatel):

Obec Krnsko

Zhotovitel:

H-Intes s.r.o.

Datum vyhotovení:

20.08.2025



P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis položky	M.J.	Množství	Jednotková cena	Celková cena	Hmotnost celkem	Suť celkem
Vjezdy								
0	Všeobecné konstrukce a práce					16 352,16		
1	014101a	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	50,160	326,00	16 352,16		
1	Zemní práce					53 872,52		
2	122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	39,200	556,00	21 795,20		
		<i>98*0,4 odtěžení plochy vedle staré fary</i>		<i>39,20</i>				
3	113328	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	50,160	587,00	29 443,92		
		<i>(5,2+15,8+14,3+26+5,5+2,2+6,8+11,5+25+1,7)*1,1*0,4</i>		<i>50,16</i>				
4	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	125,400	21,00	2 633,40		
		<i>(5,2+15,8+14,3+26+5,5+2,2+6,8+11,5+25+1,7)*1,1</i>		<i>125,40</i>				
5	Komunikace					356 477,16		
5	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	37,620	1 322,00	49 733,64		
6	58221	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	114,000	1 642,00	187 188,00		
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání							
7		ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU TL. DO 150 MM	M	38,300	217,00	8 311,10		
		<i>9+21+3,3+1+4</i>		<i>38,30</i>				
8		ODSTRANĚNÍ BETONOVÉHO KRYTU RUČNĚ, VČ. ODVOZU NA SKLÁDKU A SKLÁDKOVNÉHO	M3	5,590	3 970,00	22 190,32		
		<i>6*0,5*0,5 vybourání základu u čp. 49</i>						
		<i>2,5*0,15 vybourání chodníku před starou farou</i>		<i>5,59</i>				
		<i>34,3*0,1*0,15 dobourání řezů</i>						
		<i>4*1,6*0,5 nabetonávka schodů ke staré faře</i>						
9		ODSTRANĚNÍ BETONOVÉHO ZDIVA VČ. ODVOZU NA SKLÁDKU A SKLÁDKOVNÉHO	M3	0,320	2 480,00	793,60		
		<i>2,0*0,8*0,2</i>		<i>0,32</i>				
10	91771	OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK VELKÝCH	M	98,700	549,00	54 186,30		
		<i>8,5+10,2+18,7+19+9+5,4+15+9,9+3</i>						
11	18231	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M	M2	19,740	69,00	1 362,06		
		<i>98,7*0,2</i>						
12	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	19,740	26,00	513,24		
13		ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	1,000	2 340,00	2 340,00		
		<i>2,0*1,0*0,5 u čp. 47</i>		<i>1,00</i>				
14		ODSTRANĚNÍ VODOMĚRNÉ ŠACHTY A PŘEPOJENÍ ARMATURY	KPL	1,000	2 990,00	2 990,00		
		<i>u čp. 185</i>		<i>1,00</i>				
15		ZAJIŠTĚNÍ PLOCHY ŘÍČNÍM KAMENIVEM DO BETONU	M2	0,250	5 890,00	1 472,50		
		<i>u čp. 49</i>		<i>0,25</i>				
16	27232	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU	M3	2,400	5 775,00	13 860,00		
		<i>opěra u čp. 49</i>						
17	27231	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU	M3	1,440	3 975,00	5 724,00		
		<i>základ pod zeď z KB bloků u čp. 49</i>						
18	311261101	OSAZENÍ BETONOVÝCH BLOKŮ VČ. ZABETONOVÁNÍ A ARMATURY	M3	0,440	13 210,00	5 812,40		
		<i>2,0*0,8*0,2+1,0*0,6*0,2</i>						
1	Všeobecné konstrukce a práce					40 110,00		
19	02910b	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KPL	1,000	18 000,00	18 000,00		
20	02960a	OSTATNÍ POŽADAVKY - PRÁCE TECHNIKA	KPL	1,000	9 000,00	9 000,00		
21	060001000	ÚZEMNÍ VLIVY	M2	114,000	115,00	13 110,00		
Cena celkem						466 811,84 Kč		

[illegible]