

Slepý rozpočet

Stavba :	Hro1-2017 Hřiště v Odrách, Slunečná	Rozpočet: SO 02
Objekt :	SO 02 Sportovní hřiště	Sportovní hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
1	2-001.RXX	Kompletní provedení základové patky z C20/25 vč. zemních prací a bednění	kus	17,00	1 576,11	26 793,87
		patky pro sloupky volejbalu:2		2,00		
		patky sloupků oplocení:15		15,00		
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				26 793,87
Díl: 38		Kompletní konstrukce				
2	38-001.RXX	Vytýčení a rozměření hřiště	soub	1,00	2 875,00	2 875,00
3	38-002.RXX	D+M sloupky pro volejbal - pozink vč. sítě	sada	1,00	7 417,50	7 417,50
		pr. sloupků 102 mm pozink s objímkami a napínákem sítě, síť volejbalová				
4	38-003.RXX	D+M pouzdro pro sloupky ocelové vč. víčka	sada	2,00	977,50	1 955,00
5	38-004.RXX	D+M oplocení hřiště	soub	1,00	55 635,85	55 635,85
		- sloupky pr. 60/4 mm pro oplocení vč. vzpěr				
		- oplocení sítěmi do v. 3 m				
		- spojovací materiál				
	Celkem za	38 Kompletní konstrukce				67 883,35
Díl: 5		Komunikace				
6	5-001.RXX	Vyvrtní a vybrání kotevních patek pro sportovní vybavení pr. 200 mm hl. 800 mm	kus	17,00	1 035,00	17 595,00
		pro sloup volejbalu:2		2,00		
		pro sloupky oplocení:15		15,00		
7	5-002.RXX	Odvoz a likvidace vyvrtaných hmot z patek asfaltové kamenivo	soub	1,00	847,80	847,80
8	5-003.RXX	Celoplošné omytí asfaltové plochy od nečistot vč. lokálního vyčištění spar v asfaltu	m2	277,30	55,01	15 254,27
9	5-004.RXX	D+M EPDM tl. 10 mm	m2	277,29	1 122,20	311 174,84
		23,7*11,7		277,29		
10	5-005.RXX	D+M lajnování š. 50 mm	m	113,00	99,00	11 187,00
		volejbal:83		83,00		
		basketbal:30		30,00		
	Celkem za	5 Komunikace				356 058,91