

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025-206-023
Stavba: Rekonstrukce LC Horní a LC Okružní



KSO:
Místo: revír Myslivna

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:
[Redacted]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 23.7.2025


IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			498 573,35
			Výše daně
			104 700,50
			0,00
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	
	21,00%	498 573,35	
DPH snížená	12,00%	0,00	
Cena s DPH			603 273,85
v CZK			



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025-206-023

Stavba: Rekonstrukce LC Horní a LC Okružní

Místo: revír Myslivna

Datum: 23.7.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel: [REDACTED] a



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		498 573,35	603 273,85
001	LC Horní	385 150,30	466 031,90
002	LC Okružní	113 423,05	137 241,95

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Rekonstrukce LC Horní a LC Okružní

Objekt: 001 - LC Horní

Místo: revír Myslivna

Datum: 23.7.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 385 150,30

D HSV Práce a dodávky HSV 385 150,30

D 1 Zemní práce 71 804,00

1	K	122151103	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3	m3	294,300	80,00	23 544,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

VV		0,880-0,930 km - skládka					
VV		50*7*0,45			157,500		
VV		0,880 km - HS					
VV		7*12*0,6			50,400		
VV		0,890 km - HS					
VV		7*12*0,6			50,400		
VV		0,985 km - HS					
VV		5*12*0,6			36,000		
VV		Součet			294,300		

2	K	166151101	Převození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	294,300	80,00	23 544,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

VV		294,3			294,300		
----	--	-------	--	--	---------	--	--

3	K	181006113	Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,15 do 0,20 m	m2	981,000	14,00	13 734,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

VV		294,3/0,3			981,000		
----	--	-----------	--	--	---------	--	--

4	K	181151321	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	578,000	19,00	10 982,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

VV		0,880-0,930 km - skládka					
VV		50*7			350,000		
VV		0,880 km - HS					
VV		7*12			84,000		
VV		0,890 km - HS					
VV		7*12			84,000		
VV		0,985 km - HS					
VV		5*12			60,000		
VV		Součet			578,000		

D 5 Komunikace pozemní 285 180,00

5	K	572211111	Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným	m3	291,000	980,00	285 180,00
---	---	-----------	--	----	---------	--------	------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			0,880-0,930 km - skládka				
VV			50*7*0,6		210,000		
VV			0,880 km - HS				
VV			45*0,6		27,000		
VV			0,890 km - HS				
VV			45*0,6		27,000		
VV			0,985 km - HS				
VV			45*0,6		27,000		
VV			Součet		291,000		
D	998		Přesun hmot				28 166,30
6	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	611,100	33,00	20 166,30
VV			291*2,1		611,100		
VV			Součet		611,100		
7	K	N2	Přesun těžké techniky na jednotlivá staveniště	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00
VV			1		1,000		

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Rekonstrukce LC Horní a LC Okružní

Objekt: 002 - LC Okružní

Místo: revír Myslivna

Datum: 23.7.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 113 423,05

D HSV Práce a dodávky HSV 113 423,05

D 1 Zemní práce 15 007,50

1	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3	m3	35,000	105,00	3 675,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

VV 1,100 km - HS

VV 7*10*0,5 35,000

2	K	166151101	Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	35,000	80,00	2 800,00
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

VV 35 35,000

3	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	4,500	220,00	990,00
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

VV 9*0,5 4,500

4	M	58337308	šterkodrt' frakce 0/32	t	9,450	450,00	4 252,50
---	---	----------	------------------------	---	-------	--------	----------

VV 4,5*2,1 9,450

5	K	181006113	Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,15 do 0,20 m	m2	140,000	14,00	1 960,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

VV 28/0,2 140,000

6	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	70,000	19,00	1 330,00
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

VV 1,100 km - HS

VV 7*10 70,000

D 5 Komunikace pozemní 34 300,00

7	K	572211111	Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným	m3	35,000	980,00	34 300,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

VV 1,100 km - HS

VV 7*10*0,5 35,000

D 8 Trubní vedení 22 800,00

8	K	871390410	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 10 DN 400	m	9,000	200,00	1 800,00
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

VV 9 9,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	M	28614154	trubka kanalizační PP korugovaná DN 400x6000mm s hrdlem SN10	m	12,000	1 750,00	21 000,00
	VV		6+6		12,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				38 400,00
10	K	919441211	Čelo propustku včetně římsy ze zdiva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 300 až 500 mm	kus	2,000	13 800,00	27 600,00
	VV		2		2,000		
11	K	966008112	Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub betonových nebo železobetonových DN přes 300 do 500 mm	m	9,000	1 200,00	10 800,00
	VV		9		9,000		
	D	998	Přesun hmot				2 915,55
12	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	88,350	33,00	2 915,55
	VV		9,45		9,450		
	VV		35*2,1		73,500		
	VV		2,7*2		5,400		
	VV		Součet		88,350		