

Krycí list zadání

Zakázka :	Olomouc Sportovní hala Univerzity Palackého vodovodní přípojka				Část :				
Faktura :									
Zakázka číslo :		Umístění :	Olomouc - Lazce, U Sportovní haly 38/2						
Stavební objekt číslo :		Investor :							
Rozpočet číslo :		Objednal :	MIZ Olomouc s.r.o., U Panelárny 602/11, 779 00 Olomouc						
Dodatek číslo :		Projektant :							
Archivní číslo :		Zpracoval :	Online-olin s.r.o., Litovelská 2510/12, 785 01 Šternberk						
Datum :	28/08/2025		Soubor :						
Rozpočtové náklady [Kč]					Ostatní náklady			Vypracoval:	
Typ oddílu	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Název nákladu	Částka	Sazba DPH	Dne:	
HSV	7 828,80	248 241,60							
PSV									
MON									
VRN									
OST									
Celkem	7 828,80	248 241,60							
Základní rozpočtové náklady			256 070,40 Kč					Odsouhlasil:	
Přirážky								Dne:	
Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)			256 070,40 Kč		Celkové ostatní náklady				
Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)					Dílčí DPH				
Sazba[%]	Základ	Daň			Základna	Daň			
21 %	256 070,40 Kč	53 774,78 Kč							
15 %									
0 %									
	256 070,40 Kč	53 774,80 Kč						Razítko:	
Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH					Účelové měrné jednotky (bez DPH)				
309 845,20 Kč					Název MJ	Počet MJ	Náklady/MJ		

Položkový rozpočet

Zakázka :

Olomouc Sportovní hala Univerzity Palackého vodovodní přípojk

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm1[t]/Mj	% Dph
									256 070,40 Kč	7 828,80	248 241,60	0,00	0,00	34,57	53 774,80
001	B				Vodovodní přípojka				256 070,40 Kč	7 828,80	248 241,60	0,00	0,00	34,568	53 774,78
001	O	HSV			zemní práce				165 142,80 Kč	7 828,80	157 314,00	0,00	0,00	25,076	34 679,99

Poznámky k cenové nabídce:

1) v cenové nabídce počítáme s vodovodním řadem do DN 100

Seznam položek pro oddíl :

P 1		mechanizace bagr - zemní práce	20,000	hod	960,00	19 200,00 Kč		19 200,00						0,037	21 %
P 2		nakladač - zemní práce	20,000	hod	900,00	18 000,00 Kč		18 000,00						0,037	21 %
P 3		vozidlo - dovoz armatur, kameniva, odvoz zeminy a suti na skládku	20,000	hod	840,00	16 800,00 Kč		16 800,00							21 %
P 4		4x pracovník - zemní práce, montážní práce	80,000	hod	504,00	40 320,00 Kč		40 320,00							21 %
P 5		vibrační technika - hutnění zásypu	1,000	den	3 000,00	3 000,00 Kč		3 000,00							21 %
P 6		hledání vodovodního řadu	1,000	soubor	24 000,00	24 000,00 Kč		24 000,00							21 %
P 7		Poplatek za uložení zeminy a kamení na skládce (skládkovné), kód odpadu 17 05 04	19,980	t	300,00	5 994,00 Kč		5 994,00							21 %
S 8		vhodný zhutnitelný materiál - zásyp jámy v komunikaci	12,000	t	432,00	5 184,00 Kč		5 184,00	5 184,00					1,000	21 %
S 9		kamenivo drobné frakce 0/2, 0/4 - lože, obsyp	11,600	t	228,00	2 644,80 Kč		2 644,80	2 644,80					1,000	21 %
P 10		HTU-Plošná úprava terénu bez zatravnění	1,000	soubor	12 000,00	12 000,00 Kč		12 000,00		12 000,00					21 %
P 11		Přesun mechanizace, pracovníků	1,000	soubor	18 000,00	18 000,00 Kč		18 000,00		18 000,00					21 %
008	O	HSV			Trubní vedení - pouze dodávka				44 247,60 Kč	0,00	44 247,60	0,00	0,00	7,028	9 292,00

Seznam položek pro oddíl :

P 1		vodovodní potrubí PE100 RC SDR11 63x5,8mm- tyč 6m	24,000	m	166,80	4 003,20 Kč		4 003,20							21 %
P 2		Elektro spojka d63	3,000	kus	240,00	720,00 Kč		720,00							21 %
P 3		Lemový nákrůžek d63 SDR11 PE100RC	1,000	kus	208,80	208,80 Kč		208,80							21 %
P 4		příruba volná k lemovému nákrůžku DN50	1,000	kus	702,00	702,00 Kč		702,00							21 %
P 5		Svěrná záslepka d63	1,000	kus	164,40	164,40 Kč		164,40							21 %
P 6		Přímá WAGA spojka do DN 100 s přírubou - napojení na stávající řad do DN 100	2,000	kus	7 971,60	15 943,20 Kč		15 943,20							21 %
P 7		T-kus s přírubovou odbočkou	1,000	kus	5 244,00	5 244,00 Kč		5 244,00							21 %
P 8		přírubové šoupě DN50	1,000	kus	7 758,00	7 758,00 Kč		7 758,00							21 %
P 9		zemní souprava tel. 1,3-1,8m	1,000	kus	3 220,80	3 220,80 Kč		3 220,80							21 %
P 10		deska podkladová pod poklop šoupátka	1,000	kus	404,40	404,40 Kč		404,40							21 %
P 11		poklop šoupátkový	1,000	kus	1 558,80	1 558,80 Kč		1 558,80							21 %
P 12		Přírubový spoj - komplet	4,000	kus	768,00	3 072,00 Kč		3 072,00						0,270	21 %
P 13		pěna	2,000	kus	264,00	528,00 Kč		528,00						0,270	21 %
P 14		Tlakové zkoušky na potrubí - není součástí cenové nabídky	1,000	soubor	0,00										21 %
P 15		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí - není součástí cenové nabídky	1,000	soubor	0,00										21 %
P 16		fólie z PVC šířky 34cm	20,000	m	12,00	240,00 Kč		240,00						0,000	21 %
P 17		vyhledávací vodič	20,000	m	24,00	480,00 Kč		480,00						0,270	21 %
059	O	HSV			Kryty pozemních komunikací a ploch				4 680,00 Kč	0,00	4 680,00	0,00	0,00	2,464	982,80

Seznam položek pro oddíl :

P 1		Řezání živič krytu tl 10-15cm	8,000	m	156,00	1 248,00 Kč		1 248,00							21 %
P 2		Vytrhání obrub betonových	4,000	m	60,00	240,00 Kč		240,00							21 %
P 3		Odstraň podklad 200m2 živič tl do 15cm	4,000	m2	228,00	912,00 Kč		912,00							21 %
P 4		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez dehtu pod kódem 17 03 02	1,500	t	1 200,00	1 800,00 Kč		1 800,00							21 %
P 5		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	0,800	t	600,00	480,00 Kč		480,00							21 %
P 6		Asfaltový beton ACO 11 - není součástí cenové nabídky	1,500	t	0,00									0,104	21 %
P 7		Úprava pracovních spár asfaltovou zálivkou - není součástí cenové nabídky	8,000	m	0,00									0,246	21 %
P 8		Osazení obrubníku betonového do lože z betonu včetně dodání obrubníku	4,000	m	0,00									0,086	21 %

- není součástí cenové nabídky

096	O	HSV			Bourání konstrukcí				26 400,00 Kč	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,000	5 544,00
------------	----------	------------	--	--	---------------------------	--	--	--	---------------------	-------------	------------------	-------------	-------------	--------------	-----------------

Seznam položek pro oddíl :

P 1		jádrový vrt DN100 ŽB stěnou délky do 150cm	1,000	kus	26 400,00	26 400,00 Kč		26 400,00							21 %
-----	--	--	-------	-----	-----------	---------------------	--	-----------	--	--	--	--	--	--	------

999	O	HSV			VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY				15 600,00 Kč	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,000	3 276,00
------------	----------	------------	--	--	---	--	--	--	---------------------	-------------	------------------	-------------	-------------	--------------	-----------------

Seznam položek pro oddíl :

Položkový rozpočet

Zakázka : **Olomouc Sportovní hala Univerzity Palackého vodovodní přípojky**

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm1[t]/Mj	% Dph
									256 070,40 Kč	7 828,80	248 241,60	0,00	0,00	34,57	53 774,80
P	1				geodetické zaměření vodovodní přípojky	1,000	soubor	8 400,00	8 400,00 Kč		8 400,00				21 %
P	2				rozbor vody - není součástí cenové nabídky	1,000	soubor	0,00							21 %
P	3				zařízení staveniště - oplocení	1,000	soubor	7 200,00	7 200,00 Kč		7 200,00				21 %
P	4				vyřízení povolení přechodného dopravního značení - není součástí cenové nabídky	1,000	soubor	0,00							21 %
P	5				vytyčení stávajícího podzemního vedení - není součástí cenové nabídky	1,000	soubor	0,00							21 %
P	6				zkoušky zhutnění- není součástí cenové nabídky	1,000	soubor	0,00							21 %
P	7				poplatky - záborý veřejného prostranství - není součástí cenové nabídky	1,000	soubor	0,00							21 %
P	8				poplatky - nájem, užívání komunikace - není součástí cenové nabídky	1,000	soubor	0,00							21 %