



statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01
zastoupené Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem
zástupce ve věcech smluvních: Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor
zástupce ve věcech technických: [redacted] vedoucí Odboru realizace investičních akcí
Odpovědný útvar: Odbor realizace investičních akcí
IČO: 00283924
DIČ: CZ00283924
Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., č. ú. 3048982/0800

dále jen **objednatel**

a

„TGT Zlín“

adresa: Pištěkova 782/3, 149 00 Praha 4

Společník č. 1:

TREPART Group a.s.

se sídlem Pištěkova 782/3, 149 00 Praha 4
zastoupená Ing. Danielem Rosou, MBA, členem představenstva
IČO: 23062177
DIČ: CZ23062177
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 29589
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s, číslo účtu: 1766118007/2700

Společník č. 2 – vedoucí společník:

TREPART s.r.o.

se sídlem Pištěkova 782/3, 149 00 Praha 4
zastoupená Tomášem Pickem, prokuristou, obchodním ředitelem
zástupce ve věcech smluvních: Tomáš Pícek, prokurista, obchodní ředitel
zástupce ve věcech technických: [redacted]
IČO: 25917838
DIČ: CZ25917838
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 206689
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú.: 27-805230217/0100

dále jen **zhotovitel**

u z a v í r a j í t u t o

SMLOUVU O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo smlouvy objednatele:	3400250188
číslo smlouvy zhotovitele:	
číslo veřejné zakázky:	N006/25/V00021983

Článek I.

Předmět smlouvy, vymezení pojmů

1. Dílem dle této smlouvy je realizace prací v rámci veřejné zakázky:

„Odstranění objektů Šmoulí město, Zlín“

(dále jen „dílo“)

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební a demoliční práce, spočívající v odstranění objektů tzv. Šmoulího města, které se nachází ve Zlíně – Jižních Svazích. Jedná se o soubor pěti jednopodlažních stavebních objektů a navazujících zpevněných ploch a opěrných zdí. Objekty sloužily jako komerční prostory. Stavebně jsou objekty jednopodlažní, nepodsklepené, zastřešené převážně pultovými střechami.

2. **Příslušná dokumentace**

Předmět plnění (dílo) bude realizován podle projektové dokumentace, kterou zpracoval [REDAKCE] z dubna 2025 (dále jen „**projektová dokumentace**“), včetně položkového rozpočtu (oceněný soupis prací a dodávek), který je **přílohou č. 1** této smlouvy a dále podle podmínek zadávacího řízení této veřejné zakázky a platných právních předpisů. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost projektové dokumentace.

Rozsah prací, jakost, druh materiálů a dodávek, včetně jejich ceny, jsou dány projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem (soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) - **příloha č. 1** této smlouvy, které je zhotovitel povinen respektovat a při plnění smlouvy v plném rozsahu dodržovat. Jakost všech výrobků a komponentů použitých při realizaci díla musí odpovídat platným ČSN, případně EN.

Projekt věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla. V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických specifikacích a v položkovém rozpočtu, bude platit vymezení díla v položkovém rozpočtu.

3. **Nedílnou součástí plnění a ceny za provedení předmětu díla je mimo jiné:**

- a) zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících známých inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a zabezpečit vytýčení všech inženýrských sítí a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození
- b) zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků těchto sítí uvedené ve vyjádřeních a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením
- c) zábor veřejných prostranství a prostranství okolo stavby před zahájením stavby a jejich uvedení do předchozího stavu a poplatků za nájem
- d) projednání a zajištění rozhodnutí zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků před zahájením stavby a uzavření dohody o omezeném užívání
- e) zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla, včetně dopravního značení po ukončení stavby
- f) zřízení a odstranění staveniště a řádné vyznačení jeho obvodu informačními a výstražnými tabulkami a zařízeními
- g) náklady na energie, vodu, dopravu a oplocení objektu a zajištění ostrahy
- h) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň atd.)
- i) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla včetně zajištění bezpečnosti
- j) zajištění odvozu a uskladnění odpadů a předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadu
- k) úklid staveniště po dobu realizace díla a před protokolárním předáním a převzetím díla
- l) odstranění případných vad díla zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby

- m) zhotovitel je povinen dbát na omezení hluchnosti na stavbě mimo jiné těmito opatřeními:
- n) • v rámci technických možností budou stavební stroje zakapotovány (odhlučněny),
- o) • hlučné práce na staveništi nesmí být prováděny v neděli a ve dnech státem uznaných dnů pracovního klidu,
- p) • hlučné práce na staveništi budou prováděny pouze v běžných pracovních hodinách, a to denně od 8:00 do 20:00, mimo neděle a státem uznaných dnů pracovního klidu
- q) • při zvýšené prašnosti je zhotovitel povinen zajistit kropení s cílem minimalizovat prašnost
- r) zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování
- s) pokud bude zhotovitel provádět hlučné práce mimo výše uvedené časové intervaly je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 30.000,- Kč za každý jednotlivý případ a za každý den porušení
- t) pokud při kontrole hluchnosti pracovníci Krajské hygienické stanice zjistí překročení maximální přípustné hodnoty hluchnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 30.000,- Kč za každý jednotlivý případ a za každý den porušení
- u) pokud při kontrole prašnosti pracovníci Krajské hygienické stanice zjistí překročení maximální přípustné hodnoty prašnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 20.000,- Kč za každý jednotlivý případ a za každý den porušení
- v) bourací práce nesmí být provedeny odstřelem. Pokud zhotovitel využije k provedení bouracích prací nebo jejich části odstřel je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 750.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení zákazu provádění prací odstřelem.

Součástí předmětu plnění jsou dále i činnosti zhotovitele v této smlouvě (zejména v podkladech pro provedení díla dle článku II.) výslovně neuvedené, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla dle této smlouvy a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto činností je již plně zahrnuto v ceně díla.

- 4. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se dílo provést s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba, v souladu s podklady pro provedení díla, popřípadě rozhodnutími správních orgánů a dotčených orgánů či osob. Je přitom vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla. Na případnou nevhodnost pokynů objednatele je zhotovitel povinen upozornit.
- 5. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního poměru založeného touto smlouvou na plnění veřejné zakázky zajistit dodržování veškerých pracovněprávních předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směny, placené přesčasy, legální zaměstnávání pracovníků), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění předmětu této smlouvy podílejí, bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděné v rámci plnění předmětu této smlouvy prováděny přímo zhotovitelem a jeho zaměstnanci, či poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje, že realizace předmětu této smlouvy bude prováděna v souladu s úmluvami Mezinárodní organizace práce, jimiž je Česká republika vázána, zejména s úmluvami, které upravují stejné odměňování pracujících mužů a žen za práci stejné hodnoty, diskriminaci, bezpečnost a zdraví pracovníků, a pracovní prostředí.
- 6. Zhotovitel se zavazuje při realizaci plnění této smlouvy k šetrnému využívání zdrojů a materiálů, k řádnému managementu nakládání s odpady a k omezení jejich nadbytečné produkce. Zhotovitel při realizaci díla zajistí, aby nejméně 70 % (hmotnostních) stavebních a demoličních materiálů či odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné vzniklých na staveništi bylo připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.
- 7. Objednatel je oprávněn v průběhu plnění této smlouvy přiměřeně kontrolovat dodržování přijatých závazků dle předchozích odst. 5. a 6., vyzývat k nápravě a odstranění případně zjištěných nedostatků. Zhotovitel je povinen případně zjištěné nedostatky odstranit bez zbytečného odkladu. Tím nejsou dotčeny nároky objednatele na úhradu smluvní pokuty zhotovitelem.

8. Účel díla

Účelem díla je odstranění objektů „Šmoulího města“ v lokalitě Zlín – Jižní Svahy.

Článek II.

Podklady pro provedení díla

1. Podklady pro provedení díla tvoří zejména:

- zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Odstranění objektů Šmoulího města, Zlín“, včetně příloh
 - nabídka zhotovitele, včetně soupisu prací a dodávek
 - projektová dokumentace včetně dokladové části – vyjádření DOSS a souhlasu s odstraněním stavby
2. Zhotovitel prohlašuje, že dílo lze podle příslušné dokumentace provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel podrobně prostudoval podmínky zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky, a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky v zadávacím řízení.
3. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se dílo provést s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba, v souladu s podklady pro provedení díla, popřípadě rozhodnutími správních orgánů a dotčených orgánů či osob. Zhotovitel se současně zavazuje postupovat při provádění díla v souladu s předepsanými technologickými postupy.
4. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů a materiály, o nichž je v době jejich užití známo, že jsou škodlivé.
5. Zhotovitel je vázán příkazy objednatele (zástupce ve věcech technických) ohledně způsobu provádění díla. Na případnou nevhodnost pokynů je zhotovitel povinen objednatele upozornit.

Článek III.

Doba a místo plnění

1. **Termín zahájení plnění: po získání souhlasu s odstraněním stavby s nabytím právní moci a po nabytí účinnosti smlouvy - do 5 dnů od předání staveniště - (předpoklad září 2025)**
2. **Termín ukončení plnění (kompletní předání díla): do 3 měsíců od zahájení prací**
3. Dodržení termínu pro dokončení díla zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele. Po dobu prodloužení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku.
4. Termín pro dokončení stavebních prací může být měněna jen v případě dohody o změně smlouvy dle článku VI. odst. 2 této smlouvy, není-li uvedeno jinak.
5. Dodržení termínu provedení díla nelze po zhotoviteli spravedlivě požadovat tehdy, vyskytnou-li se v průběhu realizace díla objektivní překážky, v jejichž důsledku bude zhotovitel nucen přerušit provádění díla. V takovém případě si objednatel, v souladu s ust. § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také „ZZVZ“), vyhrazuje možnost změny termínu provedení díla dle článku III. odst. 6 této smlouvy. Za objektivní překážku ve smyslu tohoto ustanovení smlouvy se považuje zejména vyšší moc, popř. opatření přijatá v důsledku ochranných či preventivních opatření.
6. Nastanou-li okolnosti předvídané článkem III. odst. 5 této smlouvy, bude termín provedení díla prodloužen (postupem dle článku VI. odst. 2 této smlouvy) o dobu shodnou s dobou, po kterou bude

zhotovitel nucen přerušit provádění díla. Změna termínu provedení díla dle věty první tohoto ustanovení je možná pouze na základě písemné žádosti zhotovitele. K žádosti zhotovitel přiloží doklady, prokazující existenci objektivní překážky pro postup prací na díle. V žádosti zhotovitel dále uvede alespoň předpokládanou dobu trvání takové překážky.

7. **Místo plnění:**

Místem plnění je lokalita Šmoulího města, Zlín - Jižní Svahy, parc. st.7635, st.7636, st.7637, st.7638, st.7639, st.7640, st.7641, st.7642, st.7643, st.7644, st.7645, st.7646, st.7647, st.7648, st.7649, st.7650, st.7651, st.7652, st.7653, st.7654, st.7655, st.7656, st.7657, st.7658, st.7659, 2801/90, 2801/93, 2126/1, 7010.

Článek IV.

Cena za dílo

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu celého článku I. je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální a nejvýše přípustná, bez možnosti jejího navyšování, není-li v této smlouvě dále stanoveno jinak.
2. Cena za kompletní dílo byla dohodnuta podle položkového rozpočtu (**příloha č. 1** této smlouvy) ve výši:

3 653 783,89 Kč bez DPH.

3. Smluvní strany tímto prohlašují, že dílo je zadáno podle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele a přílohou č. 1 této smlouvy. Zhotovitel je vázán cenou za kompletní dílo dle položkového rozpočtu do úplného dokončení díla. Ceny uvedené v položkovém rozpočtu obsahují všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zřízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace.
4. Ke změně ceny díla dle článku IV. odst. 2 může dojít pouze tehdy, pokud:
 - a) objednatel požaduje provedení prací, které nejsou součástí předmětu díla
 - b) objednatel požaduje, aby nebyly provedeny práce, které jsou součástí předmětu díla
 - c) při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy smluvními stranami známy, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
 - d) při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které budou v rozporu s obsahem projektové dokumentace (neodpovídající geologické údaje apod.).
5. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny díla stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.
6. V případě změn u prací, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny díla stanovena na základě jednotkové ceny dle aktuální cenové soustavy RTS.
7. Objednatel/příjemce zdanitelného plnění **jedná jako osoba povinná k dani**, proto se pro práce zařazené do číselného kódu CZ-CPA 41-43 Klasifikace produkce, **použije režim přenesené daňové povinnosti** dle zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon o DPH“.

Článek V.

Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotovitel bude objednateli fakturovat skutečně provedené práce a dodávky vždy 1 x měsíčně dílčími daňovými doklady (fakturami) s náležitostmi dle ustanovení § 29 zákona o DPH.

2. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat veškeré náležitosti dle ustanovení § 29 zákona o DPH. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude obsahovat potřebné náležitosti, nebo bude obsahovat chybné či neúplné údaje, je objednatel oprávněn vrátit doklad zhotoviteli k opravě či doplnění. Vrácení daňového dokladu (faktury) musí být provedeno do data splatnosti. Po vrácení nového či opraveného dokladu (faktury), počíná běžet nová lhůta splatnosti.
3. Podkladem pro vystavení dílčích daňových dokladů (faktur) zhotovitelem jsou objednatel (osobou zástupce ve věcech technických) písemně odsouhlasené soupisy skutečně provedených prací a dodávek, odpovídající pracím a dodávkám, provedeným v daném období - měsíci, zpracované podle jednotlivých částí nabídkových rozpočtů. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je den odsouhlasení prací a dodávek, provedených v daném období - měsíci. Dílčí daňové doklady (faktury) doručí zhotovitel objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne uskutečnění dílčího zdanitelného plnění.
4. Úhrada dílčích daňových dokladů (faktur) objednatel bude prováděna do 90% celkové ceny díla. Nárok na bezodkladné uhrazení zbývajících 10% ceny zhotoviteli vzniká po splnění všech následujících podmínek:
 - a) dokončení a předání kompletního díla,
 - b) odstranění drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje,
 - c) odstranění případných škod třetím osobám vzniklých v souvislosti s realizací díla.Pozastávka ve výši 10% ceny díla může být nahrazena bankovní zárukou. V konečném daňovém dokladu (faktuře) vystaveném zhotovitelem budou vyúčtována poskytnutá dílčí plnění.
5. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy s lhůtou splatnosti dílčího daňového dokladu (faktury) do 30 dnů ode dne jeho vystavení.
6. V případě nedostatku finančních prostředků na úhradu ceny za dílo je objednatel oprávněn jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení plnění díla (písemným sdělením) a dále písemně vyzvat zhotovitele k přerušení plnění díla, přičemž zhotovitel bude povinen zahájit plnění díla na výzvu objednatel či na výzvu plnění díla přerušit a po vyzvání v plnění díla pokračovat. Nebude-li výzva k pokračování v plnění díla zaslána druhé smluvní straně do 1 roku od data přerušení plnění díla, pozbývá tato smlouva posledním dnem této lhůty platnosti a účinnosti. Smluvní strany si vyrovnají své vzájemné závazky, které z ukončené smlouvy vyplývají a dosud nebyly vyrovnány. Odst. 5., 6. a 7. článku XVII. této smlouvy se použijí obdobně.
7. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatel.

Článek VI.

Změny díla

1. Změny v technickém řešení díla bez vlivu na lhůtu pro dokončení díla nebo cenu díla lze řešit odsouhlaseným zápisem ve stavebním deníku, není-li touto smlouvou stanoveno jinak. Takový zápis musí odsouhlasit za zhotovitele [redacted] stavbyvedoucí, za objednatel pak zástupce ve věcech technických, případně technický dozor stavebníka uvedený ve stavebním deníku.
2. Jiné změny díla musí být sjednány formou písemného dodatku k této smlouvě schváleného příslušným orgánem objednatel, tj. Radou města Zlína, příp. Zastupitelstvem města Zlína.

Článek VII.

Stavební deník a bezpečnost

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Deník bude trvale přístupný objednateli nebo jeho zástupci. Zhotovitel se zavazuje do tohoto stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektu, dohody na provedení změn dle článku VII. bodu 1. a další údaje potřebné pro posouzení ze strany orgánů státní správy.
2. Obě strany se dohodly, že stavební deník bude splňovat náležitosti stanovené zákonem č. 283/2021 Sb., Stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (případně prováděcím předpisem který tuto vyhlášku nahradí) a odpovídat běžným stavebním zvyklostem. Objednatel se zavazuje zápisy v deníku průběžně sledovat.
3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost práce svých pracovníků a pracovníků poddodavatelů.
4. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi: zhotovitel je povinen, v případě, že se na stavbu vztahují povinnosti uvedené v zákoně č. 309/2006 Sb., o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcích předpisech, splnit následující povinnosti:
 - a) zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi splnit povinnost dle § 16 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb.
 - b) zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby
 - c) zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatelem dle zákona č. 309/2006 Sb. nejpozději 10 dnů před zahájením prací a činností na staveništi vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, předložit návrh plánu podle druhu a velikosti stavby zpracovaného dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Zhotovitel je povinen předkládat koordinátorovi aktualizace plánu dle skutečného průběhu stavby zpravidla na kontrolních dnech, nebude-li dohodnuto smluvními stranami jinak
 - d) zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních podmínek, zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit v lokalitě stavby. V rámci toho je zhotovitel povinen dodržovat zákoník práce, zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí předpisy. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád a je povinen je viditelně na staveništi umístit
 - e) zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností dle zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů a dodržování předpisů zpracovaných dle předchozího odstavce i u svých subdodavatelů a jiných osob, které se osobně podílí na zhotovení stavby (§ 17 zákona č. 309/2006 Sb.)
 - f) dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

Článek VIII. Kontroly díla

1. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zhotovitel je povinen umožnit osobě vykonávající technický dozor stavebníka přístup na místo plnění (staveniště). Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s technickým dozorem stavebníka a s projektantem – osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.
2. Zhotovitel se zavazuje zápisem do stavebního deníku a telefonickým potvrzením přizvat objednatele ke kontrole všech prací, materiálů a konstrukcí, které mají být zabudované nebo budou nepřístupné, a to min. 3 pracovní dny před jejich zakrytím.
3. Pokud se objednatel ke kontrole dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, i přes včasnou výzvu ze strany zhotovitele nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v takovém případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na

náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

4. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje své povinnosti, může objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.
5. Objednatel bude na stavbě organizovat kontrolní dny, kterých se zhotovitel, zastoupený min. zástupcem ve věcech technických, zavazuje zúčastnit.

Článek IX.

Předání a převzetí díla

1. Dílo je provedeno, je-li kompletně dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou.
2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně, poštou nebo e-mailem k převzetí dokončeného díla, a to nejméně 5 pracovních dnů předem. K předání a převzetí díla přizve také osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem dle čl. III. odst. 2 této smlouvy.
3. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol. Podpisem protokolu oběma smluvními stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad.
4. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny ojedinělé drobné vady nebo nedodělky, nebránící užívání díla. Tyto drobné vady budou uvedeny v předávacím protokolu spolu s termíny jejich odstranění.
5. Dílo s jinými vadami objednatel nepřevzme. Strany o této skutečnosti sepíší zápis, v němž zaznamenají svá tvrzení.
6. Zhotovitel připraví k předávacímu řízení zejména tyto dokumenty:
 - Předávací protokol
 - Stavební deník
 - Záruční listy, protokoly nezbytných zkoušek, revizí, atestů podle norem ČSN a jiné doklady
 - Dokumentaci skutečného provedení stavby
 - Doklady o zpracování a likvidaci odpadů
 - Fotodokumentaci stavu území před započítím stavby, fotodokumentace postupu prací a fotodokumentace stavu území po dokončení prací
 - popř. další doklady související s řádným provedením díla.
7. Zhotovitel vyklidí místo provádění díla do 2 dnů po předání a převzetí díla. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze materiál nutný k odstranění vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo objednatelem převzato.

Článek X.

Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.
2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání a převzetí objednatelem dle článku IX. odst. 3 této smlouvy. Zhotovitel také odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s realizací díla až do předání a převzetí díla objednatelem.

Článek XI.

Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí. Za vady pozdější odpovídá tehdy, vznikly-li porušením jeho povinností.
2. Dílo má vady, pokud neodpovídá svou kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným v této smlouvě nebo požadavkům platných právních předpisů a norem.
3. Drobné vady (článek IX. odst. 4 této smlouvy), uvedené v předávacím protokolu, budou zhotovitelem odstraněny v písemně dohodnutém, nejkratším možném termínu.
4. Tímto článkem nejsou dotčena záruční ustanovení (článek XII. této smlouvy).
5. Zůstane-li zhotovitel k notifikovaným vadám nečinný, nebo je neodstraní v dohodnuté či přiměřené době, vzniká objednateli právo zadat odstranění předmětné vady třetí osobě. Takto vzniklé náklady objednatelé jdou k tíži zhotovitele a mohou být započteny oproti jeho pohledávce vůči objednateli.

Článek XII.

Smluvní záruka za jakost

1. Záruční doba na stavební práce je **60 měsíců**. Záruční doba počíná běžet předáním a převzetím díla (článek IX. odst. 3 této smlouvy).
2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo zhotoví podle podmínek smlouvy a nejméně v záruční době bude dílo způsobilé k účelu užívání a zachová si vlastnosti dané touto smlouvou a normami ČSN (EN).
3. Pokud v záruční době vznikne havárie na díle, zahájí zhotovitel práce na jejím odstranění do 24 hodin od jejího telefonického nahlášení objednatel[redacted]
[redacted]
4. Pokud se v záruční době vyskytnou vady, budou do 15 dnů ode dne jejich písemného oznámení zhotoviteli odstraněny. Zhotovitel odstraní všechny v záruční době všechny vytčené vady na své náklady, prokazatelně vynaložené náklady na odstranění vad uvedených v odst. 5 uhradí zhotoviteli objednatel.
5. Záruka se nevztahuje na vady, u kterých zhotovitel prokáže, že byly způsobeny vnějšími událostmi, zejména neodborným zacházením objednatel[redacted], nedostatečnou údržbou, násilným poškozením, či živelnými pohromami.

Článek XIII.

Pojištění odpovědnosti a stavebních a montážních rizik

1. Zhotovitel musí mít sjednáno **pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s realizací tohoto díla a z důvodu zcizení či poškození věcí třetím osobám**. Limit pojistného plnění předmětného pojištění musí činit **minimálně 12 000 000 Kč** pro jednu pojistnou událost. Zhotovitel předloží pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce na výzvu objednatel[redacted] před zahájením plnění díla. Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem díla a bude krýt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků provádění díla (včetně poddodavatelů).
2. Zhotovitel předloží na výzvu objednatel[redacted] před zahájením plnění díla pojistnou smlouvu na **pojištění stavebních a montážních rizik**, které mohou vzniknout v průběhu provádění montážních nebo stavebních prací, která bude platná a účinná po celou dobu provádění díla až do termínu předání a převzetí díla. Pojištění z této pojistné smlouvy se vztahuje na škody na stavbě, konstrukci díla,

strojích nebo technologických celcích a na zařízení stavenišť. Pojistná částka bude sjednána **minimálně ve výši 5 000 000 Kč** pro jednu pojistnou událost.

3. Smlouvy musí zhotovitel udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla. V případě, že přes výzvu objednatele nebude zhotovitelem v termínu uvedeném ve výzvě předložen doklad o platnosti pojistných smluv, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu a zároveň je oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy (článek XVII. této smlouvy).

Článek XIV.

Ochrana poddodavatelů

1. Při zapojení jakéhokoli poddodavatele do plnění veřejné zakázky je o tom zhotovitel povinen písemně informovat objednatele a zároveň mu předložit:

- a) identifikační údaje poddodavatele dle § 28 odst. 1 písm. g) ZZVZ,
- b) informaci o tom, kterou konkrétní část veřejné zakázky bude příslušný poddodavatel plnit,
- c) potvrzení (i jen e-mailové) příslušného poddodavatele o tom, že byl seznámen s možností a podmínkami přímé platby poddodavatelům,

Všichni poddodavatelé, kteří se zapojí do plnění veřejné zakázky, musí být identifikováni, a to před zahájením plnění veřejné zakázky poddodavatelem. Stejně tak platí i pro poddodavatele v dalších úrovních dodavatelského řetězce. Dodavatel je povinen předložit „Čestné prohlášení“ poddodavatelů, které bude využívat při své činnosti k plnění veřejné zakázky, obsahující prohlášení, že se na ně nevztahují žádná omezení z titulu mezinárodních sankcí podle zákonů, upravujících provádění mezinárodních sankcí.

2. V případě porušení povinnosti podle odst. 1 má objednatel právo vůči zhotoviteli na smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý zjištěný případ porušení.
3. Zhotovitel je povinen uhradit svým poddodavatelům cenu ve sjednané výši a za jimi sjednaných podmínek, přičemž ujednání mezi zhotovitelem a poddodavatelem ve vztahu ke splatnosti faktur za plnění (části) předmětu této smlouvy nesmí obsahovat splatnost faktury delší než 30 dnů ode dne jejího doručení. Objednatel je oprávněn v průběhu plnění této smlouvy přiměřeně kontrolovat dodržování přijatých závazků, vyzývat k nápravě a odstranění případně zjištěných nedostatků. Zhotovitel je povinen případně zjištěné nedostatky odstranit bez zbytečného odkladu. Tím nejsou dotčeny nároky objednatele na úhradu smluvní pokuty zhotovitelem.
4. Objednatel si v souladu s § 106 ZZVZ vyhrazuje možnost úhrady splatných částek odpovídajících stavebním pracím, dodávkám nebo službám poskytnutých poddodavatelem, a to na základě písemné žádosti poddodavatele, jestliže je zhotovitel v prodlení s úhradou příslušné částky poddodavatelům po dobu nejméně 45 dnů.
5. Poddodavatel může objednatele žádat o úhradu splatné částky pouze za takové plnění, jehož realizace byla uvedena v soupisu skutečně provedených stavebních prací/dodávek/služeb, vystaveném zhotovitelem za předchozí kalendářní měsíc a odsouhlaseném objednatelem nebo jeho zástupcem; o odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací objednatelem nebo jeho zástupcem je povinen zhotovitel informovat poddodavatele na základě žádosti poddodavatele.
6. Přímá platba poddodavatelům bude objednatelem provedena na základě daňového dokladu - faktury vystaveného poddodavatelem objednateli, která bude obsahovat informaci o výši částky, která má být přímo uhrazena poddodavatelům (dále jen „**částka k přímé úhradě**“). Nedílnou součástí faktury bude také:
 - a) kopie dokladu o existujícím závazku mezi zhotovitelem a poddodavatelem (objednávka, smlouva či jiný obdobný dokument) a výši sjednané ceny (případně cen za dílčí plnění) ve vazbě na plnění veřejné zakázky dle této smlouvy,

b) zhotovitelem odsouhlasený (podepsaný) soupis skutečně provedených stavebních prací/dodávek/služeb, vč. jejich ocenění nebo předávací protokol, ze kterého bude zřejmé, že částka k přímé úhradě uvedená na faktuře je stanovena ve správné výši; pokud poddodavatel není schopen doložit realizované plnění podepsaným soupisem skutečně provedených stavebních prací/dodávek/služeb, vč. jejich ocenění nebo předávacím protokolem, je poddodavatel oprávněn poskytnuté plnění doložit smlouvou se zhotovitelem a dokladem o uskutečnění plnění poddodavatele, pokud z nich plyne požadovaná částka a

c) informace o tom, kdy byla částka, kterou měl zhotovitel uhradit poddodavateli, splatná.

7. Částka k přímé úhradě, uvedená poddodavatelem na faktuře k úhradě objednatelem, nesmí být vyšší než částka odpovídající skutečně provedeným stavebním pracím, dodávkám nebo službám.
8. Objednatel informuje zhotovitele o skutečnosti, že obdržel fakturu poddodavatele k přímé úhradě poddodavateli a též o dokumentech dle odst. 6. V případě, že zhotovitel do 10 dnů ode dne obdržení informace od objednatele neprokáže, že tvrzení uváděná poddodavatelem v dokumentech dle odst. 6 jsou nesprávná, má se za to, že s provedením přímé úhrady poddodavateli souhlasí.
9. Splatnost faktury činí **30** dnů ode dne jejího doručení objednateli. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Zhotoviteli fakturu, která neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu tehdy, pokud zhotovitel ve stanovené lhůtě prokázal, že tvrzení uváděná poddodavatelem v dokumentech dle odst. 6 jsou nesprávná. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta její splatnosti.
10. V případě, že plnění, o jehož přímou úhradu žádá poddodavatel objednatel, již bylo uhrazeno zhotoviteli, objednatel uhradí poddodavateli částku k přímé úhradě a o tuto částku bude snížena následující platba nebo platby, které budou hrazeny objednatelem zhotoviteli na základě této smlouvy; o zápočtu proti pohledávce zhotovitele musí objednatel zhotovitele písemně informovat. Není-li již budoucí platba, kterou by objednatel mohl započíst proto pohledávce zhotovitele, představuje výše částky uhrazená na základě této smlouvy objednatelem přímo poddodavateli výši smluvní pokuty za neplnění povinnosti zhotovitele dle odst. 3 a zhotovitel se zavazuje tuto smluvní pokutu objednateli zaplatit nejpozději do 15 dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení.

Článek XV.

Úrok z prodlení

1. V případě prodlení kterékoliv ze stran s plněním peněžitého závazku dohodnutého v této smlouvě je strana, která je v prodlení, povinna zaplatit druhé straně zákonný úrok z prodlení.
2. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou úplného daňového dokladu (faktury) dle článku V. této smlouvy, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Článek XVI.

Smluvní pokuty

1. Bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením provádění díla či řádným dokončením a předáním díla objednateli, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
2. Zhotovitel není v prodlení, pokud předá dílo s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, ani užívání podstatným způsobem neomezují. Neodstraní-li však takové vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou vadu či nedodělek a každý i započatý den prodlení s jejich odstraněním.

3. Bude-li v případném reklamačním řízení objednatel požadovat odstranění vad v přiměřené lhůtě, a zhotovitel tyto vady v termínu neodstraní, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejich odstraněním. Jedná-li se o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
4. V případě prodlení s vyklizením místa plnění dle článku IX. odst. 7 této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení.
5. Za porušení povinností uložených zhotoviteli zákonem ve vztahu k BOZP a zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
6. Pokud zhotovitel nedodrží svou povinnost sjednanou v článku V. odst. 3 této smlouvy tzn., nedoručí dílčí daňové doklady (faktury) objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne dílčího zdanitelného plnění, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení se splněním této povinnosti a zhotovitel je povinen uhradit objednateli případné sankce udělené mu Finančním úřadem.
7. Má-li být část díla realizována poddodavatelem, který za zhotovitele prokázal určitou část kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení, musí se tento podílet na plnění díla v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázali při prokazování kvalifikace. Pro případ porušení této povinnosti sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč. Změna je možná pouze se souhlasem objednatele za předpokladu, že nový subdodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu jako původní.
8. Pokud zhotovitel nedoloží pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenu třetím osobám a pojištění stavebně montážních rizik na výzvu objednatele (čl. XIII odst. 3), v termínu stanoveném ve výzvě k předložení, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý den prodlení, a to v délce trvání nejdéle 30 dnů, z každé jmenované smlouvy. Po uplynutí této lhůty je objednavatel oprávněn odstoupit od smlouvy, dle článku XVII. této smlouvy.
9. V případě odstoupení od smlouvy dle článku XVII. odst. 1 je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla ve výši dle této Smlouvy o dílo.
10. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči nárokům zhotovitele na úhradu ceny díla.
11. Smlouvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody způsobené mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní pokutu.
12. Pokud bude zhotovitel provádět hlučné práce mimo uvedené časové intervaly uvedeny ve čl. 1 odst. 3 této smlouvy (*hlučné práce na staveništi mohou být prováděny pouze ve všední dny od 8:00 hodin do 20:00 hodin a v sobotu od 8:00 hodin do 15:00 hodin*) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 20.000,- Kč za každý jednotlivý případ a za každý den porušení
13. Pokud při kontrole hlučnosti pracovníci Krajské hygienické stanice zjistí překročení maximální přípustné hodnoty hlučnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 20.000,- Kč za každý jednotlivý případ a za každý den porušení
14. Pokud při kontrole prašnosti pracovníci Krajské hygienické stanice zjistí překročení maximální přípustné hodnoty prašnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 20.000,- Kč za každý jednotlivý případ a za každý den porušení
15. Bourací práce nesmí být provedeny odstřelem. Pokud zhotovitel využije k provedení bouracích prací nebo jejich části odstřel je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 750.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení zákazu provádění prací odstřelem.

Článek XVII.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
 - a) prodlení s provedením díla (jeho řádným dokončením a protokolárním předáním) po dobu delší než 15 dnů,
 - b) neoprávněného nezahájení, zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 5 dnů v rozporu s touto smlouvou,
 - c) že zhotovitel poruší svoji povinnost tím, že nepředloží objednateli kopie pojistných smluv dle článku XIII. odst. 1 a odst. 2 této smlouvy, a to ani v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a v prodlení se splněním této povinnosti bude zhotovitel déle než 30 dnů,
2. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy dále odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo jinými právními předpisy.
3. Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne následujícího po dni jeho doručení druhé smluvní straně do jejího sídla prokazatelným způsobem (tj. datovou schránkou, e-mailem nebo doporučeným dopisem), nebo ode dne následujícího po dni jeho osobního předání oproti písemnému potvrzení o převzetí oprávněným zástupcem smluvní strany.
4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
5. V případě ukončení smlouvy je zhotovitel povinen okamžitě opustit místo plnění díla nejpozději do 5 dnů ode dne skončení platnosti a účinnosti této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatel bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti.
6. Strany se dohodly, že po ukončení smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.
7. Dojde-li k ukončení smlouvy způsoby uvedenými výše v tomto článku smlouvy, povinnosti smluvních stran jsou následující:
 - a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí,
 - b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu,
 - c) zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí části zakázky a objednatel je povinen do deseti pracovních dnů po obdržení zahájit „dílní přejímací řízení“,
 - d) objednatel převezme dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne ukončení platnosti a účinnosti smlouvy, a uhradí zhotoviteli cenu věcí, které opatřil do dne doručení odstoupení od smlouvy, a to do 14 dnů ode dne předložení vyúčtování,
 - e) smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich odstranění. Objednatel má v případě ukončení smlouvy u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

Článek XVIII.

Jiná ustanovení

1. Pokud zhotovitel během realizace díla prokazatelně poškodí vlastní vinou majetek objednatele, je povinen zajistit jeho uvedení do původního stavu na vlastní náklady, a nebude-li to možné, nahradí škodu v penězích.

2. Pokud zhotovitel předložil v rámci zadávacího řízení seznam subdodavatelů, nesmí provádět dílo pomocí jiných než v něm uvedených subdodavatelů, bez písemného souhlasu objednatele.
3. Místo pro skládku materiálu zhotovitele pro realizaci prací dle této smlouvy, zajistí na své náklady zhotovitel.

Článek XIX.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva a vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou, v souladu se zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.
3. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.
4. Zhotovitel dále bere na vědomí, že statutární město Zlín, jako správce zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zákonost zpracování vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) uvedeného nařízení. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu stanovenou spisovým a skartačním plánem. Kontakty na pověřence pro ochranu osobních údajů, práva a povinnosti správce a subjektů osobních údajů a další informace ke zpracování osobních údajů jsou uvedeny na www.zlin.eu/gdpr.
5. Tato smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
6. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění.
7. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své podpisy.
8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (oceněný soupis prací a dodávek).

Schválení finančních prostředků:

<i>Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína</i> <i>Datum a číslo jednací: 19. 6. 2025, č. usnesení, 3/20Z/2025, RO č. 24/2025 T9</i>

Schválení zadávacího řízení:

<i>Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína</i> <i>Datum a číslo jednací: 19. 5. 2025, č. usnesení 64/10R/2025</i>

Schválení uzavření smlouvy o dílo:

<i>Doložka dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích</i> <i>Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína</i> <i>Datum a číslo jednací: 28. 7. 2025, č. usnesení 60/14R/2025</i>

Ve Zlíně dne (dle el. podpisu)


Ve dne (dle el. podpisu)

objednatel
statutární město Zlín




Ing. et Ing. Jiří Korec
primátor

zhotovitel
„TGT Zlín“



Tomáš Pícek
prokurista, obchodní ředitel
vedoucí společník TREPART s.r.o.
za „TGT Zlín“

Kontrolu smlouvy provedl:	Elektronický podpis
Odbor realizace investičních akcí	
Odbor právní	
Odbor ekonomický	
Shora uvedené podpisy jsou interním úkonem Magistrátu města Zlína za účelem potvrzení provedení věcné, právní a ekonomické kontroly smlouvy a nejedná se o právní jednání za statutární město Zlín	

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb			
Stavba: 2025_0423 Odstranění objektů Šmoulí město, Zlín			
Zadavatel	Statutární město Zlín náměstí Míru 12 76001 Zlín		IČO: 00283924 DIČ: CZ00283924
Zhotovitel:	"TGT Zlín"		IČO: DIČ:
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			3 239 858,63
PSV			228 575,26
MON			0,00
Vedlejší náklady			90 000,00
Ostatní náklady			95 350,00
Celkem			3 653 783,89
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		3 653 783,89 CZK
Základní DPH	21 %		767 295,00 CZK
Zaokrouhlení			0,11 CZK
Cena celkem s DPH			4 421 079,00 CZK
v _____ dne _____			
_____ Za zhotovitele		_____ Za objednatele	

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
-------	-------	-------------------------	-------------------------	------------	-------------	---

	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	185 350,00	38 923,50	224 273,50	5
1	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	185 350,00	38 923,50	224 273,50	5
	Stavební objekt			0,00		
SO 01	Objekt A	0,00	710 878,74	149 284,54	860 163,28	19
1	Odstranění objektu	0,00	710 878,74	149 284,54	860 163,28	19
SO 02	Objekt B	0,00	717 774,55	150 732,66	868 507,21	20
1	Odstranění objektu	0,00	717 774,55	150 732,66	868 507,21	20
SO 03	Objekt C	0,00	226 414,76	47 547,10	273 961,86	6
1	Odstranění objektu	0,00	226 414,76	47 547,10	273 961,86	6
SO 04	Objekt D	0,00	412 452,01	86 614,92	499 066,93	11
1	Odstranění objektu	0,00	412 452,01	86 614,92	499 066,93	11
SO 05	Objekt E	0,00	394 413,47	82 826,83	477 240,30	11
1	Odstranění objektu	0,00	394 413,47	82 826,83	477 240,30	11
SO 06	Zpevněné plochy	0,00	774 364,75	162 616,60	936 981,35	21
1	Odstranění zpevněných ploch	0,00	774 364,75	162 616,60	936 981,35	21
SO 07	Opěrné zdi	0,00	166 397,61	34 943,50	201 341,11	5
1	Odstranění opěrných zdí	0,00	166 397,61	34 943,50	201 341,11	5
SO 08	Zeleň	0,00	65 738,00	13 804,98	79 542,98	2
1	Odstranění zeleně	0,00	65 738,00	13 804,98	79 542,98	2
Celkem za stavbu		0,00	3 653 783,89	767 294,62	4 421 078,51	100

Popis stavby: 2025_0423 - Odstranění objektů Šmoulí město, Zlín

Popis objektu: SO 00 - Ostatní a vedlejší náklady

Popis rozpočtu: 1 - Ostatní a vedlejší náklady

Položky nenavázané na cenovou soustavu (D+M) budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot.

Položky montáže nenavázané na cenovou soustavu budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot.

Dodávka materiálů (výrobků) nenavázaných na cenovou soustavu bude oceněna včetně přesunu hmot.

Poznámka:

PD znamená projektová dokumentace

D+M znamená dodávka a montáž

D+M+Dem znamená dodávka a montáž a demontáž

Popis objektu: SO 01 - Objekt A

Popis rozpočtu: 1 - Odstranění objektu

Položky nenavázané na cenovou soustavu (D+M) budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot.

Položky montáže nenavázané na cenovou soustavu budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot.

Dodávka materiálů (výrobků) nenavázaných na cenovou soustavu bude oceněna včetně přesunu hmot.

Poznámka:

PD znamená projektová dokumentace

D+M znamená dodávka a montáž

D+M+Dem znamená dodávka a montáž a demontáž

Popis objektu: SO 02 - Objekt B

Popis rozpočtu: 1 - Odstranění objektu

Položky nenavázané na cenovou soustavu (D+M) budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot.

Položky montáže nenavázané na cenovou soustavu budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot.

Dodávka materiálů (výrobků) nenavázaných na cenovou soustavu bude oceněna včetně přesunu hmot.

Poznámka:

PD znamená projektová dokumentace

D+M znamená dodávka a montáž

D+M+Dem znamená dodávka a montáž a demontáž

Popis objektu: SO 03 - Objekt C

Popis rozpočtu: 1 - Odstranění objektu

Položky nenavázané na cenovou soustavu (D+M) budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot.

Položky montáže nenavázané na cenovou soustavu budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot.

Dodávka materiálů (výrobků) nenavázaných na cenovou soustavu bude oceněna včetně přesunu hmot.

Poznámka:

PD znamená projektová dokumentace

D+M znamená dodávka a montáž

D+M+Dem znamená dodávka a montáž a demontáž

Popis objektu: SO 04 - Objekt D

Popis rozpočtu: 1 - Odstranění objektu

Položky nenavázané na cenovou soustavu (D+M) budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot.

Položky montáže nenavázané na cenovou soustavu budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot.

Dodávka materiálů (výrobků) nenavázaných na cenovou soustavu bude oceněna včetně přesunu hmot.

Poznámka:

PD znamená projektová dokumentace

D+M znamená dodávka a montáž

D+M+Dem znamená dodávka a montáž a demontáž

Popis objektu: SO 05 - Objekt E

Popis rozpočtu: 1 - Odstranění objektu

Položky nenavázané na cenovou soustavu (D+M) budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot.

Položky montáže nenavázané na cenovou soustavu budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot.

Dodávka materiálů (výrobků) nenavázaných na cenovou soustavu bude oceněna včetně přesunu hmot.

Poznámka:

PD znamená projektová dokumentace

D+M znamená dodávka a montáž

D+M+Dem znamená dodávka a montáž a demontáž

Popis objektu: SO 06 - Zpevněné plochy

Popis rozpočtu: 1 - Odstranění zpevněných ploch

Položky nenavázané na cenovou soustavu (D+M) budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot.

Položky montáže nenavázané na cenovou soustavu budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot.

Dodávka materiálů (výrobků) nenavázaných na cenovou soustavu bude oceněna včetně přesunu hmot.

Poznámka:

PD znamená projektová dokumentace

D+M znamená dodávka a montáž

D+M+Dem znamená dodávka a montáž a demontáž

Popis objektu: SO 07 - Opěrné zdi

Popis rozpočtu: 1 - Odstranění opěrných zdí

Položky nenavázané na cenovou soustavu (D+M) budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot.

Položky montáže nenavázané na cenovou soustavu budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot.

Dodávka materiálů (výrobků) nenavázaných na cenovou soustavu bude oceněna včetně přesunu hmot.

Poznámka:

PD znamená projektová dokumentace

D+M znamená dodávka a montáž

D+M+Dem znamená dodávka a montáž a demontáž

Popis objektu: SO 08 - Zeleň

Popis rozpočtu: 1 - Odstranění zeleně

Položky nenavázané na cenovou soustavu (D+M) budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot.

Položky montáže nenavázané na cenovou soustavu budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot.

Dodávka materiálů (výrobků) nenavázaných na cenovou soustavu bude oceněna včetně přesunu hmot.

Poznámka:

PD znamená projektová dokumentace

D+M znamená dodávka a montáž

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			252 608,50	6,9
5	Komunikace	HSV			7 319,19	0,2
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			15 288,00	0,4
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			4 650,00	0,1
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 092 584,67	29,9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			5 813,66	0,2
711	Izolace proti vodě	PSV			43 798,75	1,2
712	Povlakové krytiny	PSV			30 205,44	0,8
713	Izolace tepelné	PSV			15 567,85	0,4
725	Zařizovací předměty	PSV			139,00	0,0
762	Konstrukce tesařské	PSV			76 871,87	2,1
763	Dřevostavby	PSV			17 612,00	0,5
764	Konstrukce klempířské	PSV			13 271,40	0,4
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			22 493,88	0,6
767	Konstrukce zámečnické	PSV			2 414,07	0,1
776	Podlahy a stěny povlakové	PSV			4 326,00	0,1
787	Zasklívání	PSV			1 875,00	0,1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			1 861 594,61	50,9

VN	Vedlejší náklady	VN			90 000,00	2,5
ON	Ostatní náklady	ON			95 350,00	2,6
Cena celkem					3 653 783,89	100,0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2025_0423	Odstranění objektů Šmoulí město, Zlín
O:	SO 00	Ostatní a vedlejší náklady
R:	1	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				90 000,00		
1	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 25/ I
Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.								
2	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		RTS 25/ I
Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.								
3	005121020R	Provoz zařízení staveniště	soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00		RTS 25/ I
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.								
4	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 25/ I
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.								
Díl: ON		Ostatní náklady				95 350,00		
5	005211010R	Předání a převzetí staveniště	soubor	1,00000	500,00	500,00		RTS 25/ I
Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.								
6	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	soubor	1,00000	500,00	500,00		RTS 25/ I
Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.								
7	005211030R	Dočasná dopravní opatření	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 25/ I
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.								
8	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00		RTS 25/ I
9	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 25/ I
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).								

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2025_0423	Odstranění objektů Šmoulí město, Zlín
O:	SO 00	Ostatní a vedlejší náklady
R:	1	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Provoz pro pěší bude zajištěn provizorními lávkami. Výkopy na volných a neohrazených pozemcích budou opatřeny ochranným zábradlím tak, aby bylo zabráněno pádu cizích osob do výkopu. Zábradlí bude zřetelně označeno případně osvětleno.								
10	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 25/ I
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.								
11	ONR001	Odpojení přípojek všech sítí	soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00		Vlastní
12	ONR002	Zajištění přítomnosti ekologického dozoru - odborně způsobilá osoba se vzděláním v oboru ornitologie, (biologický průzkum)	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
13	ONR003	D+M budka typu rehkovník	kus	2,00000	300,00	600,00		Vlastní
14	ONR004	D+M budka typu sýkorník	kus	5,00000	350,00	1 750,00		Vlastní
Celkem						185 350,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025_0423	Odstranění objektů Šmoulí město, Zlín
O:	SO 01	Objekt A
R:	1	Odstranění objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				1 548,00		
1	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	154,80000	10,00	1 548,00	800-3	RTS 25/ I

viz půdorys :

vnější obklad vazníků : 154,800

154,80000

Díl: 96		Bourání konstrukcí				232 551,41		
2	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm	m2	215,69600	80,00	17 255,68	801-3	RTS 25/ I

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

viz půdorys, řez :

1.03 : (3,650+1,500*3)*3,100	25,26500
-0,800*1,970	-1,57600
-0,600*1,970*2	-2,36400
1.04-1.07 : (1,900*3+1,500*2+4,100+0,900+0,700)*3,100	44,64000
-0,600*1,970*6	-7,09200
1.10 : (2,550+0,350)*3,100	8,99000
1.17 : (1,500+1,950)*3,100	10,69500
-0,800*1,970	-1,57600
1.13-1.15 : (3,600*2+0,800*3+1,500*3)*3,100	43,71000
-0,600*1,970*6	-7,09200
1.20 : (0,700+2,700+1,500*2)*3,100	19,84000
-0,600*1,970*2	-2,36400
1.22 : 1,500*3,100*2	9,30000
-0,600*1,970*2	-2,36400
1.24 : (2,250*2+2,300)*3,100	21,08000
-0,800*1,970	-1,57600
1.29-1.31 : (5,370+0,300)*3,100	17,57700
(2,600+2,275)*3,100	15,11250
(3,425+1,500*2)*3,100	19,91750

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025_0423	Odstranění objektů Šmoulí město, Zlín
O:	SO 01	Objekt A
R:	1	Odstranění objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,600*1,970*3		-3,54600				
		1.33 : (1,500+1,950)*3,100		10,69500				
		-0,800*1,970		-1,57600				
3	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	180,15600	450,00	81 070,20	801-3	RTS 25/ I
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)						
		viz půdorys, řez :						
		vnější stěny : (36,000*2+15,200*2+13,000*4)*3,100*0,400		191,45600				
		-36,000*0,450*0,400		-6,48000				
		-15,200*0,450*0,400*2		-5,47200				
		-6,000*0,450*0,400*2		-2,16000				
		-12,000*0,450*0,400		-2,16000				
		-1,525*2,100*0,400*4*4		-20,49600				
		-1,450*2,700*0,400*2*4		-12,52800				
		-0,900*2,000*0,400*3		-2,16000				
		-1,500*2,100*0,400		-1,26000				
		vnitřní stěny : 5,200*3,100*0,300*2		9,67200				
		2,200*3,100*0,300*2		4,09200				
		5,450*3,100*0,400*2		13,51600				
		(8,350+0,400+6,450)*3,100*0,300		14,13600				
4	962032631R00	Bourání zdiva nadzákladového komínového z jakýchkoliv cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střechou, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	1,77500	450,00	798,75	801-3	RTS 25/ I
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)						
		viz pohledy :						
		J, Z : 0,600*0,600*3,150		1,13400				
		0,600*0,500*2,950		0,88500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025_0423	Odstranění objektů Šmoulí město, Zlín
O:	SO 01	Objekt A
R:	1	Odstranění objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,200*0,200*(3,150+2,950)		-0,24400				
5	965042141RT3	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	28,80000	450,00	12 960,00	801-3	RTS 25/ I
		viz půdorys, řez : 36,000*16,000*0,050		28,80000				
6	965042141RT4	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	57,60000	450,00	25 920,00	801-3	RTS 25/ I
		viz půdorys, řez : 36,000*16,000*0,100		57,60000				
7	965042241RT5	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	115,52400	450,00	51 985,80	801-3	RTS 25/ I
		viz půdorys, řez : 36,000*16,000*0,200		115,20000				
		pohled jižní : schody před vstupem : 1,800*1,200*0,150		0,32400				
8	965049111RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky do 100 mm	m3	57,60000	100,00	5 760,00	801-3	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 57,60000		57,60000				
9	965049112RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky přes 100 mm	m3	115,20000	100,00	11 520,00	801-3	RTS 25/ I
		viz půdorys, řez : 36,000*16,000*0,200		115,20000				
10	965081713RT2	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	458,50000	1,00	458,50	801-3	RTS 25/ I
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár						
		viz půdorys, řez : 1.01-1.33 : 458,500		458,50000				
11	968061112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2	kus	92,00000	1,00	92,00	801-3	RTS 25/ I
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
		viz pohledy :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025_0423	Odstranění objektů Šmoulí město, Zlín
O:	SO 01	Objekt A
R:	1	Odstranění objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		jižní : 36,000		36,00000				
		západní : 16,000		16,00000				
		severní : 6,000+12,000+6,000		24,00000				
		východní : 16,000		16,00000				
12	968061113R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy přes 1,5 m2	kus	0,00000	1,00	0,00	801-3	RTS 25/ I
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
13	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	32,00000	1,00	32,00	801-3	RTS 25/ I
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
		viz půdorys, řez :						
		1.02 : 1,000*2		2,00000				
		1.03 : 1,000*3		3,00000				
		1.04 : 1,000*3		3,00000				
		1.05 : 1,000*2		2,00000				
		1.06 : 1,000*1		1,00000				
		1.07 : 1,000*1		1,00000				
		1.10 : 1,000*1		1,00000				
		1.13 : 1,000*2		2,00000				
		1.14 : 1,000*2		2,00000				
		1.15 : 1,000*2		2,00000				
		1.17 : 1,000*1		1,00000				
		1.20 : 1,000*2		2,00000				
		1.21 : 1,000*1		1,00000				
		1.22 : 1,000*2		2,00000				
		1.24 : 1,000*1		1,00000				
		1.28 : 1,000*1		1,00000				
		1.29 : 1,000*1		1,00000				
		1.31 : 1,000*3		3,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025_0423	Odstranění objektů Šmoulí město, Zlín
O:	SO 01	Objekt A
R:	1	Odstranění objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.33 : 1,000*1		1,00000				
14	968062354R00	Vybourání dřevěných ráků oken dvojíých nebo zdvojených, plochy do 1 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),	m2	0,00000	1,00	0,00	801-3	RTS 25/ I
15	968062355R00	Vybourání dřevěných ráků oken dvojíých nebo zdvojených, plochy do 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),	m2	56,00000	1,00	56,00	801-3	RTS 25/ I
		56,000		56,00000				
16	968062356R00	Vybourání dřevěných ráků oken dvojíých nebo zdvojených, plochy do 4 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), viz pohledy : severní : 6,000*0,450*2	m2	5,40000	1,00	5,40	801-3	RTS 25/ I
				5,40000				
17	968062357R00	Vybourání dřevěných ráků oken dvojíých nebo zdvojených, plochy přes 4 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), viz pohledy : jižní : 36,000*0,450 západní : 16,000*0,450 severní : 12,000*0,450 východní : 16,000*0,450	m2	36,00000	1,00	36,00	801-3	RTS 25/ I
				16,20000				
				7,20000				
				5,40000				
				7,20000				
18	968062456R00	Vybourání dřevěných ráků dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), viz půdorys, řez : 1.02 : 1,650*1,970*1	m2	3,25050	1,00	3,25	801-3	RTS 25/ I
				3,25050				
19	968071125R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel dveří, plochy do 2 m2 s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, viz půdorys : 1.25 : 1,000 1.08, 1.09 : 1,000*3 1.12 : 1,000	kus	7,00000	1,00	7,00	801-3	RTS 25/ I
				1,00000				
				3,00000				
				1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025_0423	Odstranění objektů Šmoulí město, Zlín
O:	SO 01	Objekt A
R:	1	Odstranění objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.26 : 1,000		1,00000				
		1.32 : 1,000		1,00000				
20	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámců a rolet rámců, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	39,00600	1,00	39,01	801-3	RTS 25/ I
		viz půdorys, řez :						
		1.03 : 0,600*1,970*2		2,36400				
		0,800*1,970*1		1,57600				
		1.04 : 0,600*1,970*3		3,54600				
		1.05 : 0,600*1,970*2		2,36400				
		1.06 : 0,800*1,970*1		1,57600				
		1.07 : 0,600*1,970*1		1,18200				
		1.10 : 0,800*1,970*1		1,57600				
		1.13 : 0,600*1,970*2		2,36400				
		1.14 : 0,600*1,970*2		2,36400				
		1.15 : 0,600*1,970*2		2,36400				
		1.17 : 0,800*1,970*1		1,57600				
		1.20 : 0,600*1,970*2		2,36400				
		1.21 : 0,800*1,970*1		1,57600				
		1.22 : 0,600*1,970*2		2,36400				
		1.24 : 0,800*1,970*1		1,57600				
		1.28 : 0,800*1,970*1		1,57600				
		1.29 : 0,800*1,970*1		1,57600				
		1.31 : 0,600*1,970*3		3,54600				
		1.33 : 0,800*1,970*1		1,57600				
21	968083003R00	Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 4 m2	m2	48,03750	1,00	48,04	801-3	RTS 25/ I
		viz pohledy :						
		do atria : 1,525*2,100*15		48,03750				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025_0423	Odstranění objektů Šmoulí město, Zlín
O:	SO 01	Objekt A
R:	1	Odstranění objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
22	968083012R00	Vybourání plastových výplní otvorů prosklených dveří, nad 2 m2	m2	3,78000	1,00	3,78	801-3	RTS 25/ I
		viz pohledy :						
		jižní : 1,800*2,100		3,78000				
23	96R001	HZS – bourání a odstraňování konstrukcí - odstranění vnitřního vybavení	hod	50,00000	250,00	12 500,00		Vlastní
		Prováděné práce nutno odsouhlasit ve stavebním deníku.						
24	96R002	Demontáž jednotek klimatizace z fasády včetně odvozu a likvidace	kus	2,00000	1 500,00	3 000,00		Vlastní
		viz pohledy :						
		jižní : 2,000		2,00000				
25	96R003	Demontáž jednotek klimatizace ze střechy včetně odvozu a likvidace	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
		viz střecha :						
		1,000		1,00000				
26	96R004	Odstranění "látkových" reklamních ploch z fasády včetně odvozu a likvidace	kus	5,00000	500,00	2 500,00		Vlastní
		viz pohledy :						
		jižní : 3,000		3,00000				
		východní : 2,000		2,00000				
27	96R005	Odstranění "pevných" reklamních ploch z fasády včetně odvozu a likvidace	kus	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
		viz pohledy :						
		východní : 1,000		1,00000				
28	96R006	Demontáž satelitní antény z fasády včetně odvozu a likvidace	kus	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
		viz pohledy :						
		východní : 1,000		1,00000				
29	96R007	Demontáž el. rozvaděče včetně odvozu a likvidace	kus	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
		viz pohledy :						
		východní : 1,000		1,00000				
30	96R008	Demontáž nerez komína délky cca 5000 mm včetně odvozu a likvidace	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
		viz pohledy :						
		východní : 1,000		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025_0423	Odstranění objektů Šmoulí město, Zlín
O:	SO 01	Objekt A
R:	1	Odstranění objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1,48		
31	998981123R00	Přesun hmot pro demolice obj. postup. rozebíráním postupným rozebíráním, výšky do 21 m	t	1,47733	1,00	1,48	800-6	RTS 25/ I

(JKSO 801 až 803, 811 až 815) bez omezení

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1,2,3,15,16,17,18,20,21,22, :

Součet : 1,47733

1,47733

Díl: 711		Izolace proti vodě				14 400,00		
32	711140102R00	Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovně, 2 vrstvy	m2	576,00000	25,00	14 400,00	800-711	RTS 25/ I

viz půdorys, řez :

36,000*16,000

576,00000

Díl: 712		Povlakové krytiny				6 921,60		
33	712300833RT3	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny třívrstvé, z ploch jednotlivě přes 20 m	m2	461,44000	15,00	6 921,60	800-711	RTS 25/ I

viz půdorys, řez :

36,200*16,200

586,44000

-5,000*12,500*2

-125,00000

Díl: 713		Izolace tepelné				4 585,00		
34	713101122R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace stropů a podhledů, volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky od 100 mm do 200 mm	m2	458,50000	10,00	4 585,00	800-713	RTS 25/ I

viz půdorys, řez :

1.01-1.33 : 458,500

458,50000

Díl: 725		Zařizovací předměty				43,00		
35	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	10,00000	1,00	10,00	800-721	RTS 25/ I

viz půdorys :

1.03 : 1,000

1,00000

1.04 : 1,000

1,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025_0423	Odstranění objektů Šmoulí město, Zlín
O:	SO 01	Objekt A
R:	1	Odstranění objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.05 : 1,000		1,00000				
		1.13 : 1,000		1,00000				
		1.14 : 1,000		1,00000				
		1.17 : 1,000		1,00000				
		1.20 : 1,000		1,00000				
		1.22 : 1,000		1,00000				
		1.31 : 1,000		1,00000				
		1.33 : 1,000		1,00000				
36	725130811R00	Demontáž pisoárových stání pisoárové nádrže + 1 stání	soubor	3,00000	1,00	3,00	800-721	RTS 25/ I
		viz půdorys :						
		1.04 : 1,000		1,00000				
		1.15 : 1,000		1,00000				
		1.31 : 1,000		1,00000				
37	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	11,00000	1,00	11,00	800-721	RTS 25/ I
		viz půdorys :						
		1.03 : 1,000		1,00000				
		1.04 : 1,000		1,00000				
		1.05 : 1,000		1,00000				
		1.13 : 1,000		1,00000				
		1.14 : 1,000		1,00000				
		1.15 : 1,000		1,00000				
		1.17 : 1,000		1,00000				
		1.20 : 1,000		1,00000				
		1.22 : 1,000		1,00000				
		1.31 : 1,000		1,00000				
		1.33 : 1,000		1,00000				
38	725330840R00	Demontáž výlevků ocelových nebo litinových	soubor	4,00000	1,00	4,00	800-721	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025_0423	Odstranění objektů Šmoulí město, Zlín
O:	SO 01	Objekt A
R:	1	Odstranění objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí, viz půdorys : 1.07 : 1,000 1.12 : 1,000 1.23 : 1,000 1.32 : 1,000		1,00000 1,00000 1,00000 1,00000				
39	725810811R00	Demontáž výtokových ventilů nástěnných Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 11,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 4,00000	kus	15,00000	1,00	15,00	800-721	RTS 25/ I
				11,00000 4,00000				
Díl: 762		Konstrukce tesařské				5 073,63		
40	762341811R00	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken hrubých viz půdorys, řez : 36,200*16,200 -5,000*12,500*2	m2	461,44000	10,00	4 614,40	800-762	RTS 25/ I
				586,44000 -125,00000				
41	762841812R00	Demontáž podbití stropů a střech do 60° z prken tl. do 35 mm s omítkou viz půdorys, řez : 1.01-1.33 : 458,500	m2	458,50000	1,00	458,50	800-762	RTS 25/ I
				458,50000				
42	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 41, : Součet : 0,07336	t	0,07336	10,00	0,73	800-762	RTS 25/ I
				0,07336				
Díl: 763		Dřevostavby				4 886,00		
43	763732112R01	Demontáž střech z vazníků příhradových dl. do 18 m viz půdorys, řez : 6,600*17*2 3,600*6*2	m	488,60000	10,00	4 886,00		Vlastní
				224,40000 43,20000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025_0423	Odstranění objektů Šmoulí město, Zlín
O:	SO 01	Objekt A
R:	1	Odstranění objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		13,000*17*1		221,00000				
Díl: 764		Konstrukce klempířské				385,95		
44	764311821R00	Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy do 25 m, sklonu do 30°	m2	0,42000	1,00	0,42	800-764	RTS 25/ I
		viz pohledy : komín : 0,700*0,600		0,42000				
45	764323830R00	Demontáž oplechování okapů na střeších s živičnou (fóliovou) krytinou, rš 330 mm,	m	74,47500	1,00	74,48	800-764	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 74,47500		74,47500				
46	764352810R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu do 30°	m	74,47500	1,00	74,48	800-764	RTS 25/ I
		viz střecha : 31,300*2 8,825+1,000+2,050		62,60000 11,87500				
47	764391820R00	Demontáž ostatních prvků střešních závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, sklonu do 30°	m	68,60000	1,00	68,60	800-764	RTS 25/ I
		viz střecha, řez : 16,200*2+36,200		68,60000				
48	764392840R00	Demontáž ostatních prvků střešních úžlabí, rš 500 mm, sklonu do 30°	m	28,27000	1,00	28,27	800-764	RTS 25/ I
		viz střecha : 7,110*2 7,025*2		14,22000 14,05000				
49	764393830R00	Demontáž ostatních prvků střešních hřebene , rš 250 až 400 mm, sklonu do 30°	m	16,20000	1,00	16,20	800-764	RTS 25/ I
		viz střecha : 16,200		16,20000				
50	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm	m	92,00000	1,00	92,00	800-764	RTS 25/ I
		viz pohledy : jižní : 36,000*1 západní : 16,000*1 severní : 12,000*1 6,000*2		36,00000 16,00000 12,00000 12,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025_0423	Odstranění objektů Šmoulí město, Zlín
O:	SO 01	Objekt A
R:	1	Odstranění objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

východní : 16,000*1

16,00000

51	764454801R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 75 a 100 mm	m	31,50000	1,00	31,50	800-764	RTS 25/ I
----	--------------	--	---	----------	------	-------	---------	-----------

viz půdorys, řez :

3,500*9

31,50000

Díl: 766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře						349,92	
-----------------	--	--	--	--	--	--	---------------	--

52	766111820R00	Demontáž dřevěných stěn plných	m2	86,07600	1,00	86,08	800-766	RTS 25/ I
----	--------------	--------------------------------	----	----------	------	-------	---------	-----------

včetně demontáže lišt a vysklení,

viz půdorys, řez :

1.02 : (10,925+1,000)*3,100

36,96750

-1,650*1,970

-3,25050

1.12 : (1,550+3,240)*3,100

14,84900

1.19 : 3,750*3,100

11,62500

1.27 : (2,950+1,775)*2*3,100

29,29500

-1,100*3,100

-3,41000

53	766421821R00	Demontáž obložení podhledů palubkami	m2	131,92000	1,00	131,92	800-766	RTS 25/ I
----	--------------	--------------------------------------	----	-----------	------	--------	---------	-----------

viz pohledy :

jižní : 39,820

39,82000

západní : 17,160

17,16000

severní : 5,610*2+2,750*2+10,990

27,71000

0,550*13,000*4

28,60000

východní : 18,630

18,63000

54	766421822R00	Demontáž obložení podhledů podkladových roštů	m2	131,92000	1,00	131,92	800-766	RTS 25/ I
----	--------------	---	----	-----------	------	--------	---------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 131,92000

131,92000

Díl: 767	Konstrukce zámečnické						84,67	
-----------------	------------------------------	--	--	--	--	--	--------------	--

55	767131801R00	Demontáž stěn a příček z plechu příček Feal	m2	58,67300	1,00	58,67	800-767	RTS 25/ I
----	--------------	---	----	----------	------	-------	---------	-----------

viz půdorys, řez :

1.25 : 6,000*3,100

18,60000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025_0423	Odstranění objektů Šmoulí město, Zlín
O:	SO 01	Objekt A
R:	1	Odstranění objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,900*1,970		-1,77300				
		1.08, 1.09 : (6,800+2,075)*3,100		27,51250				
		-0,800*1,970		-1,57600				
		-0,600*1,970*2		-2,36400				
		1.12 : (0,750+0,600)*3,100		4,18500				
		-0,450*1,970		-0,88650				
		1.32 : (0,800+0,600)*3,100		4,34000				
		-0,450*1,970		-0,88650				
		1.26 : (2,150+2,075)*3,100		13,09750				
		-0,800*1,970		-1,57600				
56	767999801R00	Demontáž ostatních doplňků staveb doplňků staveb o hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	26,00000	1,00	26,00	800-767	RTS 25/ I
		Herna Zlín, Krušovice.						
		viz pohledy :						
		jižní : 5,000+3,000		8,00000				
		severní : 5,000+3,000		8,00000				
		mříže : 10,000		10,00000				
57	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	t	0,00156	1,00	0,00	800-767	RTS 25/ I
		50 m vodorovně						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
		56, :						
		Součet: : 0,00156		0,00156				
Díl: 787		Zasklívání				1 875,00		
58	787300803R00	Vysklení střešních konstrukcí a střeš.světlíků netmelených	m2	125,00000	15,00	1 875,00	800-787	RTS 25/ I
		viz půdorys, řez :						
		5,000*12,500*2		125,00000				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				438 173,08		
59	979951111R00	Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm	t	5,27525	-4 500,00	-23 738,63	801-3	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025_0423	Odstranění objektů Šmoulí město, Zlín
O:	SO 01	Objekt A
R:	1	Odstranění objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 20 : 2,96446	2,96446
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 37 : 0,07520	0,07520
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 38 : 0,00735	0,00735
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 43 : 0,00307	0,00307
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 44 : 0,23832	0,23832
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 45 : 0,25024	0,25024
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 46 : 0,13171	0,13171
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 47 : 0,08679	0,08679
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 48 : 0,03191	0,03191
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 49 : 0,12420	0,12420
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 50 : 0,07119	0,07119
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 54 : 1,29081	1,29081

60	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	79,37000	900,00	71 433,00	801-3	RTS 25/ I
----	--------------	---	---	----------	--------	-----------	-------	-----------

kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 23 : 50,00000	50,00000
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 40 : 29,34400	29,34400
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 55 : 0,02600	0,02600

61	979990109R00	Poplatek za uložení, skleněné tvárnice, , skupina 17 02 02 z Katalogu odpadů	t	0,00000	100,00	0,00	801-3	RTS 25/ I
----	--------------	--	---	---------	--------	------	-------	-----------

kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady

62	979990110R00	Poplatek za uložení, sádkartonové desky, , skupina 17 08 02 z Katalogu odpadů	t	0,00000	2 800,00	0,00	801-3	RTS 25/ I
----	--------------	---	---	---------	----------	------	-------	-----------

kategorie 17 08 02 stavební materiály na bázi sádry

63	979990121R00	Poplatek za uložení, asfaltové pásy, , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	12,07040	4 100,00	49 488,64	801-3	RTS 25/ I
----	--------------	---	---	----------	----------	-----------	-------	-----------

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 31 : 5,61024	5,61024
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 32 : 6,46016	6,46016

64	979990122R00	Poplatek za uložení, PVC střešní krytina, , skupina 17 02 03 z Katalogu odpadů	t	0,00000	3 800,00	0,00	801-3	RTS 25/ I
----	--------------	--	---	---------	----------	------	-------	-----------

65	979990141R00	Poplatek za uložení, polystyren+omítka, , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t	0,00000	3 800,00	0,00	801-3	RTS 25/ I
----	--------------	--	---	---------	----------	------	-------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025_0423	Odstranění objektů Šmoulí město, Zlín
O:	SO 01	Objekt A
R:	1	Odstranění objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
66	979990142R00	Poplatek za uložení, minerální vata+omítka, , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t	0,00000	3 800,00	0,00	801-3	RTS 25/ I
67	979990144R00	Poplatek za uložení, minerální vata, , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t	3,66800	100,00	366,80	801-3	RTS 25/ I
kategorie 17 06 03 izolační materiály, které jsou, nebo obsahují nebezpečné látky								
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 33 : 3,66800				3,66800				
68	979990146R00	Poplatek za uložení, čistý polystyren, čistá minerální a skelná vata, , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t	0,00000	3 800,00	0,00	801-3	RTS 25/ I
69	979990161R00	Poplatek za uložení, dřevo, , skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	28,16206	200,00	5 632,41	801-3	RTS 25/ I
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 14 : 0,00000								
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 15 : 3,47200				3,47200				
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 16 : 0,29160				0,29160				
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 17 : 1,69200				1,69200				
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 18 : 0,21778				0,21778				
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 39 : 6,92160				6,92160				
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 42 : 11,60425				11,60425				
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 51 : 1,45899				1,45899				
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 52 : 1,44848				1,44848				
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 53 : 1,05536				1,05536				
70	979990162R00	Poplatek za uložení, dřevo+sklo, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,00000	100,00	0,00	801-3	RTS 25/ I
71	979990163R00	Poplatek za uložení, plast+sklo, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	2,07724	2 400,00	4 985,38	801-3	RTS 25/ I
kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady								
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 21 : 1,92150				1,92150				
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 22 : 0,15574				0,15574				
72	979990168R00	Poplatek za likvidaci, skla, , skupina 17 02 02 z Katalogu odpadů	t	0,00000	100,00	0,00	801-3	RTS 25/ I
kategorie 17 02 02								
73	979990181R00	Poplatek za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	0,00000	100,00	0,00	801-3	RTS 25/ I
74	979990182R00	Poplatek za uložení, koberce, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	0,00000	100,00	0,00	801-3	RTS 25/ I
kategorie 17 02 03 plasty								
75	979990191R00	Poplatek za uložení, plastové výrobky, , skupina 17 02 03 z Katalogu odpadů	t	2,25000	100,00	225,00	801-3	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025_0423	Odstranění objektů Šmoulí město, Zlín
O:	SO 01	Objekt A
R:	1	Odstranění objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
kategorie 17 02 03 plasty Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 57 : 2,25000								
				2,25000				
76	979990265R00	Poplatek , za uložení směsné stavební a demoliční odpady s obsahem nebezpečných látek , skupina 17 09 03 (N) z Katalogu odpadů	t	0,00000	25 000,00	0,00	801-3	RTS 25/ I
77	979999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení , skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	0,00000	285,00	0,00	801-3	RTS 25/ I
78	979999974R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení s příměsí do 5 % (cihla, beton), , skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	0,00000	300,00	0,00	801-3	RTS 25/ I
79	979999975R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení s příměsí do 10 % (cihla, beton), , skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	0,00000	300,00	0,00	801-3	RTS 25/ I
80	979999976R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, kusovost nad 1600 cm2, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	0,00000	300,00	0,00	801-3	RTS 25/ I
81	979999978R00	Poplatek za recyklaci, beton lehce vyztužený, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	254,15280	160,00	40 664,45	801-3	RTS 25/ I
				254,15280				
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 7 : 254,15280								
82	979999979R00	Poplatek za recyklaci, beton silně vyztužený, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	0,00000	160,00	0,00	801-3	RTS 25/ I
83	979999981R00	Poplatek za recyklaci, betonu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	190,08000	160,00	30 412,80	801-3	RTS 25/ I
				63,36000				
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 63,36000 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6 : 126,72000								
				126,72000				
84	979999982R00	Poplatek za recyklaci, betonu, kusovost nad 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	0,00000	160,00	0,00	801-3	RTS 25/ I
85	979999983R00	Poplatek za recyklaci, cihel, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	366,79821	330,00	121 043,41	801-3	RTS 25/ I
				39,68806				
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 39,68806 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 324,28080 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 2,82935								
				324,28080				
				2,82935				
86	979999984R00	Poplatek za recyklaci, tašky, stavební keramika, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů	t	9,84510	420,00	4 134,94	801-3	RTS 25/ I
				9,17000				
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 10 : 9,17000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025_0423	Odstranění objektů Šmoulí město, Zlín
O:	SO 01	Objekt A
R:	1	Odstranění objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 34 : 0,34200		0,34200				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 35 : 0,11904		0,11904				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 36 : 0,21406		0,21406				
87	979999985R00	Poplatek za recyklaci, pórobetonu, , skupina 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	0,00000	850,00	0,00	801-3	RTS 25/ I
88	979999987R00	Poplatek za recyklaci, směsi suti betonu, cihel, tašek a keramiky, kusovost nad 1600 cm2, skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů	t	0,00000	420,00	0,00	801-3	RTS 25/ I
89	979999995R00	Poplatek za recyklaci, obalovaného kameniva a asfaltu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	0,00000	580,00	0,00	801-3	RTS 25/ I
		170 302						
90	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	953,74906	90,00	85 837,42	801-3	RTS 25/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		2,3,4,5,6,7,10,15,16,17,18,20,21,22,23,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,5						
		1,52, :						
		53,54,55,56,58, :						
		Součet: : 953,74906		953,74906				
91	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	4 768,74530	1,00	4 768,75	801-3	RTS 25/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		2,3,4,5,6,7,10,15,16,17,18,20,21,22,23,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,5						
		1,52, :						
		53,54,55,56,58, :						
		Součet: : 4768,74530		4 768,74530				
92	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	953,74906	25,00	23 843,73	801-3	RTS 25/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		2,3,4,5,6,7,10,15,16,17,18,20,21,22,23,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,5						
		1,52, :						
		53,54,55,56,58, :						
		Součet: : 953,74906		953,74906				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025_0423	Odstranění objektů Šmoulí město, Zlín
O:	SO 01	Objekt A
R:	1	Odstranění objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
93	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	1 907,49812	10,00	19 074,98	801-3	RTS 25/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

2,3,4,5,6,7,10,15,16,17,18,20,21,22,23,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52, :

53,54,55,56,58, :

Součet : 1907,49812

1 907,49812

Celkem	710 878,74
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025_0423	Odstranění objektů Šmoulí město, Zlín
O:	SO 02	Objekt B
R:	1	Odstranění objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				992,00		
1	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	99,20000	10,00	992,00	800-3	RTS 25/ I

viz půdorys :

vnější obklad vazníků : 32,300*2+12,100+22,500

99,20000

Díl: 96		Bourání konstrukcí				216 793,24		
2	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm	m2	57,67320	80,00	4 613,86	801-3	RTS 25/ I

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

viz půdorys, řez :

1.15, 1.16 : (1,150+1,400+2,200)*3,100

14,72500

-0,800*1,970*2

-3,15200

1.02 : (1,200+1,050+3,100)*3,100

16,58500

-0,800*1,970

-1,57600

1.12 : (2,939+1,096+1,008*2+1,000)*3,100

21,85810

1.13 : (1,341+1,200*2)*3,100

11,59710

-0,600*1,970*2

-2,36400

3	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	210,15045	450,00	94 567,70	801-3	RTS 25/ I
---	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	-------	-----------

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)

viz půdorys, řez :

vnější stěny : (32,300+5,200)*2*3,100*0,400

93,00000

0,300*3,100*0,400

0,37200

-1,200*0,450*0,400*2

-0,43200

-1,525*2,100*0,400*4

-5,12400

-1,450*2,700*0,400*4

-6,26400

-3,025*2,100*0,400*4

-10,16400

(10,660+3,050+4,350)*3,100*0,400

22,39440

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025_0423	Odstranění objektů Šmoulí město, Zlín
O:	SO 02	Objekt B
R:	1	Odstranění objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-1,250*2,100*0,400		-1,05000				
		-1,500*2,100*0,400		-1,26000				
		(32,300+5,175)*2*3,100*0,400		92,93800				
		-39,000*0,450*0,400		-7,02000				
		-6,000*0,450*0,400		-1,08000				
		-3,025*2,100*0,400*3		-7,62300				
		-3,125*2,100*0,400		-2,62500				
		-1,450*2,700*0,400*4		-6,26400				
		-1,525*2,100*0,400*4		-5,12400				
		(7,150+13,580)*3,100*0,400		25,70520				
		-1,450*2,700*0,400		-1,56600				
		-1,500*2,250*0,400		-1,35000				
		vnitřní stěny : 5,200*3,100*0,300*3		14,50800				
		5,175*3,100*0,300*3		14,43825				
		(2,200+2,650)*3,100*0,200		3,00700				
		2,200*3,100*0,200		1,36400				
		-0,800*1,970*0,200*2		-0,63040				
4	962032631R00	Bourání zdiva nadzákladového komínového z jakýchkoliv cihel pálených, šamotových nebo vápenopiskových nad střechou, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	2,52000	450,00	1 134,00	801-3	RTS 25/ I
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)						
		viz pohledy :						
		J, Z : 0,700*0,700*5,600		2,74400				
		-0,200*0,200*5,600		-0,22400				
5	962036112R00	Demontáž sádkartonových, sádrovláknitých příček a předstěn příčka, sádkartonová bez minerální izolace, jednoduchá ocelová konstrukce, 1xopláštěná deskou tl. 12,5 mm	m2	208,25160	50,00	10 412,58	801-3	RTS 25/ I
		viz půdorys, řez :						
		1.03 : (2,000+1,500+1,850)*3,100		16,58500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025_0423	Odstranění objektů Šmoulí město, Zlín
O:	SO 02	Objekt B
R:	1	Odstranění objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,600*1,970*2		-2,36400				
		1.05-1.07 : (5,200+1,850*3+1,500)*3,100		37,97500				
		-0,800*1,970*2		-3,15200				
		-0,900*1,970		-1,77300				
		-0,600*1,970*2		-2,36400				
		1.10 : (1,850*2+2,500+1,500)*3,100		23,87000				
		-0,600*1,970*3		-3,54600				
		1.20 : (4,150+0,636+2,400+2,750)*3,100		30,80160				
		1.21 : (1,950+1,750*2)*3,100		16,89500				
		-0,600*1,970*2		-2,36400				
		1.23 : (7,700+1,750*2)*3,100		34,72000				
		-0,600*1,970*2		-2,36400				
		1.25 : (7,700+1,750*2)*3,100		34,72000				
		-0,600*1,970*2		-2,36400				
		1.27 : (7,900+1,750*2)*3,100		35,34000				
		-0,600*1,970*2		-2,36400				
6	963042819R00	Bourání jakýchkoliv betonových schodišťových stupňů zhotovených na místě	m	8,10000	250,00	2 025,00	801-3	RTS 25/ I
		viz půdorys :						
		0,900*9		8,10000				
7	965042141RT3	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	23,37650	450,00	10 519,43	801-3	RTS 25/ I
		viz půdorys, řez :						
		32,300*12,100*0,050		19,54150				
		76,700*0,050		3,83500				
8	965042141RT4	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	46,75300	450,00	21 038,85	801-3	RTS 25/ I
		viz půdorys, řez :						
		32,300*12,100*0,100		39,08300				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025_0423	Odstranění objektů Šmoulí město, Zlín
O:	SO 02	Objekt B
R:	1	Odstranění objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		76,700*0,100		7,67000				
9	965042241RT5	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	93,50600	450,00	42 077,70	801-3	RTS 25/ I
		viz půdorys, řez : 32,300*12,100*0,200		78,16600				
		76,700*0,200		15,34000				
10	965049111RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky do 100 mm	m3	46,75300	100,00	4 675,30	801-3	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 46,75300		46,75300				
11	965049112RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky přes 100 mm	m3	93,50600	100,00	9 350,60	801-3	RTS 25/ I
		viz půdorys, řez : 32,300*12,100*0,200		78,16600				
		76,700*0,200		15,34000				
12	965081713RT2	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	376,90000	1,00	376,90	801-3	RTS 25/ I
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár						
		viz půdorys, řez : 1.01-1.27 : 376,900		376,90000				
13	968061112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2	kus	47,00000	1,00	47,00	801-3	RTS 25/ I
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
		viz pohledy : jižní : 39,000		39,00000				
		západní : 6,000		6,00000				
		2,000		2,00000				
14	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	27,00000	1,00	27,00	801-3	RTS 25/ I
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
		viz půdorys, řez : 1.02 : 1,000*1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025_0423	Odstranění objektů Šmoulí město, Zlín
O:	SO 02	Objekt B
R:	1	Odstranění objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.03 : 1,000*2		2,00000				
		1.04 : 1,000*1		1,00000				
		1.05 : 1,000*1		1,00000				
		1.06 : 1,000*1		1,00000				
		1.07 : 1,000*1		1,00000				
		1.08 : 1,000*2		2,00000				
		1.09 : 1,000*1		1,00000				
		1.10 : 1,000*3		3,00000				
		1.13 : 1,000*2		2,00000				
		1.15 : 1,000*1		1,00000				
		1.16 : 1,000*1		1,00000				
		1.17 : 1,000*1		1,00000				
		1.18 : 1,000*1		1,00000				
		1.21 : 1,000*2		2,00000				
		1.23 : 1,000*2		2,00000				
		1.25 : 1,000*2		2,00000				
		1.27 : 1,000*2		2,00000				
15	968062357R00	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých nebo zdvojených, plochy přes 4 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), viz pohledy : jižní : 39,000*0,450 západní : 6,000*0,450 1,200*0,450*2	m2	21,33000	1,00	21,33	801-3	RTS 25/ I
16	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových ráků a rolet ráků, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 viz půdorys, řez : 1.02 : 0,800*1,970*1	m2	35,16450	1,00	35,16	801-3	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025_0423	Odstranění objektů Šmoulí město, Zlín
O:	SO 02	Objekt B
R:	1	Odstranění objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.03 : 0,600*1,970*2		2,36400				
		1.04 : 0,800*1,970*1		1,57600				
		1.05 : 0,800*1,970*1		1,57600				
		1.06 : 0,800*1,970*1		1,57600				
		1.07 : 0,900*1,970*1		1,77300				
		1.08 : 0,600*1,970*2		2,36400				
		1.09 : 0,450*1,970*1		0,88650				
		1.10 : 0,600*1,970*3		3,54600				
		1.13 : 0,600*1,970*2		2,36400				
		1.15 : 0,800*1,970*1		1,57600				
		1.16 : 0,800*1,970*1		1,57600				
		1.17 : 0,700*1,970*1		1,37900				
		1.18 : 0,800*1,970*1		1,57600				
		1.21 : 0,600*1,970*2		2,36400				
		1.23 : 0,600*1,970*2		2,36400				
		1.25 : 0,600*1,970*2		2,36400				
		1.27 : 0,600*1,970*2		2,36400				
17	968083003R00	Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 4 m2	m2	34,77000	1,00	34,77	801-3	RTS 25/ I
		viz půdorys :						
		1,525*2,100*8		25,62000				
		1,250*2,100*1		2,62500				
		1,500*2,100*1		3,15000				
		1,500*2,250*1		3,37500				
18	968083004R00	Vybourání plastových výplní otvorů oken, nad 4 m2	m2	50,82000	1,00	50,82	801-3	RTS 25/ I
		viz půdorys :						
		3,025*2,100*8		50,82000				
19	968083012R00	Vybourání plastových výplní otvorů prosklených dveří, nad 2 m2	m2	35,23500	1,00	35,24	801-3	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025_0423	Odstranění objektů Šmoulí město, Zlín
O:	SO 02	Objekt B
R:	1	Odstranění objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz půdorys : 1,450*2,700*9			35,23500			
20	96R001	HZS – bourání a odstraňování konstrukcí - odstranění vnitřního vybavení	hod	25,00000	250,00	6 250,00		Vlastní
		Prováděné práce nutno odsouhlasit ve stavebním deníku.						
21	96R002	Demontáž jednotek klimatizace z fasády včetně odvozu a likvidace	kus	2,00000	1 500,00	3 000,00		Vlastní
		viz pohledy : jižní : 2,000			2,00000			
22	96R004	Odstranění "látkových" reklamních ploch z fasády včetně odvozu a likvidace	kus	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
		viz pohledy : jižní : 1,000			1,00000			
23	96R005	Odstranění "pevných" reklamních ploch z fasády včetně odvozu a likvidace	kus	2,00000	500,00	1 000,00		Vlastní
		viz pohledy : severní : 2,000			2,00000			
24	96R006	Demontáž satelitní antény z fasády včetně odvozu a likvidace	kus	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
		viz pohledy : jižní : 1,000			1,00000			
25	96R007	Demontáž el. rozvaděče včetně odvozu a likvidace	kus	2,00000	500,00	1 000,00		Vlastní
		viz pohledy : severní : 1,000			1,00000			
		jižní : 1,000			1,00000			
26	96R008	Demontáž nerez komína délky cca 6500 mm včetně odvozu a likvidace	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
		viz pohledy : východní : 1,000			1,00000			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1,13		
27	998981123R00	Přesun hmot pro demolice obj. postup. rozebíráním postupným rozebíráním, výšky do 21 m	t	1,13016	1,00	1,13	800-6	RTS 25/ I

(JKSO 801 až 803, 811 až 815) bez omezení

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025_0423	Odstranění objektů Šmoulí město, Zlín
O:	SO 02	Objekt B
R:	1	Odstranění objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

1,2,3,5,15,16,17,18,19, :

Součet: : 1,13016

1,13016

Díl: 711	Izolace proti vodě					11 688,25		
28	711140102R00	Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 2 vrstvy	m2	467,53000	25,00	11 688,25	800-711	RTS 25/ I

viz půdorys, řez :

32,300*12,100

76,700

390,83000

76,70000

Díl: 712	Povlakové krytiny					7 200,00		
29	712300833RT3	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách plochých do 10° povlakové krytiny třívrstvé, z ploch jednotlivě přes 20 m	m2	480,00000	15,00	7 200,00	800-711	RTS 25/ I

viz půdorys, řez :

480,000

480,00000

Díl: 713	Izolace tepelné					3 769,00		
30	713101122R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace stropů a podhledů, volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky od 100 mm do 200 mm	m2	376,90000	10,00	3 769,00	800-713	RTS 25/ I

viz půdorys, řez :

1.01-1.27 : 376,900

376,90000

Díl: 725	Zařizovací předměty					36,00		
31	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	11,00000	1,00	11,00	800-721	RTS 25/ I

viz půdorys :

1.27 : 1,000

1.25 : 1,000

1.03 : 1,000

1.08 : 1,000

1.07 : 1,000

1.23 : 1,000

1.21 : 1,000

1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025_0423	Odstranění objektů Šmoulí město, Zlín
O:	SO 02	Objekt B
R:	1	Odstranění objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.10 : 1,000		1,00000				
		1.12 : 1,000		1,00000				
		1.15 : 1,000		1,00000				
		1.16 : 1,000		1,00000				
32	725130811R00	Demontáž pisoárových stání pisoárové nádrže + 1 stání	soubor	1,00000	1,00	1,00	800-721	RTS 25/ I
		viz půdorys :						
		1.10 : 1,000		1,00000				
33	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	11,00000	1,00	11,00	800-721	RTS 25/ I
		viz půdorys :						
		1.27 : 1,000		1,00000				
		1.25 : 1,000		1,00000				
		1.03 : 1,000		1,00000				
		1.08 : 1,000		1,00000				
		1.07 : 1,000		1,00000				
		1.23 : 1,000		1,00000				
		1.10 : 1,000		1,00000				
		1.21 : 1,000		1,00000				
		1.13 : 1,000		1,00000				
		1.15 : 1,000		1,00000				
		1.16 : 1,000		1,00000				
34	725330840R00	Demontáž výlevků ocelových nebo litinových	soubor	1,00000	1,00	1,00	800-721	RTS 25/ I
		bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí,						
		viz půdorys :						
		1.10 : 1,000		1,00000				
35	725810811R00	Demontáž výtokových ventilů nástěnných	kus	12,00000	1,00	12,00	800-721	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 11,00000		11,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 1,00000		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025_0423	Odstranění objektů Šmoulí město, Zlín
O:	SO 02	Objekt B
R:	1	Odstranění objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 762		Konstrukce tesařské				44 375,15		
36	762341811R00	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken hrubých	m2	480,00000	50,00	24 000,00	800-762	RTS 25/ I
		viz půdorys, řez : 480,000		480,00000				
37	762841812R00	Demontáž podbití stropů a střech do 60° z prken tl. do 35 mm s omítkou	m2	376,90000	50,00	18 845,00	800-762	RTS 25/ I
		viz půdorys, řez : 1.01-1.27 : 376,900		376,90000				
38	762R001	Demontáž dřevěné konstrukce zastřešení 7800x2640 mm včetně odvozu a likvidace suti	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
		viz půdorys : 1,000		1,00000				
39	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,06030	500,00	30,15	800-762	RTS 25/ I
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 37, : Součet : 0,06030		0,06030				
Díl: 763		Dřevostavby				5 166,00		
40	763732112R01	Demontáž střech z vazníků příhradových dl. do 18 m	m	516,60000	10,00	5 166,00		Vlastní
		viz půdorys, řez : 6,300*41*2		516,60000				
Díl: 764		Konstrukce klempířské				5 358,00		
41	764323830R00	Demontáž oplechování okapů na střechách s živícnou (fóliovou) krytinou, rš 330 mm,	m	65,55000	20,00	1 311,00	800-764	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 65,55000		65,55000				
42	764352810R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu do 30°	m	65,55000	20,00	1 311,00	800-764	RTS 25/ I
		viz střecha : 31,900+33,650		65,55000				
43	764391820R00	Demontáž ostatních prvků střešních závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, sklonu do 30°	m	75,40000	20,00	1 508,00	800-764	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025_0423	Odstranění objektů Šmoulí město, Zlín
O:	SO 02	Objekt B
R:	1	Odstranění objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz střecha, řez :						
		39,850		39,85000				
		13,100		13,10000				
		22,450		22,45000				
44	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm	m	47,40000	20,00	948,00	800-764	RTS 25/ I
		viz pohledy :						
		jižní : 39,000*1		39,00000				
		západní : 6,000*1		6,00000				
		1,200*2		2,40000				
45	764454801R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 75 a 100 mm	m	14,00000	20,00	280,00	800-764	RTS 25/ I
		viz půdorys, řez :						
		3,500*4		14,00000				
Díl: 766		Konstrukce truhlářské, okna a dveře				12 519,76		
46	766421821R00	Demontáž obložení podhledů palubkami	m2	125,19750	50,00	6 259,88	800-766	RTS 25/ I
		viz pohledy :						
		jižní : 18,120+6,360		24,48000				
		39,850*1,250		49,81250				
		západní : 5,610*2		11,22000				
		severní : 7,155+21,310		28,46500				
		východní : 5,610*2		11,22000				
47	766421822R00	Demontáž obložení podhledů podkladových roštů	m2	125,19750	50,00	6 259,88	800-766	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 125,19750		125,19750				
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				1 145,84		
48	767131801R00	Demontáž stěn a příček z plechu příček Feal	m2	22,10500	50,00	1 105,25	800-767	RTS 25/ I
		viz půdorys, řez :						
		1.04 : (2,660+2,425+1,490)*3,100		20,38250				
		-0,800*1,970		-1,57600				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025_0423	Odstranění objektů Šmoulí město, Zlín
O:	SO 02	Objekt B
R:	1	Odstranění objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.09 : (0,750+0,600)*3,100		4,18500				
		-0,450*1,970		-0,88650				
49	767999801R00	Demontáž ostatních doplňků staveb doplňků staveb o hmotnosti přes 20 do 50 kg Herna Zlín, Krušovice. viz pohledy : jižní : 5,000+3,000 jižní : mříže : 25,000	kg	33,00000	1,20	39,60	800-767	RTS 25/ I
				8,00000				
				25,00000				
50	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 49, : Součet : 0,00198	t	0,00198	500,00	0,99	800-767	RTS 25/ I
				0,00198				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				408 730,18		
51	979951111R00	Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)	t	3,85390	-4 500,00	-17 342,55	801-3	RTS 25/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 16 : 2,67250		2,67250				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 34 : 0,01880		0,01880				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 35 : 0,00588		0,00588				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 41 : 0,20976		0,20976				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 42 : 0,22025		0,22025				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 43 : 0,14477		0,14477				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 44 : 0,06399		0,06399				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 45 : 0,03164		0,03164				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 48 : 0,48631		0,48631				
52	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady	t	49,15460	900,00	44 239,14	801-3	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025_0423	Odstranění objektů Šmoulí město, Zlín
O:	SO 02	Objekt B
R:	1	Odstranění objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 20 : 25,00000		25,00000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 37 : 24,12160		24,12160				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 49 : 0,03300		0,03300				
53	979990110R00	Poplatek za uložení, sádrokartonové desky, , skupina 17 08 02 z Katalogu odpadů	t	4,57737	100,00	457,74	801-3	RTS 25/ I
		kategorie 17 08 02 stavební materiály na bázi sádry						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 4,57737		4,57737				
54	979990121R00	Poplatek za uložení, asfaltové pásy, , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	11,27374	4 100,00	46 222,33	801-3	RTS 25/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 28 : 4,55374		4,55374				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 29 : 6,72000		6,72000				
55	979990144R00	Poplatek za uložení, minerální vata, , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t	3,01520	100,00	301,52	801-3	RTS 25/ I
		kategorie 17 06 03 izolační materiály, které jsou, nebo obsahují nebezpečné látky						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 30 : 3,01520		3,01520				
56	979990161R00	Poplatek za uložení, dřevo, , skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	22,84801	200,00	4 569,60	801-3	RTS 25/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 15 : 1,00251		1,00251				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 36 : 7,20000		7,20000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 40 : 12,26925		12,26925				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 46 : 1,37467		1,37467				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 47 : 1,00158		1,00158				
57	979990163R00	Poplatek za uložení, plast+sklo, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	5,63758	2 400,00	13 530,19	801-3	RTS 25/ I
		kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 17 : 1,39080		1,39080				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 18 : 2,79510		2,79510				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 19 : 1,45168		1,45168				
58	979999978R00	Poplatek za recyklaci, beton lehce vyztužený, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	206,28020	160,00	33 004,83	801-3	RTS 25/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6 : 0,56700		0,56700				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 9 : 205,71320		205,71320				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025_0423	Odstranění objektů Šmoulí město, Zlín
O:	SO 02	Objekt B
R:	1	Odstranění objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
59	979999979R00	Poplatek za recyklaci, beton silně vyztužený, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	130,07040	160,00	20 811,26	801-3	RTS 25/ I
60	979999981R00	Poplatek za recyklaci, betonu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	154,28490	160,00	24 685,58	801-3	RTS 25/ I
				Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 7 : 51,42830				
				51,42830				
				Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 8 : 102,85660				
				102,85660				
61	979999983R00	Poplatek za recyklaci, cihel, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	392,89956	330,00	129 656,85	801-3	RTS 25/ I
				Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 10,61187				
				10,61187				
				Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 378,27081				
				378,27081				
				Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 4,01688				
				4,01688				
62	979999984R00	Poplatek za recyklaci, tašky, stavební keramika, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů	t	8,16794	420,00	3 430,53	801-3	RTS 25/ I
				Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 12 : 7,53800				
				7,53800				
				Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 31 : 0,37620				
				0,37620				
				Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 32 : 0,03968				
				0,03968				
				Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 33 : 0,21406				
				0,21406				
63	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	861,99300	90,00	77 579,37	801-3	RTS 25/ I
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :								
2,3,4,5,6,7,8,9,12,15,16,17,18,19,20,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49, :								
				Součet: : 861,99300				
				861,99300				
64	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	4 309,96500	1,00	4 309,97	801-3	RTS 25/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :								
2,3,4,5,6,7,8,9,12,15,16,17,18,19,20,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49, :								
				Součet: : 4309,96500				
				4 309,96500				
65	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	861,99300	25,00	21 549,83	801-3	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025_0423	Odstranění objektů Šmoulí město, Zlín
O:	SO 02	Objekt B
R:	1	Odstranění objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

2,3,4,5,6,7,8,9,12,15,16,17,18,19,20,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49, :

Součet: : 861,99300

861,99300

66	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	1 723,98600	1,00	1 723,99	801-3	RTS 25/ I
----	--------------	---	---	-------------	------	----------	-------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

2,3,4,5,6,7,8,9,12,15,16,17,18,19,20,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49, :

Součet: : 1723,98600

1 723,98600

Celkem						717 774,55		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025_0423	Odstranění objektů Šmoulí město, Zlín
O:	SO 03	Objekt C
R:	1	Odstranění objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				680,00		
1	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	68,00000	10,00	680,00	800-3	RTS 25/ I

viz půdorys :

vnější obklad vazníků : (28,000+6,000)*2

68,00000

Díl: 96		Bourání konstrukcí				74 760,45		
2	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	67,74350	450,00	30 484,58	801-3	RTS 25/ I

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5

kPa (150 kg/m2)

viz půdorys, řez :

vnější stěny : (28,000+5,200)*2*3,100*0,400

82,33600

-28,000*0,450*0,400

-5,04000

-5,200*0,450*0,400*2

-1,87200

-1,525*2,200*0,400*3

-4,02600

-1,450*2,750*0,400*3

-4,78500

-3,025*2,200*0,400*1

-2,66200

-1,450*2,200*0,400*1

-1,27600

vnitřní stěny : 5,450*3,100*0,300

5,06850

3	962036112R00	Demontáž sádkartonových, sádrovláknitých příček a předstěn příčka, sádkartonová bez minerální izolace, jednoduchá ocelová konstrukce, 1xoplaštěná deskou tl. 12,5 mm	m2	101,32600	80,00	8 106,08	801-3	RTS 25/ I
---	--------------	--	----	-----------	-------	----------	-------	-----------

viz půdorys, řez :

1.15, 1.16 : (2,250+1,500*2)*3,100

16,27500

-0,600*1,970*2

-2,36400

1.06-1.13 : (5,450*2+3,150*2+2,200+1,250)*3,100

64,01500

-0,600*1,970*4

-4,72800

-0,800*1,970*4

-6,30400

1.01-1.04 : (5,450+3,600+2,45+1,450)*3,100

40,14500

-0,600*1,970*1

-1,18200

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025_0423	Odstranění objektů Šmoulí město, Zlín
O:	SO 03	Objekt C
R:	1	Odstranění objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,700*1,970*1		-1,37900				
		-0,800*1,970*2		-3,15200				
4	965042141RT3	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	8,40000	450,00	3 780,00	801-3	RTS 25/ I
		viz půdorys, řez : 28,000*6,000*0,050		8,40000				
5	965042141RT4	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	16,80000	450,00	7 560,00	801-3	RTS 25/ I
		viz půdorys, řez : 28,000*6,000*0,100		16,80000				
6	965042241RT5	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	33,60000	450,00	15 120,00	801-3	RTS 25/ I
		viz půdorys, řez : 28,000*6,000*0,200		33,60000				
7	965049111RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky do 100 mm	m3	16,80000	100,00	1 680,00	801-3	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 16,80000		16,80000				
8	965049112RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky přes 100 mm	m3	33,60000	100,00	3 360,00	801-3	RTS 25/ I
		viz půdorys, řez : 28,000*6,000*0,200		33,60000				
9	965081713RT2	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	134,80000	1,00	134,80	801-3	RTS 25/ I
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár						
		viz půdorys, řez : 1.01-1.16 : 134,800		134,80000				
10	968061112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy do 1,5 m2	kus	40,00000	1,00	40,00	801-3	RTS 25/ I
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
		viz pohledy : severní : 28,000		28,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025_0423	Odstranění objektů Šmoulí město, Zlín
O:	SO 03	Objekt C
R:	1	Odstranění objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		západní : 6,000		6,00000				
		východní : 6,000		6,00000				
11	968061113R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy přes 1,5 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, viz pohledy : jižní : 1,000*6	kus	6,00000	1,00	6,00	801-3	RTS 25/ I
				6,00000				
12	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, viz pohledy : jižní : 1,000*3 viz půdorys : 1.01 : 1,000*1 1.02 : 1,000*1 1.03 : 1,000*1 1.04 : 1,000*1 1.05 : 1,000*2 1.06 : 1,000*1 1.07 : 1,000*2 1.10 : 1,000*2 1.13 : 1,000*1 1.15 : 1,000*1 1.16 : 1,000*1	kus	17,00000	1,00	17,00	801-3	RTS 25/ I
				3,00000				
				1,00000				
				1,00000				
				1,00000				
				1,00000				
				2,00000				
				1,00000				
				2,00000				
				2,00000				
				1,00000				
				1,00000				
				1,00000				
13	968061126R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy přes 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, viz pohledy :	kus	3,00000	1,00	3,00	801-3	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025_0423	Odstranění objektů Šmoulí město, Zlín
O:	SO 03	Objekt C
R:	1	Odstranění objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		jižní : 1,000*3		3,00000				
14	968062356R00	Vybourání dřevěných ráků oken dvojíých nebo zdvojených, plochy do 4 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), viz pohledy : jižní : 1,525*2,200*3 1,450*2,200*1 západní : 6,000*0,450 východní : 6,000*0,450	m2	18,65500	1,00	18,66	801-3	RTS 25/ I
				10,06500				
				3,19000				
				2,70000				
				2,70000				
15	968062357R00	Vybourání dřevěných ráků oken dvojíých nebo zdvojených, plochy přes 4 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), viz pohledy : jižní : 3,025*2,200*1 severní : 28,000*0,450	m2	19,25500	1,00	19,26	801-3	RTS 25/ I
				6,65500				
				12,60000				
16	968062456R00	Vybourání dřevěných ráků dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), viz půdorys, řez : 1.14 : 1,450*2,750 1.05 : 1,450*2,750 1.01 : 1,450*2,750	m2	11,96250	1,00	11,96	801-3	RTS 25/ I
				3,98750				
				3,98750				
				3,98750				
17	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových ráků a rolet ráků, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 viz půdorys : 1.01 : 0,800*1,970*1 1.02 : 0,800*1,970*1 1.03 : 0,700*1,970*1 1.04 : 0,600*1,970*1	m2	19,10900	1,00	19,11	801-3	RTS 25/ I
				1,57600				
				1,57600				
				1,37900				
				1,18200				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025_0423	Odstranění objektů Šmoulí město, Zlín
O:	SO 03	Objekt C
R:	1	Odstranění objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.05 : 0,800*1,970*2		3,15200				
		1.06 : 0,800*1,970*1		1,57600				
		1.07 : 0,600*1,970*2		2,36400				
		1.10 : 0,600*1,970*1		1,18200				
		0,800*1,970*1		1,57600				
		1.13 : 0,600*1,970*1		1,18200				
		1.15 : 0,600*1,970*1		1,18200				
		1.16 : 0,600*1,970*1		1,18200				
18	96R001	HZS – bourání a odstraňování konstrukcí - odstranění vnitřního vybavení	hod	8,00000	25,00	200,00		Vlastní
		Prováděné práce nutno odsouhlasit ve stavebním deníku.						
19	96R003	Demontáž jednotek klimatizace ze střechy včetně odvozu a likvidace	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
		viz střecha :						
		1,000		1,00000				
20	96R006	Demontáž satelitní antény z fasády včetně odvozu a likvidace	kus	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
		viz pohledy :						
		východní : 1,000		1,00000				
21	96R007	Demontáž el. rozvaděče včetně odvozu a likvidace	kus	2,00000	500,00	1 000,00		Vlastní
		viz pohledy :						
		východní : 2,000		2,00000				
22	96R008	Demontáž chladicího boxu 2000x4000 mm, výška 2200 mm včetně odvozu a likvidace	kus	1,00000	1 200,00	1 200,00		Vlastní
		viz půdorys :						
		1,000		1,00000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				294,65		
23	998981123R00	Přesun hmot pro demolice obj. postup. rozebíráním postupným rozebíráním, výšky do 21 m	t	0,58930	500,00	294,65	800-6	RTS 25/ I
		(JKSO 801 až 803, 811 až 815) bez omezení						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		1,2,3,14,15,16,17, :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025_0423	Odstranění objektů Šmoulí město, Zlín
O:	SO 03	Objekt C
R:	1	Odstranění objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Součet : 0,58930

0,58930

Díl: 711		Izolace proti vodě					4 200,00	
24	711140102R00	Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 2 vrstvy	m2	168,00000	25,00	4 200,00	800-711	RTS 25/ I

viz půdorys, řez :

28,000*6,000

168,00000

Díl: 712		Povlakové krytiny					2 791,80	
25	712300833RT3	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny třívrstvé, z ploch jednotlivě přes 20 m	m2	186,12000	15,00	2 791,80	800-711	RTS 25/ I

viz půdorys, řez :

28,200*6,600

186,12000

Díl: 713		Izolace tepelné	1 680,00					
26	713101122R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace stropů a podhledů, volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky od 100 mm do 200 mm	m2	168,00000	10,00	1 680,00	800-713	RTS 25/ I

viz půdorys, řez :

28,000*6,000

168,00000

Díl: 725		Zařizovací předměty						15,00
27	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	5,00000	1,00	5,00	800-721	RTS 25/ I

viz půdorys :

1.04 : 1,000

1,00000

1.08 : 1,000

1,00000

1.09 : 1,000

1,00000

1.13 : 1,000

1,00000

1.16 : 1,000

1,00000

28	725130811R00	Demontáž pisoárových stání pisoárové nádrže + 1 stání	soubor	2,00000	1,00	2,00	800-721	RTS 25/ I
----	--------------	---	--------	---------	------	------	---------	-----------

viz půdorys :

1.12 : 2,000

2,00000

29	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	4,00000	1,00	4,00	800-721	RTS 25/ I
----	--------------	---	--------	---------	------	------	---------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025_0423	Odstranění objektů Šmoulí město, Zlín
O:	SO 03	Objekt C
R:	1	Odstranění objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz půdorys :						
		1.03 : 1,000		1,00000				
		1.06 : 1,000		1,00000				
		1.10 : 1,000		1,00000				
		1.15 : 1,000		1,00000				
30	725810811R00	Demontáž výtokových ventilů nástěnných	kus	4,00000	1,00	4,00	800-721	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 4,00000		4,00000				
Díl: 762		Konstrukce tesařské				2 006,79		
31	762341811R00	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken hrubých	m2	186,12000	10,00	1 861,20	800-762	RTS 25/ I
		viz půdorys, řez :						
		28,200*6,600		186,12000				
32	762841812R00	Demontáž podbití stropů a střech do 60° z prken tl. do 35 mm s omítkou	m2	134,80000	1,00	134,80	800-762	RTS 25/ I
		viz půdorys, řez :						
		1.01-1.16 : 134,800		134,80000				
33	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	t	0,02157	500,00	10,79	800-762	RTS 25/ I
		50 m vodorovně						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
		32, :						
		Součet: : 0,02157		0,02157				
Díl: 763		Dřevostavby				1 827,00		
34	763732112R01	Demontáž střech z vazníků příhradových dl. do 18 m	m	182,70000	10,00	1 827,00		Vlastní
		viz půdorys, řez :						
		6,300*29		182,70000				
Díl: 764		Konstrukce klempířské				2 631,00		
35	764323830R00	Demontáž oplechování okapů na střechách s živičnou (fóliovou) krytinou, rš 330 mm,	m	28,20000	50,00	1 410,00	800-764	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 28,20000		28,20000				
36	764352810R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu do 30°	m	28,20000	10,00	282,00	800-764	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025_0423	Odstranění objektů Šmoulí město, Zlín
O:	SO 03	Objekt C
R:	1	Odstranění objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz střecha : 28,200		28,20000				
37	764391820R00	Demontáž ostatních prvků střešních závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, sklonu do 30°	m	41,40000	10,00	414,00	800-764	RTS 25/ I
		viz střecha, řez : 28,200+6,600*2		41,40000				
38	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm	m	40,00000	10,00	400,00	800-764	RTS 25/ I
		viz pohledy : severní : 28,000*1 západní : 6,000*1 východní : 6,000*1		28,00000 6,00000 6,00000				
39	764430850R00	Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš 600 mm	m	5,50000	10,00	55,00	800-764	RTS 25/ I
		viz pohledy : jižní : 10,000*0,550		5,50000				
40	764454801R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 75 a 100 mm	m	7,00000	10,00	70,00	800-764	RTS 25/ I
		viz půdorys, řez : 3,500*2		7,00000				
Díl: 766		Konstrukce truhlářské, okna a dveře				6 491,00		
41	766411821R00	Demontáž obložení stěn palubkami	m2	5,75000	50,00	287,50	800-766	RTS 25/ I
		viz pohledy : jižní : 2,500*2,300		5,75000				
42	766411822R00	Demontáž obložení stěn podkladových roštů	m2	5,75000	50,00	287,50	800-766	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 5,75000		5,75000				
43	766421821R00	Demontáž obložení podhledů palubkami	m2	59,16000	50,00	2 958,00	800-766	RTS 25/ I
		viz pohledy : severní : 32,430 západní : 5,610 východní : 5,610		32,43000 5,61000 5,61000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025_0423	Odstranění objektů Šmoulí město, Zlín
O:	SO 03	Objekt C
R:	1	Odstranění objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

jižní : 15,510

15,51000

44	766421822R00	Demontáž obložení podhledů podkladových roštů	m2	59,16000	50,00	2 958,00	800-766	RTS 25/ I
----	--------------	---	----	----------	-------	----------	---------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 59,16000

59,16000

Díl: 767	Konstrukce zámečnické						313,65	
-----------------	------------------------------	--	--	--	--	--	---------------	--

45	767999801R00	Demontáž ostatních doplňků staveb doplňků staveb o hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	255,00000	1,20	306,00	800-767	RTS 25/ I
----	--------------	---	----	-----------	------	--------	---------	-----------

Herna Zlín, Krušovice.

viz pohledy :

mříže :

severní : 5,000*28

140,00000

východní : 5,000*6

30,00000

jižní : 45,000

45,00000

vývěsní štít : 40,000

40,00000

46	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	t	0,01530	500,00	7,65	800-767	RTS 25/ I
----	--------------	---	---	---------	--------	------	---------	-----------

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

45, :

Součet : 0,01530

0,01530

Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot						128 723,42	
-----------------	--	--	--	--	--	--	-------------------	--

47	979951111R00	Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm	t	2,06208	-4 500,00	-9 279,36	801-3	RTS 25/ I
----	--------------	---	---	---------	-----------	-----------	-------	-----------

Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 17 : 1,45228

1,45228

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 30 : 0,00196

0,00196

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 35 : 0,09024

0,09024

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 36 : 0,09475

0,09475

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 37 : 0,07949

0,07949

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 38 : 0,05400

0,05400

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 39 : 0,01854

0,01854

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025_0423	Odstranění objektů Šmoulí město, Zlín
O:	SO 03	Objekt C
R:	1	Odstranění objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 40 : 0,01582		0,01582				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 45 : 0,25500		0,25500				
48	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	16,62720	900,00	14 964,48	801-3	RTS 25/ I
		kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 18 : 8,00000		8,00000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 32 : 8,62720		8,62720				
49	979990110R00	Poplatek za uložení, sádkartonové desky, , skupina 17 08 02 z Katalogu odpadů	t	2,22715	100,00	222,72	801-3	RTS 25/ I
		kategorie 17 08 02 stavební materiály na bázi sádky						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 2,22715		2,22715				
50	979990121R00	Poplatek za uložení, asfaltové pásy, , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	4,24200	4 100,00	17 392,20	801-3	RTS 25/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 24 : 1,63632		1,63632				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 25 : 2,60568		2,60568				
51	979990144R00	Poplatek za uložení, minerální vata, , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t	1,34400	100,00	134,40	801-3	RTS 25/ I
		kategorie 17 06 03 izolační materiály, které jsou, nebo obsahují nebezpečné látky						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 26 : 1,34400		1,34400				
52	979990161R00	Poplatek za uložení, dřevo, , skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	11,07676	200,00	2 215,35	801-3	RTS 25/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 14 : 1,00737		1,00737				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 15 : 0,90499		0,90499				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 16 : 0,80149		0,80149				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 31 : 2,79180		2,79180				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 34 : 4,33913		4,33913				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 41 : 0,06314		0,06314				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 42 : 0,04600		0,04600				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 43 : 0,64958		0,64958				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 44 : 0,47328		0,47328				
53	979999981R00	Poplatek za recyklaci, betonu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	129,36000	160,00	20 697,60	801-3	RTS 25/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 18,48000		18,48000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025_0423	Odstranění objektů Šmoulí město, Zlín
O:	SO 03	Objekt C
R:	1	Odstranění objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 36,96000		36,96000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6 : 73,92000		73,92000				
54	979999983R00	Poplatek za recyklaci, cihel, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	121,93830	330,00	40 239,64	801-3	RTS 25/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 121,93830		121,93830				
55	979999984R00	Poplatek za recyklaci, tašky, stavební keramika, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů	t	3,02420	420,00	1 270,16	801-3	RTS 25/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 9 : 2,69600		2,69600				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 27 : 0,17100		0,17100				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 28 : 0,07936		0,07936				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 29 : 0,07784		0,07784				
56	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	291,90168	90,00	26 271,15	801-3	RTS 25/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		2,3,4,5,6,9,14,15,16,17,18,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45, :						
		Součet: : 291,90168		291,90168				
57	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1 459,50842	1,00	1 459,51	801-3	RTS 25/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		2,3,4,5,6,9,14,15,16,17,18,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45, :						
		Součet: : 1459,50842		1 459,50842				
58	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	291,90168	25,00	7 297,54	801-3	RTS 25/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		2,3,4,5,6,9,14,15,16,17,18,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45, :						
		Součet: : 291,90168		291,90168				
59	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	583,80337	10,00	5 838,03	801-3	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025_0423	Odstranění objektů Šmoulí město, Zlín
O:	SO 03	Objekt C
R:	1	Odstranění objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

2,3,4,5,6,9,14,15,16,17,18,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45, :

Součet : 583,80337

583,80337

Celkem	226 414,76
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025_0423	Odstranění objektů Šmoulí město, Zlín
O:	SO 04	Objekt D
R:	1	Odstranění objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				908,50		
1	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	90,85000	10,00	908,50	800-3	RTS 25/ I

viz půdorys :

vnější obklad vazníků : 22,000+24,000+18,000

15,500+11,350

64,00000

26,85000

Díl: 96		Bourání konstrukcí				130 000,23		
2	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	117,26495	450,00	52 769,23	801-3	RTS 25/ I

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)

viz půdorys, řez :

vnější stěny : (22,000+23,200*2+18,000+11,600+15,600)*3,100*0,400

-24,000*0,450*0,400

-17,200*0,450*0,400

-6,000*0,450*0,400*2

-1,525*2,100*0,400*2*3

-1,450*2,700*0,400*3

-4,500*2,100*0,400*3

-1,650*2,700*0,400

vnitřní stěny : 5,450*3,100*0,300*2

-0,600*1,970*0,300

-1,450*1,970*0,300

2,750*3,100*0,300

140,86400

-4,32000

-3,09600

-2,16000

-7,68600

-4,69800

-11,34000

-1,78200

10,13700

-0,35460

-0,85695

2,55750

3	962036112R00	Demontáž sádkartonových, sádrovláknitých příček a předstěn příčka, sádkartonová bez minerální izolace, jednoduchá ocelová konstrukce, 1xopláštěná deskou tl. 12,5 mm	m2	171,51450	50,00	8 575,73	801-3	RTS 25/ I
---	--------------	--	----	-----------	-------	----------	-------	-----------

viz půdorys, řez :

1.01, 1.02 : (5,200+3,900+1,075+2,550+1,750)*3,100

-0,600*1,970*2

44,87250

-2,36400

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025_0423	Odstranění objektů Šmoulí město, Zlín
O:	SO 04	Objekt D
R:	1	Odstranění objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,800*1,970*2		-3,15200				
		1.04-1.06 : (5,300*2+2,250+3,400*2+1,450+0,850)*3,100		68,04500				
		-0,600*1,970*3		-3,54600				
		-0,900*1,970*5		-8,86500				
		1.07 : (0,700+0,900)*3,100		4,96000				
		1.08 : (2,850+1,850*3)*3,100		26,04000				
		-0,600*1,970*3		-3,54600				
		1.11-1.13 : (2,700*2+1,500+3,800+0,750)*3,100		35,49500				
		-0,600*1,970*2		-2,36400				
		-0,800*1,970*1		-1,57600				
		1.10 : 5,650*3,100		17,51500				
4	965042141RT3	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	15,60000	450,00	7 020,00	801-3	RTS 25/ I
		viz půdorys, řez :						
		22,000*6,000*0,050		6,60000				
		18,000*6,000*0,050		5,40000				
		6,000*12,000*0,050		3,60000				
5	965042141RT4	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	31,20000	450,00	14 040,00	801-3	RTS 25/ I
		viz půdorys, řez :						
		22,000*6,000*0,100		13,20000				
		18,000*6,000*0,100		10,80000				
		6,000*12,000*0,100		7,20000				
6	965042241RT5	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	62,40000	450,00	28 080,00	801-3	RTS 25/ I
		viz půdorys, řez :						
		22,000*6,000*0,200		26,40000				
		18,000*6,000*0,200		21,60000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025_0423	Odstranění objektů Šmoulí město, Zlín
O:	SO 04	Objekt D
R:	1	Odstranění objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		6,000*12,000*0,200		14,40000				
7	965049111RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky do 100 mm	m3	31,20000	100,00	3 120,00	801-3	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 31,20000		31,20000				
8	965049112RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky přes 100 mm	m3	62,40000	100,00	6 240,00	801-3	RTS 25/ I
		viz půdorys, řez :						
		22,000*6,000*0,200		26,40000				
		18,000*6,000*0,200		21,60000				
		6,000*12,000*0,200		14,40000				
9	965081713RT2	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	255,60000	1,00	255,60	801-3	RTS 25/ I
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár						
		viz půdorys, řez :						
		1.01-1.13 : 255,600		255,60000				
10	968061112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2	kus	54,00000	1,00	54,00	801-3	RTS 25/ I
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
		viz pohledy :						
		západní : 24,000		24,00000				
		jižní : 18,000		18,00000				
		východní : 6,000*2		12,00000				
11	968061113R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy přes 1,5 m2	kus	15,00000	1,00	15,00	801-3	RTS 25/ I
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
		viz půdorys :						
		3,000*3		9,00000				
		2,000*3		6,00000				
12	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	24,00000	1,00	24,00	801-3	RTS 25/ I
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
		viz půdorys, řez :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025_0423	Odstranění objektů Šmoulí město, Zlín
O:	SO 04	Objekt D
R:	1	Odstranění objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.01 : 1,000*2		2,00000				
		1,000*2		2,00000				
		1.02 : 1,000*2		2,00000				
		1.03 : 1,000*2		2,00000				
		1.04 : 1,000*3		3,00000				
		1.05 : 1,000*2		2,00000				
		1.06 : 1,000*1		1,00000				
		1.07 : 1,000*4		4,00000				
		1.08 : 1,000*3		3,00000				
		1.11 : 1,000*1		1,00000				
		1.12 : 1,000*1		1,00000				
		1.13 : 1,000*1		1,00000				
13	968062356R00	Vybourání dřevěných ráků oken dvojíých nebo zdvojených, plochy do 4 m2	m2	24,61500	1,00	24,62	801-3	RTS 25/ I
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		viz pohledy :						
		východní : 6,000*0,450*2		5,40000				
		viz půdorys :						
		1,525*2,100*2*3		19,21500				
14	968062357R00	Vybourání dřevěných ráků oken dvojíých nebo zdvojených, plochy přes 4 m2	m2	47,25000	1,00	47,25	801-3	RTS 25/ I
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		viz pohledy :						
		západní : 24,000*0,450		10,80000				
		jižní : 18,000*0,450		8,10000				
		viz půdorys :						
		4,500*2,100*3		28,35000				
15	968062456R00	Vybourání dřevěných ráků dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	4,45500	1,00	4,46	801-3	RTS 25/ I
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025_0423	Odstranění objektů Šmoulí město, Zlín
O:	SO 04	Objekt D
R:	1	Odstranění objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz půdorys, řez : 1.01 : 1,650*2,700*1		4,45500				
16	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámců a rolet rámců, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	27,48150	1,00	27,48	801-3	RTS 25/ I
		viz půdorys, řez : 1.01 : 0,800*1,970*2 1.02 : 0,600*1,970*2 1.03 : 0,900*1,970*2 1.04 : 0,900*1,970*3 1.05 : 0,600*1,970*2 1.06 : 0,600*1,970*1 1.07 : 0,600*1,970*1 0,450*1,970*1 1.08 : 0,600*1,970*3 1.11 : 0,600*1,970*1 1.12 : 0,800*1,970*1 1.13 : 0,600*1,970*1		3,15200 2,36400 3,54600 5,31900 2,36400 1,18200 1,18200 0,88650 3,54600 1,18200 1,57600 1,18200				
17	968072456R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámců a rolet rámců, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	2,85650	1,00	2,86	801-3	RTS 25/ I
		viz půdorys, řez : 1.07 : 1,450*1,970*1		2,85650				
18	96R001	HZS – bourání a odstraňování konstrukcí - odstranění vnitřního vybavení	hod	16,00000	250,00	4 000,00		Vlastní
		Prováděné práce nutno odsouhlasit ve stavebním deníku.						
19	96R003	Demontáž jednotek klimatizace ze střechy včetně odvozu a likvidace	kus	2,00000	1 500,00	3 000,00		Vlastní
		viz střecha : 2,000		2,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025_0423	Odstranění objektů Šmoulí město, Zlín
O:	SO 04	Objekt D
R:	1	Odstranění objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
20	96R006	Demontáž satelitní antény z fasády včetně odvozu a likvidace	kus	1,00000	500,00	500,00		Vlastní

viz pohledy :

východní : 1,000

1,00000

21	96R007	Demontáž el. rozvaděče včetně odvozu a likvidace	kus	2,00000	500,00	1 000,00		Vlastní
----	--------	--	-----	---------	--------	----------	--	---------

viz pohledy :

východní : 2,000

2,00000

22	96R008	Demontáž chladicího boxu 2000x4000 mm, výška 2200 mm včetně odvozu a likvidace	kus	1,00000	1 200,00	1 200,00		Vlastní
----	--------	--	-----	---------	----------	----------	--	---------

viz půdorys :

1,000

1,00000

Díl: 99		Staveništní přesun hmot					0,84	
23	998981123R00	Přesun hmot pro demolice obj. postup. rozebíráním postupným rozebíráním, výšky do 21 m	t	0,84448	1,00	0,84	800-6	RTS 25/ I

(JKSO 801 až 803, 811 až 815) bez omezení

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1,2,3,13,14,15,16,17, :

Součet : 0,84448

0,84448

Díl: 711		Izolace proti vodě					7 800,00	
24	711140102R00	Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 2 vrstvy	m2	312,00000	25,00	7 800,00	800-711	RTS 25/ I

viz půdorys, řez :

22,000*6,000

132,00000

18,000*6,000

108,00000

6,000*12,000

72,00000

Díl: 712		Povlakové krytiny					5 379,23	
25	712300833RT3	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny třívrstvé, z ploch jednotlivě přes 20 m	m2	358,61500	15,00	5 379,23	800-711	RTS 25/ I

viz střecha :

22,000*6,350

139,70000

18,000*6,350

114,30000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025_0423	Odstranění objektů Šmoulí město, Zlín
O:	SO 04	Objekt D
R:	1	Odstranění objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		6,350*11,000		69,85000				
		34,765		34,76500				

Díl: 713	Izolace tepelné						3 120,00	
26	713101122R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace stropů a podhledů, volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky od 100 mm do 200 mm	m2	312,00000	10,00	3 120,00	800-713	RTS 25/ I

viz půdorys, řez :

22,000*6,000

132,00000

18,000*6,000

108,00000

6,000*12,000

72,00000

Díl: 725	Zařizovací předměty						26,00	
27	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	7,00000	1,00	7,00	800-721	RTS 25/ I

viz půdorys :

1.02 : 1,000

1,00000

1.04 : 2,000

2,00000

1.05 : 2,000

2,00000

1.08 : 1,000

1,00000

1.13 : 1,000

1,00000

28	725130811R00	Demontáž pisoárových stání pisoárové nádrže + 1 stání	soubor	3,00000	1,00	3,00	800-721	RTS 25/ I
----	--------------	---	--------	---------	------	------	---------	-----------

viz půdorys :

1.04 : 2,000

2,00000

1.08 : 1,000

1,00000

29	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	7,00000	1,00	7,00	800-721	RTS 25/ I
----	--------------	---	--------	---------	------	------	---------	-----------

viz půdorys :

1.02 : 1,000

1,00000

1.04 : 2,000

2,00000

1.05 : 1,000

1,00000

1.06 : 1,000

1,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025_0423	Odstranění objektů Šmoulí město, Zlín
O:	SO 04	Objekt D
R:	1	Odstranění objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.08 : 1,000		1,00000				
		1.13 : 1,000		1,00000				
30	725330840R00	Demontáž výlevků ocelových nebo litinových bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí, viz půdorys : 1.07 : 1,000	soubor	1,00000	1,00	1,00	800-721	RTS 25/ I
				1,00000				
31	725810811R00	Demontáž výtokových ventilů nástěnných Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 7,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 1,00000	kus	8,00000	1,00	8,00	800-721	RTS 25/ I
				7,00000				
				1,00000				
Díl: 762		Konstrukce tesařské			16 314,35			
32	762341811R00	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken hrubých viz střecha : 22,000*6,500 18,000*6,500 6,500*11,000	m2	331,50000	10,00	3 315,00	800-762	RTS 25/ I
				143,00000				
				117,00000				
				71,50000				
33	762522812R00	Demontáž podlah s polštáři , z prken, tloušťky přes 32 do 50 mm viz půdorys : předzahrádka : 11,550*2,200 3,500*1,800 4,600*2,300	m2	42,29000	10,00	422,90	800-762	RTS 25/ I
				25,41000				
				6,30000				
				10,58000				
34	762841812R00	Demontáž podbití stropů a střech do 60° z prken tl. do 35 mm s omítkou viz půdorys, řez : 1.01-1.13 : 255,600	m2	255,60000	10,00	2 556,00	800-762	RTS 25/ I
				255,60000				
35	762R001	Demontáž dřevěné konstrukce předzahrádky 11850x5200 mm včetně odvozu a likvidace viz půdorys, řez :	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025_0423	Odstranění objektů Šmoulí město, Zlín
O:	SO 04	Objekt D
R:	1	Odstranění objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

1,000

1,00000

36	762R002	Demontáž dřevěné konstrukce předzahrádky 11550x2200+3500x1800 mm včetně odvozu a likvidace	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
----	---------	--	-----	---------	----------	----------	--	---------

viz půdorys, řez :

1,000

1,00000

37	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	t	0,04090	500,00	20,45	800-762	RTS 25/ I
----	--------------	---	---	---------	--------	-------	---------	-----------

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

34, :

Součet : 0,04090

0,04090

Díl: 763		Dřevostavby	3 339,00					
38	763732112R01	Demontáž střech z vazníků příhradových dl. do 18 m	m	333,90000	10,00	3 339,00		Vlastní

viz půdorys, řez :

6,300*23

144,90000

6,300*19

119,70000

6,300*11

69,30000

Díl: 764		Konstrukce klempířské	3 313,45					
39	764311822R00	Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy přes 25 m, sklonu do 30°	m2	53,34500	10,00	533,45	800-764	RTS 25/ I

viz střecha :

11,350*4,700

53,34500

40	764323830R00	Demontáž oplechování okapů na střechách s živičnou (fóliovou) krytinou, rš 330 mm,	m	38,30000	10,00	383,00	800-764	RTS 25/ I
----	--------------	--	---	----------	-------	--------	---------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 38,30000

38,30000

41	764352810R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu do 30°	m	38,30000	10,00	383,00	800-764	RTS 25/ I
----	--------------	---	---	----------	-------	--------	---------	-----------

viz střecha :

15,500+11,000+11,800

38,30000

42	764391820R00	Demontáž ostatních prvků střešních závětné lišty, rš 250 a 330 mm, sklonu do 30°	m	116,00000	10,00	1 160,00	800-764	RTS 25/ I
----	--------------	--	---	-----------	-------	----------	---------	-----------

viz střecha, řez :

22,000+24,000+18,000+6,000*2

76,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025_0423	Odstranění objektů Šmoulí město, Zlín
O:	SO 04	Objekt D
R:	1	Odstranění objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		16,000+12,000+12,000		40,00000				
43	764392840R00	Demontáž ostatních prvků střešních úžlabí, rš 500 mm, sklonu do 30° viz střecha : 8,700*2	m	17,40000	10,00	174,00	800-764	RTS 25/ I
				17,40000				
44	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm viz pohledy : západní : 24,000*1 jižní : 18,000*1 východní : 6,000*2	m	54,00000	10,00	540,00	800-764	RTS 25/ I
				24,00000				
				18,00000				
				12,00000				
45	764454801R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 75 a 100 mm viz půdorys, řez : 3,500*4	m	14,00000	10,00	140,00	800-764	RTS 25/ I
				14,00000				
Díl: 766		Konstrukce truhlářské, okna a dveře			2 024,20			
46	766421821R00	Demontáž obložení podhledů palubkami viz pohledy : severní : 25,300 západní : 27,600 jižní : 20,700 východní : 5,610 0,550*(16,000+12,000+12,000)	m2	101,21000	10,00	1 012,10	800-766	RTS 25/ I
				25,30000				
				27,60000				
				20,70000				
				5,61000				
				22,00000				
47	766421822R00	Demontáž obložení podhledů podkladových roštů Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 101,21000	m2	101,21000	10,00	1 012,10	800-766	RTS 25/ I
				101,21000				
Díl: 767		Konstrukce zámečnické			65,29			
48	767131801R00	Demontáž stěn a příček z plechu příček Feal viz půdorys, řez : 1.07 : (0,800+0,600)*3,100 -0,450*1,970	m2	3,45350	10,00	34,54	800-767	RTS 25/ I
				4,34000				
				-0,88650				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025_0423	Odstranění objektů Šmoulí město, Zlín
O:	SO 04	Objekt D
R:	1	Odstranění objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
49	767999801R00	Demontáž ostatních doplňků staveb doplňků staveb o hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	25,00000	1,20	30,00	800-767	RTS 25/ I

Herna Zlín, Krušovice.

viz pohledy :

východní :

mříže : 25,000

25,00000

50	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	t	0,00150	500,00	0,75	800-767	RTS 25/ I
----	--------------	---	---	---------	--------	------	---------	-----------

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

49, :

Součet : 0,00150

0,00150

Díl: 776		Podlahy a stěny povlakové				4 326,00		
51	776511820RT1	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2	m2	123,60000	35,00	4 326,00	800-775	RTS 25/ I

viz půdorys :

1.07 : 72,500

72,50000

1.09 : 51,100

51,10000

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				235 834,92		
52	979951111R00	Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm	t	3,39586	-4 500,00	-15 281,37	801-3	RTS 25/ I

Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 16 : 2,08859

2,08859

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 17 : 0,17996

0,17996

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 30 : 0,00392

0,00392

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 38 : 0,39049

0,39049

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 39 : 0,12256

0,12256

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 40 : 0,12869

0,12869

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 41 : 0,22272

0,22272

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 42 : 0,05342

0,05342

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025_0423	Odstranění objektů Šmoulí město, Zlín
O:	SO 04	Objekt D
R:	1	Odstranění objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 43 : 0,07290		0,07290				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 44 : 0,03164		0,03164				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 47 : 0,07598		0,07598				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 48 : 0,02500		0,02500				
53	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	32,35840	900,00	29 122,56	801-3	RTS 25/ I
		<i>katégorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady</i>						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 18 : 16,00000		16,00000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 33 : 16,35840		16,35840				
54	979990110R00	Poplatek za uložení, sádkartonové desky, , skupina 17 08 02 z Katalogu odpadů	t	3,76989	100,00	376,99	801-3	RTS 25/ I
		<i>katégorie 17 08 02 stavební materiály na bázi sádky</i>						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 3,76989		3,76989				
55	979990121R00	Poplatek za uložení, asfaltové pásy, , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	8,05949	4 100,00	33 043,91	801-3	RTS 25/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 23 : 3,03888		3,03888				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 24 : 5,02061		5,02061				
56	979990144R00	Poplatek za uložení, minerální vata, , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t	2,49600	100,00	249,60	801-3	RTS 25/ I
		<i>katégorie 17 06 03 izolační materiály, které jsou, nebo obsahují nebezpečné látky</i>						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 25 : 2,49600		2,49600				
57	979990161R00	Poplatek za uložení, dřevo, , skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	19,94074	200,00	3 988,15	801-3	RTS 25/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 13 : 1,32921		1,32921				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 14 : 2,22075		2,22075				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 15 : 0,29849		0,29849				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 31 : 4,97250		4,97250				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 32 : 1,26870		1,26870				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 37 : 7,93013		7,93013				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 45 : 1,11129		1,11129				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 46 : 0,80968		0,80968				
58	979990182R00	Poplatek za uložení, koberce, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	0,43260	100,00	43,26	801-3	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025_0423	Odstranění objektů Šmoulí město, Zlín
O:	SO 04	Objekt D
R:	1	Odstranění objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
kategorie 17 02 03 plasty Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 50 : 0,43260								
59	979999978R00	Poplatek za recyklaci, beton lehce vyztužený, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	205,92000	160,00	32 947,20	801-3	RTS 25/ I
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 68,64000 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6 : 137,28000								
60	979999981R00	Poplatek za recyklaci, betonu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	34,32000	160,00	5 491,20	801-3	RTS 25/ I
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 34,32000								
61	979999983R00	Poplatek za recyklaci, cihel, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	211,07691	330,00	69 655,38	801-3	RTS 25/ I
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 211,07691								
62	979999984R00	Poplatek za recyklaci, tašky, stavební keramika, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů	t	5,62546	420,00	2 362,69	801-3	RTS 25/ I
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 9 : 5,11200 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 26 : 0,23940 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 27 : 0,11904 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 28 : 0,13622 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 29 : 0,01880								
63	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	527,39535	90,00	47 465,58	801-3	RTS 25/ I
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 2,3,4,5,6,9,13,14,15,16,17,18,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49, : 51, : Součet: : 527,39535								
64	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	2 636,97673	1,00	2 636,98	801-3	RTS 25/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025_0423	Odstranění objektů Šmoulí město, Zlín
O:	SO 04	Objekt D
R:	1	Odstranění objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

2,3,4,5,6,9,13,14,15,16,17,18,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,4
8,49, :
51, :
Součet : 2636,97673

2 636,97673

65	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	527,39535	25,00	13 184,88	801-3	RTS 25/ I
----	--------------	---	---	-----------	-------	-----------	-------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
2,3,4,5,6,9,13,14,15,16,17,18,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,4
8,49, :
51, :
Součet : 527,39535

527,39535

66	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	1 054,79069	10,00	10 547,91	801-3	RTS 25/ I
----	--------------	---	---	-------------	-------	-----------	-------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
2,3,4,5,6,9,13,14,15,16,17,18,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,4
8,49, :
51, :
Součet : 1054,79069

1 054,79069

Celkem						412 452,01		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025_0423	Odstranění objektů Šmoulí město, Zlín
O:	SO 05	Objekt E
R:	1	Odstranění objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				521,50		
1	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	52,15000	10,00	521,50	800-3	RTS 25/ I

viz půdorys :

vnější obklad vazníků : 18,000*2+16,150

52,15000

Díl: 96		Bourání konstrukcí				125 674,47		
2	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	127,81030	450,00	57 514,64	801-3	RTS 25/ I

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)

viz půdorys 1.NP, řez :

vnější stěny : (18,000+10,750)*2*3,100*0,400

71,30000

-1,250*1,500*0,400*4

-3,00000

-1,500*1,500*0,400*1

-0,90000

-1,100*2,750*0,400*1

-1,21000

-1,250*2,750*0,400*1

-1,37500

-1,100*1,800*0,400*1

-0,79200

-5,550*0,450*0,400*1

-0,99900

vnitřní stěny : 5,200*3,100*0,300*2

9,67200

-0,800*1,970*0,300

-0,47280

17,200*3,100*0,400

21,32800

-0,800*1,970*0,400

-0,63040

viz půdorys 2.NP, řez :

vnější stěny : (5,900+3,750)*3,100*0,400

11,96600

3,750*3,100*0,300

3,48750

-1,550*2,250*0,400

-1,39500

-1,450*2,750*0,400

-1,59500

(18,000*2+5,200)*2,000*0,400

32,96000

5,200*2,000*0,450

4,68000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025_0423	Odstranění objektů Šmoulí město, Zlín
O:	SO 05	Objekt E
R:	1	Odstranění objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-1,525*2,250*0,400*4		-5,49000				
		-1,450*2,750*0,400*2		-3,19000				
		-18,000*0,450*0,400		-3,24000				
		-6,000*0,450*0,400		-1,08000				
		-5,550*0,450*0,400		-0,99900				
		-6,000*0,450*0,450		-1,21500				
3	962032314R00	Bourání zdiva nadzákladového pilířů cihelných , na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	0,54000	450,00	243,00	801-3	RTS 25/ I
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)						
		viz půdorys 1.NP :						
		0,300*0,300*1,500*4		0,54000				
4	962032631R00	Bourání zdiva nadzákladového komínového z jakýchkoliv cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střechou, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	0,99636	450,00	448,36	801-3	RTS 25/ I
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)						
		viz půdorys 1.NP :						
		1.01 : 0,400*0,400*7,000		1,12000				
		-3,14*0,075*0,075*7,000		-0,12364				
5	962036112R00	Demontáž sádkartonových, sádrovláknitých příček a předstěn příčka, sádkartonová bez minerální izolace, jednoduchá ocelová konstrukce, 1xopláštěná deskou tl. 12,5 mm	m2	112,79950	80,00	9 023,96	801-3	RTS 25/ I
		viz půdorys 1.NP, řez :						
		1.01 : 1,625*3,100		5,03750				
		1.02 : (2,700+1,600*3)*3,100		23,25000				
		-0,600*1,970*2		-2,36400				
		1.03, 1.04 : (5,150+2,000*4)*3,100		40,76500				
		1,150*3,100		3,56500				
		-0,600*1,970*6		-7,09200				
		viz půdorys 2.NP, řez :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025_0423	Odstranění objektů Šmoulí město, Zlín
O:	SO 05	Objekt E
R:	1	Odstranění objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2.02 : (1,950+1,500*2)*3,100 -0,600*1,970*2		15,34500 -2,36400				
		2.04 : (1,950+1,500*2)*3,100 -0,600*1,970*2		15,34500 -2,36400				
		2.06 : (5,400+1,500*2)*3,100 -0,600*1,970*2		26,04000 -2,36400				
6	963012520R00	Bourání stropů z desek železobetonových z panelů šířky přes 300 mm a tloušťky přes 140 mm	m3	13,41600	450,00	6 037,20	801-3	RTS 25/ I
		nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), viz půdorys 1.NP : 17,200*5,200*0,150		13,41600				
7	965042141RT3	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	10,39500	450,00	4 677,75	801-3	RTS 25/ I
		viz půdorys, řez : 18,000*11,550*0,050		10,39500				
8	965042141RT4	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	31,86600	450,00	14 339,70	801-3	RTS 25/ I
		viz půdorys 1.NP, řez : 18,000*11,550*0,100 viz půdorys 2.NP, řez : 5,200*4,150*0,100 17,150*5,200*0,100		20,79000 2,15800 8,91800				
9	965042241RT5	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	41,58000	450,00	18 711,00	801-3	RTS 25/ I
		viz půdorys, řez : 18,000*11,550*0,200		41,58000				
10	965049111RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky do 100 mm	m3	31,86600	100,00	3 186,60	801-3	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025_0423	Odstranění objektů Šmoulí město, Zlín
O:	SO 05	Objekt E
R:	1	Odstranění objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 31,86600	31,86600					
11	965049112RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky přes 100 mm	m3	41,58000	100,00	4 158,00	801-3	RTS 25/ I
		viz půdorys, řez : 18,000*11,550*0,200	41,58000					
12	965081713RT2	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	249,20000	1,00	249,20	801-3	RTS 25/ I
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár						
		viz půdorys 1.NP :						
		1.01 : 74,100	74,10000					
		1.02 : 2,800	2,80000					
		1.03 : 3,600	3,60000					
		1.04 : 5,600	5,60000					
		1.05 : 28,20	28,20000					
		1.06 : 29,500	29,50000					
		viz půdorys 2.NP :						
		2.01 : 25,200	25,20000					
		2.02 : 2,600	2,60000					
		2.03 : 26,500	26,50000					
		2.04 : 2,600	2,60000					
		2.05 : 40,700	40,70000					
		2.06 : 7,800	7,80000					
13	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	16,00000	1,00	16,00	801-3	RTS 25/ I
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
		viz půdorys 1.NP :						
		1.01 : 1,000*2	2,00000					
		1.02 : 1,000*2	2,00000					
		1.03 : 1,000*1	1,00000					
		1.04 : 1,000*3	3,00000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025_0423	Odstranění objektů Šmoulí město, Zlín
O:	SO 05	Objekt E
R:	1	Odstranění objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava platnost
		1.05 : 1,000*1		1,00000				
		1.06 : 1,000*1		1,00000				
		viz půdorys 2.NP :						
		2.02 : 1,000*2		2,00000				
		2.04 : 1,000*2		2,00000				
		2.06 : 1,000*2		2,00000				
14	968061126R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy přes 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, viz půdorys 2.NP : 1,000*1	kus	1,00000	1,00	1,00	801-3	RTS 25/ I
15	968062356R00	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 4 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), viz půdorys 2.NP : 1,525*2,250*2	m2	6,86250	1,00	6,86	801-3	RTS 25/ I
16	968062456R00	Vybourání dřevěných ráků dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), viz půdorys 2.NP : 1,450*2,750*1	m2	3,98750	1,00	3,99	801-3	RTS 25/ I
17	968071125R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří, plochy do 2 m2 s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, viz půdorys 1.NP : 1.07 : 1,000*1	kus	1,00000	1,00	1,00	801-3	RTS 25/ I
18	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových ráků a rolet ráků, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 viz půdorys 1.NP : 1.01 : 0,600*1,970*2 1.02 : 0,600*1,970*2	m2	21,67000	1,00	21,67	801-3	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025_0423	Odstranění objektů Šmoulí město, Zlín
O:	SO 05	Objekt E
R:	1	Odstranění objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.03 : 0,600*1,970*1		1,18200				
		1.04 : 0,600*1,970*3		3,54600				
		1.05 : 0,800*1,970*1		1,57600				
		1.06 : 0,800*1,970*1		1,57600				
		1.07 : 1,000*1,970*1		1,97000				
		viz půdorys 2.NP :						
		2.02 : 0,600*1,970*2		2,36400				
		2.04 : 0,600*1,970*2		2,36400				
		2.06 : 0,600*1,970*2		2,36400				
19	968083002R00	Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 2 m2	m2	7,50000	1,00	7,50	801-3	RTS 25/ I
		viz půdorys 1.NP :						
		1,250*1,500*4		7,50000				
20	968083003R00	Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 4 m2	m2	12,60000	1,00	12,60	801-3	RTS 25/ I
		viz půdorys 1.NP :						
		1,500*1,500*1		2,25000				
		viz půdorys 2.NP :						
		1,550*2,250*1		3,48750				
		1,525*2,250*2		6,86250				
21	968083012R00	Vybourání plastových výplní otvorů prosklených dveří, nad 2 m2	m2	14,43750	1,00	14,44	801-3	RTS 25/ I
		viz půdorys 1.NP :						
		1,250*2,750*1		3,43750				
		1,100*2,750*1		3,02500				
		viz půdorys 1.NP :						
		1,450*2,750*2		7,97500				
22	96R001	HZS – bourání a odstraňování konstrukcí - odstranění vnitřního vybavení	hod	24,00000	250,00	6 000,00		Vlastní
		Prováděné práce nutno odsouhlasit ve stavebním deníku.						
23	96R007	Demontáž el. rozvaděče včetně odvozu a likvidace	kus	2,00000	500,00	1 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025_0423	Odstranění objektů Šmoulí město, Zlín
O:	SO 05	Objekt E
R:	1	Odstranění objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

viz pohledy :

východní : 2,000

2,00000

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					313,28		
24	998981123R00	Přesun hmot pro demolice obj. postup. rozebíráním postupným rozebíráním, výšky do 21 m	t	0,62655	500,00	313,28	800-6	RTS 25/ I

(JKSO 801 až 803, 811 až 815) bez omezení

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1,2,3,5,6,15,16,18,19,20,21, :

Součet: : 0,62655

0,62655

Díl: 711	Izolace proti vodě					5 710,50		
25	711140102R00	Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 2 vrstvy	m2	207,90000	25,00	5 197,50	800-711	RTS 25/ I

viz půdorys, řez :

18,000*11,550

207,90000

26	711140202R00	Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením svislé, 2 vrstvy	m2	34,20000	15,00	513,00	800-711	RTS 25/ I
----	--------------	--	----	----------	-------	--------	---------	-----------

viz půdorys, řez :

18,000*1,900

34,20000

Díl: 712	Povlakové krytiny					7 912,81		
27	712300833RT3	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny třívrstvé, z ploch jednotlivě přes 20 m	m2	316,51250	25,00	7 912,81	800-711	RTS 25/ I

viz střecha :

5,900*4,150

24,48500

18,000*6,000

108,00000

18,000*6,050

108,90000

11,925*6,300

75,12750

Díl: 713	Izolace tepelné					2 413,85		
28	713101122R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace stropů a podhledů, volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky od 100 mm do 200 mm	m2	241,38500	10,00	2 413,85	800-713	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025_0423	Odstranění objektů Šmoulí město, Zlín
O:	SO 05	Objekt E
R:	1	Odstranění objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

viz střecha :

5,900*4,150

24,48500

18,000*6,000

108,00000

18,000*6,050

108,90000

Díl: 725		Zařizovací předměty							19,00
29	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	6,00000	1,00	6,00	800-721	RTS 25/ I	

viz půdorys 1.NP :

1.02 : 1,000

1,00000

1.03 : 1,000

1,00000

1.04 : 1,000

1,00000

viz půdorys 2.NP :

2.02 : 1,000

1,00000

2.04 : 1,000

1,00000

2.06 : 1,000

1,00000

30	725130811R00	Demontáž pisoárových stání pisoárové nádrže + 1 stání	soubor	1,00000	1,00	1,00	800-721	RTS 25/ I
----	--------------	---	--------	---------	------	------	---------	-----------

viz půdorys 1.NP :

1.04 : 1,000

1,00000

31	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	6,00000	1,00	6,00	800-721	RTS 25/ I
----	--------------	---	--------	---------	------	------	---------	-----------

viz půdorys 1.NP :

1.02 : 1,000

1,00000

1.03 : 1,000

1,00000

1.04 : 1,000

1,00000

viz půdorys 2.NP :

2.02 : 1,000

1,00000

2.04 : 1,000

1,00000

2.06 : 1,000

1,00000

32	725810811R00	Demontáž výtokových ventilů nástěnných	kus	6,00000	1,00	6,00	800-721	RTS 25/ I
----	--------------	--	-----	---------	------	------	---------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025_0423	Odstranění objektů Šmoulí město, Zlín
O:	SO 05	Objekt E
R:	1	Odstranění objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 6,00000

6,00000

Díl: 762	Konstrukce tesařské						9 101,95	
-----------------	----------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	--

33	762341811R00	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken hrubých	m2	316,51250	10,00	3 165,13	800-762	RTS 25/ I
----	--------------	---	----	-----------	-------	----------	---------	-----------

viz střecha :

5,900*4,150

24,48500

18,000*6,000

108,00000

18,000*6,050

108,90000

11,925*6,300

75,12750

34	762841812R00	Demontáž podbití stropů a střech do 60° z prken tl. do 35 mm s omítkou	m2	191,50000	10,00	1 915,00	800-762	RTS 25/ I
----	--------------	--	----	-----------	-------	----------	---------	-----------

viz půdorys, řez :

1NP, 1.01-1.04 : 74,100

74,10000

2,800

2,80000

3,600

3,60000

5,600

5,60000

2NP, 2.01-2.06 : 105,400

105,40000

35	762R001	Demontáž dřevěné konstrukce předzahrádky 11900x6800 mm včetně odvozu a likvidace, podrobný popis viz PD	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
----	---------	---	-----	---------	----------	----------	--	---------

viz půdorys, řez :

1,000

1,00000

36	762R002	Demontáž dřevěného plotu předzahrádky výšky cca 1050 mm včetně odvozu a likvidace	m	30,13000	50,00	1 506,50		Vlastní
----	---------	---	---	----------	-------	----------	--	---------

viz půdorys :

6,800+13,700+2,400+2,110+2,120+3,000

30,13000

37	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	t	0,03064	500,00	15,32	800-762	RTS 25/ I
----	--------------	---	---	---------	--------	-------	---------	-----------

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

34, :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025_0423	Odstranění objektů Šmoulí město, Zlín
O:	SO 05	Objekt E
R:	1	Odstranění objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Součet : 0,03064

0,03064

Díl: 763	Dřevostavby					2 394,00		
38	763732112R01	Demontáž střeš z vazníků příhradových dl. do 18 m	m	239,40000	10,00	2 394,00		Vlastní

viz půdorys, řez :

6,300*19*2

239,40000

Díl: 764	Konstrukce klempířské					1 583,00		
39	764323830R00	Demontáž oplechování okapů na střeších s živičnou (fóliovou) krytinou, rš 330 mm,	m	29,90000	10,00	299,00	800-764	RTS 25/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 29,90000

29,90000

40	764352810R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu do 30°	m	29,90000	10,00	299,00	800-764	RTS 25/ I
----	--------------	---	---	----------	-------	--------	---------	-----------

viz střecha :

11,900+18,000

29,90000

41	764391820R00	Demontáž ostatních prvků střešních závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, sklonu do 30°	m	50,40000	10,00	504,00	800-764	RTS 25/ I
----	--------------	---	---	----------	-------	--------	---------	-----------

viz střecha, řez :

16,200*2

32,40000

18,000

18,00000

42	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm	m	41,10000	10,00	411,00	800-764	RTS 25/ I
----	--------------	---	---	----------	-------	--------	---------	-----------

viz pohledy :

jižní : 18,000

18,00000

východní : 5,550+6,000

11,55000

západní : 6,000+5,550

11,55000

43	764454801R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 75 a 100 mm	m	7,00000	10,00	70,00	800-764	RTS 25/ I
----	--------------	--	---	---------	-------	-------	---------	-----------

viz půdorys, řez :

3,500*2

7,00000

Díl: 766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře					1 109,00		
44	766421821R00	Demontáž obložení podhledů palubkami	m2	55,45000	10,00	554,50	800-766	RTS 25/ I

viz pohledy :

jižní : 7,300

7,30000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025_0423	Odstranění objektů Šmoulí město, Zlín
O:	SO 05	Objekt E
R:	1	Odstranění objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		20,240		20,24000				
		západní : 5,610+4,990		10,60000				
		severní : 6,710		6,71000				
		východní : 4,990+5,610		10,60000				
45	766421822R00	Demontáž obložení podhledů podkladových roštů	m2	55,45000	10,00	554,50	800-766	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 55,45000		55,45000				
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				804,62		
46	767131801R00	Demontáž stěn a příček z plechu příček Feal	m2	13,41000	10,00	134,10	800-767	RTS 25/ I
		viz pohledy :						
		západní :						
		13,410		13,41000				
47	767996804R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 250 do 500 kg	kg	547,36000	1,20	656,83	800-767	RTS 25/ I
		viz půdorys 1.NP :						
		I220 : 31,100*17,600		547,36000				
48	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	t	0,02737	500,00	13,69	800-767	RTS 25/ I
		50 m vodorovně						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
		47, :						
		Součet: : 0,02737		0,02737				
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				236 855,49		
49	979951111R00	Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm	t	2,85646	-4 500,00	-12 854,07	801-3	RTS 25/ I
		Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 18 : 1,64692		1,64692				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 32 : 0,00294		0,00294				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 39 : 0,09568		0,09568				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 40 : 0,10046		0,10046				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025_0423	Odstranění objektů Šmoulí město, Zlín
O:	SO 05	Objekt E
R:	1	Odstranění objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 41 : 0,09677		0,09677				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 42 : 0,05549		0,05549				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 43 : 0,01582		0,01582				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 46 : 0,29502		0,29502				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 47 : 0,54736		0,54736				
50	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	36,25600	900,00	32 630,40	801-3	RTS 25/ I
		kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 22 : 24,00000		24,00000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 34 : 12,25600		12,25600				
51	979990110R00	Poplatek za uložení, sádkokartonové desky, , skupina 17 08 02 z Katalogu odpadů	t	2,47933	100,00	247,93	801-3	RTS 25/ I
		kategorie 17 08 02 stavební materiály na bázi sádky						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 2,47933		2,47933				
52	979990121R00	Poplatek za uložení, asfaltové pásy, , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	6,80838	4 100,00	27 914,36	801-3	RTS 25/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 25 : 2,02495		2,02495				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 26 : 0,35226		0,35226				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 27 : 4,43118		4,43118				
53	979990144R00	Poplatek za uložení, minerální vata, , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t	1,93108	100,00	193,11	801-3	RTS 25/ I
		kategorie 17 06 03 izolační materiály, které jsou, nebo obsahují nebezpečné látky						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 28 : 1,93108		1,93108				
54	979990161R00	Poplatek za uložení, dřevo, , skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	12,12362	200,00	2 424,72	801-3	RTS 25/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 15 : 0,37058		0,37058				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 16 : 0,26716		0,26716				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 33 : 4,74769		4,74769				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 38 : 5,68575		5,68575				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 44 : 0,60884		0,60884				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 45 : 0,44360		0,44360				
55	979990163R00	Poplatek za uložení, plast+sklo, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	1,36073	2 400,00	3 265,75	801-3	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025_0423	Odstranění objektů Šmoulí město, Zlín
O:	SO 05	Objekt E
R:	1	Odstranění objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<i>katégorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady</i>						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 19 : 0,26190		0,26190				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 20 : 0,50400		0,50400				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 21 : 0,59483		0,59483				
56	979999978R00	Poplatek za recyklaci, beton lehce vyztužený, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	161,58120	160,00	25 852,99	801-3	RTS 25/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 8 : 70,10520		70,10520				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 9 : 91,47600		91,47600				
57	979999979R00	Poplatek za recyklaci, beton silně vyztužený, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	21,46560	160,00	3 434,50	801-3	RTS 25/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6 : 21,46560		21,46560				
58	979999981R00	Poplatek za recyklaci, betonu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	22,86900	160,00	3 659,04	801-3	RTS 25/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 7 : 22,86900		22,86900				
59	979999983R00	Poplatek za recyklaci, cihel, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	232,61874	330,00	76 764,18	801-3	RTS 25/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 230,05854		230,05854				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 0,97200		0,97200				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 1,58820		1,58820				
60	979999984R00	Poplatek za recyklaci, tašky, stavební keramika, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů	t	5,34564	420,00	2 245,17	801-3	RTS 25/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 12 : 4,98400		4,98400				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 29 : 0,20520		0,20520				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 30 : 0,03968		0,03968				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 31 : 0,11676		0,11676				
61	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	507,69577	90,00	45 692,62	801-3	RTS 25/ I
		<i>Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.</i>						
		<i>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :</i>						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025_0423	Odstranění objektů Šmoulí město, Zlín
O:	SO 05	Objekt E
R:	1	Odstranění objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2,3,4,5,6,7,8,9,12,15,16,18,19,20,21,22,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47, : Součet: : 507,69577						
62	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 2,3,4,5,6,7,8,9,12,15,16,18,19,20,21,22,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47, : Součet: : 2538,47885	t	2 538,47885	1,00	2 538,48	801-3	RTS 25/ I
63	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 2,3,4,5,6,7,8,9,12,15,16,18,19,20,21,22,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47, : Součet: : 507,69577	t	507,69577	25,00	12 692,39	801-3	RTS 25/ I
64	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 2,3,4,5,6,7,8,9,12,15,16,18,19,20,21,22,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47, : Součet: : 1015,39154	t	1 015,39154	10,00	10 153,92	801-3	RTS 25/ I
Celkem						394 413,47		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025_0423	Odstranění objektů Šmoulí město, Zlín
O:	SO 06	Zpevněné plochy
R:	1	Odstranění zpevněných ploch

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				187 878,50		
1	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek viz technická zpráva : viz katastrální situační výkres : 280,000	m2	280,00000	90,00	25 200,00	822-1	RTS 25/ I
				280,00000				
2	113107520R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm viz technická zpráva : viz katastrální situační výkres : 35,000	m2	35,00000	90,00	3 150,00	822-1	RTS 25/ I
				35,00000				
3	113107615R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm viz technická zpráva : viz katastrální situační výkres : 280,000	m2	280,00000	90,00	25 200,00	822-1	RTS 25/ I
				280,00000				
4	113108308R00	Odstranění podkladů nebo krytů živých, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 80 mm viz technická zpráva : viz katastrální situační výkres : 35,000	m2	35,00000	95,00	3 325,00	822-1	RTS 25/ I
				35,00000				
5	113108405R00	Odstranění podkladů nebo krytů živých, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm viz technická zpráva : viz katastrální situační výkres : 960,000	m2	960,00000	110,00	105 600,00	822-1	RTS 25/ I
				960,00000				
6	113111112R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 120 mm	m2	35,00000	80,00	2 800,00	822-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025_0423	Odstranění objektů Šmoulí město, Zlín
O:	SO 06	Zpevněné plochy
R:	1	Odstranění zpevněných ploch

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz technická zpráva : viz katastrální situační výkres : 35,000			35,00000			
7	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek viz technická zpráva : viz katastrální situační výkres : 129,800 6,260+5,640 39,050	m	180,75000	90,00	16 267,50	822-1	RTS 25/ I
					129,80000 11,90000 39,05000			
8	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 3,30000	m3	3,30000	1 290,00	4 257,00	800-1	RTS 25/ I
					3,30000			
9	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 3,30000	m3	3,30000	100,00	330,00	800-1	RTS 25/ I
					3,30000			
10	167101201R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nebo zeminy - ručně z horniny 1 až 4 Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 3,30000	m3	3,30000	250,00	825,00	800-1	RTS 25/ I
					3,30000			
11	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhuštění v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhuštěním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, viz technická zpráva : viz situační výkres širších vztahů : zemina : poznámka P2. : 11,000*0,300	m3	3,30000	280,00	924,00	800-1	RTS 25/ I
					3,30000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025_0423	Odstranění objektů Šmoulí město, Zlín
O:	SO 06	Zpevněné plochy
R:	1	Odstranění zpevněných ploch

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava	platnost
Díl: 5		Komunikace	7 319,19						
12	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	4,60500	210,00	967,05	822-1	RTS 25/ I	
Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 4,60500				4,60500					
13	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	4,60500	335,00	1 542,68	822-1	RTS 25/ I	
s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.									
viz katastrální situační výkres :									
doplnění na rozhraní :									
6,850*0,300				2,05500					
6,500*0,300				1,95000					
2,000*0,300				0,60000					
14	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	15,35000	165,00	2 532,75	822-1	RTS 25/ I	
viz katastrální situační výkres :									
doplnění na rozhraní :									
6,850				6,85000					
6,500				6,50000					
2,000				2,00000					
15	59245110R1	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; tl. 60,0 mm dle stávající - dodávka	m2	4,74315	480,00	2 276,71		Vlastní	
Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 4,60500				4,60500					
Koeficient : 0,03				0,13815					
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci	15 288,00						
16	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	21,35000	480,00	10 248,00	822-1	RTS 25/ I	
S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.									
viz katastrální situační výkres :									
chodníkový :									
6,850				6,85000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025_0423	Odstranění objektů Šmoulí město, Zlín
O:	SO 06	Zpevněné plochy
R:	1	Odstranění zpevněných ploch

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

6,500
2,000
silniční :
6,000
6,50000
2,00000
6,00000

17	59217421R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	17,00000	210,00	3 570,00	SPCM	RTS 25/ I
----	-----------	---	-----	----------	--------	----------	------	-----------

viz katastrální situační výkres :
chodníkový :
6,850
6,500
2,000
1,650

6,85000
6,50000
2,00000
1,65000

18	59217472R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	6,00000	245,00	1 470,00	SPCM	RTS 25/ I
----	-----------	---	-----	---------	--------	----------	------	-----------

viz katastrální situační výkres :
silniční :
6,000

6,00000

Díl: 96	Bourání konstrukcí	228 648,60						
----------------	---------------------------	-------------------	--	--	--	--	--	--

19	965042241RT5	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	254,05400	450,00	114 324,30	801-3	RTS 25/ I
----	--------------	--	----	-----------	--------	------------	-------	-----------

viz technická zpráva :
viz katastrální situační výkres :
3020,000*0,200
SO 01 :
-36,000*16,000*0,200
SO 02 :
-32,300*12,100*0,200
-76,700*0,200
SO 03 :

604,00000
-115,20000
-78,16600
-15,34000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025_0423	Odstranění objektů Šmoulí město, Zlín
O:	SO 06	Zpevněné plochy
R:	1	Odstranění zpevněných ploch

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-28,000*6,000*0,200		-33,60000				
		SO 04 :						
		-22,000*6,000*0,200		-26,40000				
		-18,000*6,000*0,200		-21,60000				
		-12,000*6,000*0,200		-14,40000				
		SO 05 :						
		-18,000*11,000*0,200		-39,60000				
		-4,700*6,000*0,200		-5,64000				
20	965049112RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky přes 100 mm	m3	254,05400	450,00	114 324,30	801-3	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 254,05400		254,05400				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				4 112,17		
21	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlaždění jakékoliv délky objektu	t	8,22433	500,00	4 112,17	822-1	RTS 25/ I
		vodorovně do 200 m						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
		12,13,14,15,16,17,18, :						
		Součet: : 8,22433		8,22433				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				331 118,29		
22	979999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, , skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	118,51350	300,00	35 554,05	801-3	RTS 25/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 15,40000		15,40000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 92,40000		92,40000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6 : 10,71350		10,71350				
23	979999978R00	Poplatek za recyklaci, beton lehce vyztužený, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	558,91880	160,00	89 427,01	801-3	RTS 25/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 19 : 558,91880		558,91880				
24	979999981R00	Poplatek za recyklaci, betonu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	102,76500	160,00	16 442,40	801-3	RTS 25/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 63,00000		63,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025_0423	Odstranění objektů Šmoulí město, Zlín
O:	SO 06	Zpevněné plochy
R:	1	Odstranění zpevněných ploch

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 7 : 39,76500				39,76500				
25	979999995R00	Poplatek za recyklaci, obalovaného kameniva a asfaltu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	111,76000	580,00	64 820,80	801-3	RTS 25/ I
170 302								
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 6,16000				6,16000				
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 105,60000				105,60000				
26	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	891,95730	90,00	80 276,16	801-3	RTS 25/ I
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :								
1,2,3,4,5,6,7,19, :								
Součet: : 891,95730				891,95730				
27	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	4 459,78650	1,00	4 459,79	801-3	RTS 25/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :								
1,2,3,4,5,6,7,19, :								
Součet: : 4459,78650				4 459,78650				
28	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	891,95730	25,00	22 298,93	801-3	RTS 25/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :								
1,2,3,4,5,6,7,19, :								
Součet: : 891,95730				891,95730				
29	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	1 783,91460	10,00	17 839,15	801-3	RTS 25/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :								
1,2,3,4,5,6,7,19, :								
Součet: : 1783,91460				1 783,91460				
Celkem						774 364,75		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025_0423	Odstranění objektů Šmoulí město, Zlín
O:	SO 07	Opěrné zdi
R:	1	Odstranění opěrných zdí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 96		Bourání konstrukcí				84 156,27		
1	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	111,70410	650,00	72 607,67	801-3	RTS 25/ I
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), viz výkres 07-1 : zed' 07.1-1 : 2,200*0,450*(19,730+20,940) 40,26330 zed' 07.1-2 : (0,200+2,200)/2*0,300*3,300 1,18800 viz výkres 07-2 : zed' 07.2-1 : 2,200*0,450*(18,270+39,850) 57,53880 zed' 07.2-2 : (0,200+2,200)/2*0,200*4,900 1,17600 viz výkres 07-3 : zed' 07.3-1 : 1,200*0,200*19,800 4,75200 zed' 07.3-2 : (0,300+1,200)/2*0,200*6,200 0,93000 viz výkres 07-4 : zed' 07.4-1 : 1,600*0,300*9,900 4,75200 zed' 07.4-2 : (0,200+2,200)/2*0,200*4,600 1,10400						
2	963042819R00	Bourání jakýchkoliv betonových schodišťových stupňů zhotovených na místě	m	82,49000	140,00	11 548,60	801-3	RTS 25/ I
		viz výkres situace - opěrné zdi : zed' 07.1-1 : 1,400*12 16,80000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025_0423	Odstranění objektů Šmoulí město, Zlín
O:	SO 07	Opěrné zdi
R:	1	Odstranění opěrných zdí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

zeď 07.1-2 :

0,850*11

9,35000

zeď 07.2-1 :

1,500*11

16,50000

zeď 07.2-2 :

1,560*14

21,84000

1,500*12

18,00000

Díl: 99		Staveništní přesun hmot	82,11					
3	998981123R00	Přesun hmot pro demolice obj. postup. rozebíráním postupným rozebíráním, výšky do 21 m	t	0,16421	500,00	82,11	800-6	RTS 25/ I

(JKSO 801 až 803, 811 až 815) bez omezení

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1, :

Součet: : 0,16421

0,16421

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot	82 159,23					
4	979999978R00	Poplatek za recyklaci, beton lehce vyztužený, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	5,77430	160,00	923,89	801-3	RTS 25/ I

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 5,77430

5,77430

5	979999979R00	Poplatek za recyklaci, beton silně vyztužený, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	268,08984	160,00	42 894,37	801-3	RTS 25/ I
---	--------------	--	---	-----------	--------	-----------	-------	-----------

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 268,08984

268,08984

6	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	273,86414	90,00	24 647,77	801-3	RTS 25/ I
---	--------------	--	---	-----------	-------	-----------	-------	-----------

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1,2, :

Součet: : 273,86414

273,86414

7	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1 369,32070	1,00	1 369,32	801-3	RTS 25/ I
---	--------------	--	---	-------------	------	----------	-------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025_0423	Odstranění objektů Šmoulí město, Zlín
O:	SO 07	Opěrné zdi
R:	1	Odstranění opěrných zdí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
1,2, : Součet : 1369,32070 1 369,32070								
8	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	273,86414	25,00	6 846,60	801-3	RTS 25/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2, : Součet : 273,86414 273,86414								
9	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	547,72828	10,00	5 477,28	801-3	RTS 25/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2, : Součet : 547,72828 547,72828								

Celkem						166 397,61		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025_0423	Odstranění objektů Šmoulí město, Zlín
O:	SO 08	Zeleň
R:	1	Odstranění zeleně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				64 730,00		
1	111201101R00	Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm při celkové ploše do 1 000 m2	m2	203,00000	10,00	2 030,00	800-1	RTS 25/ I
		s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do sklonu terénu 1 : 5, viz situace - zeleň :						
		11 : 35,000		35,00000				
		12 : 2,000		2,00000				
		13 : 2,000		2,00000				
		14 : 110,000		110,00000				
		15 : 24,000		24,00000				
		16 : 30,000		30,00000				
2	111251111R00	Drcení ořezaných větví průměr do 100 mm	m3	5,00000	2 500,00	12 500,00	823-1	RTS 25/ I
		strojně, s odvozem dřevní drtě do 20 km a se složením,						
3	111251115R00	Drcení ořezaných větví průměr přes 100 do 150 mm	m3	7,00000	2 500,00	17 500,00	823-1	RTS 25/ I
		strojně, s odvozem dřevní drtě do 20 km a se složením,						
4	111251119R00	Drcení ořezaných větví průměr přes 150 do 190 mm	m3	4,00000	2 500,00	10 000,00	823-1	RTS 25/ I
		strojně, s odvozem dřevní drtě do 20 km a se složením,						
5	112101102R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	1,00000	300,00	300,00	800-1	RTS 25/ I
		s odřezáním kmene a odvětvěním, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, viz situace - zeleň :						
		8 : 1,000		1,00000				
6	112101103R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	3,00000	500,00	1 500,00	800-1	RTS 25/ I
		s odřezáním kmene a odvětvěním, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, viz situace - zeleň :						
		6 : 1,000		1,00000				
		9 : 1,000		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025_0423	Odstranění objektů Šmoulí město, Zlín
O:	SO 08	Zeleň
R:	1	Odstranění zeleně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		10 : 1,000		1,00000				
7	112101104R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene přes 700 do 900 mm s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, viz situace - zeleň : 7 : 1,000	kus	1,00000	800,00	800,00	800-1	RTS 25/ I
				1,00000				
8	112101122R00	Kácení stromů jehličnatých bez odkornění o průměru přes 300 do 500 mm s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, viz situace - zeleň : 1 : 1,000 2 : 1,000 3 : 1,000	kus	3,00000	300,00	900,00	800-1	RTS 25/ I
				1,00000				
				1,00000				
				1,00000				
9	112101123R00	Kácení stromů jehličnatých bez odkornění o průměru přes 500 do 700 mm s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, viz situace - zeleň : 4 : 1,000	kus	1,00000	500,00	500,00	800-1	RTS 25/ I
				1,00000				
10	112201102R00	Odstranění pařezů pod úrovní terénu vykopáním o průměru přes 300 do 500 mm s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 1,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 3,00000	kus	4,00000	600,00	2 400,00	800-1	RTS 25/ I
				1,00000				
				3,00000				
11	112201103R00	Odstranění pařezů pod úrovní terénu vykopáním o průměru přes 500 do 700 mm s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 3,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 1,00000	kus	4,00000	600,00	2 400,00	800-1	RTS 25/ I
				3,00000				
				1,00000				
12	112201104R00	Odstranění pařezů pod úrovní terénu vykopáním o průměru přes 700 do 900 mm	kus	1,00000	800,00	800,00	800-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025_0423	Odstranění objektů Šmoulí město, Zlín
O:	SO 08	Zeleň
R:	1	Odstranění zeleně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 1,00000 1,00000						
13	162301412R00	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm, na vzdálenost do 5 000 m s naložením, složením a dopravou, Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 1,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 3,00000	kus	4,00000	600,00	2 400,00	800-1	RTS 25/ I
		1,00000 3,00000						
14	162301413R00	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm, na vzdálenost do 5 000 m s naložením, složením a dopravou, Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 3,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 1,00000	kus	4,00000	600,00	2 400,00	800-1	RTS 25/ I
		3,00000 1,00000						
15	162301414R00	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm, na vzdálenost do 5 000 m s naložením, složením a dopravou, Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 1,00000	kus	1,00000	600,00	600,00	800-1	RTS 25/ I
		1,00000						
16	162301422R00	Vodorovné přemístění pařezů, průměru kmene přes 300 do 500 mm, na vzdálenost do 5 000 m s naložením, složením a dopravou, Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 4,00000	kus	4,00000	600,00	2 400,00	800-1	RTS 25/ I
		4,00000						
17	162301423R00	Vodorovné přemístění pařezů, průměru kmene přes 500 do 700 mm, na vzdálenost do 5 000 m s naložením, složením a dopravou, Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 4,00000	kus	4,00000	600,00	2 400,00	800-1	RTS 25/ I
		4,00000						
18	162301424R00	Vodorovné přemístění pařezů, průměru kmene přes 700 do 900 mm, na vzdálenost do 5 000 m s naložením, složením a dopravou, Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 1,00000	kus	1,00000	600,00	600,00	800-1	RTS 25/ I
		1,00000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025_0423	Odstranění objektů Šmoulí město, Zlín
O:	SO 08	Zeleň
R:	1	Odstranění zeleně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
19	112101104R01	Kácení stromů listnatých o průměru kmene přes 900 mm	kus	1,00000	800,00	800,00		Vlastní
viz situace - zeleň :								
5 : 1,000				1,00000				
20	112201104R01	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru přes 900 mm	kus	1,00000	300,00	300,00		Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 1,00000				1,00000				
21	162301414R01	Vod.přemístění kmenů listnatých, průměru kmene přes 900 mm, na vzdálenost do 5 000 m	kus	1,00000	600,00	600,00		Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 1,00000				1,00000				
22	162301424R01	Vodorovné přemístění pařezů průměru kmene přes 900 mm, na vzdálenost do 5 000 m	kus	1,00000	600,00	600,00		Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 1,00000				1,00000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot					1 008,00	
23	998231311R00	Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého přesunu	t	0,10080	10 000,00	1 008,00	823-1	RTS 25/ I
Hmotností z položek s pořadovými čísly :								
10,11,12,19,20, :								
Součet: : 0,10080				0,10080				
Celkem						65 738,00		