

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025/19
Stavba: LC Zbraslav



KSO:
Místo:

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

CC-CZ:
Datum: 15.7.2025

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			296 530,32
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	296 530,32	62 271,37
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	358 801,69
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 2025/19

Stavba: LC Zbraslav

Místo: Datum: 15.7.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		296 530,32	358 801,69
2025/19	LC Zbraslav	296 530,32	358 801,69

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
LC Zbraslav

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15.7.2025
IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				296 530,32
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	296 530,32	21,00%	62 271,37	
snížená	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		358 801,69

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:
LC Zbraslav

Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 15.7.2025

Projektant:
Zpracovatel: ██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	296 530,32
HSV - Práce a dodávky HSV	296 530,32
1 - Zemní práce	25 500,00
5 - Komunikace pozemní	254 526,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	7 500,00
998 - Přesun hmot	9 004,32

SOUPIS PRACÍ



Stavba: LC Zbraslav

Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 15.7.2025

Projektant:
Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

296 530,32

D HSV Práce a dodávky HSV 296 530,32

D 1 Zemní práce 25 500,00

1	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	30,000	85,00	2 550,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

VV Krajnice 300*0,5*2*0,1

30,000

2	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	30,000	15,00	450,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	----------------

PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

3	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	900,000	25,00	22 500,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

PP Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním

VV 300*3

900,000

D 5 Komunikace pozemní 254 526,00

4	K	564821011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 80 mm	m2	1 200,000	120,00	144 000,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	----	-----------	--------	------------	----------------

PP Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 80 mm

VV 300*4

1 200,000

5	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	101,400	1 090,00	110 526,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	----	---------	----------	------------	----------------

PP Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným

VV Výtluky, vymačkaná kolej, eroze

VV 676*0,15

101,400

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 500,00

6	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	300,000	25,00	7 500,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

PP Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm

VV 300*0,5*2

300,000

D 998 Přesun hmot 9 004,32

7	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	150,072	60,00	9 004,32	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	---	---------	-------	----------	----------------

PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu