



SMLOUVA O DÍLO

(dle § 2586 a následujících občanského zákoníku)

„Stavební úpravy komunikace ulice Třebízského, Sokolov“

Objednatel: Město Sokolov
Se sídlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Zastoupená: Bc. Janem Pickou, starostou města
IČ: 00 259 586
DIČ: CZ 00259586

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

Zhotovitel: ALGON, a.s.
Se sídlem: Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5
IČ: 284 20 403
DIČ: CZ28420403

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: MS v Praze, oddíl B, vložka 14403

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Jednající: Petr Študlar, předseda představenstva
(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 460/2016 Sb., (dále jen „občanský zákoník“), smlouvu o dílo „Stavební úpravy komunikace ulice Třebízského, Sokolov“.

Článek I. Definice

Pokud jsou uvedeny v následující smlouvě a nevyplývají-li z kontextu textu jiný význam, mají tyto pojmy následující význam:

I.1 **Projektová dokumentace:** je projektová dokumentace pro provádění stavby: „Stavební úpravy komunikace ulice Třebízského, Sokolov“, [redacted] a soupis výkonů k této projektové dokumentaci (položkový rozpočet – nabídka zhotovitele), jež tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

I.2 **Pozemky stavby:** pozemky p. č. 79/1, 108, 899/1, 909, 926, 936, 1707, 2895, 2919 v k.ú. Sokolov, v obci Sokolov a v okrese Sokolov.

I.3 **Předmětná stavba:** je stavba: „Stavební úpravy komunikace ulice Třebízského, Sokolov“, dle Projektové dokumentace.

I.4 **Etapa stavby:** stavba je členěna na dvě části, na I. etapu, která je tvořena větvemi B a C a na II. etapu, tvořenou úsekem C.

Článek II. Předmět smlouvy

II.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dodávku Předmětné stavby, a to formou stavby „na klíč“, a objednatel se mu za to zavazuje uhradit cenu díla.

II.2 Rozsah, provedení, kvalitativní a technické parametry Předmětné stavby jsou stanoveny:

- a) Projektovou dokumentací;
- b) obecně závaznými technickými normami, předpisy a ČSN v posledním znění;
- c) technickými požadavky a montážními postupy stanovenými dodavatelem jednotlivých materiálů a komponentů, jež budou součástí díla či budou k zhotovení díla použity;
- d) výzvou a zadávací dokumentací zadavatele ze dne 18.07.2017 a nabídkou dodavatele ze dne 31.7.2017.

Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokladech uvedených v tomto odstavci smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, včetně:

- a) zařízení staveniště, jeho zřízení, odstranění, zajištění, zabezpečení a napojení na inženýrské sítě, vč. nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství;
- b) zajištění kompletní inženýrské činnosti zhotovitele a projektu organizace výstavby, včetně jeho projednání s objednatelem a příslušnými orgány dle vydaných stanovisek, zajištění povolení a projednání nutných uzavírek, zvláštního užívání veřejných ploch a popřípadě změny dopravního značení;
- c) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury), a to před zahájením prací na staveništi, včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li potřebné;
- d) plnění podmínek stavebního povolení;

- e) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů souvisejících s provedením díla;
- f) likvidace stavebního odpadu, jeho uložení na řízenou skládku, ekologická likvidace nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu;
- g) provedení opatření při realizaci stavby vyplývající z umístění a návaznosti stavby a zohledňující tyto skutečnosti:
 - komunikace a plochy v okolí místa provádění díla nelze proti platnému POV bez projednání s objednatelem využít jako skládky materiálu;
 - prostor místa provádění díla nelze oproti platnému POV bez projednání s objednatelem a bez dalšího opatření využít k umístění sociálního a hygienického zařízení zhotovitele;
- h) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům a do objektů;
- i) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku;
- j) zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části, a geodetických zaměření díla;
- k) zpracování a dodání všech dalších dokladů potřebných k předání díla;
- l) úplné vyčištění a vyklizení dokončené akce a staveniště, případně výstavbou dotčených pozemků a komunikací, vč. jejich uvedení do původního či s objednatelem dohodnutého stavu;
- m) provedení závěrečného úklidu dokončeného díla dle této smlouvy;
- n) součinnost při zajištění kolaudace stavby včetně účasti zhotovitele na všech jednáních a místních šetřeních v souvislosti s kontrolními prohlídkami stavby a s kolaudačním řízením stavby nebo i případně jejich dílčích částí;

to vše v místě provádění díla dle této smlouvy, nevyplývá-li z povahy věci jinak.

II.3 V pochybnostech, zda určitá část díla je součástí díla dle této smlouvy či nikoliv, se má za to, že jeho součástí jsou veškeré stavební a související práce a dodávky nutné k užívání Předmětné stavby a jejímu užívání v souladu s účelem stanoveným v Projektové dokumentaci.

II.4 Účelem této smlouvy je včasné a řádné předání provozuschopné Předmětné stavby jako dokončeného díla definovaného Projektovou dokumentací.

II.5 Zhotovitel se zavazuje provést Předmětnou stavbu vlastním jménem, na vlastní nebezpečí, odpovědnost a náklady.

Článek III. Čas plnění

III.1 Základní termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle předchozího článku jsou následující:

- III.1.1 Zahájení stavby: za den zahájení plnění zakázky je myšlen den převzetí staveniště I. etapy - větve B a C dle č. IV.1.1 této smlouvy
- III.1.2 Dokončení a předání stavby:
 - a) I. etapa do 90 kalendářních dnů od uzavření smlouvy
 - b) II. etapa do 80 kalendářních dnů ode dne převzetí staveniště II. etapy

III.1.3 Vyklizení staveniště: do 5 kalendářních dnů od dokončení a předání stavby

III.2 V případě, že nepříznivé klimatické podmínky (dlouhodobý pokles průměrných denních teplot, dlouhodobé trvalé srážky) objektivně neumožní řádné provádění prací po dobu delší než 5 dnů, zavazují se smluvní strany ke vzájemné dohodě o prodloužení termínu dokončení a předání stavby, nejméně však o dobu stanovenou součtem dnů, kdy nemohly být práce pro nepříznivé počasí prováděny.

III.3 Zajištění všech správních rozhodnutí nutných k možnosti provádět stavbu je součástí díla dle této smlouvy.

III.4 Stavba bude ukončena a závazek zhotovitele k jejímu provedení splněn předáním stavby objednateli po provedení všech zkoušek stanovených v projektové dokumentaci, předepsaných zvláštními předpisy a závaznými normami (ČSN). Doklady o těchto zkouškách podmiňují převzetí díla. Dílo bude bez vad a nedodělků bránících užívání stavby k jejímu účelu a bude způsobilé k užívání. Splnění závazku provést dílo ze strany zhotovitele je podmíněno i vyklizením staveniště a odstraněním případných škod způsobených zhotovitelem či jeho poddodavatelem na Pozemcích stavby, sousedních pozemcích a stavbách a odstranění případných škod a znečištění na přilehlých komunikacích. Za škodu dle předešlé věty se považuje i škoda na životním prostředí.

Článek IV. Staveniště

IV.1 Objednatel předá zhotoviteli protokolárně nejpozději:

IV.1.1 do 10 dnů od podpisu smlouvy staveniště I. etapy, větev B a C,

IV.1.2 nejpozději do 31.3.2018 staveniště II. etapy, větev A.

IV.2 Staveniště bude zhotoviteli předáno po etapách.

IV.3 Zábory veřejného prostranství včetně dopravního značení (DIR) a jeho osazení před zahájením stavebních prací projedná a zajistí na vlastní náklady zhotovitel.

IV.4 Stanoviska správců či vlastníků pozemních, nadzemních vedení a inženýrských sítí k napojení stavby obstará na vlastní náklady zhotovitel.

IV.5 Zhotovitel si je vědom, že nesmí svojí činností poškozovat přilehlé komunikace a případné poškození opravit. Zhotovitel bude před vjezdem stavebních mechanismů a aut na přilehlou komunikaci zajišťovat jejich očištění. V případě znečištění přilehlé komunikace toto okamžitě odstraní.

IV.6 Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat odpady vzniklé jeho činností, to vše v souladu s příslušnými právními předpisy, a to vlastním jménem a na vlastní náklady.

IV.7 Zhotovitel je povinen zajistit dodržování předpisů o bezpečnosti práce, nakládání s odpady a nebezpečnými látkami a dalších všeobecně platných právních předpisů na pozemcích stavby všemi subjekty, jež se na nich zdržují.

IV.8 Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady řádné zajištění všech strojů, materiálu a dalších movitých věcí a hlídání staveniště v potřebném rozsahu.

IV.9 Zřízení cest pro příchod a příjezd na staveniště zajistí na své vlastní náklady zhotovitel.

IV.10 Zhotovitel na své vlastní náklady zajistí zemníky a skládky odpadů z realizace stavební části.

Článek V.
Ostatní práva a povinnosti smluvních stran

V.1 Zhotovitele zastupuje po dobu zhotovování stavby ve věcech:

V.1.1 smluvních: Petr Študlar, předseda představenstva

V.1.2 technických:

[REDACTED]

[REDACTED]

V.2 Objednatel zastupuje ve věcech:

V.2.1 smluvních: Bc. Jan Picka, starosta města

V.2.2 technických: Hana Špičková,

[REDACTED]

Luboš Pravec,
[REDACTED]

TDI: STAVING – INVEST s.r.o.
Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Jan Mareš,
[REDACTED]

V.3 Jakákoliv změna předmětu díla přesahující za celou dobu realizace Předmětné stavby dohromady 0,5 % z ceny díla dle odst. VII.3 této smlouvy musí být předmětem písemného dodatku k této smlouvě podepsaného zástupci ve věcech smluvních obou smluvních stran. Za takový dodatek nelze v žádném případě považovat zápis ve stavebním deníku. V případě, že budou bez takového písemného dodatku provedeny jakékoliv práce či dodávky, má objednatel právo požadovat po zhotoviteli, aby tyto bez zbytečného odkladu na své náklady odstranil. V případě, že tak objednatel neučiní, považují se tyto práce či dodávky za dar zhotovitele objednateli.

V.4 Změny předmětu díla nepřesahující dohromady částku 0,5 % z ceny díla dle odst. VII.3 této smlouvy nemají vliv na cenu díla dle odst. VII.3 této smlouvy a mohou být sjednány i zástupci ve věcech technických, a to i zápisem ve stavebním deníku.

V.5 Zhotovitel je povinen provést i další práce a dodávky, jež nebyly sjednány při podpisu této smlouvy, a nepodléhají úpravě uvedené v předchozím odstavci, pokud tyto nepřesáhnou 3 % z ceny díla dle odst. VII.3 této smlouvy a pokud jej objednatel o provedení takových prací písemně požádá zástupcem ve věcech smluvních. Dnem doručení takového požadavku zhotoviteli se mění předmět díla dle této smlouvy tak, že Předmětná stavba zahrnuje i takto vyžádané další práce a dodávky. Zároveň se cena díla dle odst. VII.3 této smlouvy zvyšuje, pokud jde o práce uvedené v soupisu výkonů tvořícím přílohu č. 3 této smlouvy, o částku odpovídající součinu rozsahu těchto prací či dodávek a jednotkové ceny uvedené v soupisu výkonů, a pokud jde o práce a dodávky v tomto soupisu neuvedené, ve výši stanovené Sborníkem cen stavebních prací od společnosti ÚRS, a.s. v nejaktuálnějším znění, snížené o 20 %. Tímto odstavcem není dotčeno ustanovení předchozího odstavce této smlouvy, pokud jde o změny díla nepřesahující dohromady částku 0,5 % z ceny díla dle odst. VII.3 této smlouvy.

V.6 Zpravidla jednou týdně budou zástupci smluvních stran provádět v místě realizace stavby kontrolu a ověřování rozsahu již provedených stavebních prací. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna svolat

kdykoliv s třídním předstihem takovéto kontrolní jednání, kterého je druhá strana povinna se účastnit. To bude prováděno zápisem do stavebního deníku, faxem nebo e-mailem. Objednatel má právo kdykoliv se v místě realizace stavby přesvědčit o vykonaných stavebních dodávkách a pracích.

V.7 Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály a povrchové úpravy. Na požádání objednatele je zhotovitel povinen předložit vzorky použitých materiálů a oznámit jejich zdroje nebo dodavatele. Má-li objednatel důvodné podezření z nedodržení požadované kvality materiálů nebo provedení prací, má právo zabezpečit s vědomím zhotovitele zkoušky materiálu a požádat zhotovitele o zastavení dotčené části stavby. Zhotovitel je povinen tuto žádost respektovat dnem doručení této žádosti. Pokud zkoušky prokáží požadovanou kvalitu, náklady na tyto zkoušky hradí objednatel a prodloužení termínu smlouvy je příslušné počtu dnů zastavení dotčené části stavby. V opačném případě jdou tyto náklady k tíži zhotovitele a zdržení způsobené zastavením stavby nemá vliv na dílčí ani konečné termíny zhotovení díla.

V.8 Veškeré změny dílčích termínů či celkové doby plnění předmětu této smlouvy na základě porušení právních povinností na straně objednatele lze aplikovat pouze v případě, že zhotovitel prokáže, že takové porušení měla, i při vynaložení jeho veškerého úsilí, za následek přerušení či pozdržení díla z jeho strany.

V.9 V pochybnostech se má za to, že pokud se k nějaké činnosti či dodávce potřebné k naplnění účelu této smlouvy a řádnému užívání předmětu díla nezavázal výslovně objednatel, je povinen tuto činnost vykonat či dodávku uskutečnit zhotovitel a tato je i součástí sjednané ceny.

V.10 Umístění poutače či jakékoliv reklamy zhotovitele na Předmětné stavbě či na Pozemcích stavby je možné pouze po předchozím souhlasu objednatele.

V.11 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání stavby dodržovat předpisy bezpečnosti práce na Předmětné stavbě a zajistit jejich dodržování i svými zaměstnanci a poddodavateli.

V.12. Zhotovitel se zavazuje řídit se závaznými příkazy při provádění díla ze strany objednatele, pokud tyto nejsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Takto nemůže dojít ke změně této smlouvy.

V.13 Objednatel si vyhrazuje právo ponechat si materiál či movité věci, které zhotovitel vybourá či odstraní při provádění díla podle této smlouvy, a které objednatel označí (určí). Zhotovitel je povinen za tímto účelem vyzkoušet prokazatelně objednatele v dostatečném předstihu a tak, aby nedošlo k narušení či ohrožení termínů provádění díla podle této smlouvy o tom, že vyboural či odstranil materiál či movité věci podle věty první a objednatelem označený materiál či movité věci uložit na místo určené objednatelem a ve lhůtě dohodnuté s objednatelem, a to na náklady zhotovitele, které jsou součástí ceny podle čl. VII. odst. VII.3.

S materiálem či věcmi, které objednatel neurčí (neoznačí), naloží zhotovitel v souladu s touto smlouvou, zejména jejím čl. II.

Článek VI. Stavební deník

VI.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště až do dne předání a převzetí díla o činnostech, které vykonává, stavební a montážní deník. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli či jeho zástupci kdykoliv nahlédnout do těchto dokumentů a případně do nich vpisovat své zápisy či si z nich pořizovat kopie či výpisy. Stavební a montážní deník musí mít náležitosti uvedené v metodickém pokynu „Stavební deník, jeho skladba a vedení“ vydaném Českým svazem stavebních inženýrů v nejaktuálnějším znění.

VI.2 Pokud zhotovitel nesouhlasí se zápisem objednatele ve stavebním deníku, je povinen své stanovisko a výhrady připojit do 3 pracovních dnů od dne takového zápisu objednatele, jinak platí, že s tímto zápisem souhlasí.

VI.3 Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit tuto smlouvu, pokud tato výslovně nestanoví jinak.

VI.4 Originál stavebního deníku je zhotovitel povinen předat objednateli při předávání a převímání Předmětné stavby. První kopii obdrží technický dozor investora a druhou kopii si ponechá zhotovitel. Do doby jeho předání není závazek zhotovitele zhotovit a předat dílo dle této smlouvy splněn.

VI.5 Stavební deník musí být vždy v době činnosti zhotovitele dostupný na stavbě oprávněným osobám objednatele, příp. osobám oprávněným do něj zapisovat.

Článek VII.

Cena díla a platební podmínky

VII.1 Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran.

VII.2 Zhotovitel při cenové nabídce pečlivě zkontroloval soulad soupisu výkonů a Projektové dokumentace. Cenová navýšení z důvodů případných diferencí mezi Projektovou dokumentací a přílohou č. 1 Položkový rozpočet - nabídka zhotovitele, jsou nepřipustná. Zhotovitel dále prohlašuje, že dílo specifikované těmito dokumenty je dostatečně přesné a určité a že toto je způsobilé plnit funkci, ke které je stavebně určeno. Pokud se při provádění stavby dojde k závěru, že je nutná další dodávka či práce nutné ke splnění tohoto účelu stavby, má se za to, že Předmět stavby tyto dodávky a práce tak, jak bylo sjednáno dle této smlouvy, obsahuje a cena za něj je již obsažena ve sjednané ceně díla.

VII.3 Smluvní cena za celé dílo v rozsahu dle čl. II. je stanovena jako pevná a maximální a činí celkem **3 361 372,17 Kč bez DPH**. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle obecně závazného právního předpisu.

VII.5 V případě víceprací požadovaných objednatelem nad rámec Předmětné stavby tak, jak je touto smlouvou sjednána, je nutné uzavřít dodatek k této smlouvě či dodatečnou smlouvu o dílo, čímž nejsou dotčena ustanovení odst. V. 3 a V. 4. této smlouvy.

VII.6 V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu neprovede práce či dodávky tak, jak jsou uvedeny v Projektové dokumentaci, či tyto práce či dodávky provede v menším rozsahu, má objednatel právo na přiměřenou slevu z ceny díla. Tím není dotčena povinnost zhotovitele provést řádně a včas celou Předmětnou stavbu ani odpovědnost za nesplnění této své povinnosti včetně všech smluvních a zákonných nároků objednatele z takového porušení plynoucích.

VII.7 V ceně je mimo jiné zahrnuto:

- vybudování, provoz a údržbu zařízení staveniště, připojení staveniště na energie, vodu, kanalizaci, případně vytápění a poplatky za ně;
- pojištění stavby a nutnou ostrahu staveniště;
- zpracování a obstarání DIR;
- poplatky za dočasné zábory a zábory jiných ploch pro provedení stavby, vč. případného potřebného provizorního dopravního značení a projednání s orgány státní správy;
- dopravu, kompletaci a koordinaci;
- ochranu materiálu jiných movitých věcí a Předmětné stavby do dne jejího předání;
- opatření před zimou či nepříznivými povětrnostními či jinými přírodními vlivy;
- úhradu poplatků za zajištění si vyjádření správců inženýrských sítí, jejich vytyčení a jejich účast při pracích v blízkosti ochranných pásem těchto sítí;
- zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části;
- vyhotovení a dodání geodetických zaměření díla skutečného provedení díla;

- předání geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby výkonnému správci technické mapy města Sokolov dle podmínek provozní dokumentace technické mapy Sokolova a dle Obecně závazné vyhlášky č. 8/2013 o vedení technické mapy města a doložení Protokolu o akceptaci Zakázky DTM Karlovarského kraje;
- veškerou dokladovou část, vč. všech revizí a zkoušek, dokladů o zabezpečení likvidace odpadu v souladu s platným zákonem o odpadech atd.,
- náklady za účast zhotovitele na kolaudačním řízení.

VII.8 Úhrada ceny díla bude objednatel provedena průběžně po dobu výstavby až do výše 90 % ceny díla. Zbývajících 10 % z ceny díla slouží jako zádržné a bude uhrazeno objednatel zhotoviteli takto:

- VII.8.1 50 % z celkové hodnoty zádržného bude uhrazeno objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu, tj. po úplném odstranění vad a nedodělků, na základě písemné žádosti zhotovitele o uvolnění příslušné zadržované částky objednatel.
- VII.8.2 50 % z celkové hodnoty zádržného bude uhrazeno objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu, tj. po uplynutí doby sjednané záruky + doby 5 měsíců, na základě písemné žádosti zhotovitele o uvolnění příslušné zadržované částky objednatel.

VII.9 Zhotovitel může fakturovat splátky ceny díla objednateli měsíčně na základě objednatel odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek. Tento soupis provedených prací a dodávek za kalendářní měsíc je povinen zhotovitel předat objednateli k odsouhlasení nejpozději posledního dne kalendářního měsíce a objednatel je povinen jej vrátit zhotoviteli do 5 dnů od jeho doručení zpět s přesným označením, které práce a dodávky odsouhlasil a které nikoliv.

VII.10 Podkladem pro zaplacení splátek ceny díla budou faktury. Přílohou faktury musí být i odsouhlasený soupis prací dle předchozího odstavce. Faktury budou obsahovat tyto náležitosti:

- označení faktury a její číslo;
- název a sídlo objednatel a zhotovitel;
- předmět díla nebo jeho části a den, kdy bylo řádně dokončeno a předáno objednateli;
- fakturovanou částku;
- číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
- den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti;
- označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba;
- razítko zhotovitel a podpis oprávněné osoby;
- potvrzení souhlasu technického dozoru stavby se správností fakturované částky (razítko + podpis).

VII.11 V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V tomto případě běží nová lhůta splatnosti faktury po doručení opravené faktury objednateli. Splatnost faktur se stanovuje na 21 dnů.

VII.12 Faktura musí být objednateli doručena ve dvou vyhotoveních nejméně 10 dnů před požadovanou dobou splatnosti. Pokud nebude mezi stranami této smlouvy sjednáno jinak a splatnost uvedená na faktuře bude odlišná od splatnosti sjednané dle předchozího odstavce této smlouvy, má se za to, že částka je splatná v pozdějším z těchto dvou termínů.

VII.13 Dojde-li u zhotovitel ke změně bankovního spojení, je povinen oznámit tuto skutečnost objednateli písemně nejpozději do tří dnů poté, co tato skutečnost nastala. Dojde-li k tomu, že v průběhu této třídní lhůty plnil objednatel zhotoviteli na nesprávné bankovní spojení, přičemž neměl vědomost o změně tohoto bankovního spojení, není ode dne takového plnění v prodlení. Faktury budou odesílány doporučeně držitelem poštovní licence. Dnem splacení fakturované částky se rozumí odepsání této částky z účtu objednatel.

VII.14 Dostane-li se objednatel do prodlení s úhradou fakturované částky, je zhotovitel oprávněn kromě dlužné částky požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závazným právním předpisem.

VII.15 Zhotovitel nemá právo na zálohy nad rámec plateb a termínů uvedených výše v tomto článku.

Článek VIII. Smluvní pokuty

VIII.1 Při prodlení s dokončením a předáním Předmětného díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý den prodlení.

VIII.2 Při prodlení zhotovitele s plněním některého dílčího termínu uvedeného v odst. III.2 je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500,- Kč za každý den prodlení. Tím není dotčeno ustanovení předchozího odstavce.

VIII.3 Při prodlení s dokončením a předáním Předmětného díla o více jak 30 kalendářních dnů je zhotovitel povinen uhradit objednateli nad rámec pokut uvedených v odst. VIII.1 a VIII.2 této smlouvy jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč.

VIII.4 Neodstraní-li zhotovitel v záruční době reklamovanou vadu ve lhůtách uvedených v odst. X.5, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč v případě, že jde o vadu bránící řádnému užívání Předmětné stavby, a 3 000,- Kč v případě, že jde o vadu nebránící řádnému užívání Předmětné stavby, a to v obou případech za každou vadu a každý kalendářní den prodlení.

VIII.5 Při porušení povinnosti dle odst. X.9 je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 6 000,- Kč.

VIII.6 V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy při porušení smluvních povinností zhotovitelem uvedených v odst. XI.1.2, odst. XI.1.3 či XI.1.5 této smlouvy, má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč.

VIII.7 V případě prodlení s plněním dalších v tomto článku výše neuvedených smluvních povinností, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500,- Kč za každý započatý den a v případě porušení povinností dle odst. V.5 za každou započatou hodinu prodlení.

VIII.8 Výše uvedenými ujednáními o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody, a to v jejím plném rozsahu.

Článek IX. Předání díla

IX.1 Zhotovitel je povinen předat objednateli Předmětnou stavbu, resp. Etapy stavby v termínu dle čl. III., přičemž je povinen vyzvat jej k převzetí nejméně 7 pracovních dnů před tímto termínem.

IX.2 Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré k dílu náležející dokumentace a doklady, včetně projektové dokumentace skutečného provedení díla se zakreslením veškerých změn podle skutečného stavu provedených prací, geodetických zaměření, stavebního deníku, dále revizní zprávy, záznamy o zkouškách, záruční listy, návody k použití, atesty použitých výrobků a materiálů, požární osvědčení o použitých materiálech, technickou dokumentaci obsahující zásady pro vykonávání kontrol a zkoušek, provozní řády, doklady o zaškolení obsluhy a doklady o zneškodnění odpadů z Předmětné stavby:

- veškerá dokumentace a dokladová část náležející k dílu bude předána v českém jazyce ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě – formát *.pdf, pro dokumentaci skutečného provedení díla ve formátech *.dwg, *.doc, *.xls; *.orf – obecném rozpočtovém formátu – tento formát podporují programy pro tvorbu rozpočtů;
- geodetická zaměření díla skutečného provedení díla budou předána ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě – vše formáty *.doc, *.xls, *.dwg, *.pdf;

Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby bude předána výkonnému správci technické mapy města Sokolov dle podmínek provozní dokumentace technické mapy Sokolova a dle Obecně závazné vyhlášky č. 8/2013 o vedení technické mapy města. Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli Protokol o akceptaci Zakázky DTM Karlovarského kraje.

Pokud budou některé tyto dokumenty v cizím jazyce, je zhotovitel povinen dodat je spolu s překladem do českého jazyka od tlumočnicka zapsaného v seznamu tlumočnicků tohoto jazyka vedeném místně příslušným krajským soudem. V případě pozdního předání byt' jen jediného z těchto dokumentů je objednatel oprávněn posunout jednostranně termín předání tak, aby ode dne předání těchto dokumentů do dne předání stavby proběhlo 7 kalendářních dnů. V případě, že nedojde k předložení a předání objednateli všech shora uvedených dokladů nejpozději při převjímacím řízení, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

IX.3 Předání díla se uskuteční v místě jeho realizace.

IX.4 O předání díla bude objednatelem sepsán zápis o odevzdání a převzetí, který bude obsahovat:

- označení díla;
- označení smluvních stran;
- datum uzavření této smlouvy;
- datum zahájení a dokončení prací;
- datum konce záruční doby dle čl. X. této smlouvy;
- soupis vad a nedodělků a termín jejich odstranění, který vyhotoví zástupce objednatel;
- soupis dokladů předávaných se stavbou;
- prohlášení objednatele, že dílo převjímací;
- datum a místo sepsání zápisu;
- jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

IX.5 Zhotovitel i objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné.

IX.6 Do dne předání díla nese zhotovitel nebezpečí za veškeré škody na díle, s výjimkou případů, kdy poškození díla způsobí objednatel. V takovém případě nese odpovědnost objednatel.

IX.7 V případě, že se při převjímacím řízení prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady a/nebo nedodělky, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Tato skutečnost bude uvedena v předávacím protokolu. Po odstranění vad a/nebo nedodělků díla, resp. jeho částí, pro které objednatel odmítl od zhotovitele dílo převzít, se opakuje převjímací řízení analogicky dle tohoto článku smlouvy. V takovém případě bude k původnímu předávacímu protokolu sepsán dodatek, ve kterém bude uvedeno převzetí díla. Dodatek obsahuje veškeré náležitosti stanovené pro předávací protokol v tomto článku smlouvy.

IX.8 Před dokončením díla se objednatel na výzvu zhotovitele zúčastní tzv. předpřevjímacího řízení, při kterém písemně označí případné vady a nedodělky díla.

IX.9 Při předání a převzetí díla bude přítomen budoucí správce díla, který bude zhotovitelem zaškolen o řádné údržbě a péči provedeného díla.

Článek X. Záruční doba

X.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle projektové dokumentace, v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, právním předpisům a závazným technickým normám a odpovídá za to, že dílo bude mít po dobu záruční doby vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, právními normami a předpisy stanovené (např. ČSN v posledním platném znění).

X.2 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo a záruční doba činí **60 měsíců**.

X.3 Záruční doby uvedené v odst. X.2 začínají běžet dnem předání díla a vztahují se na jakoukoliv vadu, která se na díle vyskytne od jeho předání do skončení záruční doby, s výjimkou vady způsobené událostí živelného charakteru nebo jednáním objednatele a třetích osob.

X.4 Vyskytne-li se v průběhu lhůty na díle vada, na kterou se vztahuje záruka, oznámí tuto skutečnost objednatel bez zbytečného odkladu písemnou formou zástupci zhotovitele.

X.5 Zhotovitel se zavazuje bezplatně veškeré vady odstranit v případě, že jde o vady havarijního charakteru, bránící řádnému provozu Předmětné stavby, do 24 hodin od jejich oznámení, a vady nebránící řádnému užívání do 3 dnů ode dne, kdy obdržel vyrozumění o existenci vady a o tom, jakým způsobem se projevuje, nebrání-li jejímu odstranění povětrnostní podmínky. Delší termín odstranění vady je podmíněn písemným souhlasem objednatele.

X.6 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostoru nebo místností, pokud je to zapotřebí pro řádné odstranění vady. Zhotovitel je přitom povinen respektovat časové možnosti objednatele a v případě potřeby přistoupit i na provádění opravy v mimopracovní době.

X.7 Ukáže-li se, že vada předmětu plnění je neodstranitelná, zhotovitel s objednatelem dohodnou termín zajištění náhradní dodávky.

X.8 Ustanovení odst. X.4 až X.7 nemá vliv na možnost objednatele uplatňovat i jiné nároky, jež mu při takových vadách dává obchodní zákoník či jiné obecně závazné právní předpisy.

X.9 Nezačne-li zhotovitel s odstraňováním vady na místě samém do 3 pracovních dnů od jejího oznámení objednatelem či neodstraní-li tuto vadu zhotovitel ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn provést opravu sám (či prostřednictvím sjednané třetí osoby) a požadovat po zhotoviteli náhradu takto vynaložených nákladů.

Článek XI. Odstoupení od smlouvy

XI.1 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě:

- XI.1.1 zahájení insolvenčního řízení se zhotovitelem,
- XI.1.2 bezdůvodného přerušování prací zhotovitelem, které trvá déle než 7 dnů,
- XI.1.3 prodlení s dokončením Předmětné stavby a jejím předáním přesahujícím 15 dnů,
- XI.1.4 neplnění jiných povinností dle této smlouvy zhotovitelem, ačkoliv k jejich plnění byl zhotovitel objednatelem písemně vyzván s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě.

XI.2 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě:

- XI.2.1 prodlení s úhradou ceny díla či její splátky přesahující 60 dnů.

XI.3 V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli nejvýše tu část ceny díla, která již byla zhotovitelem provedena a jež je na základě částečného předávacího protokolu (provedeného do 10 dnů od takového odstoupení) schopná užívání jako dílo bez vad (a to i pro další pokračování stavby) sníženou o 10 %. Tím nejsou dotčeny nároky na smluvní pokuty.

Článek XII. Závěrečná ustanovení

XII.1 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemného dodatku. Dodatek musí být podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran a za smluvní dodatek výslovně prohlášen. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu výtisků jako smlouva a budou průběžně číslovány.

XII.2 Pokud tato smlouva nemá jiná výslovná ustanovení oproti občanskému zákoníku, řídí se příslušným ustanovením občanského zákoníku.

XII.3 Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci související s projektem po dobu minimálně 10 let, pokud nebude předána kompletní dokumentace objednateli.

XII.4 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá strana obdrží dvě vyhotovení.


XII.5 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Zástupci obou smluvních stran pak prohlašují, že jsou oprávněni za smluvní strany tuto smlouvu podepsat.

XII.6 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění zákona č. 298/2016 Sb.

Přílohy:

- 1) Položkový rozpočet – nabídka zhotovitele


V Sokolově dne 24.8.2017



starosta města

V Praze dne 23.8.2017

Petr Študlar, předseda představenstva



Rozpočet celého díla

Zápis v OR u MS v Praze, oddíl B, vložka 14403

Stavba : N21-17-0147 **Stavební úpravy komunikace ulice Třebízského, Sokolov**

Objednatel : Město Sokolov

Krycí list stavby

| č. objektu | cena v Kč |
|--|------------------------|
| Sokolov, Třebízského ulice - stavební úpravy komunikace, větev A | 953 793,90 Kč |
| Sokolov, Třebízského ulice - stavební úpravy komunikace, větev B | 971 661,90 Kč |
| Sokolov, Třebízského ulice - stavební úpravy komunikace, větev C | 1 435 916,37 Kč |
| Stavba celkem bez DPH | 3 361 372,17 Kč |
| DPH (21%) | 705 888,16 Kč |
| Stavba celkem s DPH | 4 067 260,33 Kč |

V Praze dne 31.7.2017

Petr Študlar
předseda představenstva

Položkový rozpočet

Zakázka: Sokolov, Třebízského ulice - stavební úpravy komunikace, větev A

Objednatel: Město Sokolov
Rokycanova 1929
35601 Sokolov

IČ: 00259586
DIČ: CZ00259586

Zhotovitel: ALGON, a.s.
Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5

IČ: 28420403
DIČ: CZ28420403

| Rozpis ceny | Dodávka | Montáž | Celkem |
|------------------|-------------|-------------|-------------------|
| HSV | 0,00 | 0,00 | 953 793,90 |
| PSV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MON | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vedlejší náklady | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní náklady | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 0,00 | 0,00 | 953 793,90 |

Rekapitulace daní

| | | |
|-------------------------|------|----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 953 793,90 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 200 296,72 CZK |
| Zaokrouhlení | | 0,00 CZK |

Cena celkem s DPH

1 154 090,62 CZK

v Praze dne 31.7.2017

Petr Študlar, předseda představenstva
 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | Dodávka | Montáž | Celkem |
|-------------|--------------------------------|----------|---------|--------|------------|
| 1 | Zemní práce | HSV | | | 125 982,90 |
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | HSV | | | 30 030,00 |
| 5 | Komunikace | HSV | | | 552 377,13 |
| 91 | Doplňující práce na komunikaci | HSV | | | 106 902,30 |
| 96 | Bourání konstrukcí | HSV | | | 940,00 |
| 97 | Prorážení otvorů | HSV | | | 113 035,86 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | HSV | | | 24 525,71 |
| Cena celkem | | | | | 953 793,90 |

Položkový rozpočet

| | |
|----|--|
| S: | Sokolov, Třebízského ulice - stavební úpravy komunikace, větev A |
|----|--|

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. |
|------|---------------|--|-----|-----------|-----------|------------|---------|---------------|--------|--------------|
| Díl: | 1 | Zemní práce | | | | 125 982,90 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1 | 112101102R00 | Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm | kus | 4,00000 | 1 200,00 | 4 800,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2 | 112201102R00 | Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm | kus | 4,00000 | 950,00 | 3 800,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 3 | 111201101R00 | Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 | m2 | 10,00000 | 32,00 | 320,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 4 | 113108410R00 | Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.10 cm | m2 | 511,62330 | 45,00 | 23 023,05 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | 511,6233 | | 511,62330 | | | | | | |
| 5 | 113107630R00 | Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30 cm | m2 | 569,13800 | 32,00 | 18 212,42 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | 511,6233 | | 511,62330 | | | | | | |
| | | 31,1938 | | 31,19380 | | | | | | |
| | | 5,0672 | | 5,06720 | | | | | | |
| | | 11,3015 | | 11,30150 | | | | | | |
| | | 9,9522 | | 9,95220 | | | | | | |
| 6 | 113106231R00 | Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu | m2 | 52,44750 | 22,00 | 1 153,85 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | 31,1938 | | 31,19380 | | | | | | |
| | | 11,3015 | | 11,30150 | | | | | | |
| | | 9,9522 | | 9,95220 | | | | | | |
| 7 | 113109320R00 | Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.20 cm | m2 | 5,06720 | 520,00 | 2 634,94 | | 0,00 | | 0,00 |
| 8 | 113202111R00 | Vytrhání obrub obrubníků silničních | m | 29,19570 | 48,00 | 1 401,39 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | 16,1856 | | 16,18560 | | | | | | |
| | | 5,3318 | | 5,33180 | | | | | | |
| | | 7,6783 | | 7,67830 | | | | | | |
| 9 | 113201111R00 | Vytrhání obrubníků chodnikových a parkových | m | 14,52580 | 32,00 | 464,83 | | 0,00 | | 0,00 |
| 10 | 121101103R00 | Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m | m3 | 19,32810 | 32,00 | 618,50 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | (183,4905+6,3917+0,6767+0,6918+2,0298)*0,1 | | 19,32810 | | | | | | |
| 11 | 122202201R00 | Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 | m3 | 57,98420 | 95,00 | 5 508,50 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | (183,4905+6,3917+0,6767+0,6918+2,0298)*0,30 | | 57,98420 | | | | | | |
| 12 | 122202209R00 | Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 | m3 | 57,98420 | 15,00 | 869,76 | | 0,00 | | 0,00 |
| 13 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 27,57320 | 125,00 | 3 446,65 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | 57,9842 | | 57,98420 | | | | | | |
| | | -((29,8015+39,5747+4,8127+11,2803+15,9009)*0,3) | | -30,41100 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|--------------|---|----|--|--------|-------------------|-------------|-------------|
| 14 | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 27,5732*5 | m3 | 137,86600 137,86600 | 9,00 | 1 240,79 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m | m3 | 27,57320 | 14,00 | 386,02 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4 | m3 | 27,57320 | 90,00 | 2 481,59 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 181101102R00 | Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním 627,4991 | m2 | 627,49910 627,49910 | 9,00 | 5 647,49 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 182301121R00 | Rozprostření ornice. svah, tl. do 10 cm, do 500 m2 | m2 | 400,23050 | 28,00 | 11 206,45 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 10364200R | Ornice pro pozemkové úpravy (400,2305-193,281)*0,1 | m3 | 20,69500 20,69500 | 800,00 | 16 556,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 180402112R00 | Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2 | m2 | 400,23050 | 13,50 | 5 403,11 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 00572410R | Směs travní parková II. mírná zátěž PROFI 400,2305*0,03 | kg | 12,00690 12,00690 | 120,00 | 1 440,83 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 199000003R00 | Poplatek za skládku horniny 5 - 7 569,1380*0,30 | m3 | 170,74140 170,74140 | 90,00 | 15 366,73 | 0,00 | 0,00 |
| Díl: 3 | | Svislé a kompletní konstrukce | | | | 30 030,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 388993111R00 | Chránička kabelu z PVC 110/2,2 mm, výkop 25,50+52,50+49,50+48,75+7,50+6,00+6,50+5,75+5,75 21,50+7,00+8,75+18,50+18,50+2,00+2,00 | m | 286,00000 207,75000 78,25000 | 105,00 | 30 030,00 | 0,00 | 0,00 |
| Díl: 5 | | Komunikace | | | | 552 377,13 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 564851113R00 | Podklad ze šterkodrti po zhuťnění tloušťky 17 cm 513,71983 91,0756 22,7037 | m2 | 627,49910 513,71980 91,07560 22,70370 | 115,00 | 72 162,40 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 567122111R00 | Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.12 cm 513,71983 91,0756 | m2 | 604,79540 513,71980 91,07560 | 174,00 | 105 234,40 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 573111113R00 | Postřík živичný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2 | m2 | 513,71980 | 22,40 | 11 507,32 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 565151211R00 | Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,nad 3 m,tl.7 cm 513,71983 | m2 | 513,71980 513,71980 | 340,10 | 174 716,10 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 573211111R00 | Postřík živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 | m2 | 513,71980 | 11,50 | 5 907,78 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 577132311R00 | Beton asfalt. ACO 8 CH obrusný, nad 3 m, 4 cm 513,71983 | m2 | 513,71980 513,71980 | 269,14 | 138 262,55 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 596215040R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm 91,0756 | m2 | 91,07560 91,07560 | 196,00 | 17 850,82 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 59245268RS | Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20x10x8 70,4352 | m2 | 70,43520 70,43520 | 162,00 | 11 410,50 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|----------------|--------------|---|-----|-----------|----------|-------------------|-------------|-------------|
| 32 | 59245264R | Dlažba BEST KLASIKO červená pro nevidomé 20x10x8, povrch STANDARD 20,6404 | m2 | 20,64040 | 396,00 | 8 173,60 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 596215020R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm 22,7037 | m2 | 22,70370 | 190,00 | 4 313,70 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | 59245308R | Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20x10x6 22,7037 | m2 | 22,70370 | 125,00 | 2 837,96 | 0,00 | 0,00 |
| Díl: 91 | | Doplňující práce na komunikaci | | | | 106 902,30 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 919735113R00 | Řezání stávajícího živíčního krytu tl. 10 - 15 cm 26,2951 19,8057 | m | 46,10080 | 65,00 | 2 996,55 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | 916661111RT3 | Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku 80x250x500 mm 11,7415+2,00+2,00+2,00+4,2514+13,7909 | m | 37,78380 | 250,00 | 9 445,95 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | 917862111RT8 | Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15, včetně obrubníku 100/15/30 91,4689 73,059 19,8057 21,7829 | m | 206,11650 | 320,00 | 65 957,28 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | 915791111R00 | Předznačení pro značení dělicí čáry, vodící proužky 12*6,80 | m | 81,60000 | 2,20 | 179,52 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | 915711111R00 | Vodorovné značení dělicích čar 12 cm střik. barvou 12*6,80 | m | 81,60000 | 55,00 | 4 488,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | 914001121R00 | Osaz. sloupku dopr. značky vč. bet. základu + AI patka | kus | 2,00000 | 1 650,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 914001125R00 | Osazení svislé dopr. značky na sloupek nebo konzolu | kus | 6,00000 | 120,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | 40445055.AR | Značka dopr inf IZ 5a, b, 750/1000 fóli, EG 7letá 2 x IZ5a Obytná zóna 2 x IZ5b Konec obytné zóny | kus | 4,00000 | 1 500,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | 40445044.AR | Značka dopr inf IP 4b-7, 10a, b 500/500 fóli, EG 7letá IP4b - Jednosměrný provoz | kus | 1,00000 | 950,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | 40445024.AR | Značka doprav zákazová B1-B34 700 fóli 2, HIG10letá B2 - Zákaz vjezdu | kus | 1,00000 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | 914991001R00 | Montáž dočasné značky včetně stojanu 17 | kus | 17,00000 | 120,00 | 2 040,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | 914992001R00 | Nájem dopravní značky včetně stojanu - den 17,0*30 | kus | 510,00000 | 11,00 | 5 610,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | 914991003R00 | Montáž dočasné zábrany vč. sloupků a podstavců | kus | 3,00000 | 110,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------|---|-----|-------------|--------|-------------------|--|-------------|--|-------------|
| 48 | 914992003R00 | Nájem zábrany včetně podstavců - den 3,0*30 | kus | 90,00000 | 16,50 | 1 485,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 49 | 914993001R00 | Demontáž dočasné značky včetně stojanu | kus | 17,00000 | 120,00 | 2 040,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 50 | 914993003R00 | Demontáž dočasné zábrany vč.sloupků a podstavců | kus | 3,00000 | 120,00 | 360,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Díl: 96 | | Bourání konstrukcí | | | | 940,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 51 | 966006215R00 | Odstranění sloupků dopravních značek z AI patek | kus | 2,00000 | 350,00 | 700,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 52 | 966006211R00 | Odstranění doprav. značky ze sloupů nebo konzolí | kus | 2,00000 | 120,00 | 240,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Díl: 97 | | Prorážení otvorů | | | | 113 035,86 | | 0,00 | | 0,00 |
| 53 | 979082213R00 | Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km 112,55713 375,63108 2,43226 | t | 490,62050 | 37,00 | 18 152,96 | | 0,00 | | 0,00 |
| 54 | 979082219R00 | Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km 490,6205*14 | t | 6 868,68700 | 9,00 | 61 818,18 | | 0,00 | | 0,00 |
| 55 | 979084216R00 | Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km 11,80069 7,88284 3,19568 | t | 22,87920 | 170,00 | 3 889,46 | | 0,00 | | 0,00 |
| 56 | 979084219R00 | Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km 22,8792*2 | t | 45,75840 | 35,00 | 1 601,54 | | 0,00 | | 0,00 |
| 57 | 979990113R00 | Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt 112,55713 | t | 112,55710 | 200,00 | 22 511,42 | | 0,00 | | 0,00 |
| 58 | 979990103R00 | Poplatek za skládku suti - beton 11,80069 2,43226 7,88284 3,19568 | t | 25,31150 | 200,00 | 5 062,30 | | 0,00 | | 0,00 |
| Díl: 99 | | Staveništní přesun hmot | | | | 24 525,71 | | 0,00 | | 0,00 |
| 59 | 998225111R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný 34,57286 0,33462 592,02423 73,80280 | t | 700,73450 | 35,00 | 24 525,71 | | 0,00 | | 0,00 |

26

953 793,90

Položkový rozpočet

Zakázka: Sokolov, Třebízského ulice - stavební úpravy komunikace, větev B

Objednatel: **Město Sokolov**
Rokycanova 1929
35601 Sokolov

IČ: **00259586**

DIČ: **CZ00259586**

Zhotovitel: **ALGON, a.s.**
Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5

IČ: **28420403**

DIČ: **CZ28420403**

| Rozpis ceny | Dodávka | Montáž | Celkem |
|------------------|-------------|-------------|-------------------|
| HSV | 0,00 | 0,00 | 971 661,90 |
| PSV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MON | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vedlejší náklady | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní náklady | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 0,00 | 0,00 | 971 661,90 |

Rekapitulace daní

| | | |
|-------------------------|------|----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 971 661,90 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 204 049,00 CZK |
| Zaokrouhlení | | 0,00 CZK |

Cena celkem s DPH

1 175 710,90 CZK

v Praze dne 31.7.2017

Petr Študlar, předseda představenstva
 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | Dodávka | Montáž | Celkem |
|-------------|--------------------------------|----------|---------|--------|------------|
| 1 | Zemní práce | HSV | | | 112 824,85 |
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | HSV | | | 10 542,00 |
| 5 | Komunikace | HSV | | | 539 024,55 |
| 8 | Trubní vedení | HSV | | | 8 050,00 |
| 91 | Doplňující práce na komunikaci | HSV | | | 127 588,52 |
| 96 | Bourání konstrukcí | HSV | | | 470,00 |
| 97 | Prorážení otvorů | HSV | | | 149 446,22 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | HSV | | | 23 715,76 |
| Cena celkem | | | | | 971 661,90 |

Položkový rozpočet

| | |
|----|--|
| S: | Sokolov, Třebízského ulice - stavební úpravy komunikace, větev B |
|----|--|

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. |
|------|---------------|--|----|-----------|-----------|------------|---------|---------------|--------|--------------|
| Díl: | 1 | Zemní práce | | | | 112 824,85 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1 | 111201101R00 | Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 | m2 | 10,00000 | 32,00 | 320,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2 | 113108410R00 | Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.10 cm | m2 | 680,93590 | 45,00 | 30 642,12 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | 665,769 | | 665,76900 | | | | | | |
| | | 11,7245 | | 11,72450 | | | | | | |
| | | 3,4424 | | 3,44240 | | | | | | |
| 3 | 113106231R00 | Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu | m2 | 2,87390 | 22,00 | 63,23 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | 0,8612 | | 0,86120 | | | | | | |
| | | 2,0127 | | 2,01270 | | | | | | |
| 4 | 113109320R00 | Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.20 cm | m2 | 28,47440 | 450,00 | 12 813,48 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | 15,4277 | | 15,42770 | | | | | | |
| | | 13,0467 | | 13,04670 | | | | | | |
| 5 | 113107630R00 | Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30 cm | m2 | 712,28420 | 32,00 | 22 793,09 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | 665,7690 | | 665,76900 | | | | | | |
| | | 11,7245 | | 11,72450 | | | | | | |
| | | 3,4424 | | 3,44240 | | | | | | |
| | | 2,8739 | | 2,87390 | | | | | | |
| | | 28,4744 | | 28,47440 | | | | | | |
| 6 | 113202111R00 | Vytrhání obrub obrubníků silničních | m | 111,05430 | 48,00 | 5 330,61 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | 35,6219 | | 35,62190 | | | | | | |
| | | 54,3772 | | 54,37720 | | | | | | |
| | | 12,5938 | | 12,59380 | | | | | | |
| | | 8,4614 | | 8,46140 | | | | | | |
| 7 | 121101103R00 | Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m (22,0435+29,6094+1,1838+2,4861+0,3441)*0,1 | m3 | 5,56670 | 32,00 | 178,13 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 5,56670 | | | | | | |
| 8 | 122202201R00 | Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 (22,0435+29,6094+1,1838+2,4861+0,3441)*0,30 | m3 | 16,70010 | 95,00 | 1 586,51 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 16,70010 | | | | | | |
| 9 | 122202209R00 | Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 | m3 | 16,70010 | 15,00 | 250,50 | | 0,00 | | 0,00 |
| 10 | 182301121R00 | Rozprostření ornice, svah, tl. do 10 cm, do 500 m2 | m2 | 263,83320 | 28,00 | 7 387,33 | | 0,00 | | 0,00 |
| 11 | 10364200R | Ornice pro pozemkové úpravy | m3 | 2,60560 | 800,00 | 2 084,48 | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|---|----|-----------|--------|-------------------|--|-------------|-------------|
| | | (15,7075+2,3031+18,3288+35,6645+2,206+7,5133)*0,1 | | 8,17230 | | | | | |
| | | -5,5667 | | -5,56670 | | | | | |
| 12 | 180402111R00 | Založení trávníku parkového výsevem v rovině | m2 | 263,83320 | 13,50 | 3 561,75 | | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 00572410R | Směs travní parková II. mírná zátěž PROFI | kg | 7,91500 | 120,00 | 949,80 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 263,8332*0,03 | | 7,91500 | | | | | |
| 14 | 199000003R00 | Poplatek za skládku hominy 5 - 7 | m3 | 213,68530 | 90,00 | 19 231,68 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 712,2842*0,30 | | 213,68530 | | | | | |
| 15 | 181101102R00 | Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním | m2 | 625,79370 | 9,00 | 5 632,14 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 625,7937 | | 625,79370 | | | | | |
| Díl: 3 | | Svislé a kompletní konstrukce | | | | 10 542,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 388993111R00 | Chráníčka kabelu z PVC 110/2,2 mm, výkop | m | 100,40000 | 105,00 | 10 542,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 4,50+20,10+13,60+10,20+5,00+20,50+5,00+5,50+5,50+5,50 | | 100,40000 | | | | | |
| Díl: 5 | | Komunikace | | | | 539 024,55 | | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 564851113R00 | Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 17 cm | m2 | 625,79370 | 115,00 | 71 966,28 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 393,6688 | | 393,66880 | | | | | |
| | | 171,2269 | | 171,22690 | | | | | |
| | | 60,898 | | 60,89800 | | | | | |
| 18 | 567122111R00 | Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.12 cm | m2 | 564,89570 | 174,00 | 98 291,85 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 393,6688 | | 393,66880 | | | | | |
| | | 171,2269 | | 171,22690 | | | | | |
| 19 | 573111113R00 | Postřík živičný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2 | m2 | 393,66880 | 26,05 | 10 255,07 | | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 565151211R00 | Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,nad 3 m,tl.7 cm | m2 | 393,66880 | 370,21 | 145 740,13 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 393,6688 | | 393,66880 | | | | | |
| 21 | 573211111R00 | Postřík živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 | m2 | 393,66880 | 15,12 | 5 952,27 | | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 577132311R00 | Beton asfalt. ACO 8 CH ohrusný, nad 3 m, 4 cm | m2 | 393,66880 | 306,21 | 120 545,32 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 393,6688 | | 393,66880 | | | | | |
| 23 | 596215040R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm | m2 | 171,22690 | 196,00 | 33 560,47 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 171,2269 | | 171,22690 | | | | | |
| 24 | 59245268RS | Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20x10x8 | m2 | 150,02050 | 162,00 | 24 303,32 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 150,0205 | | 150,02050 | | | | | |
| 25 | 59245264R | Dlažba BEST KLASIKO červená pro nevidomé 20x10x8, povrch STANDARD | m2 | 21,20640 | 396,00 | 8 397,73 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 21,2064 | | 21,20640 | | | | | |
| 26 | 596215020R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm | m2 | 60,89800 | 190,00 | 11 570,62 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 60,898 | | 60,89800 | | | | | |
| 27 | 59245308R | Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20x10x6 | m2 | 57,36930 | 125,00 | 7 171,16 | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|--------------|---|-----|--|----------|------------|--|------|------|
| 28 | 59245267R | 57,3693 Dlažba BEST KLASIKO červená pro nevidomé 20x10x6, povrch STANDARD 3,5287 | m2 | 57,36930 3,52870 | 360,00 | 1 270,33 | | 0,00 | 0,00 |
| Díl: | 8 | Trubní vedení | | | | 8 050,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 899431111R00 | Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte | kus | 7,00000 | 1 150,00 | 8 050,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Díl: | 91 | Doplňující práce na komunikaci | | | | 127 588,52 | | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 919735113R00 | Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm 22,3607 5,7349 29,8530 | m | 57,94860 22,36070 5,73490 29,85300 | 65,00 | 3 766,66 | | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 916661111RT3 | Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku 80x250x500 mm 12,39+3,25+2,15+2,15+2,00+2,00+4,26+3,10+13,19+1,10 +1,30 | m | 46,89000 | 250,00 | 11 722,50 | | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 917862111RT8 | Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku 100/15/30 10,445+17,501+12,098+33,00 22,639+19,859+45,295+22,319 39,189+6,441+6,441+22,361 | m | 257,58800 73,04400 110,11200 74,43200 | 320,00 | 82 428,16 | | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 915791111R00 | Předznačení pro značení dělicí čáry,vodící proužky 6*2,00 6*1,50 | m | 21,00000 12,00000 9,00000 | 2,20 | 46,20 | | 0,00 | 0,00 |
| 34 | 915711111R00 | Vodorovné značení dělicích čar 12 cm střík.barvou 6*2,00 6*1,50 | m | 21,00000 12,00000 9,00000 | 55,00 | 1 155,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 914001121R00 | Osaz.sloupku dopr.značky vč. bet.základu+Al patka | kus | 4,00000 | 1 650,00 | 6 600,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 36 | 914001125R00 | Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu | kus | 4,00000 | 120,00 | 480,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 37 | 40445055.AR | Značka dopr inf IZ 5a, b, 750/1000 fó11, EG 7letá 2 x IZ5a Obytná zóna 2 x IZ5b Konec obytné zóny | kus | 4,00000 | 1 500,00 | 6 000,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 38 | 914991001R00 | Montáž dočasné značky včetně stojanu 27 | kus | 27,00000 27,00000 | 120,00 | 3 240,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | 914992001R00 | Nájem dopravní značky včetně stojanu - den 27,0*30 | kus | 810,00000 810,00000 | 11,00 | 8 910,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 40 | 914993001R00 | Demontáž dočasné značky včetně stojanu | kus | 27,00000 | 120,00 | 3 240,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Díl: | 96 | Bourání konstrukcí | | | | 470,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 966006211R00 | Odstranění doprav. značky ze sloupů nebo konzolí | kus | 1,00000 | 120,00 | 120,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 42 | 966006215R00 | Odstranění sloupků dopravních značek z Al patek | kus | 1,00000 | 350,00 | 350,00 | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|--------------|---|---|---|------------|-----------|------|--|------|
| Díl: | 97 | Prorážení otvorů | | | 149 446,22 | | 0,00 | | 0,00 |
| 43 | 979082213R00 | Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km 149,8059 13,66771 470,10757 | t | 633,58120 149,80590 13,66770 470,10760 | 37,00 | 23 442,50 | 0,00 | | 0,00 |
| 44 | 979082219R00 | Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km 633,5812*14 | t | 8 870,13680 8 870,13680 | 9,00 | 79 831,23 | 0,00 | | 0,00 |
| 45 | 979084216R00 | Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km 0,64663 29,98466 | t | 30,63130 0,64660 29,98470 | 170,00 | 5 207,32 | 0,00 | | 0,00 |
| 46 | 979084219R00 | Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km 30,6313*2 | t | 61,26260 61,26260 | 35,00 | 2 144,19 | 0,00 | | 0,00 |
| 47 | 979990113R00 | Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt 149,8059 | t | 149,80590 149,80590 | 200,00 | 29 961,18 | 0,00 | | 0,00 |
| 48 | 979990103R00 | Poplatek za skládku suti - beton 0,64663 13,66771 29,98466 | t | 44,29900 0,64660 13,66770 29,98470 | 200,00 | 8 859,80 | 0,00 | | 0,00 |
| Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot | | | | 23 715,76 | 0,00 | | 0,00 |
| 49 | 998225111R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný 4,35927 0,11747 578,33101 2,21130 92,57414 | t | 677,59320 4,35930 0,11750 578,33100 2,21130 92,57410 | 35,00 | 23 715,76 | 0,00 | | 0,00 |

26

971 661,90

Položkový rozpočet

Zakázka: Sokolov, Třebízského ulice - stavební úpravy komunikace, větev C

Objednatel: Město Sokolov
Rokycanova 1929
35601 Sokolov

IČ: 00259586
DIČ: CZ00259586

Zhotovitel: ALGON, a.s.
Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5

IČ: 28420403
DIČ: CZ28420403

| Rozpis ceny | Dodávka | Montáž | Celkem |
|------------------|-------------|-------------|---------------------|
| HSV | 0,00 | 0,00 | 1 435 916,37 |
| PSV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MON | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vedlejší náklady | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní náklady | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 0,00 | 0,00 | 1 435 916,37 |

Rekapitulace daní

| | | |
|-------------------------|------|------------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 1 435 916,37 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 301 542,44 CZK |
| Zaokrouhlení | | 0,00 CZK |

Cena celkem s DPH **1 737 458,81 CZK**

v Praze dne 31.7.2017

 Petr Študlar, předseda představenstva
 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | Dodávka | Montáž | Celkem |
|-------------|--------------------------------|----------|---------|--------|--------------|
| 1 | Zemní práce | HSV | | | 220 780,51 |
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | HSV | | | 7 003,50 |
| 5 | Komunikace | HSV | | | 796 456,22 |
| 91 | Doplňující práce na komunikaci | HSV | | | 163 042,55 |
| 96 | Bourání konstrukcí | HSV | | | 1 410,00 |
| 97 | Prorážení otvorů | HSV | | | 210 031,00 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | HSV | | | 37 192,59 |
| Cena celkem | | | | | 1 435 916,37 |

Položkový rozpočet

| | |
|----|--|
| S: | Sokolov, Třebízského ulice - stavební úpravy komunikace, větev C |
|----|--|

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. |
|------|---------------|--|----|---|-----------|------------|---------|---------------|--------|--------------|
| Díl: | 1 | Zemní práce | | | | 220 780,51 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1 | 113108410R00 | Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.10 cm 9,5985 114,2993 | m2 | 123,89780 9,59850 114,29930 | 45,00 | 5 575,40 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2 | 113151319R00 | Fréz.živič.krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.10cm 869,0877 | m2 | 869,08770 869,08770 | 145,00 | 126 017,72 | | 0,00 | | 0,00 |
| 3 | 113106231R00 | Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu 1,9039 2,6497 | m2 | 4,55360 1,90390 2,64970 | 22,00 | 100,18 | | 0,00 | | 0,00 |
| 4 | 113107630R00 | Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30 cm 869,0877 123,8978 4,5536 | m2 | 997,53910 869,08770 123,89780 4,55360 | 32,00 | 31 921,25 | | 0,00 | | 0,00 |
| 5 | 113202111R00 | Vytrhání obrub obrubníků silničních 44,9315 49,4123 59,8882 26,6319 38,8608 | m | 219,72470 44,93150 49,41230 59,88820 26,63190 38,86080 | 48,00 | 10 546,79 | | 0,00 | | 0,00 |
| 6 | 121101103R00 | Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m (10,539+1,555+65,699+8,532+2,398+3,530+1,853)*0,10 | m3 | 9,41060 9,41060 | 32,00 | 301,14 | | 0,00 | | 0,00 |
| 7 | 122202201R00 | Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 (10,539+1,555+65,699+8,532+2,398+3,530+1,853)*0,30 | m3 | 28,23180 28,23180 | 95,00 | 2 682,02 | | 0,00 | | 0,00 |
| 8 | 122202209R00 | Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 | m3 | 28,23180 | 15,00 | 423,48 | | 0,00 | | 0,00 |
| 9 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 28,2318 -(36,0488*0,3) | m3 | 17,41720 28,23180 -10,81460 | 125,00 | 2 177,15 | | 0,00 | | 0,00 |
| 10 | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 17,4172*5 | m3 | 87,08600 87,08600 | 9,00 | 783,77 | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---------------|--------------|---|----|-----------|--------|-------------------|-------------|-------------|
| 11 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m | m3 | 17,41720 | 14,00 | 243,84 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4 | m3 | 17,41720 | 90,00 | 1 567,55 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 181101102R00 | Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním | m2 | 994,02250 | 9,00 | 8 946,20 | 0,00 | 0,00 |
| | | 994,0225 | | 994,02250 | | | | |
| 14 | 182301121R00 | Rozprostření ornice, svah, tl. do 10 cm, do 500 m2 | m2 | 56,77320 | 28,00 | 1 589,65 | 0,00 | 0,00 |
| | | 56,7732 | | 56,77320 | | | | |
| 15 | 180402111R00 | Založení trávníku parkového výsevem v rovině | m2 | 56,77320 | 13,50 | 766,44 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 00572410R | Směs travní parková II. mírná zátěž PROFI | kg | 1,70320 | 120,00 | 204,38 | 0,00 | 0,00 |
| | | 56,7732*0,03 | | 1,70320 | | | | |
| 17 | 199000003R00 | Poplatek za skládku horniny 5 - 7 | m3 | 299,26170 | 90,00 | 26 933,55 | 0,00 | 0,00 |
| | | 997,5391*0,30 | | 299,26170 | | | | |
| Díl: 3 | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | | | | 7 003,50 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 388993111R00 | Chránička kabelu z PVC 110/2,2 mm, výkop | m | 66,70000 | 105,00 | 7 003,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | 13,90+42,10+3,60+7,10 | | 66,70000 | | | | |
| Díl: 5 | 5 | Komunikace | | | | 796 456,22 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 564851113R00 | Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 17 cm | m2 | 994,02250 | 115,00 | 114 312,59 | 0,00 | 0,00 |
| | | 865,4575 | | 865,45750 | | | | |
| | | 60,3451+22,5751 | | 82,92020 | | | | |
| | | 45,6448 | | 45,64480 | | | | |
| 20 | 567122111R00 | Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.12 cm | m2 | 948,37770 | 174,00 | 165 017,72 | 0,00 | 0,00 |
| | | 865,4575 | | 865,45750 | | | | |
| | | 60,3451 | | 60,34510 | | | | |
| | | 22,5751 | | 22,57510 | | | | |
| 21 | 573111113R00 | Postřik živичný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2 | m2 | 865,45750 | 19,61 | 16 971,62 | 0,00 | 0,00 |
| | | 865,4575 | | 865,45750 | | | | |
| 22 | 565151211R00 | Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,nad 3 m,tl.7 cm | m2 | 865,45750 | 292,64 | 253 267,48 | 0,00 | 0,00 |
| | | 865,4575 | | 865,45750 | | | | |
| 23 | 573211111R00 | Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 | m2 | 865,45750 | 8,68 | 7 512,17 | 0,00 | 0,00 |
| | | 865,4575 | | 865,45750 | | | | |
| 24 | 577132311R00 | Beton asfalt. ACO 8 CH obrusný, nad 3 m, 4 cm | m2 | 865,45750 | 219,57 | 190 028,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | 865,4575 | | 865,45750 | | | | |
| 25 | 596215040R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm | m2 | 82,92030 | 196,00 | 16 252,38 | 0,00 | 0,00 |
| | | 60,3451 | | 60,34510 | | | | |
| | | 22,5752 | | 22,57520 | | | | |
| 26 | 59245268RS | Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20x10x8 | m2 | 60,34510 | 162,00 | 9 775,91 | 0,00 | 0,00 |
| | | 60,3451 | | 60,34510 | | | | |
| 27 | 59245264R | Dlažba BEST KLASIKO červená pro nevidomé 20x10x8, povrch STANDARD | m2 | 22,57510 | 396,00 | 8 939,74 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|----------------|--------------|--|-----|----------------------|----------|-------------------|-------------|-------------|
| 28 | 596215020R00 | 22,5751 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm | m2 | 22,57510 45,64480 | 190,00 | 8 672,51 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 59245308R | 45,6448 Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20x10x6 | m2 | 45,64480 45,64480 | 125,00 | 5 705,60 | 0,00 | 0,00 |
| Díl: 91 | | Doplňující práce na komunikaci | | | | 163 042,55 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 919735113R00 | Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm | m | 135,58780 | 65,00 | 8 813,21 | 0,00 | 0,00 |
| | | 18,2042 | | 18,20420 | | | | |
| | | 19,5117 | | 19,51170 | | | | |
| | | 70,4527 | | 70,45270 | | | | |
| | | 5,2284 | | 5,22840 | | | | |
| | | 22,1908 | | 22,19080 | | | | |
| 31 | 916661111RT3 | Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku 80x250x500 mm | m | 36,96440 | 250,00 | 9 241,10 | 0,00 | 0,00 |
| | | 12,9003+1,048+5,3056+5,3171+12,3934 | | 36,96440 | | | | |
| 32 | 917862111RT8 | Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou.lože z C 12/15, včetně obrubníku 100/15/30 | m | 337,58940 | 320,00 | 108 028,61 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5,9018+28,0926+41,4520+73,3723+47,3764+18,2042+12,3,1901 | | 337,58940 | | | | |
| 33 | 915791111R00 | Předznačení pro značení dělicí čáry,vodící proužky 5,00*4 | m | 20,00000 | 2,20 | 44,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 20,00000 | | | | |
| 34 | 915711111R00 | Vodorovné značení dělicích čar 12 cm střík.barvou 5,00*4 | m | 20,00000 | 55,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 20,00000 | | | | |
| 35 | 915791112R00 | Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů 0,725 | m2 | 0,72500 | 25,00 | 18,13 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,72500 | | | | |
| 36 | 915721111R00 | Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd. 0,725 | m2 | 0,72500 | 500,00 | 362,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,72500 | | | | |
| 37 | 914001121R00 | Osaz.sloupku dopr.značky vč. bet.základu+Al patka | kus | 4,00000 | 1 650,00 | 6 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | 914001125R00 | Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu | kus | 7,00000 | 120,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | 40445055.AR | Značka dopr inf IZ 5a, b, 750/1000 fóli, EG 7letá | kus | 4,00000 | 1 500,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2 x IZ5a Obytná zóna | | | | | | |
| | | 2 x IZ5b Konec obytné zóny | | | | | | |
| 40 | 40445029.AR | Značka dopr příkazová C1-C14b 500 fóli 1, EG 7letá | kus | 1,00000 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | C3b - Příkazový směr jízdy zde vlevo | | | | | | |
| 41 | 40445050.AR | Značka dopr inf IP 11-13 500/700 fóli, EG7letá | kus | 1,00000 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | IP12 - Parkoviště RESERVÉ | | | | | | |
| 42 | 40445159.AR | Značka dopr dodat E 8d-e 500/150 fóli 1, EG 7 letá | kus | 1,00000 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | E8d - Úsek platnosti 3,5m | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------|--------------|--|-----|---|--------|------------|------|------|
| 43 | 914991001R00 | Montáž dočasné značky včetně stojanu 26 | kus | 26,00000 | 120,00 | 3 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | 914992001R00 | Nájem dopravní značky včetně stojanu - den 26,0*30 | kus | 780,00000 | 11,00 | 8 580,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | 914991003R00 | Montáž dočasné zábrany vč. sloupků a podstavců | kus | 5,00000 | 120,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | 914992003R00 | Nájem zábrany včetně podstavců - den 5,0*30 | kus | 150,00000 | 16,50 | 2 475,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | 914993001R00 | Demontáž dočasné značky včetně stojanu | kus | 26,00000 | 120,00 | 3 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | 914993003R00 | Demontáž dočasné zábrany vč. sloupků a podstavců | kus | 5,00000 | 120,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Díl: | 96 | Bourání konstrukcí | | | | 1 410,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | 966006215R00 | Odstranění sloupků dopravních značek z AI patek | kus | 3,00000 | 350,00 | 1 050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | 966006211R00 | Odstranění doprav. značky ze sloupů nebo konzolí | kus | 3,00000 | 120,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| Díl: | 97 | Prorážení otvorů | | | | 210 031,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | 979082213R00 | Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km 27,25752 191,19929 658,37581 | t | 876,83260 27,25750 191,19930 658,37580 | 37,00 | 32 442,81 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 979082219R00 | Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km 876,8326*14 | t | 12 275,65640 12 275,65640 | 9,00 | 110 480,91 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | 979084216R00 | Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km 1,02456 59,32567 | t | 60,35030 1,02460 59,32570 | 170,00 | 10 259,55 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 979084219R00 | Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km 60,3503*2 | t | 120,70060 120,70060 | 9,00 | 1 086,31 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | 979990113R00 | Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt 27,25752 191,19929 | t | 218,45680 27,25750 191,19930 | 200,00 | 43 691,36 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | 979990103R00 | Poplatek za skládku suti - beton 1,02456 59,32567 | t | 60,35030 1,02460 59,32570 | 200,00 | 12 070,06 | 0,00 | 0,00 |
| Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot | | | | 37 192,59 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | 998225111R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný 0,0017 0,07804 946,67741 115,88818 | t | 1 062,64530 0,00170 0,07800 946,67740 115,88820 | 35,00 | 37 192,59 | 0,00 | 0,00 |

