

Smlouva o dílo


číslo objednatele: S-0003/61904406/2025

číslo dodavatele:

Smluvní strany

Objednatel: Dětský domov a Školní jídelna, Solenice 42
se sídlem: 262 33 Solenice 42
IČ: 61904406
Zastoupený: Mgr. Olgou Vernerovou, ředitelkou PO
Telefon: 
E-mail: dd-solenice@volny.cz
ID schránky: xuc8dw5
Bankovní spojení: Komerční banka Příbram
Číslo účtu: 1433211/0100

(dále jen „objednatel“)

Dodavatel: Halex – Schauenberg, ocelové stavby s. r. o.
se sídlem: Husova 435, 261 01 Příbram VI
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 64286
IČ: 25721909
DIČ: CZ25721909
Zastoupený: Ing. Josefem Průchou
Telefon: 
E-mail: prucha.j@schauernberg.cz
ID schránky: akr9jq3
Bankovní spojení: Komerční banka Příbram
Číslo účtu: 27-4421590297/0100

(dále jen „dodavatel“)

uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku
tuto smlouvu o dílo (dále také „Smlouva“):

I.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek dodavatele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo, kterým se rozumí **vybudování venkovního schodiště** na adrese: Dětský domov a Školní jídelna, Solenice 42, 262 33 Solenice 42, na pozemku st. p. 38, parc. č. 185/5v katastrálním území Solenice v rozsahu dle položkového rozpočtu s cenovou nabídkou, který tvoří nedílnou přílohu této smlouvy.



II.

Cena díla, způsob placení a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na smluvní ceně, kterou v souladu se zák. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, stanovily podle položkového rozpočtu s cenovou nabídkou. Objednatel se zavazuje, že dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu v následující výši:

Cena bez DPH:	1 645 508	Kč
DPH 21 %:	345 557	Kč
Cena celkem s DPH:	1 991 065	Kč

2. Změnit dohodnutou cenu mohou smluvní strany jen při změně rozsahu předmětu díla, a to vzájemnou písemnou dohodou obou stran. V případě, že se souhlasem objednatele nebo na jeho žádost budou jím požadované práce nad rámec rozsahu díla provedeny před vyhotovením písemné dohody dle tohoto článku smlouvy, vzniká dodavateli nárok na úhradu takto prokazatelně provedených prací.

3. Dodavatel bere na vědomí, že zhotovení díla bude financováno ze strany objednatele prostřednictvím veřejných prostředků, kterými jsou finanční prostředky Středočeského kraje a že objednatel nebude poskytovat dodavateli díla zálohy.

4. Cena za dílo je splatná do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků bránících užívání díla na základě faktury - daňového dokladu, jenž musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona o účetnictví a zákona o dani z přidané hodnoty, vystavené dodavatelem. Povinnost objednatele k zaplacení ceny díla vzniká i v případě, že dílo bylo dodavatelem zhotoveno bez vad a nedodělků nebránících jeho užívání a objednatel odmítl jeho převzetí. Předání a převzetí díla bude vzájemně odsouhlaseno předávacím protokolem. Případné zjištěné vady a nedodělky nebránící užívání budou zapsány v předávacím protokolu. Podmínkou řádného provedení díla je vyklizení staveniště od zbytků, úklid okolo prostoru staveniště v souladu s ekologickými předpisy.

5. Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu dodavatele.

III.

Čas plnění

1. Provádění díla bude zahájeno **01. 10. 2025** a dokončené dílo, tzn. dílo prosté vad a nedodělků bránících jeho užívání, bude předáno objednateli do **31. 12. 2025**.

2. Dodavatel se zavazuje provést dílo ve shora sjednaném termínu za předpokladu příznivých klimatických podmínek a v případě, že nebudou objednatelem požadovány vícepráce, a že práce dodavatele nebudou přerušeny z důvodu na straně objednatele (stavební nepřipravenosti). O dobu trvání nepříznivých klimatických podmínek evidovaných ve stavebním deníku se přiměřeně prodlužuje termín dokončení díla. Objednatel bere na vědomí, že k zahájení a provádění díla je nezbytná jeho součinnost. Dojde-li k prodlení objednatele s poskytnutím jeho součinnosti, má dodavatel právo přiměřeně změnit termín dokončení díla. Za nezbytnou součinnost objednatele se považuje zejména předání staveniště, realizace plateb ve sjednaných termínech, potvrzování dodatků ke smlouvě o dílo bez zbytečného odkladu apod.

IV.

Podmínky provádění díla

1. Při provádění prací postupuje dodavatel samostatně podle této smlouvy, zavazuje se dodržovat platné předpisy BOZP.
2. Dodavatel neodpovídá za skryté vady nemovitosti, na níž je dílo prováděno, které před zahájením sjednaných prací nemohl zjistit ani předpokládat nebo na ně nebyl objednatelem upozorněn, a tím ani za škody v jejich důsledku způsobené.
3. Objednatel je povinen sdělit dodavateli zvláště umístění vedení, které by mohlo být při provádění prací poškozeno (vedení elektro, voda, telefon, plyn a jiné) a o tomto umístění vedení provést zápis do stavebního deníku nebo dodatku ke smlouvě.
4. Objednatel je povinen před zahájením prací odstranit osobní věci.
5. Objednatel bude průběžně provádět kontrolu provedených prací dodavatelem.
6. Objednatel ve spolupráci s dodavatelem bude pořizovat fotodokumentaci před započatím díla, v jeho průběhu a po dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla. Tato fotodokumentace bude součástí předmětu díla a jeho ceny (viz čl.I. této Smlouvy). Fotodokumentaci je povinen dodavatel pořídit při případném odstranění vad a nedodělků díla. V případě, že dodavatel takovou dokumentaci nepovede nebo ji povede v nedostatečné podrobnosti, budou strany v případě sporu o kvalitu díla nebo jeho konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou si pořídí objednatel a její obsah bude pro takový případ stranami považován za nesporný

V.

Jakost díla a záruka

1. Dodavatel provede dílo v souladu se stavebním zákonem, prováděcími předpisy, závaznými technickými normami.
2. Dodavatel poskytuje na zhotovené dílo záruku za bezvadnost. Záruční doba činí 24 měsíců a počíná běžet ode dne podepsání zápisu o předání a převzetí díla, touto dobou je vymezeno právo objednatele pro oznámení případných skrytých či zjevných vad.
3. Dodavatel odpovídá za vady, které má dílo při převzetí díla objednatelem, jakož i za vady zjištěné v záruční době. Vady zjištěné při předání díla budou zapsány v předávacím protokolu a současně bude určena lhůta k jejich odstranění. Vady zjištěné v záruční době je objednatel povinen reklamovat písemně tak, že vadu oznámí prostřednictvím poštovní přepravy nebo do datové schránky na adresu dodavatele uvedenou v záhlaví. Dodavatel je povinen do 14 ti dnů od doručení oznámení vady o reklamaci rozhodnout, tj. vadu prohlédnout, posoudit a navrhnout způsob odstranění vady, případně reklamaci odmítnout jako neoprávněnou.
4. Dodavatel nezodpovídá za vady, které vznikly provozním opotřebením, nevhodnou údržbou, násilným poškozením, vyšší mocí apod.
5. Dodavatel je povinen vady odstranit na své náklady v termínu dohodnutém oběma stranami. Nedojde-li k dohodě o termínu odstranění vady, je dodavatel povinen vady odstranit do jednoho měsíce.



VI.

Dohody o změně smlouvy

1. Změnu nebo doplnění této smlouvy lze provést, není-li v této smlouvě sjednáno jinak, pouze formou písemných dodatků takto označených, vzestupně číslovaných a vzájemně podepsaných.
2. Ke skončení smluvního vztahu může dojít písemnou dohodou.
3. Dojde-li z jakéhokoli důvodu k ukončení smlouvy, smluvní strany se zavazují uzavřít dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
4. Písemnosti podané k poštovní přepravě jako doporučená zásilka (nebo s dodejkou) se v případě sporu považují za doručené třetím dnem po jejich odeslání v případě, že si adresát zásilku nevyzvedl, či jinak zmařil její doručení.

VII.

Smluvní pokuty

1. Dodavatel se zavazuje objednateli zaplatit smluvní pokutu v případě prodlení s dokončením díla ve výši 0,05 % z dohodnuté ceny díla za každý započatý den prodlení, pokud není oběma stranami dohodnuto jinak, a to pouze písemně.
2. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla, nebo její části, se objednatel zavazuje zaplatit dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý započatý den prodlení, pokud není oběma stranami dohodnuto jinak, a to pouze písemně.
3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo věřitele na náhradu škody v rozsahu přesahujícím zaplacenou smluvní pokutu.

VIII.

Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a nežadají její doplnění. Potvrzují, že smlouvu uzavírají po vzájemném uvážení a projednání dle své svobodné vůle s vědomím její závaznosti. Na důkaz svého bezvýhradného souhlasu k ní připojí své vlastnoruční podpisy.
2. Tato smlouva je závazná pro smluvní strany a jejich právní nástupce a zároveň opravňuje právní nástupce smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si vzájemně sdělily veškeré skutkové a právní okolnosti, které jim jsou známy ke dni uzavření této smlouvy a které osvědčují oprávnění, pravý úmysl a zájem každé ze smluvních stran tuto smlouvu uzavřít. Smluvní strany prohlašují, že smluvní vztah založený touto smlouvou se řídí výslovně textem smlouvy vtčeným do tohoto dokumentu bez přihlédnutí k vzájemným obchodním zvyklostem. Tato smlouva nahrazuje veškerá dosavadní ujednání smluvních stran týkající se předmětu této smlouvy.
3. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník. Případné spory vzniklé z této smlouvy se strany zavazují nejprve vzájemně projednat a pokusit se o vyřešení sporu smírem. Nedojde-li ke smírnému vyřešení sporu, může se kterákoliv strana se svými nároky obrátit na příslušný soud.
4. Tato Smlouva je vyhotovena jako elektronický originál.

5. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv (dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv), které provede objednatel.

Nedílnou součástí této Smlouvy tvoří následující přílohy:

1. Oceněný položkový rozpočet
2. Harmonogram prací (doloží dodavatel před podpisem smlouvy)

V Solenicích dne

4. 9. 2025

V Příbrami

4. 9. 2025



objednatel

Dětský domov a Školní jídelna, Solenice 42
Mgr. Olga Vernerová
ředitelka PO



dodavatel

Halex – Schauenberg, ocelové stavby s. r. o.
Ing. Josef Průcha
jednatel



Dětský domov a Školní jídelna, Solenice 42
262 33 Solenice 42
tel.: +420 318 694 322
IČ: 61904406, š. ú.: 1433211/0100
www.dd-solenice.cz
e-mail: dd-solenice@volny.cz
ID DS: xuc8dw5

HALEX - SCHAUENBERG,
OCELOVÉ STAVBY s.r.o.
Husova 435, 261 01 Příbram VI
IČO: 257 21 909
tel./fax: 318 493 291/278



SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	20230013	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Venkovní schodiště		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
20230013	Dětský domov Solenice		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing.Klíma Miroslav - Prokon atelier		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing.Klíma Miroslav - Prokon atelier			
Objednatel	Dětský domov a Školní jídelna			
Dodavatel			Zakázkové číslo	20230013
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	221 534	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	1 169 428	Oborová přírážka	11 128
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	27 819
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	27 819
	ZRN celkem	1 390 962	Zařízení staveniště	34 774
			Provoz investora	13 910
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	1 390 962	Ostatní náklady neuvedené	139 096
	ZRN+ost.náklady+HZS	1 645 508	Ostatní náklady celkem	254 546
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno : Olga Verušenová
Datum :			Datum :	Datum : 4.9.2025
Podpis :			Podpis:	Podpis: Dětský domov a Školní jídelna, Solenice 42
				
Základ pro DPH			21,0 %	1 645 508 Kč
DPH			21,0 %	345 557 Kč
Základ pro DPH			0,0 %	0 Kč
DPH			0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				1 991 065 Kč

Poznámka :



Stavba :	20230013 Dětský domov Solenice	Rozpočet :	20230013
Objekt :	01 Venkovní schodiště		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Přípravné a pomocné práce	9 550	0	0	0	0
1 Zemní práce	34 373	0	0	0	0
27 Základy	35 387	0	0	0	0
31 Zdi opěrné	38 682	0	0	0	0
46 Zpevněné plochy	23 984	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	7 790	0	0	0	0
897 Dešťová kanalizace	28 474	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	28 298	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	14 997	0	0	0	0
730 Ústřední vytápění	0	19 740	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	4 148	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	1 030 763	0	0	0
769 Otvorové prvky z plastu	0	114 777	0	0	0
CELKEM OBJEKT	221 534	1 169 428	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky		0,0	1 390 962	0
Oborová přírážka		0,8	1 390 962	11 128
Přesun stavebních kapacit		2,0	1 390 962	27 819
Mimostaveništní doprava		2,0	1 390 962	27 819
Zařízení staveniště		2,5	1 390 962	34 774
Provoz investora		1,0	1 390 962	13 910
Kompletační činnost (IČD)		2,0	1 390 962	27 819
Rezerva rozpočtu		8,0	1 390 962	111 277
CELKEM VRN				254 546

Slepý rozpočet

Stavba :	20230013 Dětský domov Solenice	Rozpočet: 20230013
Objekt :	01 Venkovní schodiště	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 0		Přípravné a pomocné práce				
1	610991111R00	Neprodyšné oddělení pracovního prostoru od chodby fólií 2,0*3,0*2	m2	12,00 12,00	420,00	5 040,00
2	112100001RAA	Pokácení vzrostlé tuje v.4m, odstranění kořenů včetně odvozu, popř.spálení větví	kus	1,00	4 510,00	4 510,00
Celkem za 0 Přípravné a pomocné práce						9 550,00
Díl: 1		Zemní práce				
3	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 14+5,5	m3	19,50 19,50	500,00	9 750,00
4	122100010RAC	Odkopávky nezapažené v hor.1-4 naložení, odvoz 25 km, uložení na skládku dle výpisu v PD:14,0	m3	14,00 14,00	1 164,00	16 296,00
5	132200010RAE	Výkop pro základ.pasy a patky v hor.1-4 naložení, odvoz do 25 km, uložení na skládku Začátek provozního součtu pro zákl.patky OK schodiště:0,6*0,6*0,9*8 pro zákl.patky svodidla:0,3*0,3*0,6*8 pro OZ:(0,705+2,62+6,945+2,795+0,5)*0,2*0,9 Konec provozního součtu 5,5	m3	5,50 2,59 0,43 2,44 5,47 5,50	1 514,00	8 327,00
Celkem za 1 Zemní práce						34 373,00
Díl: 27		Základy				
6	210220021RT1	Vložení zemního pásu FeZn do 120 mm2 včetně pásu FeZn 30 x 4 mm	m	25,00	200,00	5 000,00
7	274313511R00	Beton základových pasů prostý C 10/15 betonováno do terénu Začátek provozního součtu pro OZ:(0,705+2,62+6,945+2,795+0,5)*0,2*0,8*1,035 Konec provozního součtu 2,6	m3	2,60 2,53 2,53 2,60	4 811,00	12 508,60
8	275313511R00	Beton základových patek prostý C 10/15 betonováno do terénu Začátek provozního součtu 1,3,4):0,6*0,6*0,8*3*1,035 2):0,6*0,6*1,1*1,035 5,6):0,6*0,6*1,02*2*1,035 7,8):0,6*0,6*0,75*2*1,035 patky svodidla:0,3*0,3*0,6*8*1,035 Konec provozního součtu 3,1	m3	3,10 0,89 0,41 0,76 0,56 0,45 3,07 3,10	4 811,00	14 914,10
9	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení Začátek provozního součtu 2):0,6*4*0,3 5,6):0,6*4*0,25*2 Konec provozního součtu 1,9	m2	1,90 0,72 1,20 1,92 1,90	1 320,00	2 508,00
10	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	1,90	240,00	456,00
Celkem za 27 Základy						35 386,70
Díl: 31		Zdi opěrné				
11	348922221R00	Opěrná zeď tl.200mm z tvárnice 1str.štip.přirod. výplň beton C15/20, doplňková výztuž Začátek provozního součtu pro OZ:(0,705+2,62+6,945+2,795+0,5)*0,6	m2	8,20 8,14	2 760,00	22 632,00

Slepý rozpočet

Stavba :	20230013 Dětský domov Solenice	Rozpočet: 20230013
Objekt :	01 Venkovní schodiště	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Konec provozního součtu		8,14		
		8,2		8,20		
12	348924111R00	Síťška pro zeď tl.200mm z tvar.štip.přirod.	m	13,60	951,00	12 933,60
13	711823121RT3	Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky fólie	m2	8,20	380,00	3 116,00
Celkem za 31 Zdi opěrné						38 681,60
Díl:	46	Zpevněné plochy				
14	215901101RT5	Zhutnění podkladu vibrační lištou	m2	21,30	144,00	3 067,20
		18,4+2,9		21,30		
15	591100020RA0	ZP ze stávající zám.dlažby tl.60mm, podkl.šterkodrt' fr.16-32 100mm+fr.8-16 50mm, podsyp fr.0-4 30mm	m2	2,90	982,00	2 847,80
		Začátek provozního součtu				
		pro patku:0,6*0,6		0,36		
		pro kanalizaci:2,5*1,0		2,50		
		Konec provozního součtu		2,86		
		2,9		2,90		
16	591100020RAA	ZP z dlažby zámkové tl.60mm, podklad šterkodrt' fr.16-32 100mm+fr.8-16 50mm, podsyp fr.0-4 30mm	m2	18,40	982,00	18 068,80
		Začátek provozního součtu				
		7,6*2,42		18,39		
		Konec provozního součtu		18,39		
		18,4		18,40		
Celkem za 46 Zpevněné plochy						23 983,80
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				
17	622311354RT3	Zatepl.systém ostění, EPS F plus tl. 50 mm s omítkou silikátovou probarvenou ve hmotě	m2	2,70	2 885,00	7 789,50
		Začátek provozního součtu				
		(2,4+1,9+2,4)*0,2*2		2,68		
		Konec provozního součtu		2,68		
		2,7		2,70		
Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější						7 789,50
Díl:	897	Dešťová kanalizace				
18	831350011RAB	Kanalizace z trub PVC-KG DN 110mm vč.zemních prací. lože a obsypu	m	2,50	6 172,00	15 430,00
19	894411010RA0	Odvodňovací vpust' (M+D) vč.napojení	kus	1,00	13 044,00	13 044,00
Celkem za 897 Dešťová kanalizace						28 474,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
20	113106000RAC	Odstranění zám.dlažby 6 cm vč.podkladu,pl.do 50 m2 uložení na deponii v místě stavby	m2	2,90	405,00	1 174,50
		Začátek provozního součtu				
		pro patku:0,6*0,6		0,36		
		pro kanalizaci:2,5*1,0		2,50		
		Konec provozního součtu		2,86		
		2,9		2,90		
21	764410850R00	Demontáž venkovního parapetu s okapnicí	m	3,80	77,00	292,60
		1,9*2		3,80		
22	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,65	4 390,00	2 853,50
		Začátek provozního součtu				
		(2,42+8,335)*0,2*0,3		0,65		
		Konec provozního součtu		0,65		
		0,65		0,65		
23	962042321R00	Bourání zidky z betonu prostého	m3	1,10	3 720,00	4 092,00
		Začátek provozního součtu				
		(2,42+8,335)*0,2*0,5		1,08		

Slepý rozpočet

Stavba :	20230013 Dětský domov Solenice	Rozpočet: 20230013
Objekt :	01 Venkovní schodiště	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Konec provozního součtu		1,08		
		1,1		1,10		
24	968083003R00	Vybourání plastových oken do 4 m2	m2	7,20	243,00	1 749,60
		Začátek provozního součtu				
		1,9*1,9*2		7,22		
		Konec provozního součtu		7,22		
		7,2		7,20		
25	968096002R00	Bourání parapetů plastových š. do 50 cm	m	3,80	75,00	285,00
		1,9*2		3,80		
26	970231000R0H	Odřiznutí fasádní omítky	m	2,00	410,00	820,00
		0,5*2*2		2,00		
27	971033651R00	Vybourání parapetního zdiva cihel., tl.do 60 cm	m3	0,95	1 820,00	1 729,00
		Začátek provozního součtu				
		1,9*0,49*0,5		0,47		
		1,9*0,5*0,5		0,48		
		Konec provozního součtu		0,94		
		0,95		0,95		
28	978041104R00	Odstranění KZS ostění, EPS s omítkou	m2	11,40	127,00	1 447,80
		1,9*3*2		11,40		
29	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	7,22	337,00	2 432,94
30	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	180,49	28,00	5 053,59
31	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti	t	7,22	155,00	1 119,01
32	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	7,22	247,00	1 783,19
33	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	7,22	480,00	3 465,32
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				28 298,04
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
34	998011002R00	Přesun hmot	t	34,64	433,00	14 997,16
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				14 997,16
Díl: 730		Ústřední vytápění				
35	735110915R0H	Demontáž stáv. otopného tělesa, přemístění na stěnu chodby, vč. úpravy napojovacího potrubí	kus	2,00	9 870,00	19 740,00
	Celkem za	730 Ústřední vytápění				19 740,00
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
36	764908108RT2	Odpadní trouby čtvercové z poplast.plechu DN 70 mm barva tm.šedá	m	4,00	794,00	3 176,00
37	764908204RT1	Žlab podokapní čtvercový z poplast.plechu DN 100mm barva tm.šedá	m	1,20	810,00	972,00
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				4 148,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
38	767393000R0H	M+D Plexisklová markýza zavěšená pod lávku 2.NP (cca 4,5m2) = komplet, provedení	kus	1,00	22 500,00	22 500,00
		Začátek provozního součtu				
		plexiskl. deska tl.8mm:				
		podklad ze svař.sítě 8/150x8/150:				
		ocel.rám "L" 40x40x3mm:				
		závěsná těgla D14mm:				
		povrch.úprava žár.zink.:				
		Konec provozního součtu				
		1		1,00		
		Začátek provozního součtu				
		0				
		Konec provozního součtu				

Slepý rozpočet

Stavba :	20230013 Dětský domov Solenice	Rozpočet: 20230013
Objekt :	01 Venkovní schodiště	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
39	767393104R01	M+D Zakrytí mezery mezi lávkami a zdívkou plexiskl. páskem tl.8mm, š.230mm, vč.kotvení PZ šrouby 2,np):10,5 3,np):3,2+5,2	m	18,90 10,50 8,40	700,00	13 230,00
40	767999105R00	Montáž a dodávka schodiště + lávek + svodidla vč.kotvení a spoj.prvků (viz výpis v PD) 6100 spoj.materiál, chem.kotvy, kotvení konzol - 5%:305	kg	6 370,00 6 100,00 305,00	155,00	987 350,00
41	767999105R01	Povrchová úprava žárovým zinkováním	kg	6 370,00		
42	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce	t	7,32	1 050,00	7 682,54
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				1 030 762,54
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu				
43	769000001R00	Montáž plast.balkon.dveří	kus	2,00	5 700,00	11 400,00
44	61143262	Dveře balkonové plast.2kř.1900x2400mm zlatý dub izol.dvojsklo, kování s bezpeč.vložkou	kus	2,00	51 500,00	103 000,00
45	998766102R00	Přesun hmot pro otvorové prvky	t	0,23	1 651,00	377,29
Celkem za		769 Otvorové prvky z plastu				114 777,29

Časový harmonogram stavby

VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ DD SOLENICE

Zhotovitel : HALEX Schauenberg - ocelové stavby

	září 2025				říjen 2025					listopad 2025				prosinec 2025			
	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Přípravné a pomocné práce																	
Zemní práce																	
Bourání konstrukcí																	
Základy																	
Zdi opěrné																	
Výplně otvorů																	
Konstrukce zámečnické - schodiště																	
Konstrukce klempířské																	
Dešťová kanalizace																	
Ústřední vytápění																	
Zpevněné plochy																	
Úpravy povrchů																	

V Příbrami 1.9.2025

