

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 635230008OLC
Stavba: Oprava kabelů a kabelových tras v obvodu SSZT OŘ OVA 2024 - Obvod SSZT Olomouc - Oprava vazebního kabelu Prostějov - Kostelec

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel:
SIGNALBAU a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 03.09.2025

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

IČ: 25840819
DIČ: CZ25840819

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			67 010,00
	Sazba daně	Základ daně	
DPH základní	21,00%	67 010,00	
snížená	12,00%	0,00	
Cena s DPH		v	CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

635230008OLC

Stavba:

Oprava kabelů a kabelových tras v obvodu SSZT OŘ OVA 2024 - Obvod SSZT Olomouc - Oprava vazebního kabelu Prostějov - Kostelec

Místo:

Datum:

03.09.2025

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel:

SIGNALBAU a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		67 010,00	
PS 01.1	Sborník ÚOŽI		
PS 01.2	ÚRS		
VON	--		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava kabelů a kabelových tras v obvodu SSZT OŘ OVA 2024 - Obvod SSZT
Olomouc - Oprava vazebního kabelu Prostějov - Kostelec

Objekt: PS 01.1 - Sborník ÚOŽI

Místo:

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: SIGNALBAU a.s.

Datum: 03.09.2025

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
40	K	7590525542	Montáž smršťovací spojky Raychem bez pancíře na jednoplášťovém celoplastovém kabelu do 32 žil - nasazení manžety, spojení žil, převlečení manžety, nahřátí pro její tepelné smršťení, uložení spojky v jámě	kus				imcová dohoda
132	M	7590520609	Venkovní vedení kabelová - metalické síťe Plněné 4x0,8 TCEPKPFLE 5 x 4 x 0,8	m				imcová dohoda
156	M	7590541454	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smršťitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-55/12-300/EY	kus				imcová dohoda
169	K	7492756030	Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů (měření, sonda) - v obvodu žel. stanice nebo na na trati včetně provedení sondy	kus				imcová dohoda

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava kabelů a kabelových tras v obvodu SSZT OŘ OVA 2024 - Obvod SSZT Olomouc - Oprava vazebního kabelu Prostějov - Kostelec

Objekt: PS 01.2 - ÚRS

Místo:

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: SIGNALBAU a.s.

Datum: 03.09.2025

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

20	K	460150164	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m				ámcová dohoda
48	K	460560164	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4	m				ámcová dohoda
50	K	460581131	Úprava terénu uvedení nezpevněného terénu do původního stavu v místě dočasného uložení výkopku s vyhrabáním, srovnáním a částečným dosetím trávy	m2				ámcová dohoda
55	K	HZS4232	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný	hod				ámcová dohoda

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava kabelů a kabelových tras v obvodu SSZT OŘ OVA 2024 - Obvod SSZT Olomouc - Oprava vazebního kabelu Prostějov - Kostelec

Objekt: VON - --

Místo: Datum: 03.09.2025

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:

Zhotovitel: SIGNALBAU a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
2	K	9901000600R	Doprava	km				Rámcová dohoda