

DODATEK č. 2

Smlouvy o dílo

ID: 165 605 na akci:

„Muzeum Vysočiny Pelhřimov - Návštěvnické centrum Hradu Kámen“

I. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:

zastoupený:

k podpisu smlouvy pověřen:

zástupce pro věci smluvní:

zástupce pro věci technické:

Tel:

IČO:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Kraj Vysočina

Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01

Ing. Martinem Kuklou, hejtmanem kraje

Ing. Otto Vopěnka, 1. náměstek hejtmana

Ing. Martin Kukla, Ing. Otto Vopěnka

Ing. Jan Kalina, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina

+420 564 602 419

708 90 749

Komerční banka, a.s.

123-6403810267/0100

Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený:

zástupce pro věci smluvní:

zástupce pro věci technické:

osoba pověřená vedením stavby:

tel./email:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

STARKON a.s.

Bohuslavice 10, 588 56 Telč

Jiřím Kovářem, předsedou správní rady

Jiří Kovář, předseda správní rady

Zdeněk Kret

Ing. Václav Ondráček

724 280 929/ ondracek@starkon.cz

262 27 525

CZ26227525

ČSOB, a.s.

193111929/0300

Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 3440

V případě změny údajů uvedených v článku 1 této smlouvy je povinná smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy o dílo uzavřené dne 29. 11. 2023 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 03. 11. 2024 (dále jen „Smlouva“):

1) V Čl. 1 Smlouvy – změna osob na straně objednatele

zastoupený:

Ing. Martinem Kuklou, hejtmanem kraje

k podpisu smlouvy pověřen:

Ing. Otto Vopěnka, 1. náměstek hejtmana

zástupce pro věci smluvní:

Ing. Martin Kukla, Ing. Otto Vopěnka

– změna osob na straně zhotovitele:

osoba pověřená vedením stavby:

Ing. Václav Ondráček

tel./email

724 280 929/ ondracek@starkon.cz

2) Předmět díla se mění (rozšiřuje a zužuje) v rozsahu víceprací a méněprací uvedených ve **Změnových listech č. 14. až 23.**, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku. Jedná se o změny podle § 222 odst. 6. Potřeba změn vznikla v průběhu realizace díla a jsou nezbytné pro dokončení akce. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku.

3) Čl. 4 Cena za dílo, odst. 4.2 se mění a nově zní takto:

4.2 Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena díla bez DPH celkem:	21 359 269,72 Kč
DPH 21%:	4 485 446,64 Kč
Cena díla celkem s DPH činí:	25 844 716,36 Kč

slovy: dvacet pět milionů osm set čtyřicet čtyři tisíc sedm set šestnáct korun českých třicet šest haléřů

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 2 bez DPH:	20 313 662,09 Kč
DPH 21 %:	4 265 869,04 Kč
Cena díla celkem před uzavřením dodatku č. 2 s DPH činí:	24 579 531,13 Kč Kč

Cena víceprací a méněprací:

Cena víceprací bez DPH § 222 odst. 6	1 442 944,96 Kč
Cena méněprací bez DPH § 222 odst. 6	- 397 337,33 Kč
Cena více-méněprací bez DPH § 222 odst. 6	1 045 607,63 Kč
Cena více-méněprací bez DPH celkem	1 045 607,63 Kč

Cena díla po uzavření dodatku č. 2

Cena díla bez DPH	21 359 269,72 Kč
-------------------	------------------

Bližší specifikace ceny díla je vymezena v přiložených změnových listech.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku č. 2 a souhlasí s ním.
- 3.2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 2 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Kraj Vysočina. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.

3.3. Dodatek č. 2 je vyhotoven elektronicky s elektronickými podpisy.

Přílohy: Změnové listy č. 14 až 23

za zhotovitele:

za objednatele:

.....

Jiří Kovář
předseda správní rady

.....

Ing. Otto Vopěnka,
1. náměstek hejtmana kraje

Muzeum Vysočiny Pelhřimov – Návštěvnické centrum Hradu Kámen - dodatek 1

Pořadí	Název	Cena méněpráce	Cena vícepráce
1	Kopané sondy + ruční dočištění		5 955,00
2	Bourání nabetonávky na stávajícím kamenném základu		35 868,00
3	Zapření stěny severní část		60 318,63
4	Bourání cihelných příček ve výkopu		1 744,95
5	Bourání zdi z cihel plných, výkop		25 289,55
6	Výkopy, přemístění, množství		19 101,30
7	Výkop deska, upřesnění dle KD 9.4.2024		96 318,90
8	Podsypaní základová deska	-6 840,94	
9	Výkop kanalizace	-3 000,00	86 394,00
10	Revize 1	-54 563,07	77 946,22
11	Prohloubení pro patku ZPa 01		5 678,25
12	Prohloubení výkopu pro sloup BS 03		13 282,37
13	Odkopání severní stěny I.etapa		459 899,30
		-64 404,00	887 796,47
		823 392,47	
		Kč/bez DPH	

Muzeum Vysočiny Pelhřimov – Návštěvnické centrum Hradu Kámen - dodatek 2

Pořadí	Název	Cena méněpráce	Cena vícepráce
14	ZL14: Přípojka kanalizace	0,00	124 183,10
15	ZL15: Drenáž, západní stěna	0,00	12 560,20
16	ZL16: Svislé konstrukce, zdivo, méněpráce a vícepráce	-152 901,08	346 991,53
17	ZL17: Vodovodní přípojka, doplnění armatur	0,00	10 234,20
18	ZL18: Zajištění severní stěny	0,00	402 318,08
19	ZL19: Provedení opravy kleneb, východní stěna	-115 216,25	151 456,61
20	ZL20: Helikální výztuže, méněpráce	-129 220,00	0,00
21	ZL21: Úprava detailu římsy	0,00	179 721,96
22	ZL22: Pilíř elektro	0,00	205 250,78
23	ZL23: Časová kapsle	0,00	10 228,50
		-397 337,33	1 442 944,96
		1 045 607,63	
		Kč/bez DPH	

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č.1 bez DPH:	19 490 269,62 Kč
Dodatek 1 - cena více-méněprací bez DPH celkem	823 392,47 Kč
Dodatek 2 - cena více-méněprací bez DPH celkem	1 045 607,63 Kč
Celkem cena díla bez DPH :	21 359 269,72 Kč

19.8.2025

ODDĚLENÍ

KALINA

VĚTEČKA

ŠINDLER

Kraj Vysočina
KRAJSKÝ ÚŘAD
Odbor majetkový
Žitkova 1 882/57, 586 01 Jihlava

11

Evidenční list změny stavby

Název stavby: „Muzeum Vysočiny Pelhřimov Návštěvnícké centrum Hradu Kámen“	Číslo změny stavby: 14
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 29.11.2023	
ZL14: Přípojka kanalizace	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29.11.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: STARKON a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč

Obsah (seznam příloh):	Paré č.1	Příjemce
☒ Položkový rozpočet	1	Objednatel
☐ Výkresová část	2	Zhotovitel
☐ Další doklady	3	Technický dozor
	Dopad do termínu	0

Popis a zdůvodnění změny



Při provádění stavebních prací byl zjištěn havarijní stav a nefunkčnost stávající kanalizační přípojky. Pro bezproblémovou budoucí funkci NC bylo nezbytné provést novou kanalizační přípojku v požadované trase

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
0,00 Kč	124 183,10 Kč	124 183,10 Kč	cený jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Ing. arch. Milan Šindler	Datum	Podpis 
-----	--------------------------	-------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Jan Kalina	datum 19.8.2025	podpis 
Projektant	Ing. arch. Petr Všecká	datum 19.8.2025	podpis 
Zhotovitel	Ing. Václav Ondráček	datum 19.9.2025	podpis 

Zakázka:

„Muzeum Vysočiny Pelhřimov Návštěvnícké centrum Hradu Kámen“

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Typ položky
Stavba : D2							124 183,10	
ZL14: Připojka kanalizace							124 183,10	
_2: POTRUBÍ KANALIZACE							11 583,00	
12.	B	1.12	Potrubí PVC-KG SN4 s obsahem minerálních plniv - DN 150	bm	13,0	891,00	11 583,00	SoD
Plný popis:								
1: Zemní práce							52 865,38	
3.	B	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	5,2	296,50	1 541,80	SoD
Plný popis:								
Výkaz výměr: 15,6-10,4								
5.	B	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších 1 započatých 1 000 m přes 10 000 m - z horniny 1 až 4	m3	52,0	18,00	936,00	SoD
Plný popis:								
Výkaz výměr: 5,2*10								
7.	B	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	5,2	308,00	1 601,60	SoD
Plný popis:								
11.	B	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	5,2	450,00	2 340,00	SoD
Plný popis:								
Výkaz výměr: 5,2								
16.	B	174100050RAC	Zásyp jam, rýh a šachet štěrkopískem, dovoz ze vzdálenosti 10 000 m	m3	10,4	850,00	8 840,00	SoD
Plný popis:								
Výkaz výměr: Zásyp zeminou								
15,6-4,16-1,04								
1 442.	B	132254101	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	15,6	1 446,80	22 570,15	URS 2025/I
Plný popis:								
Výkaz výměr: 13*0,8*1,5								
1 443.	B	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	4,16	235,38	979,18	URS 2025/I
Plný popis:								
Výkaz výměr: 13*0,8*0,4								
1 444.	B	58337308	Štěrkopisek frakce 0/2	t	8,736	526,00	4 595,14	URS 2025/I
Plný popis:								
Výkaz výměr: 4,16*2*1,05								
1 445.	B	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	39,0	150,11	5 854,13	URS 2025/I
Plný popis:								
Výkaz výměr: 13*2*1,5								
1 446.	B	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	39,0	92,50	3 607,38	URS 2025/I
Plný popis:								
D96: Přesuny suti a vybouraných hmot							7 840,80	
260.	B	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	4,752	250,00	1 188,00	SoD
Plný popis:								
Výkaz výměr: 2,16*2,2								
261.	B	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	90,288	20,00	1 805,76	SoD
Plný popis:								
Výkaz výměr: 4,752*19								
262.	B	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	4,752	270,00	1 283,04	SoD
Plný popis:								
263.	B	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	47,52	30,00	1 425,60	SoD
Plný popis:								
Výkaz výměr: 4,752*10								
264.	B	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	4,752	450,00	2 138,40	SoD
Plný popis:								
Oddíl_01: 004: Vodorovné konstrukce							1 297,45	
1 447.	B	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	1,04	1 247,54	1 297,45	URS 2025/I
Plný popis:								
Výkaz výměr: 13*0,8*0,1								
1,04								
Oddíl_02: 008: Vedení dálková a přípojná							34 351,30	
1 448.	B	890411811	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	2,16	5 108,71	11 034,82	URS 2025/I
Plný popis:								
Výkaz výměr: Bourání šachty								
1,2*1,2*1,5								
1 449.	B	894410003	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 800 šachtové dno výšky 1000 mm	kus	1,0	3 532,16	3 532,16	URS 2025/I
Plný popis:								
Výkaz výměr: Zpětné osazení dna								
1								
1,0								
1 450.	B	894501111	Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo vícehranných oboustranné zřízení	m2	1,2	655,95	787,14	URS 2025/I
Plný popis:								
Výkaz výměr: Nové dno, příprava pro osazení								
1,2*4*0,25								
1,2								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Typ položky
1 451.	B	894501112	Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo vícehranných oboustranné odstranění	m2	1,2	151,28	181,54	URS 2025/I
Plný popis:								
1 452.	B	894201120	Dno šachet tl přes 200 mm z prostého betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,36	5 147,28	1 853,02	URS 2025/I
Plný popis:								
Výkaz výměr: Nové dno, příprava pro osazení					-			
1,2*1,2*0,25					0,36			
1 455.	B	59224547	dno betonové šachty DN 800 kanalizační výšky 100cm	kus	1,0	9 310,00	9 310,00	URS 2025/I
Plný popis:								
Výkaz výměr: Nové dno					-			
1					1,0			
1 456.	B	894410231	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 800 skruž přechodová (konus)	kus	1,0	1 742,55	1 742,55	URS 2025/I
Plný popis:								
Výkaz výměr: Zpětné osazení					-			
1					1,0			
1 457.	B	894410203	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 800 skruž rovná výšky 1000	kus	1,0	2 262,69	2 262,69	URS 2025/I
Plný popis:								
Výkaz výměr: Zpětné osazení					-			
1					1,0			
1 458.	B	899102112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení A15, A50	kus	1,0	3 647,38	3 647,38	URS 2025/I
Plný popis:								
Výkaz výměr: Zpětné osazení					-			
1					1,0			
Oddíl_03: 009: Ostatní konstrukce a práce, bourání							907,06	
1 453.	B	971052431	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,25 m2 tl do 150 mm	kus	1,0	907,06	907,06	URS 2025/I
Plný popis:								
Výkaz výměr: Napojení kanalizace					-			
1					1,0			
					-			
Oddíl_04: 099: Přesun hmot a manipulace se suti							15 338,10	
1 454.	B	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	13,008	1 179,13	15 338,10	URS 2025/I
Plný popis:								
Výkaz výměr: 8,736					8,736			
1,04*1					2,08			
0,36*2,2					0,792			
1,4					1,4			

Evidenční list změny stavby

Název stavby:	Číslo změny stavby:
„Muzeum Vysočiny Pelhřimov Návštěvnické centrum Hradu Kámen“	15
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 29.11.2023	
ZL 15: Drenáž, západní stěna	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29.11.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: STARKON a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč

Obsah (seznam příloh):		Paré č.1	Příjemce
☒	Položkový rozpočet	1	Objednatel
☐	Výkresová část	2	Zhotovitel
☐	Další doklady	3	Technický dozor
		Dopad do termínu	0

Popis a zdůvodnění změny

Odvodnění paty západní stěny. Z důvodu snížení rizik spočívajících v omezené možnosti vsakování dešťových vod do podkladního skalnatého podloží a vzhledem k výškové úrovni založení objektu požádal investor o dodatečné přidání druhotného lineárního drenážního vedení podél paty západní stěny, který může část této vody odvést a přesměrovat mimo objekt NC.




Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
0,00 Kč	12 560,20 Kč	12 560,20 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Ing. arch. Milan Šindler	Datum	Podpis 
-----	--------------------------	-------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny.

Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Jan Kalina	datum 19.8.2025	podpis 
Projektant	Ing. arch. Petr Všecký	datum 19.8.2025	podpis 
Zhotovitel	Ing. Václav Ondráček	datum 19.8.2025	podpis 

Zakázka:

„Muzeum Vysočiny Pelhřimov Návštěvnícké centrum Hradu Kámen“

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Typ položky
Stavba : D2							12 560,20	
ZL15: Drenáž, západní stěna							12 560,20	
001: Zemní práce							3 306,88	
1 143.	SP	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,787	603,00	1 077,78	URS 2025/I
Plný popis: Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje při								
Výkaz výměr: Drenáž za stěnou								
11,171*0,4*0,4								
1 144.	H	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	3,377	660,00	2 229,10	URS 2025/I
Plný popis: kamenivo drcené hrubé frakce 16-32								
Výkaz výměr: 1,787*1,8*1,05								
3,377								
002: Základy							4 792,36	
1 142.	SP	212751105	Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 125 pro meliorace	m	11,171	429,00	4 792,36	URS 2025/I
Plný popis: Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se tržením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu								
Výkaz výměr: Drenáž za stěnou								
11,171								
11,171								
009: Ostatní konstrukce a práce							1 890,13	
1 145.	SP	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300	m2	26,81	70,50	1 890,13	URS 2025/I
Plný popis: Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2								
Výkaz výměr: Drenáž za stěnou								
11,171*0,6*4								
26,81								
-								
99: Staveništní přesun hmot							2 570,83	
18.	B	999281108R00_01	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších - pláště výšky do 12 m,	t	6,049	425,00	2 570,83	SoD
Plný popis:								

Evidenční list změny stavby

Název stavby: „Muzeum Vysočiny Pelhřimov Návštěvnické centrum Hradu Kámen“ Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 29.11.2023 ZL 16: Svislé konstrukce, zdivo	Číslo změny stavby: 16
--	---

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29.11.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: STARKON a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč


Obsah (seznam příloh):		Paré č.1	Příjemce
☒	Položkový rozpočet	1	Objednatel
☐	Výkresová část	2	Zhotovitel
☐	Další doklady	3	Technický dozor
		Dopad do termínu	0

Popis a zdůvodnění změny



Úprava zdění v návaznosti na okolní konstrukce a statickou stabilitu objektu. Z důvodu snahy o zachování maximálního rozsahu původních konstrukcí a návaznosti na ně, bylo navrženo vyzdívání štítů v kombinaci zdiva z tepelně izolačních tvárníc a cihel plných pálených. Tato úprava má pozitivní vliv i na životnost povrchů na fasádě. Nazbytnou součástí této změny je i doplnění nerezového kotvení štítových ozdob a ztužení ze statických důvodů.

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
-152 901,08 Kč	346 991,53 Kč	194 090,45 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Ing. arch. Milan Šindler	Datum	Podpis 
-----	--------------------------	-------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Jan Kalina	datum 19.9.2025	podpis 
Projektant	Ing. arch. Petr Všečetka	datum 19.8.2025	podpis 
Zhotovitel	Ing. Václav Ondráček	datum 19.8.2025	podpis 

„Muzeum Vysočiny Pelhřimov Návštěvnícké centrum Hradu Kámen“

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Typ položky
Stavba : D2							194 090,45	
ZL16 - M: Svislé konstrukce, zdivo, méněpráce							-152 901,08	
3: Svislé a kompletní konstrukce							-144 763,80	
19.	B	311238603R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm, , charakteristická pevnost v tlaku $f_k = - 3,50$ MPa, součinitel prostupu tepla $U = 0,25$ W/m ² .K , hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 1%,	m2	- 39,99	3 620,00	-144 763,80	SoD
Plný popis:								
Výkaz výměr: Dle revize, odpočet					-			
-65,91					- 65,91			
Připočet					-			
25,92					25,92			
99: Staveništní přesun hmot							-8 137,28	
85.	B	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších - plášťů - výšky do 12 m,	t	- 9,44	862,00	-8 137,28	SoD
Plný popis:								
ZL17 - V: Svislé konstrukce, zdivo, vícepráce							346 991,53	
3: Svislé a kompletní konstrukce							312 623,96	
20.	B	311238607R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 440 mm, , charakteristická pevnost v tlaku $f_k = - 3,50$ MPa, součinitel prostupu tepla $U = 0,17$ W/m ² .K , hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 1%,	m2	7,04	5 200,00	36 608,00	SoD
Plný popis:								
Výkaz výměr: Dle revize, odpočet					-			
-25,92					- 25,92			
Připočet					-			
32,96					32,96			
29.	B	310239411CP	Dozdívky CPP vč. provázání se stávajícím zdivem, na vápenno - cementovou maltu	m3	0,36	5 400,00	1 944,00	SoD
Plný popis:								
Výkaz výměr: Dle revize, odpočet					-			
-3,73-1,6					- 5,33			
Připočet					-			
1,15+0,51+4,03					5,69			
36.	B	346244821RX2	Přizdívky izol. z cihel dl.29 cm, VPC malta, tl.140 mm	m2	55,0	1 532,00	84 260,00	SoD
Plný popis:								
Výkaz výměr: Přizdívka štítů					-			
27,5*2					55,0			
1 459.	B	311238649	Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených P8 s vnitřní izolací z minerální vlny - na tenkovrstvou maltu U přes 0,36 do 0,40 W/m ² tl 200 mm	m2	32,96	2 080,00	68 556,80	URS 2025/I
Plný popis:								
Výkaz výměr: Dle revize					-			
32,96					32,96			
1 460.	B	311238971	Zakládací vrstva zdiva z cihel broušených hydrofobizovaných s integrovanou izolací tloušťky 440 mm	m	13,5	1 490,00	20 115,00	URS 2025/I
Plný popis:								
Výkaz výměr: Na ŽB stěně					-			
13,5					13,5			
1 481.	B	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	60,0	149,00	8 940,00	URS 2025/I
Plný popis:								
Výkaz výměr: Kotvy, ložné spáry					-			
15*[(10+6)/2]*0,5					60,0			
1 482.	B	985331211	Dodatečné vlepowání betonářské výztuže D 8 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	30,8	1 330,00	40 964,00	URS 2025/I
Plný popis:								
Výkaz výměr: Kotva štít					-			
13,5*4*2*0,2					21,6			
11,5*2*2*0,2					9,2			
1 483.	B	54879254	Výztuž šroubovitého tvaru nerezová pro sanaci trhlín D 6mm	m	101,64	144,00	14 636,16	URS 2025/I
Plný popis:								
Výkaz výměr: Kotva štít					-			
13,5*4*2*0,6*1,1					71,28			
11,5*2*2*0,6*1,1					30,36			
1 484.	B	X39	Nerezová kotva, štít, v. 1100 mm	kus	6,0	2 900,00	17 400,00	vlastní kalkulac
Plný popis:								
1 485.	B	X40	Nerezová kotva, štít, v. 650 mm	kus	8,0	2 400,00	19 200,00	vlastní kalkulac
Plný popis:								
62: Úpravy povrchů vnější							21 210,00	
1 486.	B	622135001	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	50,0	334,00	16 700,00	URS 2025/I
Plný popis:								
Výkaz výměr: Styčná spára					-			
Kotva štít					-			
13,5*2					27,0			
11,5*2					23,0			
1 487.	B	622135091	Příplatek k vyrovnání vnějších stěn maltou vápenocementovou za každých dalších 5 mm tloušťky	m2	50,0	90,20	4 510,00	URS 2025/I
Plný popis:								
99: Staveništní přesun hmot							13 157,57	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
85.	B	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších - plášťů výšky do 12 m,	t	15,264	862,00	13 157,57

Plný popis:

Typ položky

SoD

Evidenční list změny stavby

Název stavby: „Muzeum Vysočiny Pelhřimov Návštěvnické centrum Hradu Kámen“	Číslo změny stavby: 17
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 29.11.2023	
ZL17: Vodovodní přípojka, doplnění armatur	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29.11.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: STARKON a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč

Obsah (seznam příloh):		Paré č.1	Příjemce
☒	Položkový rozpočet	1	Objednatel
☐	Výkresová část	2	Zhotovitel
☐	Další doklady	3	Technický dozor
		Dopad do termínu	0

Popis a zdůvodnění změny




Stávající vodovodní přípojka byla ponechána, ale na základě požadavků uživatele byla doplněna o nové armatury umožňující uzavření přívodu do objektu samostatným uzávěrem před objektem. Úprava bude umožňovat bezpečné odstavení přívodu vody do objektu NC.

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
0,00 Kč	10 234,20 Kč	10 234,20 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Ing. arch. Milan Šindler	Datum	Podpis 
-----	--------------------------	-------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Jan Kalina	datum 19. 9. 2025	podpis 
Projektant	Ing. arch. Petr Všecká	datum 19. 8. 2025	podpis 
Zhotovitel	Ing. Václav Ondráček	datum 19. 9. 2025	podpis 

Muzeum Vysočiny Pelhřimov - Návštěvnické centrum Hradu Kámen

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Typ
Objekt Oddíl ZL24: Vodovodní přípojka, doplnění armatur 1.27: ARMATURY A ZAŘÍZENÍ								
1523	B	X2373	Šoupátko IS závitové Hawle, uzavírací přípojkové 2500 - vntř. záv. tvárná litina 1" PN 16 epoxid	kus	1,000	4 332,00	10 234,20	R
1524	B	X2374	Hawle, klíč k armaturám 3410 domovních přípojek dl. 830 mm černá	kus	2,000	802,00		R
1525	B	X2375	Tvarovka BI spojka přímá s vnitřním závitem (Buggati) mosazná 50-1 1/2" - svěrná	kus	2,000	96,00		R
1526	B	X2376	Tvarovka 8245 vsuvka redukovaná mosazná 6/4" x 5/4" - závitová	kus	1,000	1 440,00		R
1527	B	X2377	Zemní souprava IS pro šoupátka IS AVK VOD-KA teleskopická 7.3 přípojková 5.1-5.15 DN1-2", Rd 1,05-1,75m nerezová ocel	kus	1,000	1 446,00		R
1528	B	X2378	Zemní souprava IS podkladová deska AVK VOD-KA pro ventily a šoupátka plast, 7.2.10	kus	1,000	355,20	865,00	R
1529	B	X2379	Poklop IS šoupátkový AVK VOD-KA litina EURO - plovoucí, kanál čtvercový	kus	1,000	865,00		R

Evidenční list změny stavby

Název stavby:	Číslo změny stavby:
„Muzeum Vysočiny Pelhřimov Návštěvnické centrum Hradu Kámen“	18
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 29.11.2023	
ZL 3: Zapření stěny severní část	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29.11.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: **STARKON a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč**

Obsah (seznam příloh):	Paré č.1	Příjemce
☒ Položkový rozpočet	1	Objednatel
☐ Výkresová část	2	Zhotovitel
☐ Další doklady	3	Technický dozor
	Dopad do termínu	0

Popis a zdůvodnění změny



Při provádění venkovní odkopávky severní kamenné stěny byl objeven relikt původního zdiva, ale současně byl vyhodnocen jako rizikový její průhyb, nesoudržnost, vyžilé pojivo. Objednatel vyzval k okamžitému zajištění stěny, aby bylo možno bezpečně dokončit práce na vytěžení nesoudržného násypu. Projektová dokumentace dosud statická opatření severní stěny neobsahovala. Na základě odhalených skutečností dořešil projektant ztvárnění venkovního prostoru u severní stěny včetně statického zajištění této stěny (viz. Dodatek č.3. Projektové dokumentace). Jedná se o práce nad rámec smluvního rozsahu, které bylo nutné bezodkladně realizovat.

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
0,00 Kč	402 318,08 Kč	402 318,08 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Ing. arch. Milan Šindler	Datum	Podpis 
-----	--------------------------	-------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Jan Kalina	datum 19. 8. 2025	podpis 
Projektant	Ing. arch. Petr Všecká	datum 19. 8. 2025	podpis 
Zhotovitel	Ing. Václav Ondráček	datum 19. 8. 2025	podpis 

skázka:

„Muzeum Vysočiny Pelhřimov Návštěvnícké centrum Hradu Kámen“

Poř.	Typ	Kód	Popis	MI	Výměra	Jedn. cena	Cena	Typ položky
Stavba : D2							402 318,08	
ZL18: Zajistění severní stěny							402 318,08	
001: Zemní práce							3 182,40	
1 143.	SP	17511101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,6	603,00	964,80	URS 2025/I
Plný popis: Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje								
Výkaz výměr: Obsyp drenáže								
10*0,4*0,4								
1 144.	H	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	3,36	660,00	2 217,60	URS 2025/I
Plný popis: kamenivo drcené hrubé frakce 16-32								
Výkaz výměr: 1,6*2*1,05								
3,36								
002: Základy							4 290,00	
1 142.	SP	212751105	Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 125 pro meliorace	m	10,0	429,00	4 290,00	URS 2025/I
Plný popis: Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením šterkového lože pod trubky a z jejich obsypem v otevřeném výkopu								
009: Ostatní konstrukce a práce							5 232,00	
1 114.	SP	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 150 do 180 mm	m	0,7	5 460,00	3 822,00	URS 2025/I
Plný popis: Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm								
Výkaz výměr: Drenáž								
0,7								
1 145.	SP	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300	m2	20,0	70,50	1 410,00	URS 2025/I
Plný popis: Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2								
Výkaz výměr: 10*0,5*4								
20,0								
1: Zemní práce							22 071,03	
1.	B	113106122R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z kamenných dlaždic nebo desek	m2	13,022	72,70	946,66	SoD
Plný popis:								
Výkaz výměr: (1,375*1,3+((1,375+2,12)/2*2,4+3,2*2,2)								
13,022								
2.	B	113107320R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 - mm	m2	13,022	172,50	2 246,21	SoD
Plný popis:								
Výkaz výměr: (1,375*1,3+((1,375+2,12)/2*2,4+3,2*2,2)								
13,022								
4.	B	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	3,57	345,00	1 231,65	SoD
Plný popis:								
6.	B	162701159R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m - z horniny 5 až 7	m3	67,83	28,00	1 899,24	SoD
Plný popis:								
Výkaz výměr: 3,57*19								
67,83								
8.	B	167101151R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 5 až 7	m3	3,57	415,00	1 481,55	SoD
Plný popis:								
11.	B	19900002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	6,426	600,00	3 855,60	SoD
Plný popis:								
Výkaz výměr: 3,57*1,8								
6,426								
14.	B	139601107R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 5	m3	3,57	2 600,00	9 282,00	SoD
Plný popis:								
Výkaz výměr: Výkop dna, stěny, dočištění do požadovaného tvaru								
8,5*1,4*0,3								
3,57								
1 106.	SP	162211321	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem do 10 m	m3	3,57	164,00	585,48	URS 2025/I
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy								
1 107.	SP	162211329	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	3,57	152,00	542,64	URS 2025/I
Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za kaz								
3: Svislé a kompletní konstrukce							147 265,74	
12.	B	311211126R00	Zdivo nadzákladové z lomového kamene na MC 15	m3	0,476	4 655,00	2 215,30	SoD
Plný popis:								
Výkaz výměr: 1,378*0,3*0,65								
0,269								
2,125*0,15*0,65								
0,207								
13.	B	311321412R00	Beton nadzákladových zdí železový třídy C 30/37	m3	4,134	4 360,00	18 025,88	SoD
Plný popis:								
Výkaz výměr: 1,99*8,75*0,25								
4,134								
16.	B	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,62	62 570,00	38 799,66	SoD
Plný popis:								
Výkaz výměr: 4,134*0,15								
0,62								
17.	B	311361921RT8	Výztuž nadzákladových zdí ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100/100 mm	t	0,285	48 510,00	13 825,35	SoD
Plný popis:								
Výkaz výměr: 285,0/1000								
0,285								
1 462.	B	311351311	Zřízení jednostranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	16,538	1 330,00	21 994,88	URS 2025/I
Plný popis:								
Výkaz výměr: 1,99*8,75								
16,538								
1 463.	B	311351312	Odstranění jednostranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	16,537	221,00	3 654,68	URS 2025/I
Plný popis:								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Typ položk.
1 464.	B	985331111	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 8 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru	m	39,0	1 250,00	48 750,00	URS 2025/I
Plný popis:								
4: Vodorovné konstrukce							74 188,35	
30.	B	411354172R00	Podpěrná konstrukce bednění stropů do 5 kPa, odstranění	m2	14,6	62,00	905,20	SoD
Plný popis:								
34.	B	413351211R00	Podpěrná konstrukce bednění nosníků do 5 kPa, zřízení	m2	14,6	501,00	7 314,60	SoD
Plný popis:								
1 465.	B	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	14,6	611,00	8 920,60	URS 2025/I
Plný popis:								
1 466.	B	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	14,6	153,00	2 233,80	URS 2025/I
Plný popis:								
1 467.	B	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	0,438	57 500,00	25 185,00	URS 2025/I
Plný popis:								
Výkaz výměr: 2,92*0,15					0,438			
1 468.	B	430321616	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37	m3	0,472	5 750,00	2 711,70	URS 2025/I
Plný popis:								
Výkaz výměr: 1,2*1,5*1,31*0,2					0,472			
1 469.	B	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	0,071	65 400,00	4 630,32	URS 2025/I
Plný popis:								
Výkaz výměr: 0,472*0,15					0,071			
1 470.	B	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	2,358	1 000,00	2 358,00	URS 2025/I
Plný popis:								
Výkaz výměr: 1,2*1,5*1,31					2,358			
1 471.	B	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	2,358	173,00	407,93	URS 2025/I
Plný popis:								
1 472.	B	433351131	Zřízení bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m	m2	0,88	948,00	834,24	URS 2025/I
Plný popis:								
Výkaz výměr: 2,2*0,2*2					0,88			
1 473.	B	433351132	Odstranění bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m	m2	0,88	197,00	173,36	URS 2025/I
Plný popis:								
1 474.	B	434311115	Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 20/25 bez potěru	m	7,2	355,00	2 556,00	URS 2025/I
Plný popis:								
Výkaz výměr: 1,2*6					7,2			
1 475.	B	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	1,44	620,00	892,80	URS 2025/I
Plný popis:								
Výkaz výměr: 7,2*0,2					1,44			
1 476.	B	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	1,44	120,00	172,80	URS 2025/I
Plný popis:								
1 477.	B	411321616	Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37	m3	2,92	5 100,00	14 892,00	URS 2025/I
Plný popis:								
Výkaz výměr: 14,6*0,2					2,92			
5: Komunikace							8 998,14	
13.	B	564831111R72	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhuťněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhuťnění 100 mm	m2	13,022	127,00	1 653,73	SoD
Plný popis:								
Výkaz výměr: (1,375*1,3+(1,375+2,12)/2*2,4+3,2*2,2)					13,022			
16.	B	594611111R0C	Dlažba z lomového kamene,lože šterkopis do 5 cm, bez dodávky kamene - stávající, vč. dodávky lože	m2	13,022	564,00	7 344,41	SoD
Plný popis:								
62: Úpravy povrchů vnější							5 967,25	
40.	B	627452911RX2	Spárování starého zdiva z lom. kamene do hl. 8 cm, maltou vápennou, s malým podílem cementu	m2	1,464	1 788,00	2 618,17	SoD
Plný popis:								
Výkaz výměr: 1,378*0,3*2					0,827			
2,125*0,15*2					0,638			
56.	B	622421110RSO	Omítka vnější stěn, vápenná, hladká, tl. 10mm	m2	7,56	443,00	3 349,08	SoD
Plný popis:								
Výkaz výměr: 7,56*1,0					7,56			
63: Podlahy a podlahové konstrukce							36 870,97	
41.	B	622904121R00	Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem,	m2	42,68	185,00	7 895,80	SoD
Plný popis:								
Výkaz výměr: 11*2*1,94					42,68			
1 478.	B	985113131	Zdrsnění povrchu betonu rubu kleneb a podlah pemrlváním	m2	35,994	805,00	28 975,17	URS 2025/I
Plný popis:								
Výkaz výměr: D.1.2.8.23.01					-			
(1,375*1,3+(1,375+2,12)/2*2,4+3,2*2,2)					13,022			
1,2*6*(0,6+0,32)					6,624			
D.1.2.8.23.01					-			
1,89*8,65					16,349			
711: Izolace proti vodě							5 106,24	
91.	SP	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m	%	8,0	47,28	378,24	SoD
Plný popis: Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšv přes 6 do 12 m								

poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Typ položky
1 479.	B	711159111	Provedení těsnícího bentonitového pásu pro dilatační nebo styčné spáry	m	22,0	149,00	3 278,00	URS 2025/I
Plný popis:								
1 480.	B	X35	D + M izolační průchodky do DN 200	kus	1,0	1 450,00	1 450,00	R
Plný popis:								
767: Konstrukce zámečnické							55 373,76	
225.	SP	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,79	544,00	973,76	SoD
Plný popis: Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m								
1 461.	B	X16	D + M Atypická branka s plotem při severní fasádě, kompletně dle výkresu D.1.1.05	kus	1,0	54 400,00	54 400,00	R
Plný popis:								
96: Bourání konstrukcí							1 816,10	
19.	B	979054441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár - kamenivem těženým	m2	13,022	53,50	696,65	SoD
Plný popis:								
Výkaz výměr: (1,375*1,3+((1,375+2,12)/2)*2,4+3,2*2,2)					13,022			
47.	B	961021311R00	Bourání základů ze zdiva kamenného a smíšeného ze zdiva kamenného	m3	0,626	1 092,00	684,00	SoD
Plný popis:								
Výkaz výměr: 1,378*0,168*0,65					0,15			
1,378*0,3*0,65					0,269			
2,125*0,15*0,65					0,207			
49.	B	979971121R00	Očištění a vytřídění vybour.kamenného zdiva	m3	0,476	915,00	435,45	SoD
Plný popis:								
Výkaz výměr: 1,378*0,3*0,65					0,269			
2,125*0,15*0,65					0,207			
99: Staveništní přesun hmot							14 790,00	
18.	B	999281108R00_01	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších - plášťů výšky do 12 m,	t	34,8	425,00	14 790,00	SoD
Plný popis:								
D96: Přesuny sutí a vybouraných hmot							17 166,10	
260.	B	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	8,95	264,00	2 362,80	SoD
Plný popis:								
261.	B	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	170,05	25,00	4 251,25	SoD
Plný popis:								
Výkaz výměr: 8,95*19					170,05			
262.	B	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	8,95	369,00	3 302,55	SoD
Plný popis:								
263.	B	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	89,5	41,00	3 669,50	SoD
Plný popis:								
Výkaz výměr: 8,95*10					89,5			
264.	B	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	8,95	400,00	3 580,00	SoD
Plný popis:								

Evidenční list změny stavby

Název stavby: „Muzeum Vysočiny Pelhřimov Návštěvnícké centrum Hradu Kámen“	Číslo změny stavby: 19
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 29.11.2023	
ZL19: Provedení opravy kleneb, východní stěna	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29.11.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: STARKON a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč

Obsah (seznam příloh):		Paré č.1	Příjemce
☒	Položkový rozpočet	1	Objednatel
☐	Výkresová část	2	Zhotovitel
☐	Další doklady	3	Technický dozor
		Dopad do termínu	0

Popis a zdůvodnění změny



Při provádění prací byl zjištěn havarijný stav kleneb východní části objektu. V rámci navrženého technického řešení projektanta bylo nutné snesení havarijných částí původních kleneb a provedení nových cihlených zděných kleneb.

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
-115 216,25 Kč	151 456,61 Kč	36 240,36 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Ing. arch. Milan Šindler	Datum	Podpis 
-----	--------------------------	-------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Jan Kalina	datum 19. 8. 2025	podpis 
Projektant	Ing. arch. Petr Všecký	datum 19. 8. 2025	podpis 
Zhotovitel	Ing. Václav Ondráček	datum 19. 8. 2025	podpis 

Zakázka:

„Muzeum Vysočiny Pelhřimov Návštěvnícké centrum Hradu Kámen“

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Typ položky
Stavba : D2							151 456,61	
ZL19: Provedení opravy kleneb, východní stěna							151 456,61	
3: Světlé a kompletní konstrukce							110 768,72	
23.	B	317351101R00	Bednění překladů, říms a klenbových pásů válcových, včetně podpěrné konstrukce do výšky 4 m zřízení	m2	15,516	1 217,00	18 882,97	SoD
Plný popis:								
Výkaz výměr: Oprava stávajících kleneb, zdiva					-			
5(0,5+0,8+0,5)*1,8					3,24			
(0,5+1,9+0,5)*1,8					5,22			
(0,5+2,92+0,5)*1,8					7,056			
24.	B	317351102R00	Bednění překladů, říms a klenbových pásů válcových, včetně podpěrné konstrukce do výšky 4 m - odstranění	m2	15,516	324,00	5 027,18	SoD
Plný popis:								
35.	B	317231626RV2	Zdivo klenbových pásů z cihel pálených 290 mm P25 na maltu VPC 10 MPa, s použitím suché maltové - směsi	m3	6,982	12 440,00	86 858,57	SoD
Plný popis:								
Výkaz výměr: Oprava stávajících kleneb, zdiva					-			
5(0,5+0,8+0,5)*1,8*0,45					1,458			
(0,5+1,9+0,5)*1,8*0,45					2,349			
(0,5+2,92+0,5)*1,8*0,45					3,175			
96: Bourání konstrukcí							11 241,34	
1 494.	B	964035111	Bourání cihelných klenbových pásů jakéhokoliv průřezu	m3	6,982	1 610,00	11 241,34	URS 2025/I
Plný popis:								
Výkaz výměr: Oprava stávajících kleneb, zdiva					-			
5(0,5+0,8+0,5)*1,8*0,45					1,458			
(0,5+1,9+0,5)*1,8*0,45					2,349			
(0,5+2,92+0,5)*1,8*0,45					3,175			
99: Staveništní přesun hmot							5 341,23	
18.	B	999281108R00_01	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších - plášťů výšky do 12 m,	t	12,568	425,00	5 341,23	SoD
Plný popis:								
Výkaz výměr: 6,982*1,8					12,568			
D96: Přesuny sutí a vybouraných hmot							24 105,32	
260.	B	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	12,568	264,00	3 317,85	SoD
Plný popis:								
Výkaz výměr: 6,982*1,8					12,568			
261.	B	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	238,792	25,00	5 969,80	SoD
Plný popis:								
Výkaz výměr: 12,568*19					238,792			
262.	B	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	12,568	369,00	4 637,59	SoD
Plný popis:								
263.	B	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	125,68	41,00	5 152,88	SoD
Plný popis:								
Výkaz výměr: 12,568*10					125,68			
264.	B	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z katalogu odpadů	t	12,568	400,00	5 027,20	SoD
Plný popis:								

„Muzeum Vysočiny Pelhřimov Návštěvnícké centrum Hradu Kámen“

Poř.	Typ	Kód	Popis	M.J	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba							-115 216,25
Objekt							-115 216,25
Oddíl							-112 069,00
ZL19.1: Provedení opravy klenob, východní stěna, méněpráce							
3: Svistě a kompletní konstrukce							
33	B	31723_01	D + M oprava a doplnění dvou stávajících záklenků tl. 30mm z CPP, vč. podpěr a bednění	m2	- 9 000	6 950,00	-62 550,00
34	B	31723_02	D + M podezdění dvou stávajících záklenků klenbou tl. 10-50mm z CPP, vč. podpěr a bednění	m2	- 9 000	5 500,00	-49 500,00
Oddíl							-3 166,25
99: Staveništní přesun hmot							
18	B	999281108R00_01	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m.	t	- 7 450	425,00	-3 166,25

Typ položky

SoD

SoD

SoD

Evidenční list změny stavby

Název stavby:	Číslo změny stavby:
„Muzeum Vysočiny Pelhřimov Návštěvnické centrum Hradu Kámen“	20
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 29.11.2023	
ZL20: Helikální výztuže, méněpráce	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29.11.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: STARKON a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč

Obsah (seznam příloh):		Paré č.1	Příjemce
☒	Položkový rozpočet	1	Objednatel
☐	Výkresová část	2	Zhotovitel
☐	Další doklady	3	Technický dozor
		Dopad do termínu	0

Popis a zdůvodnění změny



Na základě posouzení statika na místě stavby bylo podrobně specifikováno umístění a současně upraven rozsah aplikace helikální výztuže a došlo k významné redukci původního projektového rozsahu.

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
-129 220,00 Kč	0,00 Kč	-129 220,00 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Ing. arch. Milan Šindler	Datum	Podpis 
-----	--------------------------	-------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Jan Kalina	datum 19.8.2025	podpis 
Projektant	Ing. arch. Petr Všecký	datum 19.8.2025	podpis 
Zhotovitel	Ing. Václav Ondráček	datum 19.8.2025	podpis 

Zakázka:

„Muzeum Vysočiny Pelhřimov Návštěvnické centrum Hradu Kámen“

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Typ položky
Stavba : D2								
ZL20: Helikální výztuže, méněpráce								
3: Svislé a kompletní konstrukce								
24.	B	380941113RS2	Dodatečná helikální výztuž 1 prut, průměr 8 mm, pevnost v tahu 1192 MPa, uložení v drážce, v - cihelném zdivu	m	- 184,6	700	-129 220,00	SoD

Plný popis:

Výkaz výměr: Původní množství

-200

Množství dle pokynu SKŘ na místě

2,2⁴⁷

-
-200,0
-
15,4
-

Evidenční list změny stavby

Název stavby:	Číslo změny stavby:
„Muzeum Vysočiny Pelhřimov Návštěvnické centrum Hradu Kámen“	21
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 29.11.2023	
ZL21: Úprava detailu římsy	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29.11.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žitkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: STARKON a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč

Obsah (seznam příloh):	Paré č.1	Příjemce
☒ Položkový rozpočet	1	Objednatel
☐ Výkresová část	2	Zhotovitel
☐ Další doklady	3	Technický dozor
	Dopad do termínu	0

Popis a zdůvodnění změny


Ve smluvní projektové dokumentaci nebylo specifikováno provedení římsy. Během přípravy provádění stavby byl zhotovitelem vznesen dotaz na materiálové a technické provedení této římsy. Projektant následně doplnil způsob řešení římsy a vyčíslení rozsahu této změny. Římsa bude provedena dle tohoto dodatečně doplněného technického řešení.

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
0,00 Kč	179 721,96 Kč	179 721,96 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Ing. arch. Milan Šindler	Datum	Podpis 
-----	--------------------------	-------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Jan Kalina	datum 19. 8. 2025	podpis 
Projektant	Ing. arch. Petr Všecký	datum 19. 8. 2025	podpis 
Zhotovitel	Ing. Václav Ondráček	datum 19. 8. 2025	podpis 

zázka:

Muzeum Vysočiny Pelhřimov - Návštěvníké centrum Hradu Kámen

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Typ položky
Stavba : D2							179 721,96	
ZL21: Úprava detailů římsy							179 721,96	
009: Ostatní konstrukce a práce							22 558,70	
1 496.	B	985331211.	Dodatečně vlepuování betonářské výztuže D 8 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	9,3	1 330,00	12 369,00	URS 2025/I
<i>Plný popis:</i>								
Výkaz výměr: Dodatečně kotvením dle detailu 0,15*62					9,3			
1 497.	B	54879255	výztuž šroubovitého tvaru nerezová pro sanaci trhlin D 8mm	m	58,9	173,00	10 189,70	URS 2025/I
<i>Plný popis:</i>								
Výkaz výměr: Dodatečně kotvením dle detailu 0,95*62					58,9			
3: Svislé a kompletní konstrukce							18 687,27	
1 495.	B	317231126	Zdivo římsově z cihel dl 290 mm P20 až 25 na MC 5 nebo MC 10	m3	2,402	7 780,00	18 687,27	URS 2025/I
<i>Plný popis:</i>								
Výkaz výměr: (12,4+11,85)*(0,075+0,075+0,031+0,044+0,058)*0,35					2,402			
62: Úpravy povrchu vnější							14 428,75	
55.	B	622_B	D + M Hladká probarvená omítka z "románského cementu" na bázi hydraulického vápna	m2	16,975	850,00	14 428,75	SoD
<i>Plný popis:</i>								
Výkaz výměr: (12,4+11,85)*0,7					16,975			
713: Izolace tepelné							9 399,02	
96.	B	713131130R00	Montáž tepelné izolace stěn vložením do nosné rámové konstrukce	m2	16,975	93,00	1 578,68	SoD
<i>Plný popis:</i>								
Výkaz výměr: (12,4+11,85)*(0,3+0,4)					16,975			
115.	B	63151443R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 40,0 mm; vlákna: - podélná; OH = 130 kg/m3; lambda = 0,036 W/(m.K); RtF: A1	m2	17,824	374,00	6 666,08	SoD
<i>Plný popis:</i>								
Výkaz výměr: 16,975*1,05					17,824			
118.	SP	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	%	14,0	82,45	1 154,27	SoD
<i>Plný popis: Přesun hmot pro izolace tepelné stanoveny procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m</i>								
762: Konstrukce tesařské							101 444,94	
8.	B	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	1,074	6 000,00	6 445,30	SoD
<i>Plný popis:</i>								
Výkaz výměr: 34,859*0,024					0,837			
55*0,06*0,06*1,2					0,238			
24.	SP	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	%	8,6	934,12	8 033,39	
<i>Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanoveny procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m</i>								
1 498.	B	762361333	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z vodovzdorné překližky tl 24 mm	m2	34,859	1 840,00	64 141,25	URS 2025/I
<i>Plný popis:</i>								
Výkaz výměr: (12,4+11,85)*1,25*1,15					34,859			
1 499.	B	76299_01	D + M klín z hranolu š. 60mm	kus	55,0	350,00	19 250,00	URS 2025/I
<i>Plný popis:</i>								
1 500.	B	X55	Provedení přerušení, následné napojení kontralatí	kus	55,0	65,00	3 575,00	R
<i>Plný popis:</i>								
95: Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách							6 790,00	
79.	B	995101103R00	D + M kontaktní dilatační spáry	m2	19,4	350,00	6 790,00	SoD
<i>Plný popis:</i>								
Výkaz výměr: Dilatace (12,4+11,85)*(0,4+0,4)					19,4			
99: Staveništní přesun hmot							6 413,28	
85.	B	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších - plášťů výšky do 12 m.	t	7,44	862,00	6 413,28	SoD
<i>Plný popis:</i>								

Evidenční list změny stavby

Název stavby: „Muzeum Vysočiny Pelhřimov Návštěvnícké centrum Hradu Kámen“	Číslo změny stavby: 22
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 29.11.2023	
ZL22: Pilíř elektro	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29.11.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: **STARKON a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč**

Obsah (seznam příloh):		Paré č.1	Příjemce
☒	Položkový rozpočet	1	Objednatel
☐	Výkresová část	2	Zhotovitel
☐	Další doklady	3	Technický dozor
		Dopad do termínu	0

Popis a zdůvodnění změny




Na základě požadavku a technického upřesnění ze strany investora bude realizován nový pilíř elektro. Součástí změny je rovněž úprava prostoru před pilířem a doplnění části nového oplocení, dále provedení opravy části stávajícího oplocení včetně vstupní branky tak, aby bylo možno uzavřít areál hradu.

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
0,00 Kč	205 250,78 Kč	205 250,78 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Ing. arch. Milan Šindler	Datum	Podpis 
-----	--------------------------	-------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Jan Kalina	datum 19. 8. 2025	podpis 
Projektant	Ing. arch. Petr Všecký	datum 19. 8. 2025	podpis 
Zhotovitel	Ing. Václav Ondráček	datum 19. 8. 2025	podpis 

Muzeum Vysočiny Pelhřimov - Návštěvnícké centrum Hradu Kámen

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Typ položky
Stavba : D2							205 250,78	
ZL22: Pilíř elektro							205 250,78	
1: Zemní práce							2 242,91	
2: Základy a zvláštní zakládání							9 926,99	
3: Světlé a kompletní konstrukce							8 677,03	
4: Vodorovné konstrukce							11 711,14	
62: Úpravy povrchů vnější							6 982,10	
54.	B	622_A	D + M Vápenná omítka škrábaná, barvu směsí vybere AD, jednovrstvá plus vápenný podhoz, tl. 40mm, - nátěr bezbarvým minerálním zpevňovačem	m2	10,268	680,00	6 982,10	SoD
Plný popis:								
Výkaz výměr: Pilíř					-			
(2,77+2,77+0,5+0,5)*(0,97+0,6)					10,268			
711: Izolace proti vodě							1 122,44	
87.	B	711140016RAB	Izolace proti vodě asfalt, pásy přitavením vodorovná 1 x penetrace izolačním asfaltovým lakem, 1 x - pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný s minerálním posypem tl.4 mm vložka polyesterové / round,	m2	1,5	656,00	984,00	SoD
Plný popis:								
Výkaz výměr: Izolace pilíř					-			
3*0,5					1,5			
91.	SP	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m	%	0,2	692,19	138,44	SoD
Plný popis: Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanoveny procentní sazbou (%) z ceny vodorovna dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m								
765: Krytiny tvrdé							10 108,23	
170.	SP	998765202	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v přes 6 do 12 m	%	0,22	3 835,60	843,83	SoD
Plný popis: Přesun hmot pro krytiny skládané stanoveny procentní sazbou (%) z ceny vodorovna dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m								
1 513.	B	765114055	Krytina keramická prežvová velký prež režný sklonu do 35° do malty	m2	2,185	4 000,00	8 740,00	URS 2025/I
Plný popis:								
Výkaz výměr: Nový pilíř					-			
2,77*0,5					1,385			
Oprava vedle pilíře					-			
2*0,4					0,8			
1 514.	B	765111849	Demontáž krytiny keramické prežvové sklonu do 30° s tvrdou maltou do suti	m2	2,185	240,00	524,40	URS 2025/I
Plný popis:								
767: Konstrukce zámečnická							92 880,00	
783: Nátěry							3 193,34	
99: Staveništní přesun hmot							5 287,00	
D96: Přesuny suti a vybouraných hmot							4 219,60	
M21_6: Rozvaděče							48 900,00	

Evidenční list změny stavby

Název stavby: „Muzeum Vysočiny Pelhřimov Návštěvnícké centrum Hradu Kámen“	Číslo změny stavby: 23
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 29.11.2023	
ZL23: Časová kapsle	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29.11.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: STARKON a.s., Bohuslavice 10, 588 56 Telč

Obsah (seznam příloh):		Paré č.1	Příjemce
☒	Položkový rozpočet	1	Objednatel
☐	Výkresová část	2	Zhotovitel
☐	Další doklady	3	Technický dozor
		Dopad do termínu	0

Popis a zdůvodnění změny



Na základě požadavku investora byla dodána časová kapsle včetně jejího zabudování do objektu NC.

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
0,00 Kč	10 228,50 Kč	10 228,50 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDI	Ing. arch. Milan Šindler	Datum	Podpis 
-----	--------------------------	-------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Jan Kalina	datum 19. 8. 2025	podpis 
Projektant	Ing. arch. Petr Všecká	datum 19. 8. 2025	podpis 
Zhotovitel	Ing. Václav Ondráček	datum 19. 8. 2025	podpis 

Muzeum Vysočiny Pelhřimov - Návštěvnické centrum Hradu Kámen

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Typ
Objekt Oddíl							
ZL23: Časová kapsle							
3: Svislé a kompletní konstrukce							
12	B	11211126R00 Zdivo nadzákladové z lomového kamene na MC 15	m3	0,250	4 655,00	1 163,75	SOD
Výkaz výměr: Úprava kaveny pro osazení kapsle							
0,25							
1521	B	X2371 Obdélníkový nahrubo osekáný plochý kámen 450x300x50	kus	1,000	2 400,00	2 400,00	R
1522	B	X2372 Časová kapsle	kus	1,000	6 600,00	6 600,00	R
Objekt Oddíl							
62: Úpravy povrchů vnější							
53	B	22904121R00 Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem,	m2	0,350	185,00	64,75	SOD
Výkaz výměr: Úprava kaveny pro usazení kapsle							
0,2*0,45*3							
0,2*0,2*2							