

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Centrum sociálních služeb Poděbrady - KLUK - GO,INT 01, INT 02

Objekt:

INT 01 - Interierové vybavení

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

S STAVBY s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

11. 2. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

02010151

DIČ:

CZ02010151

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

3 370 404,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	3 370 404,00	12,00%	404 448,48

Cena s DPH

v CZK

3 774 852,48

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Centrum sociálních služeb Poděbrady - KLUK - GO,INT 01, INT 02

Objekt: INT 01 - Interierové vybavení

Místo: Datum: 11. 2. 2025
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: S STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	3 370 404,00
PSV - Práce a dodávky PSV	3 314 404,00
D3.1 - Atypické prvky	3 314 404,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	56 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Centrum sociálních služeb Poděbrady - KLUK - GO,INT 01, INT 02

Objekt:

INT 01 - Interierové vybavení

Místo:

Datum:11. 2. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

S STAVBY s.r.o.Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							3 370 404,00	
D PSV Práce a dodávky PSV							3 314 404,00	
D D3.1 Atypické prvky							3 314 404,00	
24	K	INT - SP02	SP02 - D+M vliesová tapeta, barevné provedení, materiál, umístění - pokoje, společný prostor, provedení, koncepce atmosféry různých druhů lesa, vzory tapet budou vybrány architektem, pevnost, omyvatelnost, stálobarevnost tapety, třída požární odolnosti:	m2	414,680			
PP			SP02 - D+M vliesová tapeta, barevné provedení, materiál, umístění - pokoje, společný prostor, provedení, koncepce atmosféry různých druhů lesa, vzory tapet budou vybrány architektem, pevnost, omyvatelnost, stálobarevnost tapety, třída požární odolnosti: C-s2, d 0 dle ISO 13501-1					
VV			"pokoje" 142,2			142,200		
VV			"atrium"272,48			272,480		
VV			Součet			414,680		
3	K	INT K1-A	D03_A03 - D+M - Kuchyňská linka,rozměr 1785x2200x600mm, provedena dle výkresu D.3.1 A 03, umístěna v pokojích A,C,E,G,I (dodávka, doprava, montáž, koordinace s ostatními dodavateli PSV), korpus, dveře a desky dřevotřísková lamino šedá, tl. desky 18mm, SP 07	kpl.	5,000			
PP			D03_A03 - D+M - Kuchyňská linka,rozměr 1785x2200x600mm, provedena dle výkresu D.3.1 A 03, umístěna v pokojích A,C,E,G,I (dodávka, doprava, montáž, koordinace s ostatními dodavateli PSV), korpus, dveře a desky dřevotřísková lamino šedá, tl. desky 18mm, SP 07 - deska dřevotřísková lamino tl. 18mm šedá, madlo a závěsy nerezová ocel, zpracovatel zpracuje výrobní dokumentaci, kterou předloží ke schválení architektem, sočástí prvků elektroinstalace, INT T01 -Lednice vestavná 1ks, INT T07 - Sklokeramická plotýnka volná 1ks, INT T05 - Digestoř vestavná 1ks, INT K4 - Odpadkový koš 1ks, INT 06 Odkapávač volný 1ks, dfez, umyvadlová baterie, umyvadlový sifon, LED pásek					
4	K	INT K1-B	D03_A04 - D+M - Kuchyňská linka,rozměr 1785x2200x600mm, provedena dle výkresu D.3.1 A 04, umístěna v pokojích B,D,F,H,J (dodávka, doprava, montáž, koordinace s ostatními dodavateli PSV), korpus, dveře a desky dřevotřísková lamino šedá, tl. desky 18mm, SP 07	kpl.	5,000			
PP			D03_A04 - D+M - Kuchyňská linka,rozměr 1785x2200x600mm, provedena dle výkresu D.3.1 A 04, umístěna v pokojích B,D,F,H,J (dodávka, doprava, montáž, koordinace s ostatními dodavateli PSV), korpus, dveře a desky dřevotřísková lamino šedá, tl. desky 18mm, SP 07 - deska dřevotřísková lamino tl. 18mm šedá, madlo a závěsy nerezová ocel, zpracovatel zpracuje výrobní dokumentaci, kterou předloží ke schválení architektem, sočástí prvků elektroinstalace, INT T01 -Lednice vestavná 1ks, INT T07 - Sklokeramická plotýnka volná 1ks, INT T05 - Digestoř vestavná 1ks, INT K4 - Odpadkový koš 1ks, INT 06 Odkapávač volný 1ks,dfez, umyvadlová baterie, umyvadlový sifon, LED pásek					
5	K	INT K2	D03_A05 - D+M - Kuchyňská linka,rozměr 3385x2600x600mm, provedena dle výkresu D.3.1 A 05, místěna v denní místnosti 1.04 (dodávka, doprava, montáž, koordinace s ostatními dodavateli PSV), korpus, dveře a desky dřevotřísková lamino, tl. desky 18mm, SP 03 - d	kpl.	1,000			
PP			D03_A05 - D+M - Kuchyňská linka,rozměr 3385x2600x600mm, provedena dle výkresu D.3.1 A 05, místěna v denní místnosti 1.04 (dodávka, doprava, montáž, koordinace s ostatními dodavateli PSV), korpus, dveře a desky dřevotřísková lamino, tl. desky 18mm, SP 03 - deska dřevotřísková lamino tl. 18mm šedá, madlo a závěsy nerezová ocel, zpracovatel zpracuje výrobní dokumentaci, kterou předloží ke schválení architektem, sočástí prvků elektroinstalace, INT T01 - Lednice vestavná pultová 1ks, INT T02 - Myčka vestavná klasická 1ks, INT T03 - HW trouba vestavná 1ks, INT T04 - Sklokeramická plotýnka 1ks, INT T05 - Digestoř vestavná 1ks, INT K4 - Odpadkový koš 1ks,dfez, umyvadlová baterie, umyvadlový sifon, LED pásek					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	INT PL a	D03_A07 - D+M - Pracovní linka,rozměr 3150x2200x600mm, provedena dle výkresu D.3.1 A 07, umístěna v sesterně 1.03 (dodávka, doprava, montáž, koordinace s ostatními dodavateli PSV), korpus, dveře a desky dřevotřísková lamino, bílá, tl. desky 18mm, madlo, umyvadlo zapuštěné, umyvadlová baterie, umyvadlový sifon, LED pásek,	kpl.	1,000			
		PP	D03_A07 - D+M - Pracovní linka,rozměr 3150x2200x600mm, provedena dle výkresu D.3.1 A 07, umístěna v sesterně 1.03 (dodávka, doprava, montáž, koordinace s ostatními dodavateli PSV), korpus, dveře a desky dřevotřísková lamino, bílá, tl. desky 18mm, madlo a závěsy nerezová ocel, SP 03 - deska dřevotřísková tl.. 18 mm bílá, zpracovatel zpracuje výrobní dokumentaci, kterou předloží ke schválení architektem					
8	K	INT PL b	D03_A08 - D+M - Pracovní linka,rozměr 3150x2200x600mm, provedena dle výkresu D.3.1 A 08, umístěna v sesterně 1.05 (dodávka, doprava, montáž, koordinace s ostatními dodavateli PSV), korpus, dveře a desky dřevotřísková lamino, bílá, tl. desky 18mm, madlo, umyvadlo zapuštěné, umyvadlová baterie, umyvadlový sifon, LED pásek,	kpl.	1,000			
		PP	D03_A08 - D+M - Pracovní linka,rozměr 3150x2200x600mm, provedena dle výkresu D.3.1 A 08, umístěna v sesterně 1.05 (dodávka, doprava, montáž, koordinace s ostatními dodavateli PSV), korpus, dveře a desky dřevotřísková lamino, bílá, tl. desky 18mm, madlo a závěsy nerezová ocel, SP 03 - deska dřevotřísková tl.. 18 mm bílá, zpracovatel zpracuje výrobní dokumentaci, kterou předloží ke schválení architektem					
9	K	INT PS a	D03_A09 - D+M - Pracovní stůl,rozměr 2500x2100x950mm, provedena dle výkresu D.3.1 A 09, umístěna v sesterně 1.03 (dodávka, doprava, montáž, koordinace s ostatními dodavateli PSV), korpus, dveře a desky dřevotřísková lamino, bílá, tl. desky 18mm, nosná konst	kpl.	1,000			
		PP	D03_A09 - D+M - Pracovní stůl,rozměr 2500x2100x950mm, provedena dle výkresu D.3.1 A 09, umístěna v sesterně 1.03 (dodávka, doprava, montáž, koordinace s ostatními dodavateli PSV), korpus, dveře a desky dřevotřísková lamino, bílá, tl. desky 18mm, nosná konstrukce nerezová ocel, zpracovatel zpracuje výrobní dokumentaci, kterou předloží ke schválení architektem					
10	K	INT PS b	D03_A10 - D+M - Pracovní stůl,rozměr 2500x2100x950mm, provedena dle výkresu D.3.1 A 10, umístěna v sesterně 1.05 (dodávka, doprava, montáž, koordinace s ostatními dodavateli PSV), korpus, dveře a desky dřevotřísková lamino, bílá, tl. desky 18mm, nosná konst	kpl.	1,000			
		PP	D03_A10 - D+M - Pracovní stůl,rozměr 2500x2100x950mm, provedena dle výkresu D.3.1 A 10, umístěna v sesterně 1.05 (dodávka, doprava, montáž, koordinace s ostatními dodavateli PSV), korpus, dveře a desky dřevotřísková lamino, bílá, tl. desky 18mm, nosná konstrukce nerezová ocel, zpracovatel zpracuje výrobní dokumentaci, kterou předloží ke schválení architektem					
11	K	INT PU	D03_A11 - D+M - Pracovní pultl,rozměr 4980x750x1100mm, provedena dle výkresu D.3.1 A 11, umístěn v sesterně 1.05 (dodávka, doprava, montáž, koordinace s ostatními dodavateli PSV), Desky - dřevotřísková lamino tl. 20mm, nosná ocelová konstrukce, zpracovat	kpl.	1,000			
		PP	D03_A11 - D+M - Pracovní pultl,rozměr 4980x750x1100mm, provedena dle výkresu D.3.1 A 11, umístěn v sesterně 1.05 (dodávka, doprava, montáž, koordinace s ostatními dodavateli PSV), Desky - dřevotřísková lamino tl. 20mm, nosná ocelová konstrukce , zpracovatel zpracuje výrobní dokumentaci, kterou předloží ke schválení architektem					
13	K	INT SK	D03_A13 - D+M - Stůl konferenční mobilní,rozměr kruh průměr 1100mm, proveden dle výkresu D.3.1 A 13, (dodávka, doprava, montáž, koordinace s ostatními dodavateli PSV), Desky - dřevotřísková lamino tl. 20mm, kolečka gumová bílá sazená v nerezovém ocelovém prvku s b	kpl.	2,000			
		PP	D03_A13 - D+M - Stůl konferenční mobilní,rozměr kruh průměr 1100mm, proveden dle výkresu D.3.1 A 13, (dodávka, doprava, montáž, koordinace s ostatními dodavateli PSV), Desky - dřevotřísková lamino buk tl. 20mm, kolečka gumová bílá sazená v nerezovém ocelovém prvku s brzdou, zpracovatel zpracuje výrobní dokumentaci, kterou předloží ke schválení architektem					
12	K	INT VM	D03_A12 - D+M - Věšák mobilní – štendr,rozměr 1500x1500x680mm, provedena dle výkresu D.3.1 A 12, (dodávka, doprava, montáž, koordinace s ostatními dodavateli PSV), Desky - bideska buk tl. 20mm, nosná ocelová konstrukce JEKL kartáčovaná nerezová ocel, kol	kpl.	2,000			
		PP	D03_A12 - D+M - Věšák mobilní – štendr,rozměr 1500x1500x680mm, provedena dle výkresu D.3.1 A 12, (dodávka, doprava, montáž, koordinace s ostatními dodavateli PSV), Desky - bideska buk tl. 20mm, nosná ocelová konstrukce JEKL kartáčovaná nerezová ocel, kolečka gumová bílá sazená v nerezovém ocelovém prvku s brzdou, zpracovatel zpracuje výrobní dokumentaci, kterou předloží ke schválení architektem					

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6		K	INT VS 2	D03_A06 - D+M - Vestavná skříň,rozměr 3715x2600x600mm, provedena dle výkresu D.3.1 A 06, umístěna v kanceláři 1.02 (dodávka, doprava, montáž, koordinace s ostatními dodavateli PSV), korpus, dveře a desky dřevotřísková lamino, tl. desky 18mm, šatní tyč, madl	kpl.	1,000			
PP				D03_A06 - D+M - Vestavná skříň,rozměr 3715x2600x600mm, provedena dle výkresu D.3.1 A 06, umístěna v kanceláři 1.02 (dodávka, doprava, montáž, koordinace s ostatními dodavateli PSV), korpus, dveře a desky dřevotřísková lamino, tl. desky 18mm, šatní tyč, madlo a závěsy kartáčovaná nerezová ocel, zpracovatel zpracuje výrobní dokumentaci, kterou předloží ke schválení architektem					
1		K	INT VS1-A	D03_A01 - D+M - Vestavná skříň A,rozměr 5535x3150x436mm, provedena dle výkresu D.3.1 A 01, umístěna v pokojích A,C,E,G,I (dodávka, doprava, montáž, koordinace s ostatními dodavateli PSV), korpus, dveře a desky překližka - lakovaná dýha buk, tl. desky 18mm	kpl.	5,000			
PP				D03_A01 - D+M - Vestavná skříň A,rozměr 5535x3150x436mm, provedena dle výkresu D.3.1 A 01, umístěna v pokojích A,C,E,G,I (dodávka, doprava, montáž, koordinace s ostatními dodavateli PSV), korpus, dveře a desky překližka - lakovaná dýha buk, tl. desky 18mm, madlo a závěsy kartáčovaná nerezová ocel, zpracovatel zpracuje výrobní dokumentaci, kterou předloží ke schválení architektem					
2		K	INT VS1-B	D03_A02 - D+M - Vestavná skříň B,rozměr 5535x3150x436mm, provedena dle výkresu D.3.1 A 02, umístěna v pokojích B,D,F,H,J (dodávka, doprava, montáž, koordinace s ostatními dodavateli PSV), korpus, dveře a desky překližka - lakovaná dýha buk, tl. desky 18mm	kpl.	5,000			
PP				D03_A02 - D+M - Vestavná skříň B,rozměr 5535x3150x436mm, provedena dle výkresu D.3.1 A 02, umístěna v pokojích B,D,F,H,J (dodávka, doprava, montáž, koordinace s ostatními dodavateli PSV), korpus, dveře a desky dřevotřísková lamino, buk, tl. desky 18mm, madlo a závěsy kartáčovaná nerezová ocel, zpracovatel zpracuje výrobní dokumentaci, kterou předloží ke schválení architektem					
D VRN				Vedlejší rozpočtové náklady				56 000,00	
20		K	011503000	Zaměření rozměrů pro výrobu	soubor	1,000			
PP				Zaměření rozměrů pro výrobu					
17		K	030001000	Výrobní dokumentace	ks	1,000			
PP				Výrobní dokumentace					
18		K	032103000R	Předání a převzetí staveniště	soubor	1,000			
PP				Předání a převzetí staveniště					
19		K	033103000R	Předání a převzetí díla	soubor	1,000			
PP				Předání a převzetí díla					
16		K	045002000	Kompletační a koordinační činnost vč. drobného montážního materiálu	kpl	1,000			
PP				Kompletační a koordinační činnost vč. drobného montážního materiálu					
21		K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	soubor	1,000			
PP				Mimostaveništní doprava materiálů					
22		K	071103000	Provoz investora	soubor	1,000			
PP				Provoz investora					
23		K	081103000	Denní doprava pracovníků na pracoviště	soubor	1,000			
PP				Denní doprava pracovníků na pracoviště					