



Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 2. 1. 2025,

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a následujících a souvisejících zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen ObčZ) mezi plně svéprávnými účastníky

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Obec Koclířov

Sídlo: Koclířov č.p. 123, 569 11 Koclířov

IČ: 00276839

Zastoupení: Jiří Tesař, starosta obce

jako objednatelem ze strany jedné (dále jen „**Objednatel**“)

a

1.2 DOLESTAV SY s.r.o.

Sídlo: Hlavní 413/17a, 568 02 Svitavy

IČ: 27785874

DIČ: CZ27785874

Zastoupení: Jaroslav Doleček, jednatel

jako zhotovitelem ze strany druhé (dále jen „**Zhotovitel**“)

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“ uzavírají v souladu s § 2586 a násl. ObčZ tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek**“).

2. PREAMBULE

2.1 Smluvní strany uzavřely dne 4. 3. 2025 Smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouvu**“), když tato Smlouva byla sjednána jako výsledek výběrového řízení s názvem „**Rekonstrukce základní školy v Koclířově**“. Předmětem Smlouvy je rekonstrukce budovy základní školy v Koclířově spočívající v rekonstrukci vytápění, sociálního zázemí a elektroinstalace, jak je podrobně uvedeno v článku II. Smlouvy a příslušné projektové dokumentaci.

3. PŘEDMĚT DODATKU

3.1 Předmětem dohody smluvních stran je změna ceny díla, která je mj. důsledkem okolností, které objednatel ani zhotovitel nemohl předvídat nebo dodatečných stavebních prací (víceprací a méněprací) jejichž provedení je nezbytné pro řádné dokončení díla.

4. ZMĚNA SJEDNANÉ CENY

4.1 Zhotovitel nabídl v rámci výběrového řízení za provedení bezvadného Díla v rozsahu čl. II. uzavřené Smlouvy nabídkovou cenu, kterou stanovil jako součet oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve výši **2 524 052,71 Kč bez DPH**.



- 4.2 S odkazem na ujednání Smlouvy, zejména na ustanovení článku VI. Cena za dílo, odst. 6.5, písm. a) a odst. 6.6, dochází k úpravě rozsahu předmětu díla, vyvolané zejména vznikem nepředvídatelných okolností a dále nutnými souvisejícími dodatečnými stavebními pracemi oproti původnímu rozsahu prací (víceprací a méněprací), když tyto změny ani jedna ze smluvních stran nemohla předvídat.
- 4.3 V průběhu realizace došlo ke vzniku:
- víceprací v celkové hodnotě: 191 918 Kč bez DPH
 - méněprací v celkové hodnotě: - 190 358,78 Kč bez DPH
- (viz změnové položkové rozpočty)
- 4.4 Věcné změny v rozsahu prováděných prací jsou zaznamenány ve změnových rozpočtech přičemž celková hodnota dopadu do ceny díla je vyčíslena na **zvýšení ceny o 1 559,22 Kč bez DPH**.
- 4.5 Celková cena díla po provedených změnách tedy činí částku **2 525 611,93 Kč bez DPH**.


5. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 5.1 Obě smluvní strany prohlašují, že ustanovení tohoto Dodatku byla dohodnuta podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek.
- 5.2 Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
- 5.3 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu oběma smluvními stranami (jejich oprávněnými zástupci).
- 5.4 Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.
- 5.5 Přílohy tvořící nedílnou součást dodatku: změnové položkové rozpočty.
- 5.6 Uzavření tohoto dodatku schválilo Zastupitelstvo obce Koclířov na svém jednání dne 22.08.2025 usnesením č. 9 nadpoloviční většinou hlasů všech členů rady obce.

V Koclířově dne 25.8.2025

Ve Svitavách dne 25.8.2025

za objednatele
Jiří Tesař, starosta obce



za zhotovitele
Jaroslav Doleček, jednatel

DOLESTAV SY s.r.o.
Stavební firma
Hlavní 413/17a, 568 02 Svitavy - Lačnov
IČO: 27785874 DIČ: CZ27785874

Název	Dodávka a Montáž
Základní náklady	
Rozvodnice RE	11 265,00
Rozvodnice RH	25 232,00
Elektroinstalace silnoprúd	13 076,00
Elektroinstalace slaboprúd	21 913,00
Svítidla	103 319,00
Základní náklady celkem	174 805,00
Vedlejší náklady	
Vedlejší náklady celkem	
Náklady celkem:	174 805,00
DPH celkem:	36 709,05
Náklady celkem vč. DPH:	211 514,05

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem
Specifikace dodávky RE doplnění						
Specifikace dodávky celkem	ks	1,00	11265,00	11 265,00		
		1,00		11 265,00		
Specifikace dodávky RS+RP 2xrozvaděč						
Příplatek za požární odolnost	ks	1,00	25 232,00	25 232,00		
Specifikace dodávky celkem		1,00		25 232,00		
Elektromontáže						
SILNOPROUD						
TRUBKA OHEBNA Z PH POD OMITKU						
1423/1 D 23 mm	m	4,00			0,00	0,00
1429/1 D 29 mm	m	30,00			0,00	0,00
KRABICE PRISTROJOVA						
KU68/2-1901 hloubka 42mm	ks	65,00			0,00	0,00
KRABICE ODBOCNA S VICKEM						
BEZ SVORKOVNICE						
KU68/2-1902 hloubka 42mm	ks	75,00			0,00	0,00
KO97	ks	10,00			0,00	0,00
KO125	ks	2,00			0,00	0,00
SENZORY POHYBU - POHYBOVÁ ČIDLA						
Interiérové pohybové čidlo PIR pro svítidla	ks	7,00			0,00	0,00
KRABICOVA ROZV.Z LIS.ISOLANTU						
6455-11 do 4 mm2	ks	10,00			0,00	0,00
SVORKOVNICE KABICOVA WAGO						
273-102 4x1-2,5mm2	ks	105,00			0,00	0,00
273-104 3x1-2,5mm2	ks	122,00			0,00	0,00
273-112 2x1-2,5mm2	ks	94,00			0,00	0,00
OSAZENI HMOZDINKY DO ZDIVA						
Z TVRDYCH CIHEL NEBO KAMENE						

HM6		ks	50,00		0,00	0,00
HM8		ks	150,00		0,00	0,00
HM10		ks	350,00		0,00	0,00
KABEL SILOVY,IZOLACE PVC						
CYKY-O	2x1.5 mm2	m	80,00		0,00	0,00
CYKY-O	3x1.5 mm2	m	110,00		0,00	0,00
CYKY-J	3x1.5 mm2	m	425,00		0,00	0,00
CYKY-J	3x2.5 mm2	m	120,00	0,00	0,00	0,00
CYKY-J	5x1.5 mm2	m	43,00	0,00	0,00	0,00
CYKY-J	4x10 mm2	m	5,00	0,00	0,00	0,00
CYKY-J	5x6 mm2	m	19,00	0,00	0,00	0,00
SNURA STREDNI,IZOLACE KAUCUK						
CGSG 3Cx2.5 mm2	pevně	m	5,00		0,00	0,00
CGSG 5Cx2.5 mm2	pevně	m	40,00		0,00	0,00
VODIC PRO POSPOJOVANI						
CY4,H07V-U	Zlutozelen	m	25,00		0,00	0,00
CY6,H07V-U	Zlutozelen	m	40,00		0,00	0,00
CY16,H07V-U	Zlutozele	m	72,00		0,00	0,00
CY25	Zlutozeleny	m	114,00		0,00	0,00
SVORKA HROMOSVODNI,UZEMNOVACI						
ZS16	uzem.na potrubí	ks	9,00		0,00	0,00
Cu	PASKA 20x500x0,5mm	ks	9,00		0,00	0,00
EPS1		ks	1,00		0,00	0,00
UKONCENI VODICU V ROZVADECICH						
Do	2,5 mm2	ks	250,00		0,00	0,00
Do	6 mm2	ks	10,00		0,00	0,00
Do	35 mm2	ks	16,00		0,00	0,00
UKONCENI VODICU NA SVORKOVNICI						
Do	2.5 mm2	ks	50,00		0,00	0,00

STROJEK SPINACE, IP20					
1-pol.vyp.(1)	ks	15,00		0,00	0,00
Seiov.prep.(5)	ks	6,00		0,00	0,00
Stridav.prep.(6)	ks	12,00	112,00	560,00	198,00
Kriz.prep.(7)	ks	5,00		0,00	680,00
Tlačitko total stop	ks	1,00		1 900,00	0,00
KRYT SPINACE, IP20					
BARVA BILA					
1 packa	ks	4,00		42,00	34,00
2 packy	ks	6,00		0,00	0,00
RAMECEK PRO PRISTROJE, IP20					
BARVA BILA					
Jednoduchy	ks	38,00		0,00	0,00
Dvojity,vodorovny	ks	10,00		0,00	0,00
Trojity vodorovny	ks	4,00		0,00	0,00
SPODEK ZASUVKY DOMOVNI, IP20					
Jednoduchy	ks	10,00	138,00	1 360,00	155,00
dvojity, natočená dutina	ks	90,00		0,00	1 550,00
KRYT ZASUVKY, IP20					
BARVA BÍLÁ					
Jednoduchy	ks	10,00	16,00	160,00	31,50
Dvojity-natočená dutina,donky	ks	90,00		0,00	315,00
ZASUVKA IP20					
DVOJITÁ					
S PŘEPĚTOVOU					
OCHRANOU, BÍLÁ					
komplet, s clonkami	ks	9,00		0,00	0,00
SPORAKOVA PRIPOJKA 3-POLOVA					
zapustena	ks	3,00		0,00	0,00

SPINAC NÁSTĚNNÝ BILÝ KOMPLETNÍ, IP44 1-pol.vypinac	ks	2,00	0,00	0,00	
ZASUVKA NASTENNA BÍLÁ 230V IP44, JEDNODUCHÁ KOMPLETNÍ	ks	6,00	0,00	0,00	
ZASUVKA PRUMYSLOVA NASTENNA IP67 16A,400V,3p+N+z 32A,400V,3p+N+z	ks ks	1,00 1,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
MONTAZ ROZVODNIC Do 300 kg	ks	1,00	0,00	0,00	
MONTAZ RE	ks	1,00	0,00	0,00	
PLASTOVÉ ŽLABY A KANÁLY Parapetní žlab 120x55 s přepážkou	ks	3,00	0,00	0,00	
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ FeZn-D10 (0,62kg/m) pevně	m	2,00	0,00	0,00	
MONTAZ STITKU OZNACOVACÍHO NA KABEL	ks	70,00	0,00	0,00	
OMÍTKOVÁ SMĚS PRO ZAPRAVENÍ DRÁŽEK pytlovaná 40kg	pyt	50,00	0,00	0,00	

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY									
Demontaz stavajicího zařízení	hod	20,00				0,00			0,00
Uprava stavajicího zařízení	hod	4,00				0,00			0,00
Napojeni na stavajici zařízení	hod	2,00				0,00			0,00
Vyhledani pripojovaciho místa	hod	1,00				0,00			0,00
sekání, zednické práce	hod	11,00				0,00	525,00		5 775,00
Malování (barva + práce)	m2	444,00				0,00	0,00		0,00
SPOLUPRACE S DODAVATELEM SLP									
zapojovani a zkouskach	hod	4,00				0,00			0,00
KOORDINACE POSTUPU PRACI									
S ostatními profesemi	hod	2,00				0,00			0,00
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK									
DLE CSN 331500									
Revizni technik	hod	40,00				0,00			0,00
Spoluprace s reviz.technikem	hod	5,00				0,00			0,00
CELKEM SILNOPROUD						4 022,00			9 054,00
SVÍTIDLA									
OZNAČENÁ DLE LEGENDY									
VČETNĚ SVĚTELNÝCH									
ZDROJŮ									
A Svítidlo LED LLLX6000 57W	ks	30,00	1520,00			45 600,00	650,00		19 500,00
B Svítidlo LED 300V6/ND/200 20W	ks	17,00	830,00			14 110,00	485,00		8 245,00
C Svítidlo LED 5000MKO/ND 36W	ks	4,00	1390,00			5 560,00	550,00		2 200,00
D LED Stropní svítidlo 230V/27W - matný chrom	ks	12,00				0,00			0,00
E LED Stropní svítidlo - plast bílá - 230W/12W	ks	10,00				0,00			0,00
H LED Stropní zářivkové svítidlo - 230V/48W	ks	7,00				0,00			0,00

K LED Světlo s ochranným košem IP65	ks	4,00			0,00		0,00
N1.02 LED Nouzové osvětlení s piktogramem	ks	2,00	805,00		1 610,00	460,00	920,00
N2.02 LED Nouzové osvětlení s piktogramem závěsné	ks	3,00	1398,00		4 194,00	460,00	1 380,00
CELKEM SVÍTIDLA					71 074,00		32 245,00
SLABOPROUD							
TRUBKA OHEBNA Z PH POD OMITKU							
1416/1 D 16 mm	m	20,00			0,00		0,00
1423/1 D 23 mm	m	45,00			0,00		0,00
1429/1 D 29 mm	m	80,00			0,00		0,00
KRABICE PRISTROJOVA							
KU68/2-1901 hloubka 42mm	ks	15,00			0,00		0,00
KRABICE ODBOCNA S VICKEM							
BEZ SVORKOVNICE							
KU68/2-1902 hloubka 42mm	ks	10,00			0,00		0,00
KO97	ks	6,00			0,00		0,00
KO125	ks	4,00			0,00		0,00
DATARACK							
pro 5 PC dvojzásuvek							
s rezervou pro doplnění							
15 PC dvojzásuvek							
a možností připojení k internetu							
KOMPLET vč. zapojení	ks	1,00	6500,00		6 500,00	2800,00	2 800,00
SNURA LEHKA,IZOLACE KAUCUK							
CGLG 2x0,75mm2 pevně	m	13,88			0,00		0,00
KABEL STINENY							

JYTY	2x1 mm	pevně	m	130,00			0,00		0,00
JYTY	4x1 mm	pevně	m	98,00			0,00		0,00
KABEL									
UTP cat.6			m	85,00	12,80		1 088,00	31,00	2 635,00
DOMÁCÍ TELEFON									
2-BUS systém, s kamerou			ks	2,00			0,00		0,00
EL.									
ZÁMEK									
PRO 2.BUS			ks	1,00			0,00		0,00
ZVONKOVÉ TABLO									
2 TLAČÍTEK									
pro 2-BUS			ks	1,00	6890,00		6 890,00	2000,00	2 000,00
MONTÁŽNÍ KRABICE									
2 MODULY									
pro zvonkové tablo			ks	1,00			0,00		0,00
STŘÍŠKA PRO MONTÁŽ									
POD OMÍTKU									
PRO 2 MODULY									
pro zvonkové tablo			ks	1,00			0,00		0,00
ZASUVKA SK - cat 5e - komplet									
dvojité - vč. zapojení			ks	15,00			0,00		0,00
RAMECEK PRO PRÍSTROJE, IP20									
BARVA BÍLÁ									
Jednoduchy			ks	5,00			0,00		0,00

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

Napojení na stavající zařízení	hod	5,00			0,00	0,00
Vyhledání připojovacího místa	hod	3,00			0,00	0,00
sekání, zednické práce	hod	40,00			0,00	0,00
Podružný materiál	ks	1,00			0,00	
CELKEM SLABOPROUD					14 478,00	7 435,00

ROZPISKA MECHANICKÝCH PRVKŮ ROZVÁDĚČE, PŘÍSTROJŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Název projektu:
Název rozváděče:
Číslo projektu:
Datum:
Vypracoval:
Poznámka:

ZŠ Kocliřov
Rozvodnice RH1
2023.010
01.03.2023

Poř. č.	Popis	Typové označení	Poč.kusů	Cena za MJ	Kč bez DPH
1	Rám s dveřmi, PODOM, šedá, ŠxV=1035x1260, IP30	7 řad, 322 modulů	1		0,00
2	Bočnice, V=1150		1		0,00
3	Západka pro bočnici		1		0,00
4	Ochranný kryt, ŠxVxH=1035x1260x180		1		0,00
5	Schránka na dokumentaci A4		1		0,00
6	DIN lišta hliníková, Š=1000		1		0,00
7	Upevňovací úchytky s vodivým propojení (zelená)		7		0,00
8	Upevňovací úchytky celoplastová (bílá)		4		0,00
9	Krycí deska, bez výřezu, šedá, Š=1000, V=100		4		0,00
10	Krycí deska, bez výřezu, šedá, Š=1000, V=150		1		0,00
11	Krycí deska, s výřezem 45mm, šedá, Š=1000, V=150		1		0,00
12	Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm		1		0,00
13	Hlavní vypínač, 3-pól	100/3, 100A	2		0,00
14	Přepětová ochrana I.+II.stupeň	B+C MAXI/4	1		0,00
15	Jistič pomocných obvodů, char.B, 1-pól, In=4A	B4/1-HS	1		0,00
16	Instalační relé 230V AC, 2 zap. kont. 20A	230V, 2 kontakty 20A	1		0,00
17	Jistič, char B, 3-pólový, 10kA	B25/3	2		0,00
18	Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól	25/4/01	3		0,00
19	Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól	25/4/003	1		0,00
20	Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól	40/4/003	3		0,00
21	Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól	PF7-63/4/01	1		0,00
22	Síťový napáječ pro 2-BUS	4FP 67249	2		0,00
23	Chránič Ir=250A, typ AC, 2-pól	10/2/003	1		0,00
24	Instalační relé 230V AC, 1 zap. Kont. 20A	230V, 1 kontakt 20A	10		0,00
25	Chránič s nadproud. ochr. Ir=250A, AC, 1+N pól, char.B	16/1N/B/003	1		0,00
26	Jistič, char B, 1-pólový, 10kA	B10/1	24		0,00
			10		0,00

27	Jistič, char B, 1-pólový, 10kA	B6/1	4	0,00
28	Jistič, char B, 1-pólový, 10kA	B16/1	10	0,00
29	Jistič, char B, 3-pólový, 10kA	B16/3	4	0,00
30	Jistič, char B, 3-pólový, 10kA	B20/3	1	0,00
31	Propojovací lišta 1m, 3-pól, In=63A, 10mm2		4	0,00
32	Koncový kryt k propoj liště 63A, 3-pól		12	0,00
33	Popisovací tabulky		1	0,00
34	Popisovací tabulky pro počet obvodů: 90 (210x300)		1	0,00
35	Štítek s upozorněním na povinnost kontrol chráničů		8	0,00
36	Připojovací svorka 35 mm2 pro jističe, chrániče		4	0,00
37	Svorkovnice 2x25+11x16 mm2, 63A		1	0,00
38	Nosič svorkovnic		2	0,00
39	Svorkovnice: délka 1000, počet svorek 140x16 mm2		2	0,00
40	Nosič svorkovnice KL-7...KL-60 na lištu		10	0,00
41	Svorkovnice: Rozbočovací můstek N/PE 1x25+4x16mm2		1	0,00
42	Přídavek na montáž rámu a přístrojů		1	0,00
	Cena celkem [Kč bez DPH]			0,00

Název

Nadpis rekapitulace

Akce

Projekt

Investor

Z. č.

A. č.

Smlouva

Vypracoval

Kontroloval

Datum

Zpracovatel

CÚ

Poznámka

Doprava dodávek (3,6) %

Přesun dodávek (1) %

PPV (1 nebo 6) %

PPV zemních prací, nátěrů (1) %

Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %

Rizika a pojištění (1 - 1,5) %

Opravy v záruce (5 - 7) %

GZS (3,25 nebo 8,4) %

Provozní vlivy %

ROZPOČET

Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení

ZŠ KOCLÍŘOV - REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE

ELEKTROINSTALACE - 1.NP, 1.PP, 2.NP - Schodiště

Obec Koclířov

2023,01

01.03.2023

03/2023

Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

3,60

1,00

6,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2024/25 Koclířov škola
Objekt: 01 Rekonstrukce školy Koclířov
Rozpočet: 4b Méně práce

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV			Celkem
PSV			-16 120,78
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00
			-16 120,78

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-16 120,78 CZK
Základní DPH	21 %	-3 385,36 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

-19 506,14 CZK

v

Koclířov

dne

25-8-2025

OBEC
KLÍŘOV
KOCÍŘOV 123
9 DIČ: CZ00276839

Popis stavby: 2024/25 - Koclířov škola
Popis objektu: 01 - Rekonstrukce školy Koclířov
Popis rozpočtu: 4b - Méně práce

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
311	Sádrokartonové konstrukce	HSV			-16 120,78	100,0
Cena celkem					-16 120,78	100,0

Položkový rozpočet

S:	2024/25	Koclířov škola
O:	01	Rekonstrukce školy Koclířov
R:	4b	Méně práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 311		Sádrokartonové konstrukce				-16 120,78
1	954312101R00	Opláštění z SDK, 2.str., do 200x200 mm, RB tl. 12,5 mm	m	33,55000	-480,50	-16 120,78
		tělocvična 1.np - kapotáž potrubí út pod stropem : (8,15+7,1)*2*1,1		33,55000		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2024/25** **Koclířov škola**
 Objekt: **01** **Rekonstrukce školy Koclířov**
 Rozpočet: **4a** **Více práce**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			17 113,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			17 113,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	17 113,00 CZK
Základní DPH	21 %	3 593,73 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **20 706,73 CZK**

v Koclířově

dne

25.8.2025



Popis stavby: 2024/25 - Koclířov škola
Popis objektu: 01 - Rekonstrukce školy Koclířov
Popis rozpočtu: 4a - Více práce

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			6 213,00	36,3
96	Bourání konstrukcí	HSV			10 900,00	63,7
Cena celkem					17 113,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	2024/25	Koclířov škola
O:	01	Rekonstrukce školy Koclířov
R:	4a	Více práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				6 213,00
1	612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	m2	3,00000	503,00	1 509,00
2	612423631RT2	Omítka rýh stěn vápenná šířky do 30 cm, štuková s použitím suché maltové směsi	m2	3,50000	1 344,00	4 704,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				10 900,00
3	974029154R00	Vysekání rýh ve zdi kamenné 10 x 15 cm	m	20,00000	545,00	10 900,00

Začátek provozního součtu

Konec provozního součtu

voda20 : 20

20,00000

Název	Dodávka a Montáž
Základní náklady	
Rozvodnice RE	0,00
Rozvodnice RH	0,00
Elektroinstalace silnoproud	-35 617,00
Elektroinstalace slaboproud	-14 048,00
Svítlidla	-124 573,00
Základní náklady celkem	-174 238,00
Vedlejší náklady	
Vedlejší náklady celkem	
Náklady celkem:	-174 238,00
DPH celkem:	-36 589,98
Náklady celkem vč. DPH:	-210 827,98

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem
Specifikace dodávky RE						
	ks	1,00			0,00	
Specifikace dodávky celkem		1,00			0,00	
Specifikace dodávky RH						
DLE ROZPÍSKY V PŘÍLOZE	ks	1,00	0,00		0,00	
Specifikace dodávky celkem		1,00			0,00	
Elektromontáže						
SILNOPROUD						
TRUBKA OHEBNA Z PH POD OMITKU						
1423/1 D 23 mm	m	4,00			0,00	0,00
1429/1 D 29 mm	m	30,00			0,00	0,00
KRABICE PRISTROJOVA						
KU68/2-1901 hloubka 42mm	ks	65,00			0,00	0,00
KRABICE ODBOCNA S VICKEM						
BEZ SVORKOVNICE						
KU68/2-1902 hloubka 42mm	ks	75,00			0,00	0,00
KO97	ks	10,00			0,00	0,00
KO125	ks	2,00			0,00	0,00
SENZORY POHYBU - POHYBOVÁ ČIDLA						
Interiérové pohybové čidlo PIR pro svítidla	ks	7,00			0,00	0,00
KRABICOVA ROZV.Z LIS.ISOLANTU						
6455-11 do 4 mm2	ks	10,00			0,00	0,00
SVORKOVNICE KABICOVA WAGO						
273-102 4x1-2,5mm2	ks	105,00			0,00	0,00
273-104 3x1-2,5mm2	ks	122,00			0,00	0,00
273-112 2x1-2,5mm2	ks	94,00			0,00	0,00
OSAZENI HMOZDINKY DO ZDIVA						
Z TVRDYCH CIHEL NEBO KAMENE						

HM6		ks	50,00		0,00	0,00
HM8		ks	150,00		0,00	0,00
HM10		ks	350,00		0,00	0,00
KABEL SILOVY, IZOLACE PVC						
CYKY-O	2x1.5 mm2	pevně				
CYKY-O	3x1.5 mm2	pevně	80,00		0,00	0,00
CYKY-J	3x1.5 mm2	pevně	110,00		0,00	0,00
CYKY-J	3x2.5 mm2	pevně	425,00		0,00	0,00
CYKY-J	5x1.5 mm2	pevně	375,00		0,00	0,00
CYKY-J	5x2.5 mm2	pevně	100,00		0,00	0,00
CYKY-J	5x6 mm2	pevně	100,00		0,00	0,00
CYKY-J	5x6 mm2	pevně	50,00		0,00	0,00
SNURA STREDNI, IZOLACE KAUCUK						
CGSG 3Cx2.5 mm2	pevně					
CGSG 5Cx2.5 mm2	pevně	m	5,00		0,00	0,00
		m	40,00		0,00	0,00
VODIC PRO POSPOJOVANI						
CY4, H07V-U	Zlutozelen	pevně				
CY6, H07V-U	Zlutozelen	m	25,00		0,00	0,00
CY16, H07V-U	Zlutozele	m	40,00		0,00	0,00
CY25	Zlutozeleny	pevně	72,00		0,00	0,00
		m	114,00		0,00	0,00
SVORKA HROMOSVODNI, UZEMNOVACI						
ZS16	uzem.na potrubí					
Cu PASKA	20x500x0,5mm	ks	9,00		0,00	0,00
EPS1		ks	9,00		0,00	0,00
		ks	1,00		0,00	0,00
UKONCENI VODICU V ROZVADECICH						
Do	2,5 mm2					
Do	6 mm2	ks	250,00		0,00	0,00
Do	35 mm2	ks	10,00		0,00	0,00
		ks	16,00		0,00	0,00
UKONCENI VODICU NA SVORKOVNICI						
Do	2.5 mm2					
		ks	50,00		0,00	0,00

STROJEK SPINACE, IP20						
1-pol.vyp.(1)	ks	15,00			0,00	0,00
Series.prep.(5)	ks	6,00			0,00	0,00
Stridav.prep.(6)	ks	12,00			0,00	0,00
Kriz.prep.(7)	ks	5,00			0,00	0,00
KRYT SPINACE, IP20						
BARVA BILA						
1 packa	ks	22,00			0,00	0,00
2 packy	ks	6,00			0,00	0,00
RAMECEK PRO PRISTROJE, IP20						
BARVA BILA						
Jednoduchy	ks	38,00			0,00	0,00
Dvojity,vodorovny	ks	10,00			0,00	0,00
Trojity vodorovny	ks	4,00			0,00	0,00
SPODEK ZASUVKY DOMOVNI, IP20						
jednoduchy	ks	10,00			0,00	0,00
dvojity, natočená dutina	ks	-72,00	205,00		-14 760,00	-14 040,00
KRYT ZASUVKY, IP20						
BARVA BILÁ						
Jednoduchy	ks	10,00			0,00	0,00
Dvojity-natočená dutina,clonky	ks	-72,00	21,00		-1 512,00	-2 232,00
ZASUVKA IP20						
DVOJITÁ						
S PŘEPĚŤOVOU						
OCHRANOU, BILÁ						
komplet, s clonkami	ks	-1,00	998,00		-998,00	-290,00
SPORAKOVA PRIPOJKA 3-POLOVA						
zapustena	ks	3,00			0,00	0,00

[illegible]

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY									
Demontaz stavajícího zařízení	hod	20,00				0,00			0,00
Uprava stavajícího zařízení	hod	4,00				0,00			0,00
Napojeni na stavající zařízení	hod	2,00				0,00			0,00
Vyhledání připojovacího místa	hod	1,00				0,00			0,00
sekání, zednické práce	hod	50,00				0,00			0,00
Malování (barva + práce)	m2	444,00				0,00			0,00
SPOLUPRACE S DODAVATELEM SLP									
zapojování a zkouškách	hod	4,00				0,00			0,00
KOORDINACE POSTUPU PRACÍ									
S ostatními profesemi	hod	2,00				0,00			0,00
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK									
DLE CSN 331500									
Revizní technik	hod	40,00				0,00			0,00
Spolupraxe s reviz.technikem	hod	5,00				0,00			0,00
CELKEM SILNOPROUD						-18 650,00			-16 967,00
SVÍTIDLA									
OZNAČENÁ DLE LEGENDY									
VČETNĚ SVĚTELNÝCH									
ZDROJŮ									
A Svítidlo na 3F lištu 230V/LED délka 1500	ks	15,00	-865,00			-12 975,00	-425,00		-6 375,00
B 3-okružová lišta - 3M/230V - bílá, délka 3000	ks	20,00	-1700,00			-34 000,00	-425,00		-8 500,00
C Reflektová svítidla - osvětlení tabulí LED/230	ks	3,00	-1480,00			-4 440,00	-410,00		-1 230,00
D LED Stropní svítidlo 230V/27W - matný chrom	ks	12,00	-990,00			-11 880,00	-420,00		-5 040,00
E LED Stropní svítidlo - plast bílá - 230W/12W	ks	10,00	-265,00			-2 650,00	-420,00		-4 200,00
H LED Stropní zářivkové svítidlo - 230V/48W	ks	7,00	-1450,00			-10 150,00	-470,00		-3 290,00

K LED Svítidlo s ochranným košem IP65	ks	4,00	-295,00	-1 180,00	-420,00	-1 680,00
N1 LED Nouzové osvětlení s piktogramem	ks	13,00	-601,00	-7 813,00	-440,00	-5 720,00
N2 LED Nouzové osvětlení s piktogramem	ks	3,00	-710,00	-2 130,00	-440,00	-1 320,00
CELKEM SVÍTIDLA				-87 218,00		-37 355,00
SLABOPROUD						
TRUBKA OHEBNA Z PH POD OMITKU						
1416/1 D 16 mm	m	20,00		0,00		0,00
1423/1 D 23 mm	m	45,00		0,00		0,00
1429/1 D 29 mm	m	80,00		0,00		0,00
KRABICE PRISTROJOVA						
KU68/2-1901 hloubka 42mm	ks	15,00		0,00		0,00
KRABICE ODBOCNA S VICKEM						
BEZ SVORKOVNICE						
KU68/2-1902 hloubka 42mm	ks	10,00		0,00		0,00
KO97	ks	6,00		0,00		0,00
KO125	ks	4,00		0,00		0,00
DATARACK						
pro 5 PC dvojzásuvek						
s rezervou pro doplnění						
15 PC dvojzásuvek						
a možností připojení k internetu						
KOMPLET vč. zapojení	ks	1,00		0,00		0,00
SNURA LEHKA,IZOLACE KAUCUK						
CGLG 2x0,75mm2 pevně	m	13,88		0,00		0,00
KABEL STINENY						

JYTY	2x1 mm	pevně	m	130,00			0,00		0,00
JYTY	4x1 mm	pevně	m	98,00			0,00		0,00
KABEL									
UTP cat.6			m	350,00			0,00		0,00
DOMÁCÍ TELEFON									
2-BUS systém, s kamerou			ks	2,00			0,00		0,00
EL.									
ZÁMEK									
PRO 2.BUS			ks	1,00			0,00		0,00
ZVONKOVÉ TABLO									
S EV 7 TLAČÍTEK (min.)									
pro 2-BUS			ks	1,00	-12298,00	-12 298,00	-1750,00		-1 750,00
MONTÁŽNÍ KRABICE									
2 MODULY									
pro zvonkové tablo			ks	1,00			0,00		0,00
STRÍŠKA PRO MONTÁŽ									
POD OMÍTKU									
PRO 2 MODULY									
pro zvonkové tablo			ks	1,00			0,00		0,00
ZASUVKA SK - cat 5e - komplet									
dvojířtá - vč. zapojení			ks	15,00			0,00		0,00
RAMECEK PRO PRÍSTROJE,IP20									
BARVA BILA									
Jednoduchy			ks	5,00			0,00		0,00

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY						
Napojení na stavající zařízení	hod	5,00			0,00	0,00
Vyhledání připojovacího místa	hod	3,00			0,00	0,00
sekání, zednické práce	hod	40,00			0,00	0,00
Podružný materiál	ks	1,00			0,00	
CELKEM SLABOPROUD					-12 298,00	-1 750,00

ROZPISKA MECHANICKÝCH PRVKŮ ROZVÁDĚČE, PŘÍSTROJŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Název projektu: ZŠ Koclířov
Název rozváděče: Rozvodnice RH1
Číslo projektu: 2023.010
Datum: 01.03.2023
Vypracoval:
Poznámka:

Poř. č.	Popis	Typové označení	Poč.kusů	Cena za MJ	Kč bez DPH
1	Rám s dveřmi, PODOM, šedá, ŠxV=1035x1260, IP30	7 řad, 322 modulů	1		0,00
2	Bočnice, V=1150		1		0,00
3	Západka pro bočnici		1		0,00
4	Ochranný kryt, ŠxVxH=1035x1260x180		1		0,00
5	Schránka na dokumentaci A4		1		0,00
6	DIN lišta hliníková, Š=1000		7		0,00
7	Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená)		4		0,00
8	Upevňovací úchytka celoplastová (bílá)		4		0,00
9	Krycí deska, bez výřezu, šedá, Š=1000, V=100		1		0,00
10	Krycí deska, bez výřezu, šedá, Š=1000, V=150		1		0,00
11	Krycí deska, s výřezem 45mm, šedá, Š=1000, V=150		1		0,00
12	Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm		2		0,00
13	Hlavní vypínač, 3-pól	100/3, 100A	1		0,00
14	Přepětová ochrana I.+II.stupeň	B+C MAXI/4	1		0,00
15	Jistič pomocných obvodů, char.B, 1-pól, In=4A	B4/1-HS	1		0,00
16	Instalační relé 230V AC, 2 zap. kont. 20A	230V, 2 kontakty 20A	2		0,00
17	Jistič, char B, 3-pólový, 10kA	B25/3	3		0,00
18	Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól	25/4/01	1		0,00
19	Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól	25/4/003	3		0,00
20	Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól	40/4/003	1		0,00
21	Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól	PF7-63/4/01	2		0,00
22	Síťový napáječ pro 2-BUS	4FP 67249	1		0,00
23	Chránič Ir=250A, typ AC, 2-pól	10/2/003	10		0,00
24	Instalační relé 230V AC, 1 zap. Kont. 20A	230V, 1 kontakt 20A	1		0,00
25	Chránič s nadproud.ochr.Ir=250A,AC,1+N pól,char.B	16/1N/B/003	24		0,00
26	Jistič, char B, 1-pólový, 10kA	B10/1	10		0,00

27	Jistič, char B, 1-pólový, 10kA	B6/1	4	0,00
28	Jistič, char B, 1-pólový, 10kA	B16/1	10	0,00
29	Jistič, char B, 3-pólový, 10kA	B16/3	4	0,00
30	Jistič, char B, 3-pólový, 10kA	B20/3	1	0,00
31	Propojovací lišta 1m, 3-pól, In=63A, 10mm2		4	0,00
32	Koncový kryt k propoj liště 63A, 3-pól		12	0,00
33	Popisovací tabulky		1	0,00
34	Popisovací tabulky pro počet obvodů: 90 (210x300)		1	0,00
35	Štítek s upozorněním na povinnost kontrol chráničů		8	0,00
36	Připojovací svorka 35 mm2 pro jističe, chrániče		4	0,00
37	Svorkovnice 2x25+11x16 mm2, 63A		1	0,00
38	Nosič svorkovnic		2	0,00
39	Svorkovnice: délka 1000, počet svorek 140x16 mm2		2	0,00
40	Nosič svorkovnice KL-7...KL-60 na lištu		10	0,00
41	Svorkovnice: Rozbočovací můstek N/PE 1x25+4x16mm2		1	0,00
42	Přídavek na montáž rámu a přístrojů		1	0,00
	Cena celkem [Kč bez DPH]			0,00

Název

Nadpis rekapitulace

Akce

Projekt

Investor

Z. č.

A. č.

Smlouva

Vypracoval

Kontroloval

Datum

Zpracovatel

CÚ

Poznámka

Doprava dodávek (3,6) %

Přesun dodávek (1) %

PPV (1 nebo 6) %

PPV zemních prací, nátěrů (1) %

Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %

Rizika a pojištění (1 - 1,5) %

Opravy v záruce (5 - 7) %

GZS (3,25 nebo 8,4) %

Provozní vlivy %

ROZPOČET

Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení

ZŠ KOCLÍŘOV - REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE

ELEKTROINSTALACE - 1.NP, 1.PP, 2.NP - Schodiště

Obec Koclířov

2023,01

01.03.2023

03/2023

Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

3,60

1,00

6,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00