

NABÍDKA N2024038

Zákazník

Lesy České republiky, s.p.

Lesní správa Ledec nad Sázavou

Zahradní 1226

58401 Ledec nad Sázavou

Vystaveno: 6.8.2025

Platnost nabídky: Do 6.9.2025

Dodavatel

Petr David

Palackého 869

Humpolec

396 01

IČO: 69566658

Tel: [REDACTED]

Mail: [REDACTED]

www.typloty.cz

Popis	Počet	Cena/MJ	MJ	Celkem s DPH
Pletivo Zn+poplastované 1,7/2,7/zelené/bez zapleteného napínacího drátu, výška 1500 mm	350	83,00	m	29 050,00
Sloupek Zn+PVC 48x1,5, délka 2400 mm, zelený	118	265,00	ks	31 270,00
Příchytka drátu - tex,zelená	354	6,00	ks	2 124,00
Vzpěra Zn+PVC 42 x 1,5, délka 2300 mm, zelená + příchytka ke sloupku	46	224,00	ks	10 304,00
Napínací drát Zn+PVC - 78 bm zelený	14	250,00	ks	3 500,00
Vázací drát PVC 1,0/1,40 mm, 50m, zelený	24	88,00	ks	2 112,00
Spona pro přichycení středového drátu 1000 ks	8	200,00	ks	1 600,00
Napínací element (napínák) - komaxit zelená	108	16,00	ks	1 728,00
Podhrabová deska 2950 x 200 x 50 mm	118	560,00	ks	66 080,00
Stabilizační držák podhrabové desky průběžný v. 200 mm vč. texu	1	0,00	ks	0,00
Stabilizační držák podhrabové desky koncový v. 200 mm vč. texu	234	106,00	ks	24 804,00
Šroub tex	472	2,20	ks	1 038,40
Vratka za kovošrot	1	-3 200,00	ks	-3 200,00
Rychletuhnoucí + beton C20 pískový s dopravou (118 sloupků)	9,5	3 200,00	m3	30 400,00
CELKEM MATERIÁL	.			200 810,40
Demontáž a odvoz poškozeného plotu	360	26,00	bm	9 360,00
Demontáž betonových sloupků a betonových vzpěr	164	190,00	ks	31 160,00
Vyhloubení děr pro sloupky a vzpěry o průměru 200mm	118	150,00	ks	17 700,00
Betonování děr o průměru 200mm – sloupky a vzpěry	118	210,00	ks	24 780,00
Vyvěšení a napínání pletiva ZN výšky 150cm, 160cm	350	120,00	bm	42 000,00
Napnutí napínacího drátu	1050	12,00	bm	12 600,00
Osazení stabilizačního držáku podhrabové desky	236	80,00	ks	18 880,00
Osazení betonové podhrabové desky včetně manipulace na staveništi	117	160,00	ks	18 720,00
Přípravné a dokončovací práce (odstranění dřevin, odstranění trávy, úprava terénu, úklid stavby, konzultace s investorem, administrativní práce)	350	30,00	bm	10 500,00
Dopravné na stavbu a zpět – provoz vozidla - 10 cest tam a zpět	936	8,00	km	7 488,00
CELKEM PRÁCE A REŽIE	.			193 188,00
CELKEM	.			393 998,40

Nejsm plátce DPH