

SMLOUVA O DÍLO


č. 0192/2025

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

(dále jen „smlouva“)

SMLOUVNÍ STRANY

Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav

Sídlo: Masarykovo náměstí 1/6, Brandýs nad Labem–Stará Boleslav, 250 01
V zastoupení: Petr Soukup, starosta
IČ: 00240079
Telefon: +420 326 909 111
E-mail: epodatelna@brandysko.cz
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Webové stránky: <http://www.brandysko.cz>
Datová schránka: c5hb7xy

(dále jen „objednatel“)

a

Tost s.r.o.

Sídlo: Habrek 8, Ledeč nad Sázavou, 584 01
V zastoupení: František Vavříčka, jednatel
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: František Vavříčka
Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat: František Vavříčka
IČ: 11981148
Telefon: 
E-mail: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Webové stránky: <https://www.tost.cz>
Datová schránka: 

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“ či každý jednotlivě „smluvní strana“)

1. Preambule

- 1.1. Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku veřejné zakázky na stavební práce vedené pod názvem „Rozšíření hřbitova Stará Boleslav – 2. etapa“, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).
- 1.2. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, znamenají odkazy na článek příslušné části smlouvy, jak číslo uvedené v názvu jednotlivých článků, tak očíslování jednotlivých odstavců v rámci daného článku – např. čl. 2, čl. 2.3., čl. 2.3.1. apod.
- 1.3. Vymezení některých pojmů:
 - 1.3.1. Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
 - 1.3.2. Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

- 1.3.3. Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
 - 1.3.4. Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
 - 1.3.5. Výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele jsou dokumentace zajišťované zhotovitelem ve smyslu přílohy 13 oddílu D.1.1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Jedná se zejména o konstrukční, dílenské a montážní výkresy pro konstrukce a zařízení.
 - 1.3.6. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
 - 1.3.7. Předáním a převzetím staveniště se rozumí činnost smluvních stran, v rámci které objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště v termínu dle této smlouvy.
 - 1.3.8. Zahájením stavebních prací se rozumí činnost zhotovitele se započatím stavebních prací v termínu dle této smlouvy.
 - 1.3.9. Dokončením stavebních prací se rozumí činnost zhotovitele s dokončením stavebních prací v termínu dle této smlouvy.
 - 1.3.10. Předáním a převzetím stavby se rozumí činnost smluvních stran, v rámci které zhotovitel předá a objednatel převezme stavbu (dílo) v termínu dle této smlouvy.
 - 1.3.11. Počátkem běhu záruční doby se rozumí den, od kterého začíná běžet záruka za jakost v délce dle této smlouvy.
- 1.4. Objednatel je vlastníkem pozemků p.č. 111/2, 112/12, 112/74, 2564/1, 2565, 2070/1, 2070/2 zapsaných v katastru nemovitostí na LV č. 10001 v k.ú. Stará Boleslav, v obci Brandýs nad Labem–Stará Boleslav, vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Praha – východ.

2. Předmět smlouvy

- 2.1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo specifikované níže v dalších odstavcích tohoto článku „2. Předmět smlouvy“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu dle článku 3. této smlouvy.
- 2.2. Předmětem této smlouvy je zhotovení stavby / díla – rozšíření hřbitova Stará Boleslav na pozemcích uvedených v odst. 1.4. (dále jen „**stavba**“ nebo „**dílo**“).
- 2.3. Rozsah plnění závazku zhotovitele je určen:
 - 2.3.1. nabídkou zhotovitele na zhotovení díla ze dne 16.07.2025, která je jako Příloha č. 01 volnou přílohou této smlouvy (dále jen „**nabídka zhotovitele**“),
 - 2.3.2. oceněným položkovým rozpočtem, který byl předložen jako součást nabídky zhotovitele a je jako Příloha č. 02 (v rozsahu etapa 2.) nedílnou součástí této smlouvy (dále také jako „**rozpočet**“),
 - 2.3.3. zadávací dokumentací ze dne 30.6.2025, vč. vysvětlení či doplnění zadávací dokumentace, poskytované v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku (dále jen „**zadávací dokumentace**“ či zkráceně „**ZD**“), která je jako Příloha č. 03 volnou přílohou této smlouvy,
 - 2.3.4. dokumentací pro společné povolení a výběr zhotovitele „Rozšíření hřbitova Stará Boleslav – II. etapa“ (dále také jako „**projektová dokumentace**“), kterou zpracovala společnost **AP STUDIO s.r.o.**, IČ: **27364038**, se sídlem **Ocelářská 1, 190 00 Praha 9**,

zodpovědný projektant: [redacted] autorizace pozemní stavby, která je jako Příloha č. 04 volnou přílohou této smlouvy.

- 2.3.5. výrobní a dílenskou dokumentací zhotovitele schválenou ze strany objednatele,
- 2.3.6. platnými ČSN, případně jinými normami vztahujícími se k dílu,
- 2.3.7. stavebním povolením č.j. MÚBNLSB-OSÚÚPPP-59964/2022-SPA EV vydaným dne 31.5.2022, nabytím právní moci 29.6.2022.
- 2.3.8. podmínkami dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí,
- 2.4. Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že na základě shora uvedené specifikace je dílo dostatečně určité a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla potřebné.
- 2.5. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.
- 2.6. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará na své náklady vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel se zavazuje dílo provést v souladu s touto smlouvou, dle příslušného stavebního povolení, s jehož zněním se zhotovitel pečlivě seznámil před uzavřením této smlouvy, zadávací dokumentací (ZD) a projektovou dokumentací, výrobní a dílenskou dokumentací zhotovitele schválenou ze strany objednatele, obecně závaznými právními předpisy, závaznými technickými normami ČSN, EN platnými nebo doporučenými v ČR v době realizace díla a kvalitativními stavebními normami a normami BOZP.
- 2.7. Zhotovitel i objednatel se zavazují, že se budou při plnění této smlouvy řídit jednak ustanoveními této smlouvy a dále též i veškerými podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.

3. Cena díla a platební podmínky

- 3.1. Cena za dílo je stanovena podle zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu, který je zpracován na základě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v nabídce zhotovitele a v souladu s podmínkami stanovených v ZD a projektovou dokumentací. Tento rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy jako Příloha č. 02.
- 3.2. Celková cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla:

Cena díla bez DPH	20.960.000,00 Kč
DPH	4.401.600,00 Kč
Cena díla včetně DPH	25.361.600,00 Kč

- 3.3. Dle shora uvedených údajů celková cena díla činí: 20.960.000,- korun českých bez DPH (slovy: dvacetmilionůdevětsetšedesát tisíc korun českých); (dále jen „cena za dílo“).
- 3.4. DPH je vyčíslena ke dni uzavření této smlouvy, přičemž jeho skutečná výše bude dopočtena dle daňových předpisů platných v době vystavení daňového dokladu.
- 3.5. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady nutné k řádnému dokončení díla v souladu se shora, v čl. 2.4 této smlouvy, uvedeným prohlášením, a to zejména, nikoliv však výlučně také:
 - 3.5.1. náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště,
 - 3.5.2. náklady na bezpečnostní a hygienické opatření,
 - 3.5.3. náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, náklady na používání strojů a služeb až do předání a převzetí dokončeného díla,

- 3.5.4. náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek,
 - 3.5.5. náklady na pojištění odpovědnosti za škody, bankovní garance, daně, cla, poplatky,
 - 3.5.6. náklady na provádění všech přípustných, normami a vyhláškami stanovených zkoušek materiálů, dílů a předávacích zkoušek, revizí,
 - 3.5.7. náklady na nutná, či úřady stanovená opatření k realizaci díla (BOZP, aj.),
 - 3.5.8. jakékoliv další vedlejší výdaje, potřebné pro realizaci díla,
 - 3.5.9. zajištění dokumentace skutečného provedení,
 - 3.5.10. zajištění výrobní a dílenské dokumentace,
 - 3.5.11. zajištění nezbytných dopravních opatření či poplatky spojené s nutným zábohem veřejného prostranství,
 - 3.5.12. nezbytné činnosti k řádnému zkolaudování díla.
- 3.6. Zhotovitel se před podpisem této smlouvy seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohl nebo měl při vynaložení veškeré odborné péče předpokládat, a které mohou mít jakýkoliv vliv na sjednanou cenu za dílo, a to včetně podmínek na staveništi. Tyto okolnosti a podmínky zahrnul zhotovitel do sjednané ceny za dílo a zejména do sjednaných podmínek dle této smlouvy. Sjednaná cena za dílo obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.
- 3.7. Smluvní strany prohlašují, že cena díla je stanovena podle rozpočtu a je úplná. Práce a náklady do rozpočtu nezahrnuté nejsou předmětem plnění této smlouvy.
- 3.8. Cenu za dílo je možné změnit tzv. vícepracemi pouze v případech definovaných v ustanovení § 222 zákona za splnění podmínek uvedených v ustanovení § 222 zákona. Méněpráce budou oceněny na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, tak, že zhotovitel doplní jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkových rozpočtů a vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací. Změna ceny za dílo musí být sjednána písemným dodatkem k této smlouvě. Nastane-li podmínka, za které je možná změna sjednané ceny za dílo, je zhotovitel povinen provést výpočet změny ceny za dílo a předložit jej objednateli k odsouhlasení. Zhotovitel není oprávněn cenu za dílo zvýšit jednostranně.
- 3.9. Cena za dílo může být změněna, jestliže se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat a mají vliv na cenu za dílo a dále jestliže při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.). Smluvní strany v této souvislosti sjednávají, že budou v těchto případech postupovat dle čl. 3.8. této smlouvy.
- 3.10. Smluvní strany jsou si vědomy, že zhotovitel stanovil jednotkové ceny prací, dodávek a veškerých dalších položek, které jsou součástí díla. Tyto jednotkové ceny jsou závazné i pro oceňování jakéhokoli množství případných víceprací nebo méněprací. Oceňování případných víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen soupisu prací, se provede dle jednotkových cen Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha, a.s., ve výši **100 %** aktuální cenové úrovně. Nebude-li obsažena jednotková cena v katalozích ÚRS Praha, a.s., stanoví se její výše na základě individuální kalkulace dle oborového kalkulačního vzorce, používaného v ÚRS Praha, a.s. s tím, že přímé náklady budou zcela zdokladovány (hmoty, mzdy, stroje). O zdokladování přímých nákladů rozhodne objednatel. Nepřímé náklady (režie výrobní, režie správní a procento zisku) bude převzato z metodiky ÚRS Praha - tzv. SPON v posledním znění pro daný obor stavebních prací.

- 3.11. V případě, že průměrný roční index spotřebitelských cen dle údajů Českého statistického úřadu, publikovaných na jeho internetových stránkách, uvedený ke kalendářnímu měsíci odpovídajícímu měsíci, v němž byla smlouva podepsána, vzroste o více než 3 %, zvýší se neuhrazená část smluvní ceny dle čl. 3.3 této smlouvy o výši tohoto indexu, a to v každém roce trvání smlouvy. Ke zvýšení dochází ode dne v příslušném měsíci, který se číselným označením shoduje s datem podpisu smlouvy. Smluvní strany pro odstranění pochybností uvádějí, že k úpravě ceny dle tohoto ustanovení smlouvy není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě. Smluvní strany však mohou z důvodu právní jistoty o navýšení ceny sepsat zápis podepsaný oběma smluvními stranami.
- 3.12. Změna ceny za dílo je možná pouze za podmínek stanovenými touto smlouvou za současného dodržení podmínek vymezených zákonem.
- 3.13. Nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, pak úhrada sjednané ceny za dílo bude prováděna průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem **jedenkrát měsíčně** dle soupisu skutečně provedených prací a dodávek odsouhlasených TDS a pověřenou osobou objednatele, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Sjednaná cena za dílo bude uhrazena objednatelem až do výše 95 % z celkové ceny za dílo. Zbýlých 5 % (zádržné) bude splatných po předání a převzetí celého díla, odstranění všech vad a nedodělků z předávacího protokolu. Smluvní strany sjednávají, že zádržné bude objednatelem uhrazeno bezodkladně, nejpozději však do 15 dnů po předání a převzetí díla, případně prodlouženém do doby odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel je oprávněn nahradit zádržné bankovní zárukou ve výši zádržného.
- 3.14. Zádržné lze uplatnit až po úhradě sjednané ceny snížené o sjednané zádržné.
- 3.15. Veškeré faktury – daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů. Nedílnou součástí faktury musí být soupis objednatelem potvrzených provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. Faktura bude zaslána včetně všech jejích příloh elektronicky do datových schránek města: c5hb7xy nebo na adresu: epodatelna@brandysko.cz.
- 3.16. Zálohy sjednané ceny za dílo objednatel neposkytuje.
- 3.17. Splatnost faktur (daňových dokladů) potvrzených pověřenou osobou objednatele a TDS se stanovuje v délce **30 dnů** od data jejich doručení na adresu objednatele: epodatelna@brandysko.cz.
- 3.18. Objednatel prohlašuje, že na dílo nebude aplikována přenesená daňová povinnost.

4. Doba plnění a provedení díla

- 4.1. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel je povinen dodržet níže uvedené termíny plnění:
- 4.1.1. termín předání a převzetí staveniště: do 60 kalendářních dnů od okamžiku doručení písemné výzvy objednatele zhotoviteli. Výzva k předání a převzetí staveniště bude Zhotoviteli doručena nejpozději do 240 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy;
- 4.1.2. termín zahájení stavebních prací: v den předání staveniště zhotoviteli;
- 4.1.3. termín dokončení prací (díla): nejpozději do 10 měsíců od okamžiku převzetí staveniště. Dokončením díla zhotovitelem je rozuměno datum předání a převzetí dokončené stavby bez vad a nedodělků.

- 4.1.4. zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli maximální součinnost tak, aby nejpozději do 30 dnů od předání a převzetí dokončené stavby bez vad a nedodělků bylo dílo řádně zkolaudováno;
- 4.1.5. termín předání a převzetí stavby: nejpozději v den dokončení prací dle čl. 4.1.3. této smlouvy;
- 4.1.6. termín předání vyklizeného staveniště: do 14 dnů od předání díla dle této smlouvy.
- 4.2. Současně s odevzdáním staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli i 1 výtisk projektové dokumentace a 1 komplet projektové dokumentace v elektronické podobě na CD/DVD, dále všechna povolení, doklady, aktuální vyjádření správců inženýrských sítí, aktuální vyjádření příslušných správních úřadů a jiné ve smlouvě uvedené či zhotovitelem vyžádané písemnosti nezbytné pro provedení díla. Zhotovitel se zavazuje současně s převzetím staveniště odevzdat objednateli doklady a dokumenty dle čl. 4.16., 8.9. a 10.2. této smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný záznam.
- 4.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit vytyčení tras všech druhů inženýrských sítí a je odpovědný za neporušení inženýrských sítí vedoucích staveništěm. Současně s odevzdáním staveniště objednatel vymezí přesně prostor staveniště. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit staveniště dle plánu BOZP. O těchto skutečnostech se provede zápis ve stavebním deníku. V případě, že objednatel nepředá zhotoviteli staveniště ve shora sjednaném termínu a pokud nebude dohodnuto jinak, prodlužuje se termín plnění dle čl. 4.1.3. této smlouvy o stejný počet dní, po které trvalo prodlení objednatele s předáním staveniště zhotoviteli.
- 4.4. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
- 4.5. Zhotovitel zabezpečuje zařízení staveniště za účelem provedení díla a v souladu s požadavky objednatele.
- 4.6. Zhotovitel se zavazuje, že jménem objednatele řádně a včas oznámí místně příslušnému stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. Pro tyto účely vystaví objednatel zhotoviteli plnou moc, bude-li příslušným stavebním úřadem vyžadována.
- 4.7. Zhotovitel se zavazuje, že bude dílo provádět po sjednanou dobu plnění v pracovních dnech a v sobotu výhradně v denních hodinách, a to v rozmezí od 6:00 hodin ráno do 20:00 večer.
- 4.8. Zhotovitel určil jako osobou pověřenou odborným vedením provádění stavby dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon (dále jen „SZ“) stavbyvedoucího [redacted]; (dále jen „stavbyvedoucí“). Objednatel pak obdobně pověřil výkonem funkce technického dozoru stavebníka [redacted]; (dále jen „technický dozor stavebníka“ nebo též zkráceně „TDS“). TDS je oprávněn jménem objednatele kontrolovat provádění díla a v souvislosti s touto jeho kontrolou činit i jménem objednatele veškeré úkony vedoucí k řádnému plnění díla zhotovitelem.
- 4.9. Objednatel a zhotovitel se vzájemně dohodli na pravidelné týdenní kontrole provádění díla, když ta bude probíhat po celou dobu provádění díla a to, nebude-li stavbyvedoucím a TDS ve stavebním deníku písemně dohodnuto jinak, vždy v úterý v 9:00 hodin v místě provádění díla.
- 4.10. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně v dostatečném předstihu ke kontrole výsledku prací podléhajícího zakrytí, zabudování, nebo který se stane nepřístupný, nejméně však tři pracovní dny před termínem zakrytí, a objednatel je povinen se ke kontrole dostavit. Nedostaví-li se objednatel bez oznámení v uvedeném termínu i přes to, že mu výzva byla prokazatelně doručena, může zhotovitel v práci pokračovat. Bude-li pak objednatel požadovat odkrytí těchto výsledků prací za účelem dodatečné kontroly, je zhotovitel povinen mu v dohodnutém termínu vyhovět; nedohodnou-li se na termínu, pak je povinen vyhovět na vyzvání objednatele. Náklady takto vzniklé ponese objednatel, jen pokud se ukáže, že

práce byly provedeny řádně, jinak nese náklady na dodatečnou kontrolu zhotovitel. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole výsledku těchto prací, je povinen jej na písemnou žádost objednatele odkrýt a po kontrole znovu zakrýt na své náklady, a to i v případě, že se ukáže, že příslušné práce byly provedeny řádně.

- 4.11. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.
- 4.12. Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno. Dokončení díla, vedle předvedení způsobilosti díla sloužit svému účelu, zhotovitel také prokáže předložením dokladové části díla, která musí obsahovat zejména stavební deník, revizní zprávy a protokoly o provedených zkouškách, prohlášení o shodě, atesty a certifikáty k použitým materiálům, záruční listy, doklady o likvidaci odpadů, originál geometrického zaměření stavby a případně i projektovou dokumentaci skutečného provedení díla, bude-li se lišit od Přílohy č. 04 této smlouvy.
- 4.13. Termín dokončení díla může být, po dohodě obou smluvních stran, prodloužen, a to v případě nevhodných klimatických podmínek, které jsou v rozporu s předepsanými technologickými postupy prováděných prací nebo bude-li přerušení prací způsobeno vyšší mocí. Doba a důvody posunu zahájení nebo přerušení provádění díla budou vždy zhotovitelem zapsány a objednatelem potvrzeny zápisem ve stavebním deníku, avšak k prodloužení termínu dokončení díla sjednaného dle čl. 4.1.3. této smlouvy, může dojít pouze v případě nepřetržitého trvání podmínek pro přerušení provádění díla v délce po sobě bezprostředně jdoucích 7 kalendářních dnů. Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že si je plně vědom sjednané doby pro provedení díla a běžných klimatických podmínek, které právě v tomto období v místě plnění panují.
- 4.14. Pokud objednatel bude na zhotoviteli požadovat provedení dalších dodávek a stavebních prací v této smlouvě neuvedených, bude po vzájemné dohodě obou smluvních stran sepsán dodatek k této smlouvě, kde bude případně uveden i nový termín dokončení díla, jinak se má za to, že termín dokončení díla zůstává nezměněn.
- 4.15. Dodržení termínu dokončení díla ze strany zhotovitele je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého v této smlouvě. Po dobu prodloužení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodlení se splněním závazku.
- 4.16. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do převzetí staveniště dle čl. 4.1.1. této smlouvy s objednatelem projednat a náležitě zpracovat časový a finanční harmonogram plnění díla, když tento dokument bude součástí stavebního deníku. Časový a finanční harmonogram prací je v průběhu plnění díla možné, po dohodě smluvních stran a v souladu s touto smlouvou, upravit s ohledem na klimatické a provozní podmínky.
- 4.17. Smluvní strany sjednávají, že v případě víceprací nepřesahujících 20% ceny za dílo nebude prodloužen termín dokončení díla, s výjimkou případů, kdy by to bylo s ohledem na povahu víceprací v rozporu s technickými postupy a normami, nebo nebude-li v konkrétním případě smluvními stranami sjednáno jinak. Pokud objednatel bude na zhotoviteli požadovat provedení dalších dodávek a stavebních prací v této smlouvě neuvedených, přesahujících 20% ceny plnění, bude vždy po vzájemné dohodě obou smluvních stran sepsán dodatek k této smlouvě, kde bude případně uveden i nový termín dokončení díla, jinak se má za to, že termín dokončení díla zůstává nezměněn.

5. Práva a povinnosti smluvních stran

- 5.1. Zhotovitel je povinen dodržet a postupovat dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) a dle zákona

č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, zejména umožnit výkon veřejnosprávní kontroly a poskytnout veškerou potřebnou součinnost poskytovateli a všem příslušným orgánům při výkonu jejich kontrolních oprávnění. Zhotovitel je tak zejména povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 zákona o finanční kontrole, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Zhotovitel se zavazuje zajistit splnění povinností dle tohoto odstavce i u svých poddodavatelů.

- 5.2. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat informace a dokumentaci vztahující se k projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených kontrolních orgánů a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, platí tato delší lhůta.
- 5.3. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady, související s realizací projektu, minimálně do konce roku 2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, platí tato delší lhůta.
- 5.4. Smluvní strany sjednávají, že příslušná dokumentace bude objednatelem předána a zhotovitelem převzata k okamžiku předání a převzetí staveniště, nebyla-li již poskytnuta objednatelem dříve. O tomto bude proveden písemný zápis.
- 5.5. Objednatel je povinen, vyplývá-li to ze zvláštních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi. Tato povinnost nemůže být žádnou formou přenesena na zhotovitele.
- 5.6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru a autorského dozoru projektanta, případně výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud tak stanoví jiný právní předpis.
- 5.7. Pro případ kontroly, která bude prováděna u objednatele v souvislosti s dílem, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy, je zhotovitel povinen předložit veškeré doklady vyžádané kontrolním orgánem, a to kdykoliv, i po ukončení splnění závazku založeného touto smlouvou. Pro případ porušení této povinnosti se sjednává smluvní pokuta ve výši 100.000,- Kč, jejíž výše je, s ohledem na cenu díla, oběma smluvními stranami považována za přiměřenou.
- 5.8. Zhotovitel není odpovědný za správnost a úplnost objednatelem předané příslušné dokumentace a za zahrnutí případných vad dokumentace do ceny za dílo. Zhotovitel nese odpovědnost za správnost a úplnost dokumentace, k jejímuž zhotovení je dle této smlouvy povinen (např. výrobní a dílenská dokumentace). Zhotovitel je povinen před započítáním konkrétního plnění předložit objednateli k vyjádření výrobní a dílenskou dokumentaci a zpracovat případné připomínky objednatele.
- 5.9. Zhotovitel, jakožto odborně způsobilá osoba, je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla zhotovitel předá objednateli.

6. Odpovědnost za vady, záruky a kvalitativní podmínky provedení díla

- 6.1. Zhotovitel poskytuje komplexní záruku na celé dílo v délce **60 měsíců** ode dne jeho protokolárního předání objednateli bez vad a nedodělků. Na stroje a zařízení poskytuje zhotovitel záruku v délce, kterou poskytují výrobci. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za to,

že provedené stavební práce a dodávky budou bez vad a budou mít vlastnosti předpokládané touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a projektovou dokumentací.

- 6.2. Objednateli však nebude takto sjednané právo ze skryté vady stavby přiznáno, pokud takovou skrytou vadu písemně neuplatní u zhotovitele, a to bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při dostatečné péči zjistit. Objednatel je povinen oznámit vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu ihned, jakmile je zjistí, a to písemně na adresu zhotovitele. Za písemné oznámení se považuje i zpráva zaslaná na e-mailovou adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 6.3. Záruku poskytuje zhotovitel za podmínek provozování a údržby díla dle obecně platných předpisů. Záruka se nevztahuje na vady způsobené třetí osobou, živelnými událostmi, nedodržením provádění pravidelné údržby díla ze strany objednatele či nevhodným používáním díla.
- 6.4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení potřebné péči nemohl zjistit jejich nevhodnost anebo na ně upozornil objednatel a ten na jejich použití trval.
- 6.5. Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit během záruční doby zjištěné reklamované vady v dohodnutém termínu, pokud tyto vznikly z důvodů, za které je zhotovitel dle této smlouvy zodpovědný. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamačních vad ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od doručení písemné výzvy objednatelem zhotoviteli (např. dopisem, faxem, elektronickou poštou nebo datovou schránkou). Termín pro odstranění reklamačních vad je 30 dnů od doručení takové písemné výzvy objednatelem zhotoviteli, pokud nebude, s ohledem na charakter vady, s objednatelem dohodnuta lhůta delší. Pokud bude reklamovaná vada v režimu „havárie“ (zde zejména které ohrožují uživatele díla), pak se v takovém případě zavazuje zhotovitel nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 24 hodin od jejího oznámení objednatelem.
- 6.6. Termín pro odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu je 15 dnů ode dne podpisu předávacího protokolu, není-li v předávacím protokolu stanoven jiný termín.
- 6.7. Pokud zhotovitel řádně reklamaci nevyřídí a/nebo v přiměřené době neodstraní vadu či vady provedených prací či dodaného zboží, na něž záruka dopadá, je objednatel oprávněn nechat tyto vady odstranit třetí osobou a přeučtovat prokazatelně vynaložené náklady zhotoviteli, který se tímto zavazuje je uhradit objednateli do 15-ti dnů ode dne písemné výzvy a zhotovitel s tímto souhlasí.

7. Předání a převzetí díla

- 7.1. Zhotovitel musí vyzvat objednatele k předání díla minimálně 7 kalendářních dnů předem, a to písemně nebo elektronickou poštou. Zhotovitel připraví k předání dokončeného díla všechny doklady, které jsou nezbytné k dokončení kompletního díla, tj. atesty, prohlášení o shodě, revize, certifikáty o likvidaci odpadu, originál geometrického zaměření stavby a další dokumenty prokazující, že veškeré zhotovitelem dodané výrobky, materiály a zařízení splňují podmínky vyplývající z této smlouvy včetně jejích příloh, z projektové dokumentace, z příslušných právních předpisů a technických norem, a další doklady, související s předmětem plnění. Objednatel se po předložení těchto dokladů dostaví k převzetí díla v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 10 dnů.
- 7.2. O průběhu a výsledku předání a převzetí vyhotoví zhotovitel protokol, ve kterém budou uvedeny všechny zjištěné skutečnosti související s dokončením díla a případně budou sepsány zjištěné vady či nedodělky a stanoveny termíny pro jejich odstranění. Nebude-li termín odstranění vad a nedodělků takto sjednán, pak platí ustanovení čl. 6.6 této smlouvy. Součástí předávacího protokolu bude i dokumentace dle čl. 4.12. a 7.1. této smlouvy.

- 7.3. Za řádně provedené se považuje pouze dílo provedené bez vad a nedodělků. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady či nedodělky, bránící v užívání díla. Objednatel však nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
- 7.4. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.
- 7.5. Datem podpisu předávacího protokolu o předání díla bez vad a nedodělků počíná běžet záruční doba. Zhotovitel je oprávněn splnit dílo i před sjednanou dobou dle čl. 4.1.3. této smlouvy.
- 7.6. Zhotovitel se zavazuje, že ve lhůtě dle čl. 4.1.6. této smlouvy vyklidí staveniště a odstraní veškeré zařízení staveniště a provede závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné, když pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.

8. Povinnosti zhotovitele, bezpečnost a ochrana zdraví při práci

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje plně a prokazatelně splnit dílo, které je specifikováno v článku 2. této smlouvy. Zhotovitel provede všechny stanovené práce kvalitně, v souladu se ZD a projektovou dokumentací, v souladu s českými, příp. evropskými technickými normami a obecně závaznými právními předpisy. Jakost dodávaných materiálů, výrobků, zařízení a konstrukcí bude dokladována předepsanými zkouškami, atesty a revizními zprávami, a to při předání a převzetí díla.
- 8.2. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla vést stavební deník s denními záznamy, v souladu se SZ, zachycujícími podstatné skutečnosti týkající se provádění díla. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, údaje o klimatických podmínkách, zdůvodnění případných odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje potřebné k posouzení prací příslušnými správními úřady či další údaje stanovené právními předpisy. Stavební deník bude k dispozici na stavbě po celou dobu provádění díla. Za objednatele je oprávněn do deníku zapisovat a do něj nahlížet zejména TDS, osoba odpovědná za BOZP a za zhotovitele pak zejména stavbyvedoucí. Stavební deník bude součástí dokladů, které předloží zhotovitel objednateli k termínu zahájení přejímacího řízení. Stavební deník bude umístěn na stavbě.
- 8.3. Zhotovitel se zavazuje účastnit se kontrolních dnů stavby a projednávat s objednatelem předem veškeré nevyhnutelné změny v technologických postupech či v množství prací, dodávek či služeb při provádění díla oproti postupům a rozsahu díla specifikovaném v projektové dokumentaci a položkovém rozpočtu.
- 8.4. Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad, zjištěných v rámci kontrolní činnosti objednatele.
- 8.5. Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny a skutečnosti, které mají vliv, mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, nebo se jakýmkoliv způsobem předmětu smlouvy nebo projektu dotýkají.
- 8.6. Zhotovitel se zavazuje, že všichni jeho pracovníci či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na provádění díla, budou ve svých příslušných oborech a profesích řádně kvalifikováni, kompetentní a zkušení a odborné práce budou vykonávat pouze pracovníci, mající příslušnou kvalifikaci. Tuto skutečnost je zhotovitel povinen kdykoliv na vyžádání objednateli prokázat příslušnými doklady – viz též čl. 8.8.1. této smlouvy. Zhotovitel se

zavazuje realizovat dílo prostřednictvím odborně způsobilých osob, a to zejména osobami, kterými v zadávacím řízení prokazoval splnění kvalifikace (realizační tým), a to:

8.6.1. Stavbyvedoucí:

V případě změny některého ze shora uvedených členů realizačního týmu je zhotovitel povinen o této skutečnosti předem informovat objednatele. Nový člen realizačního týmu musí splňovat kvalifikaci alespoň v rozsahu stanoveném zadávacími podmínkami vztahujícími se k dané pozici (viz čl. 6.14. písm. B) zadávací dokumentace).

- 8.7. Zhotovitel se zavazuje dílo provádět tak, aby jeho činnost neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.
- 8.8. Objednatel může po zhotoviteli požadovat, aby odvolal nebo zajistil odvolání či vykázání jakékoliv osoby pracující na díle, která dle názoru objednatele
- 8.8.1. nemá příslušnou kvalifikaci pro provádění odborné práce a zhotovitel tuto kvalifikaci objednateli neprokázal podle čl. 8.6. této smlouvy.
 - 8.8.2. si trvale či opakovaně počíná nekompetentně nebo
 - 8.8.3. plní své povinnosti nedostatečně či nedbale nebo
 - 8.8.4. neplní některá ustanovení smlouvy anebo
 - 8.8.5. trvale se chová tak, že to ohrožuje bezpečnost, zdraví nebo ochranu životního prostředí.
- 8.9. Zhotovitel se zavazuje objednateli předložit nejpozději při převzetí staveniště dle čl. 4.1.1. této smlouvy seznam poddodavatelů, definovaných v užším pojetí § 2589 OZ, za pomoci kterých bude dílo provádět a ve kterém uvede poddodavatele, jimž za plnění poddodávky uhradí více než 10 % z celkové ceny za dílo a poddodavatele, prostřednictvím kterých prokazoval určitou část kvalifikace v zadávacím řízení na zakázku, která je předmětem této smlouvy. Tento seznam poddodavatelů tvoří nedílnou přílohu stavebního deníku. Tímto není dotčena povinnost vybraného dodavatele podle § 105 odst. 3 zákona, předložit zadavateli identifikační údaje poddodavatelů nejpozději 10 pracovních dnů od doručení oznámení o výběru dodavatele, pokud jsou mu známy.
- 8.10. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy včetně všech jejích příloh a dodatků podle § 219 odst. 1 zákona. Zhotovitel se zavazuje, že bezesbýtku splní veškeré své povinnosti pro něj vyplývající z ustanovení § 105 odst. 3 zákona, když ke splnění této jeho povinnosti nedochází předložením seznamu poddodavatelů dle předchozího čl. 8.9.
- 8.11. Bude-li část předmětu této smlouvy realizována prostřednictvím poddodavatele, který za dodavatele prokázal určitou část technické kvalifikace, musí se poddodavatel podílet na plnění této smlouvy, a to alespoň v rozsahu, v jakém se k tomu písemně zavázal zhotoviteli (ve smlouvě se zhotovitelem) a v jakém prokázal kvalifikaci za zhotovitele.
- 8.12. Změna poddodavatele, který je uveden v předmětném seznamu poddodavatelů dle čl. 8.9. této smlouvy, je v průběhu provádění díla možná pouze po písemném souhlasu objednatele. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel kvalifikaci v zadávacím řízení, je v průběhu plnění díla možná jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. Doklady o kvalifikaci nového poddodavatele předloží objednateli nejpozději do 10 pracovních dnů před zahájením plnění této smlouvy novým poddodavatelem.
- 8.13. Změnu poddodavatele, uvedeného v seznamu poddodavatelů dle čl. 8.9. této smlouvy, jehož prostřednictvím zhotovitel neprokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, zhotovitel nahlásí objednateli zápisem do stavebního deníku nejpozději do 10 pracovních dnů před zahájením plnění této smlouvy novým poddodavatelem spolu s identifikačními údaji nového

poddodavatele. Objednatel takové změny poddodavatelů odsouhlasí zápisem do stavebního deníku nejpozději do 5 pracovních dnů od předložení dokladů či od nahlášení nového poddodavatele. Zhotovitel je odpovědný za splnění všech ustanovení této smlouvy i ze strany poddodavatelů. V případě, kdy objednatel udělení písemného souhlasu se změnou poddodavatele odepře, potom je povinen takové své rozhodnutí řádně zhotoviteli písemně zdůvodnit.

- 8.14. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že při plnění této smlouvy použije pouze takové výrobky a materiály, jejichž použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologie.
- 8.15. Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečnost při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a s příslušnými prováděcími předpisy tohoto zákona. Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, je objednatel povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.
- 8.16. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 8.17. Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny v příloze č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., stejně jako v případech, kdy Zhotovitel při provádění díla naplní kritéria dle § 15, odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., Zhotovitel zajistí, aby před zahájením práce byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Za plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci lze považovat, v případě vykonávání prací a činností stanovených v příloze č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., technologický postup splňující požadavek § 15, odst. 2, zákona č. 309/2006 Sb.
- 8.18. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.
- 8.19. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů.
- 8.20. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 8.21. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.
- 8.22. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti).
- 8.23. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel poskytne zhotoviteli nezbytnou součinnost.
- 8.24. Zhotovitel se podpisem této Smlouvy zavazuje:
 - 8.24.1. platit závazky za poskytnuté plnění svým poddodavatelům do 10 pracovních dnů od obdržení platby od objednatelů;
 - 8.24.2. zajistit dodržování veškerých právních předpisů vůči svým pracovníkům, zejména odměňování, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy;

- 8.24.3. že všechny osoby, které se na plnění zakázky budou podílet, jsou vedeny v příslušných registrech, například v registru pojištěnců ÚSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR;
- 8.24.4. že veškeré použité stavební materiály budou zdravotně nezávadné s dlouhou životností pro účely naplnění ekologicky šetrného řešení stavby;

9. Vlastnictví díla a odpovědnost za škody

- 9.1. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně, tak, jak bude zhotovováno. Vlastníkem věcí, které budou zpracovány nebo zabudovány při provádění díla, se stává objednatel okamžikem, kdy budou zpracovány či zabudovány.
- 9.2. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.
- 9.3. Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do termínu předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem, a to bez vad a nedodělků.
- 9.4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak ji uhradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 9.5. Zhotovitel odpovídá objednateli i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí jako poddodavatelé.
- 9.6. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

10. Pojištění zhotovitele a díla, součinnost při vzniku pojistné události

- 10.1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednané pojištění obecné odpovědnosti podnikatele za škody způsobené při výkonu podnikatelské činnosti (dále jen „**pojištění odpovědnosti**“), kryjící škody na věcech a na zdraví způsobených jeho činnostmi včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, a to ve výši alespoň 25.000.000,- Kč a zavazuje se toto pojištění udržovat nepřetržitě po celou dobu plnění díla.
- 10.2. Zhotovitel se zavazuje, že příslušné doklady prokazující existenci pojištění dle čl. 10.1. předloží objednateli nejpozději při převzetí staveniště dle čl. 4.1.1. této smlouvy. O této skutečnosti se provede zápis ve stavebním deníku.
- 10.3. Veškeré náklady na výše, v tomto čl. 10, uvedená pojištění nese výhradně zhotovitel v rámci sjednané celkové ceny za dílo.
- 10.4. Při vzniku pojistné události v souvislosti s prováděním díla zhotovitelem zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel po dohodě s objednatelem. Zhotovitel je současně povinen informovat objednatele o všech skutečnostech spojených s pojistnou událostí. Objednatel se zavazuje poskytnout při likvidaci takové případné pojistné události náležitou součinnost.

11. Sankce

- 11.1. Dodržení lhůty pro řádné provedení a dokončení díla a dodržení platebních podmínek se považuje za podstatnou smluvní povinnost obou smluvních stran.
- 11.2. V případě, že se objednatel ocitne v prodlení s předáním staveniště zhotoviteli dle čl. 4.1.1. této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se objednatel zavazuje

uhradit zhotoviteli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den objednatelova prodlení s řádným předáním staveniště zhotoviteli.

- 11.3. V případě, že objednatel bezdůvodně nepřevzme dílo a ocitne se v prodlení s převzetím díla, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den objednatelova prodlení s převzetím díla podle čl. 7.1 této smlouvy.
- 11.4. Ocitne-li se objednatel v prodlení s jakýmkoliv peněžitým plněním dle této smlouvy ve prospěch zhotovitele, pak si obě smluvní strany sjednávají smluvní úrok z prodlení, který se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli, a to ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý započatý kalendářní den takového objednatelova peněžitého prodlení.
- 11.5. Obdobně ocitne-li se zhotovitel v prodlení s jakýmkoliv peněžitým plněním dle této smlouvy ve prospěch objednatele, pak si obě smluvní strany sjednávají smluvní úrok z prodlení, který se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý započatý kalendářní den takového zhotovitelova peněžitého prodlení.
- 11.6. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s předložením dokladů prokazujících existenci příslušného pojištění dle čl. 10.2. této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s předložením předmětných dokladů.
- 11.7. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s plněním v termínu dle čl. 4.1.3 této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s plněním.
- 11.8. V případě porušení povinnosti neodstranění vad uvedených v protokolu o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu (při převzetí díla včetně vad) sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý den prodlení.
- 11.9. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se splněním povinnosti nastoupit k odstranění reklamačních vad ve lhůtě a za podmínek dle čl. 6.5. této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s nástupem k odstranění reklamačních vad.
- 11.10. V případě nedodržení termínu k odstranění vad v záruční době se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu:
 - 11.10.1. v případě vady, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním,
 - 11.10.2. v případě jiné vady se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním.
- 11.11. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se splněním povinnosti vyklidit staveniště ve lhůtě a za podmínek dle čl. 7.6 této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý i započatý den zhotovitelova prodlení s vyklizením staveniště.
- 11.12. Smluvní strany se dohodly, že v případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a dodávek uvedených v kompletní zadávací dokumentaci (PD, výkaz výměr) zjištěných opakovaně objednatelem v průběhu provádění stavby a řádně zaznamenaných ve stavebním deníku

nebo zápisu z kontrolního dne s poznámkou „OPAKOVANÉ NEDODRŽENÍ KVALITATIVNÍCH PARAMETRŮ“, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý jednotlivý případ takového porušení zhotovitelem. Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti případné závady odstranit nebo použít materiál nebo dodat zboží v odpovídající kvalitě.

- 11.13. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. 8.24.1. této smlouvy sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení.
- 11.14. V případě porušení povinností zhotovitele dle čl. 8.24.2. a čl. 8.24.3. této smlouvy sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení.
- 11.15. V případě porušení povinnosti zhotovitele použít zdravotně nezávadné stavební materiály dle čl. 8.24.4. této smlouvy sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení.
- 11.16. Zaplacením smluvních pokut či úroků z prodlení nezaniká právo poškozené smluvní strany na náhradu případné škody způsobené ji porušením povinnosti druhé smluvní strany, na níž se sankce vztahuje, a to v plné výši. Sjednané smluvní úroky z prodlení lze požadovat i u řádně uplatněné a neuhrazené smluvní pokuty.
- 11.17. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli. Obdobně zhotovitel si taktéž vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce objednatele vůči zhotoviteli.
- 11.18. Smluvní strany se dohodly, že pokud nebude výslovně uvedeno jinak, pak veškeré jejich vzájemné oprávněné sankční peněžitě pohledávky a závazky z této smlouvy vyplývající, jsou vždy splatné nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení jejich písemného vyúčtování povinné smluvní straně.
- 11.19. Smluvní strany se dohodly, že celkový součet všech smluvních pokut a smluvních úroků z prodlení dle této smlouvy, na které vznikne objednateli nárok dle této smlouvy, může maximálně souhrnně dosáhnout částky 50 % z celkové ceny díla uvedené v čl. 3.3. této smlouvy.

12. Odstoupení od smlouvy

- 12.1. Kromě obecných možností odstoupení od smlouvy, které upravuje OZ, mohou smluvní strany odstoupit od této smlouvy v případě, byl-li pravomocně zjištěn úpadek druhé smluvní strany v souladu se zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo bylo-li rozhodnuto o zrušení druhé smluvní strany s likvidací.
- 12.2. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě prodlení objednatele s úhradou peněžitého plnění ve prospěch zhotovitele, kdy dlužná částka přesáhne 10 % z celkové ceny díla a současně prodlení objednatele s její splatností bude delší, než 30 kalendářních dnů.
- 12.3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud:
 - 12.3.1. zhotovitel porušil jakoukoli ze svých povinností vyplývajících z této smlouvy a nenapravit takové své její porušení v přiměřené lhůtě k tomu určené objednatelem v jeho písemné výzvě k nápravě, když objednatelem stanovená přiměřená lhůta k nápravě nesmí být kratší než 15 kalendářních dnů; nebo
 - 12.3.2. je zhotovitel v prodlení s plněním díla oproti termínům uvedeným v časovém a finančním harmonogramu specifikovaném shora v čl. 4.16. této smlouvy, a to o více jak 30 kalendářních dnů; nebo
 - 12.3.3. zhotovitel z jakéhokoli důvodu není oprávněn splnit své závazky vyplývající z této smlouvy; nebo

- 12.3.4. zhotovitel uvedl ve své, shora v čl. 2.3.1. této smlouvy, specifikované nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy.
- 12.4. Objednatel prohlašuje a potvrzuje, že v případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran má pro něj plnění již případně do té doby zhotovitelem poskytnuté hospodářský význam.
- 12.5. Důsledky odstoupení od smlouvy; Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- 12.5.1. Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.
- 12.5.2. Soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla odsouhlasí zástupce objednatele (technický dozor).
- 12.5.3. Na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací zhotovitel vystaví „dílčí konečnou fakturu“ s vyúčtováním předchozích plateb a případných pokut.
- 12.5.4. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 12.5.5. Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do pěti pracovních dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“.

13. Ukončení smlouvy dohodou smluvních stran

- 13.1. Smlouvu lze ukončit ve stádiu rozpracovanosti stavby vzájemnou dohodou smluvních stran.
- 13.2. Předmětem takové dohody by byla specifikace objektivních důvodů pro ukončení smlouvy ve stádiu rozpracovanosti stavby, stanovení podmínek ukončení stavby, stanovení vzájemných práv a povinností z toho vyplývajících a způsobu jejich vypořádání. čl. 12.5. této smlouvy se použije obdobně.

14. Závěrečná ustanovení

- 14.1. Zhotovitel bere na vědomí, že TDS nesmí na téže stavbě provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. V případě, že zhotovitel zjistí, že by tato podmínka měla být porušena, je povinen objednatele na tuto skutečnost v daném smyslu upozornit.
- 14.2. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele převádět jakékoliv pohledávky či práva nebo závazky vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí osoby.
- 14.3. Smlouvu lze měnit nebo zrušit na základě dohody obou smluvních stran, a to pouze písemnou formou.
- 14.4. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ustanoveními této smlouvy a ustanoveními OZ. V případě konfliktu mají přednost ustanovení této smlouvy, pokud nejsou v rozporu s ustanoveními OZ a dalšími právními předpisy.
- 14.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá podmínkám a omezením dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel je povinen zaslat tuto smlouvu ministerstvu vnitra k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu nejpozději však do 30 dnů od uzavření této smlouvy.
- 14.6. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

- 14.7. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 14.8. Zhotovitel, jakožto zpracovatel osobních údajů, které na základě této smlouvy obdržel či obdrží, se zavazuje, že bude veškeré osobní údaje zpracovávat za účelem naplnění této smlouvy, po dobu její platnosti, v souladu s právními předpisy, zejména s čl. 28. odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 za dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“).
- 14.9. Osobní údaje bude zhotovitel zpracovávat po dobu platnosti této smlouvy a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona, zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivní a spisové službě a o změně některých zákonů) a v souladu s nařízením.
- 14.10. Objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje zhotovitele, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Zhotovitel si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 14.11. O uzavření této smlouvy ve znění, které je předkládáno smluvním stranám k podpisu, rozhodla rada města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav na svém jednání dne 07.08.2025 číslo usnesení RM/2025/137/4.
- 14.12. Přílohami této smlouvy jsou:
- 01. Příloha č. 01 – Nabídka zhotovitele na zhotovení díla ze dne 16.7.2025 předložená v zadávacím řízení – v elektronické podobě na CD/DVD
 - 02. Příloha č. 02 – Nabídkový rozpočet zhotovitele předložený v zadávacím řízení
 - 03. Příloha č. 03 – Zadávací dokumentace ze dne 30.6.2025 – v elektronické podobě na CD/DVD
 - 04. Příloha č. 04 – PD – v elektronické podobě na CD/DVD

Objednatel

V Brandýse nad Labem–Staré Boleslavi
dne

  
Datum: 2025.08.29
13:30:57 +02'00'

.....
Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav

Petr Soukup
starosta města

Zhotovitel

V Ledči nad Sázavou
dne

František 
Vavříčka 
Datum: 2025.08.28
11:45:29 +02'00'

.....
Tost s.r.o.

František Vavříčka
jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/033
Stavba: Rozšíření hřbitova Stará Boleslav

KSO:
Místo: Josefa Truhláře 865/8, 250 01 Brandýs nad Labem -

CC-CZ:
Datum: 08.04.2025

Zadavatel:
Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

IČ:
DIČ:

Účastník:
Tost s.r.o.

IČ: 11981148
DIČ: CZ11981148

Projektant:
AP STUDIO s.r.o.

IČ: 27364038
DIČ:

Zpracovatel:
Kateřina Bačová

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			20 960 000,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	20 960 000,00	4 401 600,00
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			25 361 600,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2022/033		
Stavba:	Rozšíření hřbitova Stará Boleslav		
Místo:	Josefa Truhláře 865/8, 250 01 Brandýs nad Labem -	Datum:	08.04.2025
Zadavatel:	Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav	Projektant:	AP STUDIO s.r.o.
Účastník:	Tost s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem		20 960 000,00	25 361 600,00	
II.	Etapa	20 960 000,00	25 361 600,00	STA
D.1.1.	Stavební část	13 858 264,77	16 768 500,37	Soupis
D.1.4.1.	Vytápění	164 245,67	198 737,26	Soupis
D.1.4.3.	Zdravotechnika	278 199,50	336 621,40	Soupis
D.1.4.4a	Elektroinstalace - silnopr	114 519,43	138 568,51	Soupis
D.1.4.4b	Elektroinstalace - silnopr	1 283 371,93	1 552 880,04	Soupis
D.1.4.5.	Audiovizuální technika	633 940,32	767 067,79	Soupis
D.1.4.6.	Akustika	1 616 010,00	1 955 372,10	Soupis
D.2.1.1	Komunikace	1 449 500,88	1 753 896,06	Soupis
D.2.2	Sadové úpravy	1 561 947,50	1 889 956,48	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rozšíření hřbitova Stará Boleslav
Objekt:
II. - Etapa
Soupis:
D.1.1. - Stavební část

KSO:
Místo: Josefa Truhláře 865/8, 250 01 Brandýs nad Labem -

Zadavatel:
Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Účastník:
Tost s.r.o.

Projektant:
AP STUDIO s.r.o.

Zpracovatel:
Kateřina Bačová

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 08.04.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 11981148
DIČ: CZ11981148

IČ: 27364038
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		13 858 264,77	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	13 858 264,77	21,00%	2 910 235,60
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	16 768 500,37

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rozšíření hřbitova Stará Boleslav
Objekt: II. - Etapa
Soupis: D.1.1. - Stavební část

Místo: Josefa Truhláře 865/8, 250 01 Brandýs nad Labem - Datum: 08.04.2025
Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Projektant: AP STUDIO s.r.o.
Účastník: Tost s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 13 858 264,77

HSV - Práce a dodávky HSV 5 241 947,38

1 - Zemní práce	491 659,28
2 - Zakládání	783 812,90
3 - Svislé a kompletní konstrukce	667 972,05
4 - Vodorovné konstrukce	1 483 192,80
61 - Úprava povrchů vnitřních	135 761,25
62 - Úprava povrchů vnějších	783 834,93
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	237 173,19
94 - Lešení a stavební výtahy	162 397,32
95 - Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	43 200,00
998 - Přesun hmot	452 943,66

PSV - Práce a dodávky PSV 7 760 135,39

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	334 839,30
712 - Povlakové krytiny	821 031,60
713 - Izolace tepelné	236 718,15
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty	163 653,00
763 - Konstrukce suché výstavby	123 879,76
767 - Konstrukce zámečnické	3 530 135,20
772 - Podlahy z kamene	1 496 201,14
781 - Dokončovací práce - obklady	252 512,83
783 - Dokončovací práce - nátěry	58 717,92
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	26 046,49
799 - Ostatní	716 400,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 856 182,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rozšíření hřbitova Stará Boleslav

Objekt:

II. - Etapa

Soupis:

D.1.1. - Stavební část

Místo: Josefa Truhláře 865/8, 250 01 Brandýs nad Labem -

Datum: 08.04.2025

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Projektant: AP STUDIO s.r.o.

Účastník: Tost s.r.o.

Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem13 858 264,77

D HSVPráce a dodávky HSV5 241 947,38

D 1Zemní práce491 659,28

1	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	280,000	60,00	16 800,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/121151103

2	K	131251100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	67,500	625,00	42 187,50	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131251100
VV270,00*0,2567,500

3	K	132212221	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	92,475	1 999,00	184 857,53	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	--------	----------	------------	----------------

Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132212221
VV2*7,50*(1,30+0,50)/2*1,0013,500
VV7,50*(1,30+0,50)/2*0,704,725
VV7,50*(1,30+0,50)/2*1,409,450
VV31,50*(1,30+0,50)/2*(1,40+1,00)/234,020
VV(31,50-3,00)*(1,30+0,50)/2*(1,40+1,00)/230,780
VVSoučet92,475

4	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	185,225	390,00	72 237,75	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117
VV"ornice"280,00*0,2056,000
VV"výkop"67,50+92,475159,975
VV"zásyp"-30,75-30,750
VVSoučet185,225

5	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	185,225	120,00	22 227,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151111

6	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	296,360	450,00	133 362,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	---	---------	--------	------------	----------------

Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231
VV185,225*1,6 'Přepočtené koeficientem množství296,360

7	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	30,750	650,00	19 987,50	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174111101
VV2*7,50*0,50*1,007,500
VV7,50*0,50*0,702,625
VV7,50*0,50*1,40/22,625
VV31,50*0,50*(1,40+1,00)/2/29,450
VV(31,50-3,00)*0,50*(1,40+1,00)/2/28,550
VVSoučet30,750

D 2Zakládání783 812,90

8	K	279113143	Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 200 do 250 mm	m2	62,188	2 600,00	161 688,80	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	--------	----------	------------	----------------

Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279113143
VV"tl.250mm"
VV31,50*1,0031,500
VV2,75*0,250,688
VV(12,00+14,00-2,75)*0,5011,625
VV7,50*0,705,250
VV7,50*0,503,750
VV7,50*0,251,875
VV7,50*1,007,500

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet	62,188				
9	K	279113144	Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm	m2	87,530	3 500,00	306 355,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279113144					
VV			"Tl.2x300mm"					
VV			"tl.500mm"					
VV			(12,00+14,00+31,50+3*7,50+7,53)*0,50*2					
			87,530					
10	K	279113145	Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 300 do 400 mm	m2	3,750	5 600,00	21 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279113145					
VV			"tl.350mm"					
VV			7,50*0,50					
			3,750					
11	K	279113146	Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 400 do 500 mm	m2	21,883	6 800,00	148 804,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279113146					
VV			"tl.500mm"					
VV			(12,00+14,00+31,50+3*7,50+7,53)*0,25					
			21,883					
12	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	54,061	2 700,00	145 964,70	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279361821					
VV			"tl.250mm"62,188*0,25					
VV			"tl.300x2"87,53*0,30					
VV			"tl.350mm"3,75*0,35					
VV			"tl.500mm"21,883*0,50					
VV			Mezisoučet					
VV			"40kg/m3"54,061*40,00/1000					
			2,162					
D 3			Svislé a kompletní konstrukce	667 972,05				
13	K	311235521	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na zdicí pěnu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 440 mm	m2	172,868	3 800,00	656 898,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/311235521					
VV			(12,00+17,30+31,50+2*7,50+7,53)*2,25					
			187,493					
VV			-1,20*2,25					
			-2,700					
VV			-2,50*2,25					
			-5,625					
VV			-2,80*2,25					
			-6,300					
VV			Součet					
			172,868					
14	K	342244211	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm	m2	11,743	943,00	11 073,65	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/342244211					
VV			3,85*3,05					
			11,743					
D 4			Vodorovné konstrukce	1 483 192,80				
15	R	410A1222	Stropy železobetonové prefabrikované ze stropních panelů z předpjatého betonu tl. 250 mm	m2	173,840	2 800,00	486 752,00	ÚRS RYRO 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/410A1222					
VV			4,55*8,20					
			37,310					
VV			(17,15+16,15)/2*8,20					
			136,530					
VV			Součet					
			173,840					
16	K	411-PV1	Atiková prefa deska z pohledového betonu oz.PV1 - viz. specifikace PD - D+M	m2	46,280	4 100,00	189 748,00	
VV			(12,00+14,00+8,10+31,50+1,20+2,50+7,50)*0,50					
			38,400					
VV			7,50*0,60					
			4,500					
VV			(2,25+1,35+1,60)*0,65					
			3,380					
VV			Součet					
			46,280					
17	K	411-PV2	Pult A - žulový blok, kámen totožný s dlažbou podlahy dle skladby S1 - ozn.PV2 - viz specifikace PD - D+M	m2	2,100	20 000,00	42 000,00	
VV			"tl.160mm"3,50*0,60*1					
			2,100					
18	K	411-PV3	Pult B - žulový blok, kámen totožný s dlažbou podlahy dle skladby S1 - ozn.PV3 - viz specifikace PD - D+M	m2	1,200	20 000,00	24 000,00	
VV			"tl.160mm" 1,00*0,60*2					
			1,200					
19	K	413321515	Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlů, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí tř. C 20/25	m3	3,365	6 500,00	21 872,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/413321515					
VV			"V2"7,50*0,25*0,75					
			1,406					
VV			"V3"7,50*0,25*0,50					
			0,938					
VV			"obručový věnec"2*7,80*0,25*0,22					
			0,858					
VV			1*(1,20+2,50)*0,20*0,22					
			0,163					
VV			Součet					
			3,365					
20	K	413351111	Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm zřízení	m2	35,632	3 600,00	128 275,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/413351111					
VV			"V2"7,50*(0,25+2*0,75)					
			13,125					
VV			"V3"7,50*(0,25+2*0,50)					
			9,375					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"obručový věnec"2*7,80*(0,25+2*0,22)		10,764			
	VV		1*(1,20+2,50)*(0,20+2*0,22)		2,368			
	VV		Součet		35,632			
21	K	413351112	Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm odstranění	m2	35,632	232,70	8 291,57	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/413351112					
22	K	413352111	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm zřízení	m2	8,390	991,90	8 322,04	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/413352111					
	VV		"V2"7,50*0,25		1,875			
	VV		"V3"7,50*0,25		1,875			
	VV		"obručový věnec"2*7,80*0,25		3,900			
	VV		1*(1,20+2,50)*0,20		0,740			
	VV		Součet		8,390			
23	K	413352112	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm odstranění	m2	8,390	156,00	1 308,84	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/413352112					
24	K	413361821	Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlípí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	3,029	73 710,00	223 267,59	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/413361821					
	VV		3,365*0,9 'Přepočtené koeficientem množství		3,029			
25	K	417238233	Obezdivka ztužujícího věnce keramickými věncovkami bez tepelné izolace jednostranná, výška věnce přes 210 do 250 mm	m	572,250	335,40	191 932,65	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/417238233					
	VV		"atika"					
	VV		(12,00+8,50+31,50+8,50+17,30+2*0,50+7,15+7,50+10,40)*4		415,400			
	VV		7,50*3,20		24,000			
	VV		Mezisoučet		439,400			
	VV		"vnitřní atika"					
	VV		22,40*2		44,800			
	VV		40,00*2		80,000			
	VV		8,05*1		8,050			
	VV		Mezisoučet		132,850			
	VV		Součet		572,250			
26	K	417321414	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25	m3	8,457	6 019,00	50 902,68	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/417321414					
	VV		"V1"(12,00+17,30+31,50+7,50+7,53-2,80)*0,35*0,25		6,390			
	VV		"obručový věnec"2*13,15*0,20*0,22		1,157			
	VV		2*4,40*0,20*0,22		0,387			
	VV		1*(7,80-1,20-2,50)*0,20*0,22		0,180			
	VV		1*7,80*0,20*0,22		0,343			
	VV		Součet		8,457			
27	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	57,195	1 010,10	57 772,67	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/417351115					
	VV		"V1"(12,00+17,30+31,50+7,50+7,53-2,80)*2*0,25		36,515			
	VV		"obručový věnec"2*13,15*2*0,22		11,572			
	VV		2*4,40*2*0,22		3,872			
	VV		1*7,80*2*0,22		3,432			
	VV		1*(7,80-1,20-2,50)*2*0,22		1,804			
	VV		Součet		57,195			
28	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	57,195	198,90	11 376,09	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/417351116					
29	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,507	73 710,00	37 370,97	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/417361821					
	VV		8,457*0,06 'Přepočtené koeficientem množství		0,507			
D	61		Úprava povrchů vnitřních				135 761,25	
30	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	197,967	101,66	20 125,33	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612131121					
	VV		71,625+126,342		197,967			
31	K	612321111	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn	m2	71,625	450,00	32 231,25	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612321111					
	VV		"pod obklad"71,625		71,625			
32	K	612341121	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	126,342	515,70	65 154,57	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612341121					
	VV		"0.01"(48,00-7,50-2,70)*3,04		114,912			
	VV		9,60*0,80		7,680			
	VV		7,50*0,50		3,750			
	VV		Součet		126,342			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	612341191	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	126,342	144,45	18 250,10	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612341191								
D 62			Úprava povrchů vnějších	783 834,93				
34	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn	m2	366,987	72,96	26 775,37	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622131121								
VV			"Fasáda"					
VV			(12,00+0,50*2+7,10+7,50+10,40+0,25+16,95+8,50+31,50+8,50)*3,30		342,210			
VV			-(1,20+2,50+2,785)*3,30		-21,401			
VV			2*3,30*0,25		1,650			
VV			2*2*3,30*0,15		1,980			
VV			Mezisoučet		324,439			
VV			"sokl"					
VV			(12,00+0,50*2+0,25+16,95+8,50+31,50+8,50)*0,30		23,610			
VV			(7,10+7,50+10,40+0,25)*0,75		18,938			
VV			Mezisoučet		42,548			
VV			Součet		366,987			
35	K	622142001	Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu stěn	m2	116,733	337,20	39 362,37	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622142001								
VV			"sokl"					
VV			(12,00+0,50*2+0,25+16,95+8,50+31,50+8,50)*(0,30+0,70)		78,700			
VV			(7,10+7,50+10,40+0,25)*(0,75+0,25)		25,250			
VV			7,50*0,25		1,875			
VV			Mezisoučet		105,825			
VV			"atika"					
VV			(1,20+2,50)*1,00		3,700			
VV			7,50*0,80		6,000			
VV			Mezisoučet		9,700			
VV			"vnitřní atika"					
VV			8,05*0,15		1,208			
VV			Mezisoučet		1,208			
VV			Součet		116,733			
36	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m2	105,825	1 012,80	107 179,56	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622211011								
VV			"sokl"					
VV			(12,00+0,50*2+0,25+16,95+8,50+31,50+8,50)*(0,30+0,70)		78,700			
VV			(7,10+7,50+10,40+0,25)*(0,75+0,25)		25,250			
VV			7,50*0,25		1,875			
VV			Součet		105,825			
37	M	28376016	deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 80mm	m2	111,116	303,60	33 734,82	CS ÚRS 2025 01
VV			105,825*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		111,116			
38	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m2	109,850	1 200,00	131 820,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622211011								
VV			"atika"					
VV			(12,00+8,50+31,50+8,50+17,30+2*0,50+7,15+7,50+10,40)*1,00		103,850			
VV			7,50*0,80		6,000			
VV			Součet		109,850			
39	M	28376035	deska EPS grafitová fasádní λ=0,032 tl 70mm	m2	115,343	220,00	25 375,46	CS ÚRS 2025 01
VV			109,85*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		115,343			
40	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	35,528	1 240,00	44 054,72	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622211021								
VV			"vnitřní atika"					
VV			22,40*0,55		12,320			
VV			40,00*0,55		22,000			
VV			8,05*0,15		1,208			
VV			Součet		35,528			
41	M	28376037	deska EPS grafitová fasádní λ=0,032 tl 100mm	m2	37,304	274,80	10 251,14	CS ÚRS 2025 01
VV			35,528*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		37,304			
42	K	622311101	Omítka vápenná vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá nezatřená stěn	m2	366,987	375,60	137 840,32	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622311101								
43	K	622531012	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn	m2	366,987	507,60	186 282,60	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622531012								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	622143001	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím soklových	m	111,450	199,20	22 200,84	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622143001					
VV			"sokl"					
VV			12,00+0,50*2+0,25+16,95+8,50+31,50+8,50		78,700			
VV			7,10+7,50+10,40+0,25+7,50		32,750			
VV			Součet		111,450			
45	M	55343011	profil soklový Pz+PVC pro vnější omítky tl 10mm	m	117,023	162,00	18 957,73	CS ÚRS 2025 01
VV			111,45*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		117,023			
D 63			Podlahy a podlahové konstrukce				237 173,19	
46	K	631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	20,916	7 100,00	148 503,60	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311115					
VV			S1*0,08		11,952			
VV			S1*0,06		8,964			
VV			Součet		20,916			
47	K	631319171	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm	m3	20,916	516,00	10 792,66	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631319171					
48	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,524	46 800,00	24 523,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631362021					
VV			"KARI síť 4/150/150"					
VV			S1*1,35*1,30/1000*2		0,524			
49	K	635111142	Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého 16-32	m3	17,928	2 976,00	53 353,73	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/635111142					
VV			S1*0,12		17,928			
D 94			Lešení a stavební výtahy				162 397,32	
50	K	941111121	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m montáž	m2	432,092	120,00	51 851,04	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111121					
VV			(12,00+0,50*2+0,25+16,95+8,50+31,50+8,50)*(3,56+4,05)/2		299,454			
VV			(7,10+7,50*2+10,40+0,25)*4,05		132,638			
VV			Součet		432,092			
51	K	941111221	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití	m2	25 925,520	1,82	47 184,45	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111221					
VV			432,092*60 'Přepočtené koeficientem množství		25 925,520			
52	K	941111821	Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšky do 10 m demontáž	m2	432,092	51,21	22 127,43	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/941111821					
53	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	149,400	276,00	41 234,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949101111					
D 95			Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				43 200,00	
54	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	270,000	160,00	43 200,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/952901111					
D 998			Přesun hmot				452 943,66	
55	K	998011008	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky do 6 m	t	397,319	1 140,00	452 943,66	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998011008					
D PSV			Práce a dodávky PSV				7 760 135,39	
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				334 839,30	
56	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	221,825	20,40	4 525,23	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711111001					
VV			"S1"					
VV			4,85*8,50		41,225			
VV			(17,30+16,30)/2*8,50		142,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(30,80+7,00)		37,800			
	VV		Součet		221,825			
57	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,073	93 940,00	6 857,62	CS ÚRS 2025 01
	VV		221,825*0,00033 'Přepočtené koeficientem množství		0,073			
58	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	108,275	44,25	4 791,17	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711112001					
	VV		48,40*1,00*2		96,800			
	VV		8,50*0,55*2		9,350			
	VV		8,50*0,25		2,125			
	VV		Součet		108,275			
59	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,037	93 940,00	3 475,78	CS ÚRS 2025 01
	VV		108,275*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství		0,037			
60	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	443,650	210,00	93 166,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711141559					
	VV		"S1 - 2x"					
	VV		4,85*8,50		41,225			
	VV		(17,30+16,30)/2*8,50		142,800			
	VV		(30,80+7,00)		37,800			
	VV		Mezisoučet		221,825			
	VV		221,825*2		443,650			
61	M	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 3,5mm	m2	517,074	132,00	68 253,77	CS ÚRS 2025 01
	VV		443,65*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		517,074			
62	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	360,550	192,00	69 225,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711142559					
	VV		48,40*1,00*2		96,800			
	VV		8,50*0,55*2		9,350			
	VV		8,50*0,25		2,125			
	VV		Mezisoučet		108,275			
	VV		180,275*2		360,550			
63	M	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 3,5mm	m2	440,232	132,00	58 110,62	CS ÚRS 2025 01
	VV		360,55*1,221 'Přepočtené koeficientem množství		440,232			
64	K	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svislé S z nopové fólie	m2	63,278	104,40	6 606,22	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711161273					
	VV		"sokl v zemi"					
	VV		(12,00+0,50*2+0,25+16,95+8,50+31,50+8,50)*0,70		55,090			
	VV		(7,10+7,50+10,40+0,25)*0,25		6,313			
	VV		7,50*0,25		1,875			
	VV		Součet		63,278			
65	M	28323005	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m2	77,262	41,20	3 183,19	CS ÚRS 2025 01
	VV		63,278*1,221 'Přepočtené koeficientem množství		77,262			
66	K	711161276	Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svislé S výška nopu přes 60 mm	m2	63,278	120,00	7 593,36	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711161276					
67	K	998711111	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	5,056	1 790,00	9 050,24	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998711111					
D	712		Povlakové krytiny				821 031,60	
68	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	121,550	24,60	2 990,13	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712311101					
	VV		S2+S3		121,550			
69	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,039	87 230,00	3 401,97	CS ÚRS 2025 01
	VV		S2+S3		121,550			
	VV		121,55*0,00032 'Přepočtené koeficientem množství		0,039			
70	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	121,550	214,50	26 072,48	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712341559					
	VV		S2+S3		121,550			
71	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	201,165	287,30	57 794,70	CS ÚRS 2025 01
	VV		S2+S3		121,550			
	VV		121,55*1,655 'Přepočtené koeficientem množství		201,165			
72	K	712341659	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP bodově	m2	121,550	153,40	18 645,77	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712341659					
	VV		S2+S3		121,550			
73	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	201,165	43,42	8 734,58	CS ÚRS 2025 01
	VV		S2+S3		121,550			
	VV		121,55*1,655 'Přepočtené koeficientem množství		201,165			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
74	K	712361701	Provedení povlakové krytiny střešch plochých do 10° fólií položenou volně s přilepením spojů	m2	229,970	550,00	126 483,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712361701					
75	M	28343014	fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přetížením a do vegetačních střešch tl 1,8mm	m2	380,600	481,00	183 068,60	CS ÚRS 2025 01
VV			229,97*1,655 'Přepočtené koeficientem množství		380,600			
76	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střešch plochých do 10° - ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné	m2	121,550	89,05	10 824,03	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712391172					
VV			S2+S3		121,550			
77	M	69311060	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2	m2	140,390	33,54	4 708,68	CS ÚRS 2025 01
VV			S2+S3		121,550			
VV			121,55*1,155 'Přepočtené koeficientem množství		140,390			
78	K	712771333	Provedení hydroakumulační vrstvy vegetační střechy z plastových nopových fólií s perforací, kladených volně s přesahem, sklon střechy do 5°	m2	121,550	120,00	14 586,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712771333					
VV			S2+S3		121,550			
79	M	69334152	fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s hydroakumulační a drenážní funkcí do vegetačních střešch s výškou nopů 20mm	m2	133,705	180,70	24 160,49	CS ÚRS 2025 01
VV			S2+S3		121,550			
VV			121,55*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		133,705			
80	K	712771401	Provedení vegetační vrstvy vegetační střechy ze substrátu, tloušťky do 100 mm, sklon střechy do 5°	m2	121,550	87,23	10 602,81	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712771401					
VV			S2+S3		121,550			
81	M	10321001	substrát vegetačních střešch extenzivní suchomilných rostlin	m3	35,629	3 653,00	130 152,74	CS ÚRS 2025 01
VV			S2+S3*0,084		35,629			
82	K	712771521	Založení vegetace vegetační střechy položením vegetační nebo travníkové rohože, sklon střechy do 5°	m2	121,550	210,00	25 525,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712771521					
VV			S2+S3		121,550			
83	M	69334504	koberec rozchodníkový vegetačních střešch	m2	123,981	769,60	95 415,78	CS ÚRS 2025 01
VV			S2+S3		121,550			
VV			121,55*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		123,981			
84	K	712-R.pol.01	Doplňkové lišty k folie poplastovaný plech	m	121,550	128,40	15 607,02	
VV			S2+S3		121,550			
85	K	998712111	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	27,682	2 249,00	62 256,82	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998712111					
D 713			Izolace tepelné				236 718,15	
86	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	149,400	73,45	10 973,43	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713121111					
VV			S1		149,400			
87	M	28372321	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 200mm	m2	152,388	592,80	90 335,61	CS ÚRS 2025 01
VV			149,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		152,388			
88	K	713141136	Montáž tepelné izolace střešch plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena jednovrstvá nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	121,550	153,40	18 645,77	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713141136					
VV			S2+S3		121,550			
89	M	28372319	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 160mm	m2	123,981	473,20	58 667,81	CS ÚRS 2025 01
VV			S2+S3		121,550			
VV			121,55*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		123,981			
90	K	713141136	Montáž tepelné izolace střešch plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena jednovrstvá nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	121,550	166,00	20 177,30	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713141136					
VV			S2+S3		121,550			
91	M	28376101	klín izolační spádový EPS GREY 100	m3	6,819	4 420,00	30 139,98	CS ÚRS 2025 01
VV			(S2+S3)*(0,02+0,09)/2		6,685			
VV			6,685*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		6,819			
92	K	713141151	Montáž tepelné izolace střešch plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	22,275	85,00	1 893,38	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713141151					
VV			"atika - pod desku"					
VV			(12,00+14,00+8,10+31,50+1,20+2,50+7,50)*0,25		19,200			
VV			7,50*0,25		1,875			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(2,25+1,35+1,20)*0,25			1,200		
VV			Součet			22,275		
93	M	28375867	deska EPS 70 pro konstrukce s malým zatížením λ=0,039 tl 40mm	m2	22,721	91,52	2 079,43	CS ÚRS 2025 01
VV			22,275*1,02 'Přepočtené koeficientem množství			22,721		
94	K	998713111	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	1,442	2 639,00	3 805,44	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998713111					
D 725			Zdravotechnika - zařizovací předměty			163 653,00		
95	K	725291652	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů dávkovače tekutého mýdla	kus	3,000	500,00	1 500,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725291652					
96	M	55431097	dávkovač tekutého mýdla 1,2L	kus	3,000	3 250,00	9 750,00	CS ÚRS 2025 01
97	K	725291653	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů zásobníku toaletních papírů	kus	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725291653					
98	M	55431090	zásobník toaletních papírů nerez D 310mm	kus	2,000	2 070,00	4 140,00	CS ÚRS 2022 01
99	K	725291664	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů štětky závěsné	kus	2,000	300,00	600,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725291664					
100	M	55779013	štetka na WC závěsná nebo na podlahu kartáč nylon nerezové záchytné pouzdro mat	kus	2,000	1 050,00	2 100,00	CS ÚRS 2025 01
101	K	725-R.pol.02	Zásobník papírových ručníků s košem pro zabudování - ozn.V7 - viz specifikace PD	kus	2,000	274,00	548,00	
102	K	725-R.pol.04	Pult pro umyvadla - viz. specifikace PD - ozn.V9	soubor	1,000	144 000,00	144 000,00	
103	K	998725111	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	0,006	2 500,00	15,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998725111					
D 763			Konstrukce suché výstavby			123 879,76		
104	K	763131452	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, s izolací	m2	27,750	2 360,00	65 490,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131452					
VV			S2			27,750		
105	K	763131721	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek skokové změny výšky podhledu do 0,5 m	m	7,500	578,00	4 335,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131721					
106	K	763131751	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	30,000	123,20	3 696,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131751					
VV			S2 +7,50*0,30			30,000		
107	M	28329027	folie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2	m2	33,705	95,00	3 201,98	CS ÚRS 2025 01
VV			30*1,1235 'Přepočtené koeficientem množství			33,705		
108	K	763131772	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality celoplošné tmelení kvality Q4	m2	27,750	626,00	17 371,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763131772					
109	K	763172322	Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro příčky a předsazené stěny velikost (šxv) 300 x 300 mm	kus	4,000	1 500,00	6 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763172322					
110	M	59030711	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 300x300mm	kus	4,000	3 900,00	15 600,00	CS ÚRS 2025 01
111	K	763172325	Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro příčky a předsazené stěny velikost (šxv) 600 x 600 mm	kus	1,000	1 088,00	1 088,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763172325					
112	M	59030714	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 600x600mm	kus	1,000	5 200,00	5 200,00	CS ÚRS 2025 01
113	K	998763321	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	0,539	3 520,00	1 897,28	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998763321					
D 767			Konstrukce zámečnické			3 530 135,20		
114	K	767-AL1	Prosklená fasáda s dveřmi - ozn.AL1 - viz specifikace PD - D+M	m2	29,600	28 600,00	846 560,00	
VV			7,40*4,00			29,600		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
115	K	767-AL2a	Prosklené fasáda s dveřmi - ozn.AL2 - viz specifikace PD - D+M	m2	10,600	35 100,00	372 060,00	
VV		2,65*4,00			10,600			
116	K	767-AL2b	Prosklené střecha - ozn.AL2 - viz specifikace PD - D+M	m2	18,250	52 000,00	949 000,00	
VV		"dle PD"18,25			18,250			
117	K	767-D1	Panel s pivotovými uzamykatelnými dveřmi do exteriery - ozn.D1 - viz.specifikace PD - D+M	kus	1,000	380 000,00	380 000,00	
118	K	767-D2	Panel s uzamykatelnými dveřmi do exteriery - ozn.D2 - viz.specifikace PD - D+M	kus	1,000	276 900,00	276 900,00	
119	K	767-D3	Atypické otevíravé uzamykatelné bezfalcové dveře do interieru, do vlhkého prostředí - ozn.D3 - viz specifikace DP + D+M	kus	1,000	65 000,00	65 000,00	
120	K	767-Z01	Celoskleněné příčka s dveřmi - ozn.Z1 - viz.specifikace PD - D+M	m2	12,713	24 000,00	305 112,00	
VV		"Z1 "(1,80+2,50+1,35)*2,25			12,713			
121	K	767-Z02	Interiérová mříž klimatizační jednotky - ozn.Z2 - viz.specifikace PD - D+M	m2	2,820	13 000,00	36 660,00	
VV		7,050*0,40			2,820			
122	K	767-Z03	Exteriérová mříž klimatizační jednotky - ozn.Z3 - viz.specifikace PD - D+M	m2	1,210	13 000,00	15 730,00	
VV		1,10*1,10			1,210			
123	K	767-Z04	Kříž - ozn. Z4 - viz. specifikace PD	kus	1,000	35 200,00	35 200,00	
124	K	767-Z05	Podpora popínavých rostlin - ozn.Z 5 - viz. specifikace PD	kus	26,000	4 500,00	117 000,00	
125	K	998767211	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	%	4,000	32 728,30	130 913,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767211					
D 772		Podlahy z kamene					1 496 201,14	
126	K	772421133	Montáž obkladu soklů deskami z kamene kladených do lepidla svislých nebo šikmých stěn s lícem rovným, tl. do 30 mm	m	39,080	1 000,00	39 080,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/772421133					
VV		13,70+0,20*2+7,53+17,45			39,080			
127	K	772521240	Kladení dlažby z kamene do lepidla z nejvýše dvou rozdílných druhů pravoúhlých desek nebo dlaždic ve skladbě se pravidelně opakujících, tl. přes 15 do 30 mm	m2	149,400	3 200,00	478 080,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/772521240					
VV		S1			149,400			
128	M	583R.pol.01	deska dlažební řezaná mramor tl 30mm - velkoformátová	m2	159,440	5 500,00	876 920,00	
VV		"dlažba"149,40			149,400			
VV		"sokl"39,080*0,10			3,908			
VV		Součet			153,308			
VV		153,308*1,04 'Přepočtené koeficientem množství			159,440			
129	K	772-R.pol.01	Řezání soklu	m	39,080	650,00	25 402,00	
130	K	772991111	Dlažby z kamene - ostatní práce penetrace podkladu	m2	149,400	110,50	16 508,70	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/772991111					
131	K	772991411	Dlažby z kamene - ostatní práce čištění nových dlažeb po pokládce základní	m2	149,400	30,42	4 544,75	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/772991411					
132	K	772991422	Dlažby z kamene - ostatní práce impregnační nátěr včetně základního čištění dvouvrstvý	m2	149,400	231,40	34 571,16	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/772991422					
133	K	998772111	Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	14,488	1 456,00	21 094,53	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998772111					
D 781		Dokončovací práce - obklady					252 512,83	
134	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	71,625	8,27	592,34	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781111011					
VV		"0.02"12,00*2,50			30,000			
VV		"0.03 až 0.06"(9,50+4,95+2,20)*2,50			41,625			
VV		Součet			71,625			
135	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	71,625	84,89	6 080,25	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781121011					
136	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	7,163	663,00	4 749,07	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781131112					
VV		"0.02"12,00*0,25			3,000			
VV		"0.03 až 0.06"(9,50+4,95+2,20)*0,25			4,163			
VV		Součet			7,163			
137	K	781131232	Izolace stěny pod obklad izolace těsníci izolačními pásy pro styčné nebo dilatační spáry	m	6,000	279,50	1 677,00	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781131232					
		VV	"0.02"6*0,25		1,500			
		VV	"0.03 až 0.06"(12+6)*0,25		4,500			
		VV	Součet		6,000			
138	K	781131241	Izolace stěny pod obklad izolace těsníci ­ mi izolačními pásy vnitřní kout	kus	13,000	221,00	2 873,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781131241					
		VV	"0.02"4		4,000			
		VV	"0.03 až 0.06"5+4		9,000			
		VV	Součet		13,000			
139	K	781131242	Izolace stěny pod obklad izolace těsníci ­ mi izolačními pásy vnější roh	kus	8,000	211,00	1 688,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781131242					
		VV	"0.02"2		2,000			
		VV	"0.03 až 0.06"4+2		6,000			
		VV	Součet		8,000			
140	K	781131264	Izolace stěny pod obklad izolace těsníci ­ mi izolačními pásy mezi podlahou a stěnu	m	28,650	215,00	6 159,75	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781131264					
		VV	"0.02"12,00		12,000			
		VV	"0.03 až 0.06"(9,50+4,95+2,20)		16,650			
		VV	Součet		28,650			
141	K	781474154	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 4 do 6 ks/m2	m2	71,625	1 950,00	139 668,75	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781474154					
142	M	59761717	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2	m2	82,369	731,00	60 211,74	CS ÚRS 2025 01
		VV	71,625*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		82,369			
143	K	781491012	Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku, plochy přes 1 m2	m2	4,455	2 500,00	11 137,50	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781491012					
		VV	"viz. specifikace PD - ozn.V8 - mýdelník zvlášť"					
		VV	2,70*1,65		4,455			
144	M	63465122	zrcadlo nemontované čiré tl 3mm max rozměr 3210x2250mm	m2	4,901	2 680,00	13 134,68	CS ÚRS 2025 01
		VV	4,455*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		4,901			
145	K	781495211	Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky	m2	71,625	30,00	2 148,75	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781495211					
146	K	998781111	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	2,300	1 040,00	2 392,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998781111					
D		783	Dokončovací práce - nátěry				58 717,92	
147	K	783801203	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru okartáčování	m2	366,987	30,00	11 009,61	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783801203					
148	K	783826615	Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchů hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2	m2	366,987	130,00	47 708,31	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783826615					
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				26 046,49	
149	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	155,967	10,00	1 559,67	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784111001					
		VV	"SDK"27,75+7,50*0,25		29,625			
		VV	"omítky"126,342		126,342			
		VV	Součet		155,967			
150	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	155,967	25,00	3 899,18	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784181101					
151	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	155,967	132,00	20 587,64	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/784211101					
D		799	Ostatní				716 400,00	
152	K	799-V1	Lavice -žulová s laťováním - viz.specifikace PD - D+M	kus	12,000	46 200,00	554 400,00	
153	K	799-V2	Eletrický výsuvný držák dataprojektu - viz.PD - D+M	kus	1,000	12 000,00	12 000,00	
154	K	799-V3	Eletrická výsuvná horizontální látková roleta - viz.spedifikace PD - D+M	kus	1,000	150 000,00	150 000,00	
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				856 182,00	
155	K	012002000	Geodetické práce	kompl	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012002000					
156	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kompl	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013254000					

PČ Typ			Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
157	K	013294000		Ostatní dokumentace - dílenská a výrobní	kompl	1,000	90 000,00	90 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013294000						
158	K	030001000		Zařízení staveniště	kompl	1,000	646 182,00	646 182,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/030001000						
159	K	070001000		Provozní vlivy	kompl	1,000	45 000,00	45 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/070001000						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rozšížení hřbitova Stará Boleslav
Objekt:
II. - Etapa
Soupis:
D.1.4.1. - Vytápění

KSO:
Místo: Josefa Truhláře 865/8, 250 01 Brandýs nad Labem -

Zadavatel:
Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Účastník:
Tost s.r.o.

Projektant:
AP STUDIO s.r.o.

Zpracovatel:
ing.Radek Zmatlík, ing.Josef Záhořík

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 08.04.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 11981148
DIČ: CZ11981148

IČ: 27364038
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			164 245,67
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	164 245,67	21,00%	34 491,59
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	198 737,26

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rozšíření hřbitova Stará Boleslav
Objekt: II. - Etapa
Soupis: D.1.4.1. - Vytápění

Místo: Josefa Truhláře 865/8, 250 01 Brandýs nad Labem -
Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Účastník: Tost s.r.o.

Datum: 08.04.2025
Projektant: AP STUDIO s.r.o.
Zpracovatel: 

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	164 245,67
PSV - Práce a dodávky PSV	161 645,67
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	161 645,67
D1 - Elektrické přímotopné podlahové konvektory	146 926,40
D2 - Elektrické přímotopy	14 719,27
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	2 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rozšíření hřbitova Stará Boleslav
Objekt: II. - Etapa
Soupis: D.1.4.1. - Vytápění

Místo: Josefa Truhláře 865/8, 250 01 Brandýs nad Labem -
Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Účastník: Tost s.r.o.

Datum: 08.04.2025
Projektant: AP STUDIO s.r.o.
Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

164 245,67

D	PSV	Práce a dodávky PSV					161 645,67	
D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa					161 645,67	
D	D1	Elektrické přímotopné podlahové konvektory					146 926,40	

1	K	735-101	Elektrický přímotopný podlahový konvektor s ventilátorem, topný výkon (příkon) 2250W, 1x230V, rozměry: 1500 x 303x125mm (délka x šířka x výška)	kus	4,000	35 000,00	140 000,00	
2	K	735-102	Typová regulace pro elektrické přímotopné podlahové konvektory s ventilátory, obsahuje prostorový programovatelný termostat	kompl	1,000	6 926,40	6 926,40	

D	D2	Elektrické přímotopy					14 719,27	
---	----	----------------------	--	--	--	--	-----------	--

3	K	735-103	Elektrický přímotop pro montáž na stěnu, včetně vestavěného prostorového termostatu, 500W, 1x230V, rozměry: 369×451×78mm	kus	3,000	3 540,88	10 622,64	
4	K	735-104	Elektrický přímotop pro montáž na stěnu, včetně vestavěného prostorového termostatu, 1500W, 1x230V, 1x230V, rozměry: 591×451×78mm	kus	1,000	4 096,63	4 096,63	

D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby					2 600,00	
---	-----	--------------------------	--	--	--	--	----------	--

5	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	2,000	1 300,00	2 600,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	---------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS2491

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rozšíření hřbitova Stará Boleslav
Objekt:
II. - Etapa
Soupis:
D.1.4.3. - Zdravotechnika

KSO:
Místo: Josefa Truhláře 865/8, 250 01 Brandýs nad Labem -

Zadavatel:
Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Účastník:
Tost s.r.o.

Projektant:
AP STUDIO s.r.o.

Zpracovatel:
Kateřina Bačová

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 08.04.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 11981148
DIČ: CZ11981148

IČ: 27364038
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		278 199,50	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	278 199,50	21,00%	58 421,90
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	336 621,40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rozšíření hřbitova Stará Boleslav
Objekt: II. - Etapa

Soupis: D.1.4.3. - Zdravotechnika

Místo: Josefa Truhláře 865/8, 250 01 Brandýs nad Labem -
Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Účastník: Tost s.r.o.

Datum: 08.04.2025
Projektant: AP STUDIO s.r.o.
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	278 199,50
PSV - Práce a dodávky PSV	278 199,50
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	45 511,16
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	86 183,34
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	123 596,04
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	22 908,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rozšíření hřbitova Stará Boleslav

Objekt:

II. - Etapa

Soupis:

D.1.4.3. - Zdravotechnika

Místo: Josefa Truhláře 865/8, 250 01 Brandýs nad Labem -

Datum: 08.04.2025

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Projektant: AP STUDIO s.r.o.

Účastník: Tost s.r.o.

Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem278 199,50

D PSVPráce a dodávky PSV278 199,50

D 721Zdravotechnika - vnitřní kanalizace45 511,16

1	K	721174024	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 75	m	3,000	623,00	1 869,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721174024 "DN50"3,003,000					
2	K	721174025	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110	m	5,000	781,00	3 905,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721174025					
3	K	721174042	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40	m	9,000	526,00	4 734,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721174042					
4	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50	m	12,000	580,00	6 960,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721174043					
5	K	721174045	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110	m	3,000	855,00	2 565,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721174045					
6	K	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	4,000	97,70	390,80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721194104					
7	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	4,000	108,00	432,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721194105					
8	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	2,000	161,00	322,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721194109					
9	K	721239114	Střešní vtoky (vpusti) montáž střešních vtoků ostatních typů se svislým odtokem do DN 160	kus	3,000	2 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721239114					
10	M	56231112	vtok střešní svislý s pevnou přírubou pro PVC-P hydroizolaci plochých střeš s vyhříváním DN 75/110/125/160	kus	3,000	5 410,00	16 230,00	CS ÚRS 2025 01
11	K	721273153	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110	kus	1,000	1 080,00	1 080,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721273153					
12	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	32,000	30,80	985,60	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/721290111					
13	K	998721111	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	0,032	1 180,00	37,76	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998721111					
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod	86 183,34				
14	K	722175002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 20 x 2,8	m	26,000	581,10	15 108,60	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722175002					
15	K	722175003	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 25 x 3,5	m	16,000	713,70	11 419,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722175003					
16	K	722175004	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 32 x 4,4	m	3,000	852,80	2 558,40	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722175004					
17	K	722181251	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	26,000	215,80	5 610,80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722181251 "DN20"26,00		26,000			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18		K	722181252	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	19,000	252,20	4 791,80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722181252					
VV				"DN25"16,00					
VV				"DN32"3,00					
VV				Součet					
						16,000			
						3,000			
						19,000			
19		K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	19,000	344,50	6 545,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722190401					
20		K	722220132	Armatury s jedním závitem nástěnky s plastovou vsuvkou k nalepení D 20 x R 1/2	kus	19,000	933,40	17 734,60	CS ÚRS 2025 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722220132					
21		K	722231222	Armatury se dvěma závitů ventily pojistné k bojleru mosazné PN 6 do 100°C G 3/4"	kus	3,000	1 742,00	5 226,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722231222					
22		K	722232061	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1/2"	kus	3,000	583,70	1 751,10	CS ÚRS 2025 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722232061					
VV				"připojení zásobníku TV"3					
						3,000			
23		K	722232104	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnější a vnitřní závit G 3/4"	kus	3,000	625,30	1 875,90	CS ÚRS 2025 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722232104					
VV				"připojení zásobníku TV"3					
						3,000			
24		K	722290215	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	m	45,000	226,20	10 179,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722290215					
25		K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	45,000	72,93	3 281,85	CS ÚRS 2025 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722290234					
26		K	998722111	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	0,073	1 378,00	100,59	CS ÚRS 2025 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998722111					
D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty								123 596,04	
27		K	725119125	Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725119125					
28		M	64236091	<i>mísa keramická klozetová závěsná bílá s hlubokým splachováním odpad vodorovný</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>4 550,00</i>	<i>4 550,00</i>	<i>CS ÚRS 2025 01</i>
29		M	55167381	<i>sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>2 509,00</i>	<i>2 509,00</i>	<i>CS ÚRS 2025 01</i>
30		K	725119125	Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725119125					
31		M	64236051	<i>klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování pro handicapované</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>8 762,00</i>	<i>8 762,00</i>	<i>CS ÚRS 2025 01</i>
32		M	55167381	<i>sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>2 509,00</i>	<i>2 509,00</i>	<i>CS ÚRS 2025 01</i>
33		K	7252191021.	Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby	soubor	2,000	3 500,00	7 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/7252191021.					
34		M	642R.pol.01	<i>umyvadlo keramické do desky - viz.specifikace PD - ozn.V9</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>13 000,00</i>	<i>26 000,00</i>	
35		K	725291669	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla invalidního krakorcového	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725291669					
36		M	55147063	<i>madlo invalidní krakorcové smaltované bílé 834mm</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>1 807,00</i>	<i>1 807,00</i>	<i>CS ÚRS 2022 01</i>
37		K	725291670	Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů madla invalidního krakorcového sklopného	kus	1,000	318,50	318,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725291670					
38		M	55147061	<i>madlo invalidní krakorcové sklopné smaltované bílé 834mm</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>2 379,00</i>	<i>2 379,00</i>	<i>CS ÚRS 2022 01</i>
39		K	725319111	Dřezy bez výtokových armatur montáž dřezů ostatních typů	soubor	1,000	1 417,00	1 417,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725319111					
40		M	55231082	<i>dřez nerez s odkládací ploškou vestavný matný 560x480mm</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>2 418,00</i>	<i>2 418,00</i>	<i>CS ÚRS 2025 01</i>
41		K	725813111	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	2,000	371,80	743,60	CS ÚRS 2025 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725813111					
42		K	725821315	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 200 mm	soubor	1,000	1 638,00	1 638,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725821315					
43		K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	soubor	2,000	2 340,00	4 680,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725822611					
44		K	725219102	Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby	soubor	1,000	2 184,00	2 184,00	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725219102								
45	M	64211023	umyvadlo keramické závěsné bezbariérové bílé 640x550mm	kus	1,000	3 497,00	3 497,00	CS ÚRS 2025 01
46	K	725829131	Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2"	kus	1,000	350,00	350,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725829131								
47	M	55145686	baterie umyvadlová stojánková páková	kus	1,000	2 093,00	2 093,00	CS ÚRS 2025 01
48	K	725331111	Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou stojící, výšky 460 mm	soubor	1,000	9 334,00	9 334,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725331111								
49	K	725821323	Baterie dřezové nástěnné klasické s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	1,000	3 263,00	3 263,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725821323								
50	K	725531101	Elektrické ohřívače zásobníkové beztlakové přepadové objem nádrže (příkon) 5 l (2,0 kW)	soubor	1,000	5 824,00	5 824,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725531101								
51	K	725531102	Elektrické ohřívače zásobníkové beztlakové přepadové objem nádrže (příkon) 10 l (2,0 kW)	soubor	2,000	8 900,00	17 800,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725531102								
52	K	725813112	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4"	kus	1,000	1 002,30	1 002,30	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725813112								
53	K	725861312	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla podomítkové DN 40/50	kus	2,000	887,90	1 775,80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725861312								
54	K	725862103	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50	kus	1,000	503,10	503,10	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725862103								
55	K	725869218	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek dřezových dvoudílných U-sifonů	kus	1,000	248,30	248,30	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/725869218								
56	M	48481003	sifon pro odvod kondenzátu	kus	1,000	741,00	741,00	CS ÚRS 2025 01
57	K	998725111	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	0,156	1 599,00	249,44	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998725111								
D	726	Zdravotechnika - předstěnové instalace					22 908,96	
58	K	726111031	Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm	soubor	2,000	11 024,00	22 048,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/726111031								
59	K	726191001	Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukoizolační souprava pro WC a bidet	soubor	2,000	404,30	808,60	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/726191001								
60	K	998726111	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,019	1 157,00	21,98	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998726111								
61	K	998726121	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	0,019	1 599,00	30,38	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998726121								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rozšíření hřbitova Stará Boleslav
Objekt:
II. - Etapa
Soupis:
D.1.4.4a - Elektroinstalace - silnopr

KSO:
Místo: Josefa Truhláře 865/8, 250 01 Brandýs nad Labem -

Zadavatel:
Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Účastník:
Tost s.r.o.

Projektant:
AP STUDIO s.r.o.

Zpracovatel:


Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 08.04.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 11981148
DIČ: CZ11981148

IČ: 27364038
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		114 519,43	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	114 519,43	21,00%	24 049,08
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	138 568,51

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozšížení hřbitova Stará Boleslav

Objekt:

II. - Etapa

Soupis:

D.1.4.4a - Elektroinstalace - silnopr

Místo: Josefa Truhláře 865/8, 250 01 Brandýs nad Labem -

Datum: 08.04.2025

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Projektant: AP STUDIO s.r.o.

Účastník: Tost s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	114 519,43
PSV - Práce a dodávky PSV	51 014,43
741 - Elektroinstalace - silnopr	51 014,43
741-02 - Rozvaděče	36 143,89
M - Práce a dodávky M	47 125,00
M46 - Zemní práce	47 125,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	9 100,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	7 280,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rozšíření hřbitova Stará Boleslav

Objekt:

II. - Etapa

Soupis:

D.1.4.4a - Elektroinstalace - silnoproud

Místo: Josefa Truhláře 865/8, 250 01 Brandýs nad Labem -

Datum: 08.04.2025

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Projektant: AP STUDIO s.r.o.

Účastník: Tost s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem114 519,43

D PSVPráce a dodávky PSV51 014,43

D 741Elektroinstalace - silnoproud51 014,43

1	K	741122145	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x16 mm2	m	30,000	59,90	1 797,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/741122145								
2	M	34113035	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x16mm2	m	34,500	311,23	10 737,44	CS ÚRS 2025 01

VV30*1,15 'Přepočtené koeficientem množství				34,500				
3	R	741-9001	Přeložka VO CYKY 4Jx16	m	39,000	59,90	2 336,10	

D 741-02Rozvaděče36 143,89

4	K	741-2001	Rozvaděč měření RE 2 měření (hlavní vypínače 3/63A, měření přímé 2x - 1x3/16A + 1x3/25A + HDO 1/2A)	kus	1,000	22 856,60	22 856,60	
5	K	741-2004	Pilíř NN pro kabelovou skříň a RE dle směrnice ČEZ	kus	1,000	11 131,89	11 131,89	
6	K	741-2005	Svorkovnice hl. pospojování	kus	1,000	855,40	855,40	
7	K	741-2006	Podružný materiál, PPV	kompl	1,000	1 300,00	1 300,00	

D MPráce a dodávky M47 125,00

D M46Zemní práce47 125,00

8	K	460-1001	Výkop rýhy vč. záhozu a suvisejících prací 35/80 včetně úpravy povrchu	m	70,000	455,00	31 850,00	
9	K	460-1002	Výkop včetně základu pro pilíř NN	kus	1,000	13 000,00	13 000,00	
10	K	460-1003	Folie výstražná PVC š = 33	m	70,000	32,50	2 275,00	

D HZSHodinové zúčtovací sazby9 100,00

11	K	HZS-R.pol.02	Projednání s rozvodnými závody	hod	10,000	585,00	5 850,00	
12	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	5,000	650,00	3 250,00	CS ÚRS 2025 01

Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS2491

D VRNVedlejší rozpočtové náklady7 280,00

13	K	045303000	Koordinační činnost	hod	1,000	585,00	585,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---------------------	-----	-------	--------	--------	----------------

Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/045303000

14	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	hod	2,000	1 300,00	2 600,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013254000

15	K	044002000.1	Revize - elektroinstalace dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6	hod	2,000	585,00	1 170,00	
16	K	044002000	Revize - uzemnění	hod	2,000	585,00	1 170,00	CS ÚRS 2025 01

Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/044002000

17	K	044002000.2	Revize - zařízení pro ochranu před bleskem dle ČSN 33 1500 a ČSN EN 62305	hod	3,000	585,00	1 755,00	
----	---	-------------	---	-----	-------	--------	----------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rozšíření hřbitova Stará Boleslav
Objekt:
II. - Etapa
Soupis:
D.1.4.4b - Elektroinstalace - silnopr

KSO:
Místo: Josefa Truhláře 865/8, 250 01 Brandýs nad Labem -

Zadavatel:
Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Účastník:
Tost s.r.o.

Projektant:
AP STUDIO s.r.o.

Zpracovatel:


Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 08.04.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 11981148
DIČ: CZ11981148

IČ: 27364038
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 283 371,93	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 283 371,93	21,00%	269 508,11
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 552 880,04

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rozšíření hřbitova Stará Boleslav
Objekt: II. - Etapa

Soupis: D.1.4.4b - Elektroinstalace - silnoprúd

Místo: Josefa Truhláře 865/8, 250 01 Brandýs nad Labem -
Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Účastník: Tost s.r.o.

Datum: 08.04.2025
Projektant: AP STUDIO s.r.o.
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	1 283 371,93
PSV - Práce a dodávky PSV	1 190 421,93
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	1 190 421,93
741-01 - Elektroinstalace	264 644,66
741-02 - Rozvaděče	118 293,50
741-03 - Ukončení vodičů	981,30
741-04 - Hromosvod, uzemnění	138 505,23
741-05 - 5. Svítidla	634 332,16
741-06 - Signalizace invalidé	14 365,08
741-07 - El.temperování	19 300,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	41 535,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	51 415,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rozšíření hřbitova Stará Boleslav

Objekt:

II. - Etapa

Soupis:

D.1.4.4b - Elektroinstalace - silnoproud

Místo: Josefa Truhláře 865/8, 250 01 Brandýs nad Labem -

Datum: 08.04.2025

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Projektant: AP STUDIO s.r.o.

Účastník: Tost s.r.o.

Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 283 371,93

D PSV Práce a dodávky PSV 1 190 421,93

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 1 190 421,93

D 741-01 Elektroinstalace 264 644,66

1	K	741-1001	Vodič CY4 žl.zel.	m	50,000	58,23	2 911,50	
2	K	741-1002	Vodič CY16 žl.zel.	m	10,000	107,13	1 071,30	
3	K	741-1003	Vodič CYA25 žl.zel.	m	2,000	155,99	311,98	
4	K	741-1004	Kabel CYKY 3Jx1,5	m	550,000	60,24	33 132,00	
5	K	741-1005	Kabel CYKY 3Jx2,5	m	620,000	72,20	44 764,00	
6	K	741-1006	Kabel CYKY 3Jx6	m	10,000	141,86	1 418,60	
7	K	741-1007	Kabel CYKY 5Jx1,5	m	20,000	72,27	1 445,40	
8	K	741-1008	Kabel CYKY 5Jx2,5	m	20,000	94,78	1 895,60	
9	K	741-1009	Kabel CYKY 5Jx6	m	100,000	179,08	17 908,00	
10	K	741-1010	Kabel CYKY 5Jx10	m	50,000	252,95	12 647,50	
11	K	741-1011	Kabel CYKY 3x35+25	m	1,000	720,72	720,72	
12	K	741-1012	Kabel JYTY 4x1	m	50,000	62,71	3 135,50	
13	K	741-1013	Trubka tuhá PVC o20 včetně příchyték	m	140,000	104,26	14 596,40	
14	K	741-1014	Trubka tuhá PVC o25 včetně příchyték	m	160,000	112,65	18 024,00	
15	K	741-1015	Trubka tuhá PVC o40 včetně příchyték	m	90,000	147,90	13 311,00	
16	K	741-1016	Trubka ohebná PVC o20, vysoká pevnost	m	30,000	44,62	1 338,60	
17	K	741-1017	Trubka ohebná PVC o25, vysoká pevnost	m	40,000	50,75	2 030,00	
18	K	741-1018	Trubka ohebná PVC o40, vysoká pevnost	m	30,000	79,63	2 388,90	
19	K	741-1019	Trubka KOPOFLEX o75	m	50,000	97,99	4 899,50	
20	K	741-1020	Trubka KOPOFLEX o110	m	20,000	143,85	2 877,00	
21	K	741-1021	Krabice přístrojová KP68	kus	24,000	145,60	3 494,40	
22	K	741-1022	Krabice rozvodná KR 68	kus	20,000	145,60	2 912,00	
23	K	741-1023	Krabice do vlhka ACIDUR	kus	10,000	303,88	3 038,80	
24	K	741-1024	spínač č.1, bílý, IP20	kus	6,000	408,20	2 449,20	
25	K	741-1025	tlačítko se signálkou, bílé, IP20	kus	1,000	408,20	408,20	
26	K	741-1026	zásuvka 230V/16A bílá, IP20	kus	13,000	423,80	5 509,40	
27	K	741-1027	zásuvka 230V/16A bílá, IP20, se 3 stupněm přepětové ochrany	kus	1,000	1 336,40	1 336,40	
28	K	741-1028	zásuvka dvojité 230V/16A bílá, IP20	kus	3,000	491,40	1 474,20	
29	K	741-1029	Podlahová krabice - PODLAHOVÁ KRABICE 4 MODULY (1x230V/16A+1x230V/16A S 3st.PŘEP.OCHRANY)	kus	2,000	9 360,00	18 720,00	
30	K	741-1030	Pohybové čidlo 350st, IP44	kus	8,000	1 277,12	10 216,96	
31	K	741-1031	Ovládací skříňka osvětlení – 4 tlačítka se signálkou	kus	1,000	3 182,40	3 182,40	
32	K	741-1032	Prostorový termostat	kus	2,000	6 307,60	12 615,20	
33	K	741-1033	Požární ucpávka, utěsnění kompletní s odolností dle PBŘS	m2	1,000	6 110,00	6 110,00	
34	K	741-1034	Podružný materiál, PPV	kompl	1,000	12 350,00	12 350,00	

D 741-02 Rozvaděče 118 293,50

35	K	741-2002	Rozvaděč RH dle schéma	kus	1,000	82 065,10	82 065,10	
36	K	741-2003	Rozvaděč R1 dle schéma	kus	1,000	31 678,40	31 678,40	
37	K	741-2006	Podružný materiál, PPV 8%	kompl	1,000	4 550,00	4 550,00	

D 741-03 Ukončení vodičů 981,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	741-3001	Ukončení vodičů v rozvaděči – do 3x2,5	kus	30,000	19,19	575,70	
39	K	741-3002	Ukončení vodičů v rozvaděči – do 3x6	kus	1,000	59,80	59,80	
40	K	741-3003	Ukončení vodičů v rozvaděči – do 5x6	kus	2,000	59,80	119,60	
41	K	741-3004	Ukončení vodičů v rozvaděči – do 5x16	kus	2,000	59,80	119,60	
42	K	741-3005	Ukončení vodičů v rozvaděči – do 5x35	kus	1,000	106,60	106,60	

D		741-04	Hromosvod, uzemnění	138 505,23				
43	K	741-4001	Pásek FeZn 30/4	m	80,000	162,54	13 003,20	
44	K	741-4002	Vodič FeZn 8 včetně podpěr	m	150,000	257,92	38 688,00	
45	K	741-4003	Vodič FeZn 10 včetně svorek	m	18,000	257,92	4 642,56	
46	K	741-4004	Drátový Jímač vč.svorek	kus	10,000	535,60	5 356,00	
47	K	741-4005	Tyč CUI 8o včetně příchytěk, ukotvení, délka 3m	kus	7,000	7 929,35	55 505,45	
48	K	741-4006	Označovací štítek	kus	7,000	84,50	591,50	
49	K	741-4007	Svorka SS	kus	48,000	120,43	5 780,64	
50	K	741-4008	Svorka SO	kus	7,000	145,60	1 019,20	
51	K	741-4009	Svorka SZ	kus	7,000	145,60	1 019,20	
52	K	741-4010	Svorka SR 02	kus	8,000	137,41	1 099,28	
53	K	741-4011	Svorka SR 03	kus	20,000	138,91	2 778,20	
54	K	741-4012	Antikorozní nátěr zemního spoje	kus	28,000	136,50	3 822,00	
55	K	741-4013	Podružný materiál, PPV	kompl	1,000	5 200,00	5 200,00	

D		741-05	5. Svítidla	634 332,16				
56	K	741-5001.A1	A – designové svítidlo - ozn.A1 - dle specifikace PD	kus	3,000	8 500,00	25 500,00	
57	K	741-5001.A2	A – designové svítidlo - ozn.A2 - dle specifikace PD	kus	6,000	18 000,00	108 000,00	
58	K	741-5001.A3	A – designové svítidlo - ozn.A3 - dle specifikace PD	kus	5,000	39 000,00	195 000,00	
59	K	741-5003	C – svítidlo designové - ozn.C - dle specifikace PD	kus	6,000	14 000,00	84 000,00	
60	K	741-5004	C1 – svítidlo designové - ozn.C1 - dle specifikace PD	kus	8,000	14 000,00	112 000,00	
61	K	741-5005	D – svítidlo designové - ozn.D - dle specifikace PD	kus	10,000	4 200,00	42 000,00	
62	K	741-5006	G – svítidlo designové - ozn.G - dle specifikace PD	kus	1,000	3 200,00	3 200,00	
63	K	741-5007	F – svítidlo designové - ozn.F - dle specifikace PD	kus	1,000	1 092,94	1 092,94	
64	K	741-5009	NO1 – svítidlo designové - ozn.NO1 - dle specifikace PD	kus	3,000	9 211,00	27 633,00	
65	K	741-5010	NO2 – svítidlo designové - ozn.NO2 - dle specifikace PD	kus	3,000	3 190,20	9 570,60	
66	K	741-5011	PŘÍSPĚVEK NA RECYKLACI 4 Kč (svítidlo s rozměrem menším než 50cm a vahou nad 500g)	kus	30,000	22,62	678,60	
VV		6+8+10+3+3			30,000			
67	K	741-5012	PŘÍSPĚVEK NA RECYKLACI 7,5 Kč (svítidlo s jedním rozměrem větším než 50cm)	kus	2,000	16,90	33,80	
VV		1+1			2,000			
68	K	741-5013	Pitkogram	kus	3,000	207,74	623,22	
69	K	741-5014	Podružný materiál, PPV	kompl	1,000	25 000,00	25 000,00	

D		741-06	Signalizace invalidé	14 365,08				
70	K	741-6001	Systém signalizace invalidů – 2x tlačítkové táhlo, akustická a optická signalizace IP44, napájecí zdroj a příslušenství	kus	1,000	11 260,08	11 260,08	
71	K	741-6002	Kabel CYKY 3Jx2,5	m	25,000	72,20	1 805,00	
72	K	741-6003	Podružný materiál, PPV	kompl	1,000	1 300,00	1 300,00	

D		741-07	El.temperování	19 300,00				
73	K	741-7001	Konvektor elektrický 500W/230V	kus	4,000	4 500,00	18 000,00	
74	K	Pol3	Podružný materiál, PPV	kompl	1,000	1 300,00	1 300,00	

D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby	41 535,00				
75	K	HZS-R.pol.01	Napojení zařízení VZT, ÚT, MAR, ZTI, SOZ, ZOTK, apod (připojení kabelových přívodů na svorky zařízení – dodavatelé zařízení musí dodat instalační manuály	hod	10,000	585,00	5 850,00	
76	K	HZS-R.pol.03	Vzorkování (předložení, odsouhlasení) pohledových a designových prvků, vč. zařízení vzorkovacího prostoru.	hod	10,000	585,00	5 850,00	
77	K	HZS-R.pol.04	Ekologická likvidace odpadového materiálu	hod	10,000	585,00	5 850,00	
78	K	HZS-R.pol.05	Značení systémů – štítky, popisky	hod	6,000	585,00	3 510,00	

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
79		K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	35,000	585,00	20 475,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS2491				
		D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady		51 415,00		
80		K	045303000	Koordinační činnost	hod	3,000	585,00	1 755,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/045303000				
81		K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	hod	8,000	1 300,00	10 400,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013254000				
82		K	044002000	Revize - uzemnění	hod	8,000	585,00	4 680,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/044002000				
83		K	044002000.1	Revize - elektroinstalace dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6	hod	13,000	1 300,00	16 900,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/044002000.1				
84		K	044002000.2	Revize - zařízení pro ochranu před bleskem dle ČSN 33 1500 a ČSN EN 62305	hod	17,000	1 040,00	17 680,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/044002000.2				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rozšíření hřbitova Stará Boleslav
Objekt:
II. - Etapa
Soupis:
D.1.4.5. - Audiovizuální technika

KSO:
Místo: Josefa Truhláře 865/8, 250 01 Brandýs nad Labem -

Zadavatel:
Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Účastník:
Tost s.r.o.

Projektant:
AP STUDIO s.r.o.

Zpracovatel:
Aveton s.r.o. 

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 08.04.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 11981148
DIČ: CZ11981148

IČ: 27364038
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		633 940,32	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	633 940,32	21,00%	133 127,47
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	767 067,79

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rozšíření hřbitova Stará Boleslav
Objekt: II. - Etapa

Soupis: D.1.4.5. - Audiovizuální technika

Místo: Josefa Truhláře 865/8, 250 01 Brandýs nad Labem -
Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Účastník: Tost s.r.o.

Datum: 08.04.2025
Projektant: AP STUDIO s.r.o.
Zpracovatel: Aveton s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	633 940,32
PSV - Práce a dodávky PSV	622 240,32
742 - Elektroinstalace - slaboproud	622 240,32
I. - Ozvučení	186 055,22
II. - Multimediální vybavení	315 805,10
III. - Instalační příslušenství a ostatní	120 380,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	11 700,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rozšíření hřbitova Stará Boleslav
Objekt: II. - Etapa

Soupis: D.1.4.5. - Audiovizuální technika

Místo: Josefa Truhláře 865/8, 250 01 Brandýs nad Labem -

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Účastník: Tost s.r.o.

Datum: 08.04.2025

Projektant: AP STUDIO s.r.o.

Zpracovatel: Aveton s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

633 940,32

D	PSV	Práce a dodávky PSV	622 240,32
D	742	Elektroinstalace - slabopruod	622 240,32
D	I.	Ozvučení	186 055,22

1	K	742-1001	Hlavní ozvučení	kus	2,000	41 089,23	82 178,46	
---	---	----------	-----------------	-----	-------	-----------	-----------	--

P

Poznámka k položce:
Aktivní reproduktorová soustava tvořená nízkofrekvenčním boxem a reproduktorem typu line array; 1x minimálně 11" reproduktor; minimálně 7x 3,5" reproduktorů; frekvenční rozsah (-10 dB) minimálně 45 Hz – 20 kHz; vyzářovací úhel horizontálně min. 135°, vertikálně max 40°; maximální výkon špičkově až 1000W; Max SPL minimálně 126 dB; hmotnost minimálně 26 kg; bílé provedení

2	K	742-1002	přepravní case pro reprosoustavu	kus	2,000	9 951,63	19 903,26	
---	---	----------	----------------------------------	-----	-------	----------	-----------	--

P

Poznámka k položce:
Přepravní case pro reprosoustavu, 4x kolečka, výsuvné madlo

3	K	742-1003	Přípojné místo audio 3k do podlahy	kus	2,000	9 360,00	18 720,00	
---	---	----------	------------------------------------	-----	-------	----------	-----------	--

P

Poznámka k položce:
Přípojné místo pro zapuštění do podlahové krabice, osazení 2x XLR-F, 1x LAN standard Neutrik; bílé provedení

4	K	742-1004	Přípojné místo audio 1k pro reproduktory	kus	2,000	5 070,00	10 140,00	
---	---	----------	--	-----	-------	----------	-----------	--

P

Poznámka k položce:
Přípojné místo pro zapuštění do obkladu, osazení 1x XLR-M, standard Neutrik; bílé provedení

5	K	742-1005	Mixážní pult	kus	1,000	18 487,30	18 487,30	
---	---	----------	--------------	-----	-------	-----------	-----------	--

P

Poznámka k položce:
Mixážní pult analogový; 8x mono, 2x stereo vstup (XLR/TRS); Počet kanálů: 10; Aux: 2x; Hlavní výstup LR: 2x XLR/TRS; sluchátkový výstup; 3-pásmový vstupní parametrický EQ, potenciometry pomocných sběrnic (AUX1, AUX2), stereopozice (PAN/BAL), LED dioda signalizující přebuzení a přepínače PFL a MUTE; Možnost montáže do racku; kovové provedení

6	K	742-1006	Mikrofon pevný na řečnický pult s husím krkem	kus	1,000	8 970,00	8 970,00	
---	---	----------	---	-----	-------	----------	----------	--

P

Poznámka k položce:
kondenzátorová mikrofonní hlava s kardioidní charakteristikou určená pro použití s ohebnými držáky ("husími krky"); účinné potlačení okolního hluku; vhodná například pro konference, veřejné projevy nebo vysílací studia; v černém provedení; včetně ohebného kovového "husího krku" určeného pro mikrofonní hlavy; Subtilní, ale mechanicky velice odolný krk; opatřen symetrickým konektorem XLR 3-M umožňujícím napájení Phantom 12-48 V; závit pro našroubování mikrofonní hlavy; "husí krk" s mikrofonní hlavou se upevňuje do stolního stojáнку; Délka "husího krku" je 300 mm

7	K	742-1007	Bezdrátový mikrofonní set	kus	1,000	10 790,00	10 790,00	
---	---	----------	---------------------------	-----	-------	-----------	-----------	--

P

Poznámka k položce:
Bezdrátový profesionální ruční mikrofonní set; Modulace FM 500,1 - 530,5 MHz; Šířka pásma až 30MHz; 16kanálů; fekvenční rozsah přenášeného audio signálu 35Hz - 20kHz; bodypack provedení vysílače; THD (1kHz): 0,3%; RF výkon 50mW; Odstup signálu od šumu 120dB (A); Napájení 1x AA baterie; Životnost baterie 14 hodin; Displej; Přepínač kanálů a nastavení vstupní úrovně pod krytkou baterie; mini-XLR; Hmotnost vysílače 195 g; Rozměry vysílače 237 x 51 mm; Indikace RF a clippingu; Výstupy přijímače XLR, ¼" Jack; Rozměr přijímače 200 x 190 x 44mm; hmotnost přijímače 360g

8	K	742-1008	Bezdrátový mikrofonní set klopový	kus	1,000	12 350,00	12 350,00	
---	---	----------	-----------------------------------	-----	-------	-----------	-----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

	P		<i>Poznámka k položce:</i> Bezdrátový profesionální klopový mikrofonní set; Modlace FM 500,1 - 530,5 MHz; Šířka pásma až 30MHz; 16kanálů; fekvenční rozsah přenášeného audio signálu 35Hz - 20kHz; bodypack provedení vysílače; THD (1kHz): 0,3%; RF výkon 50mW; Odstup signálu od šumu 120dB (A); Napájení 1x AA baterie; citlivost mikrofonu 8,8 mV/Pa; Životnost baterie 14 hodin; Přepínač kanálů a nastavení vstupní úrovně pod krytkou baterie; mini-XLR; Hmotnost vysílače 90 g; Rozměry vysílače max 60 x 73 x 30 mm; Indikace RF a clippingu; Výstupy přijímače XLR, ¼" Jack; Rozměr přijímače 200 x 190 x 44mm; hmotnost přijímače 360g					
--	---	--	--	--	--	--	--	--

9	K	742-1009	mikrofonní kabel 2m - bílý	kus	2,000	635,70	1 271,40	
---	---	----------	----------------------------	-----	-------	--------	----------	--

	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kabel audio profesionální mikrofoní XLR-f/XLR-m 2m, barva bílá					
--	---	--	--	--	--	--	--	--

10	K	742-1010	mikrofonní kabel 5m - bílý	kus	2,000	1 622,40	3 244,80	
----	---	----------	----------------------------	-----	-------	----------	----------	--

	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kabel audio profesionální mikrofoní XLR-f/XLR-m 5m, barva bílá					
--	---	--	--	--	--	--	--	--

	D	II.	Multimediální vybavení				315 805,10	
--	---	-----	------------------------	--	--	--	------------	--

11	K	742-1011	projektor	kus	1,000	154 683,10	154 683,10	
----	---	----------	-----------	-----	-------	------------	------------	--

	P		<i>Poznámka k položce:</i> Laserový projektor s technologií 3LCD; 0,67 palec s C2 Fine; 6.000 lumeny- 4.200 lumeny (ekonomický) v souladu s normou ISO 21118:2012; rozlišení WUXGA, 1920 x 1200, 16:10; kontrastní poměr 2.500.000 : 1; zdroj světla 20.000 Hodiny plný výkon, 30.000 Hodiny Eco; korekce lichoběžníku motorizované vertikální: ± 67 °, horizontální ± 30 °; až 1,07 miliardy barev; velmi nízká úroveň hluku 38db, 27 dB v úsporném režimu; paměť polohy objektivu; životnost až 83 000 hodin; USB 2.0 Type B (Service Only), RS-232C, Ethernetové rozhraní (100 Base-TX / 10 Base-T), VGA vstup, VGA výstup, DVI vstup, HDMI vstup, BNC vstup, HDBaseT, Audiovýstup, stereofonní konektor mini-jack, Audiovstup, stereofonní konektor mini-jack (3x)					
--	---	--	---	--	--	--	--	--

12	K	742-1012	Výtah pro projektor	kus	1,000	22 946,30	22 946,30	
----	---	----------	---------------------	-----	-------	-----------	-----------	--

	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompatibilní s typem projektoru, bílé provedení, motorický výsuvný					
--	---	--	--	--	--	--	--	--

13	K	742-1013	Nástěnný ovladač pro projekční výtah	kus	1,000	3 235,70	3 235,70	
----	---	----------	--------------------------------------	-----	-------	----------	----------	--

	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kompatibilní s typem výtahu, bílé provedení					
--	---	--	---	--	--	--	--	--

14	K	742-1014	Blu-ray/CD/USB přehrávač	kus	1,000	48 018,10	48 018,10	
----	---	----------	--------------------------	-----	-------	-----------	-----------	--

	P		<i>Poznámka k položce:</i> Blu-ray přehrávač nabízející přehrávání DVD / CD, SD karet a USB flash paměti, surround rozhraní 7.1, koaxiální (RCA SPDIF), HDMI výstup, BD/DVD/USB/SD: 16/24 bit -44.1/48/64/88.2/96/176.4/192 kHz; CD: 16/24 bit @ 44.1/48 kHz; MP3/WMA: 16/24 bit - 32/44.1/48 kHz (MP3 bit rate: 112–320 kbit/s, WMA bit rate: 48–192 kbit/s); Video rozlišení 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p; HDMI colour space RGB PC Level, RGB Video Level, YCbCr (4:4:4), YCbCr (4:2:2); Analogové výstupy XLR, RCA, 7.1 - 8 × RCA; Frekvenční rozsah 20 Hz – 20 kHz, ±0,5 dB; Signal-to-noise > 96 dB; THD: < 0,03 % (1 kHz); Dynamický rozsah> 96 dB; RS-232C					
--	---	--	---	--	--	--	--	--

15	K	742-1015	Přípojné místo HDMI do řečnického pultu	kus	1,000	4 508,40	4 508,40	
----	---	----------	---	-----	-------	----------	----------	--

	P		<i>Poznámka k položce:</i> Přípojné místo povrchové HDMI do řečnického pultu pro připojení mobilních videozařízení, PC apod.					
--	---	--	---	--	--	--	--	--

16	K	742-1016	HDMI audio de-embeder	kus	1,000	9 620,00	9 620,00	
----	---	----------	-----------------------	-----	-------	----------	----------	--

	P		<i>Poznámka k položce:</i> HDMI audio deembeder; 24, 25, 30, 50, nebo 60 fps; vzorkování 4:4:4, 4:2:2, 4:2:0; bitová hloubka 8, 10, 12 bits; HDMI 2.0b, HDCP 2.3; HDMI in, out; Audio SPDIF, analog out; video data rate 18.0 Gbps					
--	---	--	---	--	--	--	--	--

17	K	742-1017	Převodník TP na HDMI	kus	1,000	19 016,40	19 016,40	
----	---	----------	----------------------	-----	-------	-----------	-----------	--

	P		<i>Poznámka k položce:</i> HDMI převodník k projektoru z DTP na HDMI a RS232 + IR 4K					
--	---	--	---	--	--	--	--	--

18	K	742-1018	Převodník DP a 2x HDMI na TP	kus	1,000	53 777,10	53 777,10	
----	---	----------	------------------------------	-----	-------	-----------	-----------	--

	P		<i>Poznámka k položce:</i> Přepínač se třemi video vstupy, integrovaný TP převodník (pro vzd. min. 70m); DisplayPort, 2x HDMI,možnost nastavení automatického, ručního nebo řízeného přepínání vstupů, podporované rozlišení až 4K/60 @ 4:4:4; výběr výstupu HDBT/DTP					
--	---	--	--	--	--	--	--	--

	D	III.	Instalační příslušenství a ostatní				120 380,00	
--	---	------	------------------------------------	--	--	--	------------	--

19	K	742-1019	Mikrofonní audiokabel	m	40,000	105,30	4 212,00	
----	---	----------	-----------------------	---	--------	--------	----------	--

	P		<i>Poznámka k položce:</i> mikrofonní kabel, 2x0,22mm2, průměr 5,6mm, nízká kapacitance 60 pF/m					
--	---	--	--	--	--	--	--	--

20	K	742-1020	Datový kabel	m	100,000	56,42	5 642,00	
----	---	----------	--------------	---	---------	-------	----------	--

	P		<i>Poznámka k položce:</i> Kabel F/FTP PiMF Cat.6a minimálně 500 MHz 4x2xAWG23, LSOH					
--	---	--	---	--	--	--	--	--

21	K	742-1021	Řečnický pult s uzamykatelnou skříňkou	kus	1,000	83 876,00	83 876,00	
----	---	----------	--	-----	-------	-----------	-----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce:
Řečnický pult v provedení z dubového dřeva, barva bílá, provedení dle požadavků na umístění techniky (police, rozvody apod.) a požadavků architekta, uzamykatelná dvířka od techniky, propojení nohou do podlahové krabice - AV kabely, napájení apod.

22	K	742-1022	Drobná propojovací kabeláž	kompl	1,000	13 000,00	13 000,00	
23	K	742-1023	Montážní příprava, montáž, zaškolení obsluhy, provozní manuál	kompl	1,000	4 550,00	4 550,00	
24	K	742-1024	Drobný elektroinstalační a spojovací materiál, konektory, hmoždinky, materiál pro svazkování kabelů v trase, vázací a upevňovací materiál	kompl	1,000	9 100,00	9 100,00	

D

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

11 700,00

25	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kompl	1,000	11 700,00	11 700,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	-------	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013254000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rozšíření hřbitova Stará Boleslav
Objekt:
II. - Etapa
Soupis:
D.1.4.6. - Akustika

KSO:
Místo: Josefa Truhláře 865/8, 250 01 Brandýs nad Labem -

Zadavatel:
Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Účastník:
Tost s.r.o.

Projektant:
AP STUDIO s.r.o.

Zpracovatel:
Aveton s.r.o. 

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 08.04.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 11981148
DIČ: CZ11981148

IČ: 27364038
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 616 010,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 616 010,00	21,00%	339 362,10
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 955 372,10

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rozšíření hřbitova Stará Boleslav
Objekt: II. - Etapa
Soupis: D.1.4.6. - Akustika

Místo: Josefa Truhláře 865/8, 250 01 Brandýs nad Labem -
Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Účastník: Tost s.r.o.

Datum: 08.04.2025
Projektant: AP STUDIO s.r.o.
Zpracovatel: Aveton s.r.o. - 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	1 616 010,00
PSV - Práce a dodávky PSV	1 406 010,00
714 - Akustická a protiotřesová opatření	1 406 010,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	210 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rozšíření hřbitova Stará Boleslav
Objekt: II. - Etapa
Soupis: D.1.4.6. - Akustika

Místo: Josefa Truhláře 865/8, 250 01 Brandýs nad Labem - Datum: 08.04.2025
Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Projektant: AP STUDIO s.r.o.
Účastník: Tost s.r.o. Zpracovatel: Aveton s.r.o. - 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 616 010,00

D PSV Práce a dodávky PSV 1 406 010,00

D 714 Akustická a protiotřesová opatření 1 406 010,00

1	K	714-AO-LRTR	D+M - akustický obklad – laťový – tvárniceový rezonátor jedná se o akustický obklad s maximem zvukové pohltivosti na nízkých kmitočtech; konstrukce obkladu je sendvičová; prvek bude vyroben z materiálu na bázi dřeva tl. 18 mm; základní formát rezonátoru je: šířka 700 mm, délka 900 mm a hloubka 60 mm; rezonanční štěrbina je umístěna v středu rezonátoru; návrhová rezonanční frekvence je f rez = 130 - 155 Hz; šířka a hloubka štěrbiny dle požadovaných akustických parametrů; vnitřní objem nízkofrekvenčního rezonátoru bude zatlumený absorpční vložkou o tloušťce, objemové hmotnosti a s umístěním nutným pro dosažení požadovaných hodnot činitele zvukové pohltivosti; lícová plocha prvku je tvořena lamelami z rostlého jehličnatého dřeva; lamely jsou orientovány ve svislém směru a jsou montovány s mezerou 40mm; šíře lamel je 18mm, hloubka lamel je 50mm; lamely včetně mezer jsou z rubové strany celoplošně čalouněny černou průzvučnou textilií; lamely, krycí textilie a čelní deska rezonátoru jsou spolu pevně spojeny a není mezi nimi žádná vzduchová mezera; požadovaný činitel zvukové pohltivosti prvku v oktávových pásmech je: 125 Hz – α ÷ 0,55; 250 Hz - α ÷ 0,35; 500 Hz - α ÷ 0,33; 1 kHz - α ÷ 0,3; 2 kHz - α ÷ 0,3; 4 kHz - α ÷ 0,25; celková skladebná tloušťka obkladu je 110 mm; požadavek PBR: bez zvláštního požadavku; funkčnost prvku bude ověřena měřením činitele zvukové pohltivosti v dozvukové místnosti dle normy ČSN EN ISO 354; plocha položky je určena čelním ortogonálním průmětem; zakončení obložkou; skryté kotevní prvky; povrchová	m2	42,100	14 500,00	610 450,00	
2	K	714-AO-PN	D+M - akustický obklad-pnutý jedná se o akustický podhled s maximem pohltivosti ve středních a vyšších frekvenčních akustických pásmech; obklad je tvořen dvojitou vrstvou transparentní fólie s mikroperforací; tloušťka fólie je 0,1 mm a perforace je provedena otvory o průměru cca 0,2 mm s roztečí 2 mm; fólie je napnuta do systémových kovových lišt a to ve dvou vrstvách; odstup první vrstvy od odrazivého podkladu je 100 mm a odstup druhé vrstvy je 30 mm; každý obklad je tvořen ze dvou svislých pruhů; požadovaný činitel zvukové pohltivosti prvku v oktávových pásmech je: 125 Hz – α ÷ 0,07; 250 Hz - α ÷ 0,30; 500 Hz - α ÷ 0,75; 1 kHz - α ÷ 0,73; 2 kHz - α ÷ 0,70; 4 kHz - α ÷ 0,60; celková skladebná tloušťka obkladu je 130 mm; požadavky PBR: bez zvláštního požadavku; plocha položky je určena čelním ortogonálním průmětem; fólie je UV stabilizována a je díky tomu odolná proti slunci;	m2	12,200	9 800,00	119 560,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
3	K	714-ASP-LR-TR	D+M - akustický stropní podhled – laťový – tvárniceový rezonátor jedná se o akustický podhledový prvek s maximem zvukové pohltivosti na nízkých kmitočtech; konstrukce podhledu je sendvičová a vzhled je shodný s obkladem AO-LR-TR; prvek bude vyroben z dubového dřeva tl. 18 mm; základní formát rezonátoru je: šířka 522 mm, délka 1150 mm a hloubka 110 mm; rezonanční štěrbina je umístěna v středu rezonátoru; návrhová rezonanční frekvence je f rez = 110 - 140 Hz; šířka a hloubka štěrbiny dle požadovaných akustických parametrů; vnitřní objem nízkofrekvenčního rezonátoru bude zatlumený absorpční vložkou o tloušťce, objemové hmotnosti a s umístěním nutným pro dosažení požadovaných hodnot činitele zvukové pohltivosti; lícová plocha prvku je tvořena lamelami z rostlého jehličnatého dřeva; lamely jsou orientovány ve směru kolmém na delší stranu síně a jsou montovány s mezerou 40mm; šíře lamel je 18mm, hloubka lamel je 50mm; lamely včetně mezer jsou z rubové strany celoplošně čalouněny černou průzvučnou textilií; lamely, krycí textilie a čelní deska rezonátoru jsou spolu pevně spojeny a není mezi nimi žádná vzduchová mezera; požadovaný činitel zvukové pohltivosti prvku v oktávových pásmech je: 125 Hz – α ÷ 0,55; 250 Hz - α ÷ 0,35; 500 Hz - α ÷ 0,33; 1 kHz - α ÷ 0,3; 2 kHz - α ÷ 0,3; 4 kHz - α ÷ 0,25; celková skladebná tloušťka obkladu je 160 mm; požadavek PBŘ: bez zvláštního požadavku; funkčnost prvku bude ověřena měřením činitele zvukové pohltivosti v dozvukové místnosti dle normy ČSN EN ISO 354; plocha položky je určena čelním ortogonálním průmětem; zakončení obložkou;	m2	40,000	16 900,00	676 000,00	

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	210 000,00				
4	K	013294000	Ostatní dokumentace - dílenská dílenská dokumentace profese prostorová akustika; jedná se zejména o dílenské detaily provedení atypických akustických prvků; tato bude předložena k odsouhlasení generálnímu projektantovi, projektantovi akustiky a zástupci investora	kus	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013294000						
5	K	043203000	Měření, monitoring, rozbory bez rozlišení - měření činitele zvukové pohltivosti dle normy ČSN EN ISO 354 jedná se o měření činitele zvukové pohltivosti dle normy ČSN EN ISO 354; měřeny budou následující vzorky: akustický obklad – laťový – tvárniceový rezonátor AO-LR-TR, akustický stropní podhled – laťový – tvárniceový rezonátor ASP-LR-TR, akustický stropní podhled - laťový rezonátor zaslepený ASP-LR-Z; součástí měření je také vyhodnocení a protokolární zpracování výsledků s příslušnými závěry v komplexní vazně na akustiku prostoru hlavního sálu; plocha potřebného vzorku - cca 10 m2; cenu je nutné kalkulovat včetně nákladů na výrobu, dopravu a manipulaci vzorku	kus	3,000	30 000,00	90 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/043203000						
6	K	043203000.1	Měření, monitoring, rozbory bez rozlišení - měření doby dozvuku - etapové jedná se o etapová měření doby dozvuku síně dle normy ČSN EN ISO 3382-1; součástí měření je také vyhodnocení a protokolární zpracování výsledků s příslušnými závěry v komplexní vazbě na akustiku prostoru jako celku	kus	2,000	30 000,00	60 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/043203000.1						
7	K	043203000.2	Měření, monitoring, rozbory bez rozlišení - měření doby dozvuku - závěrečné jedná se o závěrečné měření doby dozvuku síně dl	kus	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/043203000.2						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rozšíření hřbitova Stará Boleslav
Objekt:
II. - Etapa
Soupis:
D.2.1.1 - Komunikace

KSO:
Místo: Josefa Truhláře 865/8, 250 01 Brandýs nad Labem -

Zadavatel:
Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Účastník:
Tost s.r.o.

Projektant:
AP STUDIO s.r.o.

Zpracovatel:
Kateřina Bačová

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 08.04.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 11981148
DIČ: CZ11981148

IČ: 27364038
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 449 500,88	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 449 500,88	21,00%	304 395,18
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 753 896,06

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rozšíření hřbitova Stará Boleslav
Objekt: II. - Etapa
Soupis: D.2.1.1 - Komunikace

Místo: Josefa Truhláře 865/8, 250 01 Brandýs nad Labem -
Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Účastník: Tost s.r.o.

Datum: 08.04.2025
Projektant: AP STUDIO s.r.o.
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	1 449 500,88
HSV - Práce a dodávky HSV	1 394 500,88
1 - Zemní práce	360 516,96
5 - Komunikace pozemní	686 987,10
91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	276 037,32
998 - Přesun hmot	70 959,50
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	55 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rozšíření hřbitova Stará Boleslav

Objekt:

II. - Etapa

Soupis:

D.2.1.1 - Komunikace

Místo: Josefa Truhláře 865/8, 250 01 Brandýs nad Labem -

Datum: 08.04.2025

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Projektant: AP STUDIO s.r.o.

Účastník: Tost s.r.o.

Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem1 449 500,88

D HSVPráce a dodávky HSV1 394 500,88

D 1Zemní práce360 516,96

1	K	122211101	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	125,297	1 800,00	225 534,60	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	---------	----------	------------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122211101					
VV			S21*0,35		14,105			
VV			S22*0,41		111,192			
VV			Součet		125,297			

2	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	125,297	302,00	37 839,69	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751117					
------------	--	--	---	--	--	--	--	--

3	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	125,297	55,30	6 928,92	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151111					
------------	--	--	---	--	--	--	--	--

4	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	200,475	450,00	90 213,75	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231					
VV			125,297*1,6 'Přepočtené koeficientem množství		200,475			

D 5Komunikace pozemní686 987,10

5	K	564211011	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm	m2	338,000	106,08	35 855,04	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564211011					
VV			"prosívka 0-4"S23		338,000			

6	K	564651011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	271,200	315,90	85 672,08	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564651011					
VV			S22		271,200			

7	K	564730001	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	40,300	258,70	10 425,61	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564730001					
VV			S21		40,300			

8	K	561031211	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy cementem s přísadami na bázi zeolitů a minerálů (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy do 1 000 m2, tloušťka po zhutnění do 250 mm	m2	40,300	350,00	14 105,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/561031211					
VV			S21		40,300			

9	M	58522150	cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa	t	1,290	5 603,00	7 227,87	CS ÚRS 2025 01
---	---	----------	--	---	-------	----------	----------	----------------

VV			40,3*0,032 'Přepočtené koeficientem množství		1,290			
----	--	--	--	--	-------	--	--	--

10	K	564752111	Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	271,200	364,00	98 716,80	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564752111					
VV			S22		271,200			

11	K	564851011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	40,300	308,10	12 416,43	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564851011					
VV			"fr.0-63"					
VV			S21		40,300			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12		K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m jednobarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva	m2	40,300	1 450,00	58 435,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/591411111 S21					
13		M	58381006	kostka dlažební mozaika řezaná mramor 4/6	m2	41,106	1 989,00	81 759,83	CS ÚRS 2025 01
VV				40,3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
14		K	596212210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	271,200	629,20	170 639,04	CS ÚRS 2025 01
Online PSC VV				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596212210 S22					
15		M	59245017	dlažba skladebná betonová 100x100mm tl 80mm přírodní	m2	279,336	400,00	111 734,40	CS ÚRS 2025 01
VV				271,2*1,03 'Přepočtené koeficientem množství					
D 91				Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				276 037,32	
16		K	916131212	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého	m	26,000	320,00	8 320,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916131212					
17		M	59217026	obrubník silniční betonový 500x150x250mm	m	26,520	291,00	7 717,32	CS ÚRS 2025 01
VV				26*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
18		K	936124111	Montáž lavičky parkové stabilní bez zabetonování noh s udusáním sypaniny	kus	2,000	2 500,00	5 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/936124111					
19		M	749R.pol.01	lavička bez opěradlem (nekotvená) 2000x500x800mm konstrukce-ocel, sedák-dřevo	kus	2,000	20 000,00	40 000,00	CS ÚRS 2025 01
20		K	936-R.pol.01	Stromová mříž - D+M - viz.specikace PD	kus	2,000	40 000,00	80 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/936-R.pol.01					
21		K	936-R.pol.02	Odpadkový koš - D+M - specifikace viz.PD	kus	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/936-R.pol.02					
22		K	936-R.pol.03	Informační tabule - vývěska - D+M - specifikace viz.PD	kus	2,000	30 000,00	60 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/936-R.pol.03					
23		K	936-R.pol.04	Plechová zástěna - oplocení u popelnic - D+M - specifikace viz.PD	kus	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/936-R.pol.04					
D 998				Přesun hmot				70 959,50	
24		K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	283,838	250,00	70 959,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225111					
D VRN				Vedlejší rozpočtové náklady				55 000,00	
25		K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/030001000					
26		K	070001000	Provozní vlivy	kompl	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/070001000					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rozšíření hřbitova Stará Boleslav
Objekt:
II. - Etapa
Soupis:
D.2.2 - Sadové úpravy

KSO:
Místo: Josefa Truhláře 865/8, 250 01 Brandýs nad Labem -

Zadavatel:
Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Účastník:
Tost s.r.o.

Projektant:
AP STUDIO s.r.o.

Zpracovatel:


Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 08.04.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 11981148
DIČ: CZ11981148

IČ: 27364038
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 561 947,50	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 561 947,50	21,00%	328 008,98
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 889 956,48

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rozšíření hřbitova Stará Boleslav
Objekt: II. - Etapa
Soupis: D.2.2 - Sadové úpravy

Místo: Josefa Truhláře 865/8, 250 01 Brandýs nad Labem -
Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Účastník: Tost s.r.o.

Datum: 08.04.2025
Projektant: AP STUDIO s.r.o.
Zpracovatel: 

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	1 561 947,50
HSV - Práce a dodávky HSV	1 511 947,50
1 - Zemní práce	1 511 947,50
D1 - Arboristické práce individuální - dle Dendrometrické tabulky	82 500,00
D3 - Trávníky založení	310 062,50
D5 - Výsadba stromů a keřů	968 785,00
D5-1 - Založení	406 355,00
D5-2 - Zelená střecha montáž	562 430,00
D6 - Dokončovací a rozvojová péče o založené výsadby	150 600,00
D6-1 - 1.Rok	75 300,00
D6-2 - 2.Rok	75 300,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	50 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rozšíření hřbitova Stará Boleslav

Objekt:

II. - Etapa

Soupis:

D.2.2 - Sadové úpravy

Místo: Josefa Truhláře 865/8, 250 01 Brandýs nad Labem -

Datum: 08.04.2025

Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Projektant: AP STUDIO s.r.o.

Účastník: Tost s.r.o.

Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 561 947,50

D HSV Práce a dodávky HSV 1 511 947,50

D 1 Zemní práce 1 511 947,50

D D1 Arboristické práce individuální - dle Dendrometrické tabulky 82 500,00

1	K	R.pol.001	II.kategorie náročnosti ošetření	kus	1,000	12 500,00	12 500,00	
2	K	R.pol.002	III.kategorie náročnosti ošetření	kus	1,000	22 500,00	22 500,00	
3	K	R.pol.003	Založení a dodávka pojistné dynamické vazby, např. Cobra - 2t	kus	5,000	7 500,00	37 500,00	
4	K	R.pol.004	Likvidace dřevní hmoty do 15 cm štěpkováním s odvozem na deponii do 5 km	kus	2,000	5 000,00	10 000,00	

D D3 Travníky založení 310 062,50

5	K	R.pol.011	Chemické odplevelení před založením kultury v rovině a svahu	m2	500,000	12,50	6 250,00	
6	K	R.pol.012	Odstranění abiotických zbytků a odpadů	m3	2,000	2 500,00	5 000,00	
7	K	R.pol.013	Doplnění zeminy v plochách terénních depresí do 10 cm 20%	m2	100,000	325,00	32 500,00	
8	K	R.pol.014	Obdělání půdy rotavátorováním, smykováním a hrabáním 2x	m2	500,000	30,00	15 000,00	
9	K	R.pol.015	Plošná úprava terénu +-10 cm v rovině a svahu	m2	500,000	62,50	31 250,00	
10	K	R.pol.016	Založení trávniku parkového zátěžového výsevem se zapravením	m2	500,000	87,50	43 750,00	
11	K	R.pol.017	Přihnojení startovacím hnojivem	m2	500,000	62,50	31 250,00	
12	K	R.pol.018	Obdělání půdy válením	m2	500,000	25,00	12 500,00	
13	K	R.pol.019	Ošetření trávniku po založení s dosevem	m2	500,000	25,00	12 500,00	
14	K	R.pol.020	Bodový selektivní herbicidní postřik proti dvouděložným plevelům	m2	500,000	25,00	12 500,00	
15	K	R.pol.021	Kosení trávniku s odstraněním shrabků 2x	m2	500,000	50,00	25 000,00	
16	K	R.pol.022	Přesun hmot pro SÚ	t	18,000	1 875,00	33 750,00	
17	M	R.pol.023	Travníkový substrát	m3	10,000	3 750,00	37 500,00	
18	M	R.pol.024	Herbicid eko pro celoplošnou přípravu stanoviště pro trávník	lt	0,400	4 687,50	1 875,00	
19	M	R.pol.025	Herbicid selektivní	lt	0,200	8 125,00	1 625,00	
20	M	R.pol.026	Hnojivo startovací travníkové 0,05kg/m2	kg	25,000	150,00	3 750,00	
21	M	R.pol.027	Travní směs zátěžová parková domácí provenience dle PD 0,025 kg/m2	kg	13,000	312,50	4 062,50	

D D5 Výsadba stromů a keřů 968 785,00

D D5-1 Založení 406 355,00

22	K	R.pol.028	Chemické odplevelení před založením kultury v rovině a svahu	m2	91,000	12,50	1 137,50	
23	K	R.pol.029	Obdělání půdy nakopáním, frézováním a rytím v rovině a svahu	m2	91,000	50,00	4 550,00	
24	K	R.pol.030	Zřízení záhonů pro keřové a trvalkové skupiny v rovině a svahu	m2	77,000	200,00	15 400,00	
25	K	R.pol.031	Doplnění zahradnického substrátu a kompostu do záhonů tl. 7 cm	m2	77,000	700,00	53 900,00	
26	K	R.pol.032	Aplikace půdního kondicionéru se zapravením do záhonů a výsadbových jam	m2	91,000	125,00	11 375,00	
27	K	R.pol.034	Hloubení jamek do 0,05 m3 v rovině a svahu	kus	258,000	71,25	18 382,50	
28	K	R.pol.035	Hloubení jamek do 0,125 m3 v rovině a svahu	kus	10,000	137,50	1 375,00	
29	K	R.pol.036	Hloubení jam do 1 m3 se 100% výměnou v rovině	kus	14,000	2 500,00	35 000,00	
30	K	R.pol.037	Výsadba dřeviny s balem, v rovině, při průměru balu do 20 cm a svahu	kus	258,000	200,00	51 600,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	R.pol.038	Výsadba dřeviny s balem, v rovině, při průměru balu do 30 cm a svahu	kus	98,000	300,00	29 400,00	
32	K	R.pol.039	Výsadba dřeviny s balem, v rovině, při průměru balu do 80 cm	kus	14,000	650,00	9 100,00	
33	K	R.pol.040	Výsadba trvalek a okrasných trav do předem připravených záhonů v rovině	kus	24,000	31,25	750,00	
34	K	R.pol.041	Ochranný nátěr kmene Arboflex	kus	14,000	187,50	2 625,00	
35	K	R.pol.042	Kotvení dřeviny konstrukcí ze 3 kůlů	kus	14,000	525,00	7 350,00	
36	K	R.pol.043	Zřízení závlahového límce AquaMax	kus	14,000	700,00	9 800,00	
37	K	R.pol.044	Hnojení rostlin tabletovým hnojivem	kus	174,000	81,25	14 137,50	
38	K	R.pol.045	Namulčování jemnou borkou záhony keřů a trvalek vrstva 5-10 cm	m2	77,000	105,00	8 085,00	
39	K	R.pol.046	Zřízení závlahové mísy a namulčování hrubou borkou soliterní stromy vrstva 10-15 cm	m2	14,000	450,00	6 300,00	
40	K	R.pol.028	Chemické odplevelení před založením kultury v rovině a svahu	m2	45,000	12,50	562,50	
41	K	R.pol.029	Obdělání půdy nakopáním, frézováním a rytím v rovině a svahu	m2	45,000	50,00	2 250,00	
42	K	R.pol.030	Zřízení záhonů pro keřové a trvalkové skupiny v rovině a svahu	m2	45,000	375,00	16 875,00	
43	K	R.pol.031	Doplnění zahradnického substrátu a kompostu do záhonů tl. 7 cm	m2	45,000	250,00	11 250,00	
44	K	R.pol.032	Aplikace půdního kondicionéru se zapravením do záhonů a výsadbových jam	m2	45,000	125,00	5 625,00	
45	K	R.pol.033	Hloubení rýhy pro výsadbu živého plotu v rovině	m	53,000	375,00	19 875,00	
46	K	R.pol.038	Výsadba dřeviny s balem, v rovině, při průměru balu do 30 cm a svahu	kus	98,000	500,00	49 000,00	
47	K	R.pol.044	Hnojení rostlin tabletovým hnojivem	kus	196,000	81,25	15 925,00	
48	K	R.pol.045	Namulčování jemnou borkou záhony keřů a trvalek vrstva 5-10 cm	m2	45,000	105,00	4 725,00	

<i>D</i>	<i>D5-2</i>	<i>Zelená střecha montáž</i>					<i>562 430,00</i>	
49	K	R.pol.047	Úklid střech vysátím	kompl	1,000	2 500,00	2 500,00	
50	K	R.pol.048	Instalace izolační ochranné geotextilie	m2	121,000	43,75	5 293,75	
51	K	R.pol.049	Instal. kal. folie DE25	m2	121,000	125,00	15 125,00	
52	K	R.pol.050	Instalace separační geotextilie 100g/m2	m2	121,000	43,75	5 293,75	
53	K	R.pol.051	Instalace Substrátové desky ISOVER Flora– 0,6 m2 Tl. 5 cm	kus	192,000	125,00	24 000,00	
54	K	R.pol.052	Rozprostření substrátu včetně přesunů ručně, tl. 7 cm	m3	8,000	500,00	4 000,00	
55	K	R.pol.053	Instalace praný kačírek 16/32 mm tl.12 cm	m3	0,800	500,00	400,00	
56	K	R.pol.054	Aplikace rozchodníkových řízků	m2	115,000	125,00	14 375,00	
57	K	R.pol.055	Svislá doprava jeřáb	kompl	1,000	31 250,00	31 250,00	
58	K	R.pol.056	Zalítí vysazených dřevin po výsadbě s dovozem a dodávkou vody 3x	m3	14,000	651,25	9 117,50	
59	K	R.pol.057	Ošetření dřevin soliterních po výsadbě včetně výchovného řezu	kus	14,000	625,00	8 750,00	
60	K	R.pol.058	Ošetření a vypletí dřevin a trvalek ve skupinách 2x	m2	122,000	52,50	6 405,00	
61	K	R.pol.059	Přesun hmot pro SÚ	t	58,000	625,00	36 250,00	
62	K	R.pol.060	Listnaté stromy alejové nebo siliterní VK	kus	14,000	5 000,00	70 000,00	
63	K	R.pol.061	Keře jehličnaté pro živé ploty	kus	88,000	375,00	33 000,00	
64	K	R.pol.062	Keře listnaté vzrůstné	kus	10,000	625,00	6 250,00	
65	K	R.pol.063	Keře listnaté střední a půdokryvné	kus	225,000	100,00	22 500,00	
66	K	R.pol.064	Keře pnoucí a popínavé	kus	33,000	250,00	8 250,00	
67	K	R.pol.065	Trvalky a traviny	kus	24,000	187,50	4 500,00	
68	K	R.pol.066	Řízky rozchodníků	kg	15,000	562,50	8 437,50	
69	K	R.pol.067	Herbicid totální pro přípravu záhonů	lt	0,100	5 000,00	500,00	
70	K	R.pol.068	Tabletové pomalurozpustné hnojivo	kg	19,000	312,50	5 937,50	
71	K	R.pol.069	Půdní kondicionér	kg	14,000	268,75	3 762,50	
72	K	R.pol.070	Zahradnický substrát pro výsadbu stromů dle TZ	m3	7,000	2 500,00	17 500,00	
73	K	R.pol.071	Kompost do záhonů	m3	8,500	2 000,00	17 000,00	
74	K	R.pol.072	Ochranný nátěr kmene Arboflex	kus	14,000	125,00	1 750,00	
75	K	R.pol.073	Závlahový límec AquaMAx včetně spojovacího prvku	kus	14,000	1 500,00	21 000,00	
76	K	R.pol.074	Borka mulčovací jemná - trvalkové a keřové záhony	m3	12,000	1 500,00	18 000,00	
77	K	R.pol.075	Borka mulčovací hrubá - stromy	m3	2,000	900,00	1 800,00	
78	K	R.pol.076	Kůly frézované tlakově impregnované prům.7cm, 2,5 m	kus	42,000	250,00	10 500,00	
79	K	R.pol.077	Příčky půlené tlakově impregnované	kus	126,000	125,00	15 750,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
80	K	R.pol.078	Úvazky ke stromům	kus	14,000	250,00	3 500,00	
81	K	R.pol.079	Izolační ochranná geotextilie 300g s prořezem	m2	127,000	25,00	3 175,00	
82	K	R.pol.080	Kalíšková folie DE25, včetně prořezu	m2	127,000	250,00	31 750,00	
83	K	R.pol.081	Separační geotextilie 100g/m2 včetně prořezu	m2	127,000	22,50	2 857,50	
84	K	R.pol.082	Substrátové desky ISOVER Flora - 0,6 m2 Tl. 5 cm, včetně prořezu	kus	198,000	375,00	74 250,00	
85	K	R.pol.083	Střešní substrát ACRE extenzivní – volně ložený	m3	8,000	2 000,00	16 000,00	
86	K	R.pol.084	Praný kačírek 16/32 mm tl.10 cm	m3	0,800	2 125,00	1 700,00	

D	D6	Dokončovací a rozvojová péče o založené výsadby					150 600,00	
D	D6-1	1.Rok					75 300,00	
87	K	R.pol.085	Jednotlivé stromy	kus	14,000	500,00	7 000,00	
88	K	R.pol.086	Soliterní keře	kus	10,000	500,00	5 000,00	
89	K	R.pol.087	Živé ploty	m	53,000	500,00	26 500,00	
90	K	R.pol.088	Keřové a trvalkové záhony	m2	69,000	200,00	13 800,00	
91	K	R.pol.089	Extenzivní zelené střechy	m2	115,000	200,00	23 000,00	

D	D6-2	2.Rok					75 300,00	
92	K	R.pol.090	Jednotlivé stromy	kus	14,000	500,00	7 000,00	
93	K	R.pol.091	Soliterní keře	kus	10,000	500,00	5 000,00	
94	K	R.pol.092	Živé ploty	m	53,000	500,00	26 500,00	
95	K	R.pol.093	Keřové a trvalkové záhony	m2	69,000	200,00	13 800,00	
96	K	R.pol.094	Extenzivní zelené střechy	m2	115,000	200,00	23 000,00	

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					50 000,00	
97	K	090001000	Ostatní náklady 1) zařízení staveniště a souvisejícíc náklady 2) vytýčení všech dotčených IS na místě plnění zakázky a zajištění jejich ochrany během provádění zakázky 3) případné zajištění povolení záboru veřejného prostranství či komunikací nutných k provedení prací, včetně úhrady poplatků 4) zajištění přípojky vody pro realizaci zakázky, přičemž spotřebu těchto energií v průběhu provádění prací hradí dodavatel 5) případné zajištění dopravního značení po dobu plnění předmětu zakázky 6) zajištění informovanosti občanů v dané lokalitě o způsobu obslužnosti, parkování atd. v dostatečném předstihu a míře v případě realizace dopravních opatření 7) zajištění bezpečnosti při plnění předmětu zakázky a zajištění ochrany životního prostředí 8) ostatní související práce potřebné ke kompletnímu dokončení zakázky podle zadávací PD, příslušných povolení a vyjádření v rámci realizace díla a platných norem a předpisů 9) zajištění čistoty staveniště a zejména okolí, v případě potřeby zajistit čištění komunikací dotčených provozem dodavatele, zejména výjezd a příjezd na místo plnění zakázky 10) odvoz a likvidace odpadů vzniklých při plnění zakázky včetně poplatků ve smyslu platné legislativy 11průběžná fotodokumentace z průběhu provádění zakázky (digitální forma) 12Zajištění dokumentace skutečného stavu (dále jen „DSPS“) ve 2 yhotoveních (2x tisk + 1x dig. forma ; výkresy ve formátu .dwg, textová část ve formátech Word a Excel), příprava všech dokladů nezbytných ze strany zhotovitele pro případnou kolaudaci díla	kompl	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2025 01

SEZNAM FIGUR

Kód: 2022/033
Stavba: Rozšíření hřbitova Stará Boleslav

Datum: 08.04.2025

Kód	Popis	MJ	Výměra
-----	-------	----	--------

II./ D.1.1. Stavební část

S1	Kamenná velkoformátová dlažba	m2	149,400
	121,25+12,94+8,79+4,00+1,92+0,50		149,400

Použití figury:

631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	20,916
631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,524
635111142	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 s udusáním	m3	17,928
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	149,400
772521240	Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek a dlaždic lepených tl přes 15 do 30 mm	m2	149,400

S2	Extenzivní střecha - ozn.S2	m2	27,750
	"dle PD"27,75		27,750

Použití figury:

712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	121,550
712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	121,550
712341659	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením bodově	m2	121,550
712361701	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií položenou volně s přilepením spojů	m2	229,970
712391172	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy	m2	121,550
712771333	Provedení hydroakumulační vrstvy z nopových fólií s přesahem vegetační střechy sklon do 5°	m2	121,550
712771401	Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tl do 100 mm vegetační střechy sklon do 5°	m2	121,550
712771521	Položení vegetační nebo travníkové rohože vegetační střechy sklon do 5°	m2	121,550
712-R.pol.01	Doplňkové lišty k folie poplastovaný plech	m	121,550
713141136	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	121,550
713141136	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	121,550
763131452	SDK podhled deska 1xH2 12,5 s izolací dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	27,750
763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	30,000
10321001	substrát vegetačních střech extenzivní suchomilných rostlin	m3	35,629
11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,039
28343014	fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přitížením a do vegetačních střech tl 1,8mm	m2	380,600
28372319	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 160mm	m2	123,981
28376101	klín izolační spádový EPS GREY 100	m3	6,819
62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	201,165
69311060	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2	m2	140,390
69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	201,165
69334152	fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s hydroakumulační a drenážní funkcí do vegetačních střech s výškou nopů 20mm	m2	133,705
69334504	koberec rozchodníkový vegetačních střech	m2	123,981

S3	Extenzivní střecha - ozn.3	m2	93,800
	"dle PD"93,80		93,800

Použití figury:

712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	121,550
712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	121,550
712341659	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením bodově	m2	121,550
712361701	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií položenou volně s přilepením spojů	m2	229,970
712391172	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy	m2	121,550

Kód	Popis	MJ	Výměra
712771333	Provedení hydroakumulační vrstvy z nopových fólií s přesahem vegetační střechy sklon do 5°	m2	121,550
712771401	Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tl do 100 mm vegetační střechy sklon do 5°	m2	121,550
712771521	Položení vegetační nebo travníkové rohože vegetační střechy sklon do 5°	m2	121,550
712-R.pol.01	Doplňkové lišty k folie poplastovaný plech	m	121,550
713141136	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	121,550
713141136	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	121,550
10321001	substrát vegetačních střech extenzivní suchomilných rostlin	m3	35,629
11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,039
28343014	fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přitížením a do vegetačních střech tl 1,8mm	m2	380,600
28372319	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 160mm	m2	123,981
28376101	klín izolační spádový EPS GREY 100	m3	6,819
62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	201,165
69311060	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2	m2	140,390
69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	201,165
69334152	fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s hydroakumulační a drenážní funkcí do vegetačních střech s výškou nopů 20mm	m2	133,705
69334504	koberec rozchodníkový vegetačních střech	m2	123,981

II./ D.2.1.1 **Komunikace**

S21	Dlažba - kamenná mozaika	m2	40,300
	40,30		40,300

Použití figury:

122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	125,297
561031211	Zřízení podkladu ze zeminy upravené cementem s přísadou zeolitů, minerálů tl do 250 mm pl do 1000 m2	m2	40,300
564730001	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	40,300
564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	40,300
591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	40,300

S22	Dlažba - zámková	m2	271,200
	271,20		271,200

Použití figury:

122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	125,297
564651011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	271,200
564752111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 150 mm	m2	271,200
596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	271,200

S23	Malt	m2	338,000
	338,00		338,000

Použití figury:

564211011	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 m2 tl 50 mm	m2	338,000
-----------	---	----	---------

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta		
Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST