

(příloha č.2) SOUPIS PRACÍ obj.

na měsíc: srpen - září 2025

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2025 - ST Ostrava - Obvod 2
Objekt: SO 01 - Práce a dodávky - ST Ostrava - Obvod 2
Část: ST Ostrava - Obvod VPOII

Správa železnic, státní organizace
STRABAG Rail a.s. Železničářská 1385/29 Střekov, Ústí nad Labem
27.08.2025

				NUTNO DODRŽET				
řádek dle sborníku	číslo položky	Popis	MJ	Množství celkem	Žst. / trať	Kolej / výhybka	Provoz / výluka	Zajištění výluky / datum, od -do
635	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy S49 nebo T	kus	12,00	Bohumín	Kol. č. 411		
435	5906140145	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové, tvar R65	km	0,05				
163	5905055010	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji	m3	60,00				
4101	5915010010	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku třídy těžitelnosti I skupiny 1	m3	60,00				
4107	5915020010	Povrchová úprava plochy železničního spodku	m2	204,00				
3986	5914075120	Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží včetně geotextilie tl. 0,30 m	m2	204,00				
165	5905060010	Zřízení nového kolejového lože v koleji	m3	100,00				
232	5906010125	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený	kus	5,00				
417	5906130335	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené, tvar R65	km	0,05				
197	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	20,00				
137	5905025010	Doplnění stezky štěrkodrti ojedinéle ručně	m3	5,00				
799	5909010030	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných betonových	kus	120,00				
816	5909020010	Oprava nivelety do 100 mm ručně koleje směrový posun	m	50,00				
817	5909020020	Oprava nivelety do 100 mm ručně koleje zdvih	m	50,00				
475	5907015461	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky, tvar R65	m	50,00				
894	5910020120	Svařování kolejnic termitem plný předeřhev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	6,00				
929	5910035020	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65	svar	2,00				
939	5910040315	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek	m	250,00				
940	5910040415	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek	m	250,00				
895	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřhev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	2,00				
6682	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	100,00				
6684	9902900300	Složení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	100,00				
6691	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,00				
6678	9902100100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	300,00				
6469	5964133005	Geotextilie separační	m2	150,00				
4219	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 (32/63) třídy BI	t	189,60				
6678	9902100100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	189,60				
6679	9902109200	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	948,00				

VRN			
10	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod
11	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod
18	033131001	Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek	m

140
1
750