



Firma:

Soupis prací objektu

Stavba: 13-141-5 D3 310/I, doplnění svodidel u tunelu Pohúrka

101

3 923 410,00

Rozpočet: 101 Doplnění svodidel u tunelu Pohúrka

Pof. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0		Všeobecné konstrukce a práce					
1	014111		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)					
			skládkovné - železobeton					
			dle pol. č. 96616 S = 5,000 [A]					
2	02710R		POMOC PRÁCE					
			Přesun st. kapacit, práce malého rozsahu, BOZP a pod					
			Veškeré nutné související práce a náklady k provedení svodidel neuvedené v jednotlivých položkách					
3	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ					
4	03720R		POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - DIO					
			Kompletní dopravní inženýrská opatření pro realizaci svodidel u portálů tunelu Pohúrka na D3 0310/I Úsilné – Hodějovice zahrnující:					
			•Přechodné svislé i vodorovné dopravní značení, dopravní zařízení a světelné signály, jejich dodávka, montáž, demontáž, kontrola, údržba, servis, přemísťování, přeznačování a manipulace s nimi.					
			•Dočasnou úpravu stávajícího dopravního značení, zakrytí, demontáž či zneplatnění zakrývací páskou, úpravy SSZ.					
			•Další zařízení k zajištění dopravy – výstražné a předzvěstné vozíky se spojitým i nespojitým zobrazením včetně jejich dodávky, montáže, demontáže, kontroly, údržby, servisu, přemísťování, manipulace s nimi;					
			•Zajištění PD a inženýrské činnosti pro projednání DIO vč. návrhu a odsouhlasení PER					
			komplet 1 = 1,000 [A]					
	4		Vodorovné konstrukce					
5	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRČENÉHO					
			zásyp po vybouraném základu tlumiče nárazu dle pol. č. 96616 S = 5,000 [A]					
	9		Ostatní konstrukce a práce					
6	9115C3.R		SVODIDLO OCEL JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM					
			demontáž svodidla na platli vč. zapravení betonu po šroubech					
			odkup zhotovitelem					
			Demontáž ocel sv. H1 na platlích (mezi tlumičem a portálem tunelu) 68 = 68,000 [A]					
7	9115D1.R		SVODIDLO OCEL JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H3 - DODÁVKA A MONTÁŽ					
			dod a montáž svodidla na platle					
			Položka zahrnuje:					
			- kompletní dodávku všech dílů certifikovaného ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a dilatačních prvků					
			- montáž a osazení svodidla, včetně kotvení dle zadávací dokumentace, t.j. kotevní desky, případné nivelační hmoty pod kotevní desky, kotvy a spojovací materiál, vrty a zálivky					
			- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr					
			- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření					
			Montáž ocel sv. H3 na platlích (mezi tlumičem a portálem tunelu 26+22+26+22 = 96,000 [A]					
8	911AC1		SVODIDLO OCEL LEHCE ROZEBIRATELNÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ					
			Ocel sv. Na přejezd SDP 116+120 = 236,000 [A]					
9	911FC1		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - DODÁVKA A MONTÁŽ					
			Oboustranné betonové svodidlo 1200 36+28+20+36 = 120,000 [A]					
10	91238		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU					
			8 = 8,000 [A]					
11	91267		ODRAZKY NA SVODIDLA					
			12 = 12,000 [A]					
12	91282.R		TLUMIČ NÁRAZU DO ÚROVNĚ ZADRŽENÍ 100					
			Kompletní práce :					
			demontáž stávajícího tlumiče nárazu s přesunem a osazením na nové místo					
			pol. zahrnuje i :					
			nutné zemní práce vč. odvozu a poplatku za skládku a základové konstrukce					
			potřebné přechodové díly na okolní svodidlo					
			2 = 2,000 [A]					
13	96616		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU					
			vč. odvozu a uložení na skládku					
			vybourání stáv. základu tlumiče 5 = 5,000 [A]					