

Kód: **Stavba:** Výměna dřevěných konstrukcí pergol v zahradě domova Slunečnice Ostrava

CC-CZ:
Datum: 11. 8. 2025

IČ: 70631883
DIČ: CZ70631883

IČ: 28575148
DIČ: CZ28575148

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			3 388 934,91
DPH základní snižená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 0,00
	12,00%	3 388 934,91	406 672,19
Cena s DPH		v CZK	3 795 607,10

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: Výměna dřevěných konstrukcí pergol v zahradě domova Slunečnice Ostrava

Místo: Domov Slunečnice Ostrava Datum: 11. 8. 2025
Zadavatel: Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace Projektant: xxx, xxxxx xxxxx
Zhotovitel: MV STAVBY VJAČKA s.r.o. Zpracovatel: xxx, xxxxx xxxxx

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		3 388 934,91	3 795 607,10
A	Altány	xxx xxx,xx	xxx xxx,xx
P	Pergoly	x xxx xxx,xx	x xxx xxx,xx
VON	Vedlejší a ostatní ...	xxx xxx,xx	xxx xxx,xx

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výměna dřevěných konstrukcí pergol v zahradě domova Slunečnice Ostrava

Objekt:
A - Altány

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Domov Slunečnice Ostrava	Datum:	11. 8. 2025
Zadavatel:		IČ:	70631883
	Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace	DIČ:	CZ70631883
Zhotovitel:		IČ:	28575148
	MV STAVBY VJAČKA s.r.o.	DIČ:	CZ28575148
Projektant:		IČ:	
	xxx. xxxxx xxxxx	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	xxx. xxxxx xxxxx	DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená		12,00%	
Cena s DPH		v CZK	

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna dřevěných konstrukcí pergol v zahradě domova Slunečnice Ostrava

Objekt:

A - Altány

Místo: Domov Slunečnice Ostrava

Datum: 11. 8. 2025

Zadavatel: Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace

Projektant: [REDACTED]

Zhotovitel: MV STAVBY VJAČKA s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem [REDACTED]

D HSV Práce a dodávky HSV [REDACTED]

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání [REDACTED]

1	K	949111111	Lešení lehké kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m montáž	sada	6,000	[REDACTED]
2	K	949111211	Lešení lehké kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m příplatek k ceně za každý den použití	sada	60,000	
3	K	949111811	Lešení lehké kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m demontáž	sada	6,000	

D 997 Doprava sutí a vybouraných hmot [REDACTED]

4	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,094	[REDACTED]
5	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,094	
6	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	1,880	
7	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	0,094	

D PSV Práce a dodávky PSV [REDACTED]

D 741 Elektroinstalace - silnoproud [REDACTED]

8	K	741110511	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkladacích s víčkem, šířky do 60 mm	m	12,000	[REDACTED]
9	M	3457101-L	lišta elektroinstalační vkladací hranatá 40x15mm	m	12,600	
10	K	741112801	Demotáž elektroinstalačních lišt a kanálů nástěnných uložených pevně vkladacích	m	12,000	

D 762 Konstrukce tesařské [REDACTED]

11	K	762081510	Hoblování hraněného řeziva zabudovaného do konstrukce plošné prkna, fošny	m2	7,608	[REDACTED]
12	K	762082120	Profilování zhlaví trámů a ozdobných konců jednoduché seřiznutí jedním řezem, plochy do 160 cm2	kus	12,000	
13	K	762341650	Montáž bednění střech štítových okapových říms, krajnic, závětrných prken a žaluzií ve spádu nebo rovnoběžně s okapem z prken hoblovaných	m2	3,308	
14	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	0,109	
15	K	762343811	Demontáž bednění a laťování bednění okapů a štítových říms, včetně kostry, krajnice a závětrného prkna, pevných žaluzií a bednění z dílců, z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm	m2	3,308	
16	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, pásová ocel, vrutý	m3	0,109	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	998762121	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,062		
D 764 Konstrukce klempířské							
18	K	764001821	Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	7,000		
19	K	764141331	Krytina ze svitků nebo tabulí z titanzinkového lesklého válcovaného plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním z tabulí, velikosti 1000 x 2000 mm, sklon střechy do 30°	m2	7,000		
20	K	998764121	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,047		
D 766 Konstrukce truhlářské							
21	K	766423114	Montáž obložení podhledů členitých palubkami na pero a drážku z měkkého dřeva, šířky přes 100 mm	m2	58,000		
22	M	61191173	<i>palubky obkladové smrk profil klasický 19x121mm jakost A/B</i>	m2	63,800		
23	K	766427112	Montáž obložení podhledů rošt podkladový	m	145,000		
24	M	60514114	<i>řezivo jehličnaté lat' impregnovaná dl 4 m</i>	m3	0,191		
25	K	998766121	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,699		
D 783 Dokončovací práce - nátěry							
26	K	783201201	Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru broušení	m2	195,048		
27	K	783201401	Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	195,048		
28	K	783222111	Tmelení tesařských konstrukcí lokální, včetně přebroušení tmelených míst rozsahu přes 10 do 30% plochy, tmelem disperzním akrylátovým nebo latexovým	m2	129,368		
29	K	783223111	Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním zabudovaných do konstrukce jednonásobný akrylátový	m2	253,048		
30	K	783228111	Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný akrylátový	m2	195,048		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výměna dřevěných konstrukcí pergol v zahradě domova Slunečnice Ostrava

Objekt:
P - Pergoly

KSO:
Místo: Domov Slunečnice Ostrava

CC-CZ:
Datum: 11. 8. 2025

Zadavatel:
Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace

IČ: 70631883
DIČ: CZ70631883

Zhotovitel:
MV STAVBY VJAČKA s.r.o.

IČ: 28575148
DIČ: CZ28575148

Projektant:
[REDACTED]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[REDACTED]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		[REDACTED]	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	[REDACTED]	12,00%	[REDACTED]
Cena s DPH		v CZK	[REDACTED]

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna dřevěných konstrukcí pergol v zahradě domova Slunečnice Ostrava

Objekt:

P - Pergoly

Místo: Domov Slunečnice Ostrava

Datum: 11. 8. 2025

Zadavatel: Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace

Projektant: [REDACTED]

Zhotovitel: MV STAVBY VJAČKA s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem [REDACTED]

D HSV Práce a dodávky HSV [REDACTED]

D 1 Zemní práce [REDACTED]

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	21,000	[REDACTED]
2	K	113107011	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z kameniva těženeého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	8,000	[REDACTED]
75	K	132112132	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 nesoudržných	m3	0,000	[REDACTED]
76	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	1,500	[REDACTED]
3	K	133212811	Hloubení nezapažených šachet ručně v horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3, půdorysná plocha výkopu do 4 m2	m3	6,436	[REDACTED]
4	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	6,486	[REDACTED]
5	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	129,720	[REDACTED]
6	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	11,675	[REDACTED]
7	K	174211101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	5,546	[REDACTED]
8	M	58337402	kamenivo dekorční (kačírek) frakce 16/22	t	7,782	[REDACTED]

D 2 Zakládání [REDACTED]

77	K	212750101	Trativody z drenážních a melioračních trubek pro budovy se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka tyčová PVC-U plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m SN 4 celoperforovaná 360° DN 100	m	5,000	[REDACTED]
9	K	275313711	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	2,800	[REDACTED]

D 5 Komunikace pozemní [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	K	564831011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	21,000		
11	K	596211130	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojítm hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny C, pro ploc	m2	23,000		
12	M	59245-D	dlažba skladebná betonová - dle původní	m2	2,100		
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
13	K	919726122	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2	m2	25,600		
14	K	936124111	Montáž lavičky parkové stabilní bez zabetonování noh s udusáním sypaniny	kus	1,000		
15	M	DOD-LA	Dřevěná konstrukce lavičky (0,04+0,16m3) vč. kotvení, kotev a všech doplňků - viz popis	kus	1,000		
16	K	953943123	Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti přes 5 do 15 kg/kus	kus	14,000		
17	M	DOD-Z1	Kotvení prvek Z1 vč. povrchové úpravy žárové zinkování a doplňků - viz celý popis Z1	kg	91,700		
18	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,000		
19	K	966001212	Odstranění lavičky parkové stabilní přichycené kotevními šrouby	kus	1,000		
20	K	977271110	Řezání ocelových profilů na staveništi úhlovou bruskou průřezu do 200 mm2	kus	13,000		
21	K	979051121	Očištění vybouraných prvků při překozech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek zámkových dlaždic s vyplněním spár kam	m2	21,000		
22	K	985121121	Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem do 300 barů	m2	4,400		
23	K	985311112	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 10 do 20 mm	m2	4,400		
24	K	985312111	Stěrka k vyrovnaní ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 2 mm	m2	4,400		
25	K	985323111	Spojovací (adhezni) můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm	m2	4,400		
D 997 Doprava sutí a vybouraných hmot							
26	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	18,331		
27	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	18,331		
28	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	366,620		
29	K	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	2,361		
30	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	4,800		
31	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	11,170		
D 998 Přesun hmot							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
32	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	18,418		
D PSV Práce a dodávky PSV							
D 712 Povlakové krytiny							
33	K	712431101	Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 10° do 30° pásy na sucho AIP nebo NAIP	m2	270,000		
34	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	314,685		
35	K	712441559	Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 10° do 30° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	270,000		
36	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	314,685		
37	K	998712121	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	3,621		
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							
38	K	741-p1d	Demontáž původní zásuvky - viz popis	kus	1,000		
39	K	741-p1n	M+D Přesun elektrokabelu (dlažba, přesun, úprava kabelu , chránička, zásyp, zásuvka) vč. nové hnědé lišty a nové zásuvky - viz popis	kus	1,000		
40	K	741-p4	Demontáž vypínače vč. kabelového přívodu + zpětná montáž na nový sloupek vč. kabelového přívodu do nové hnědé lišty - viz popis	kus	1,000		
41	K	741-p5	Demontáž vypínače vč. kabelového přívodu + zpětná montáž na nový sloupek vč. kabelového přívodu do nové hnědé lišty - viz popis	kus	1,000		
D 762 Konstrukce tesařské							
42	K	762081150	Hoblování hraněného řeziva přímo na staveništi ve staveništní dílně	m3	24,320		
43	K	762085811	Demontáž kotevních želez hmotnosti do 5 kg	kus	13,000		
44	K	762086111	Montáž kovových doplňkových konstrukcí (materiál ve specifikaci) hmotnosti prvku do 5 kg	kg	200,000		
45	M	DOD-KP	Dodávka ocelových prvků vč. povrchové úpravy	kg	200,000		
46	K	76213181-P	Demontáž paravanová výplň	m2	131,000		
47	K	762222141	Montáž zábradlí osově vzdálenosti sloupků do 1500 mm rovného	m	67,125		
48	M	DOD-PA	Paravanová výplň vč. všech doplňků - viz popis	m2	107,000		
49	K	762332532	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hoblovaného pomocí tesařských spojů průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	266,800		
50	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	2,750		
51	K	762341260	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z palubek	m2	270,000		
52	M	61189995	palubky podlahové smrk tl 24mm A/B	m2	297,000		
53	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, pásová ocel, vrutky	m3	6,480		
54	K	762711810	Demontáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy do 120 cm2	m	1 538,600		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
55	K	762711911	Vyřezání prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy řeziva do 120 cm2, délky vyřezané části prostorového prvku do 3 m	m	6,000		
56	K	762713111	Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hoblovaného pomocí tesařských spojů průřezové plochy do 120 cm2	m	975,600		
57	M	60512125	<i>hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m</i>	m3	8,470		
58	K	762713121	Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hoblovaného pomocí tesařských spojů průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	454,600		
59	M	60512130	<i>hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m</i>	m3	8,096		
60	K	762795000	Spojovací prostředky prostorových vázaných konstrukcí hřebíky, svorníky, fixační prkna	m3	15,060		
61	K	998762121	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	14,376		
D 764 Konstrukce klempířské							
62	K	764141331	Krytina ze svítků nebo tabulí z titanizinkového lesklého válcovaného plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním z tabulí, velikosti 1000 x 2000 mm, sklon střechy do 30°	m2	270,000		
63	K	764241313	Oplechování střešních prvků z titanizinkového lesklého válcovaného plechu hřebene nevětraného s použitím hřebenového plechu rš 250 mm	m	17,200		
64	K	764242303	Oplechování střešních prvků z titanizinkového lesklého válcovaného plechu štítu závětrnou lištou rš 250 mm	m	132,540		
65	K	764242333	Oplechování střešních prvků z titanizinkového lesklého válcovaného plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 250 mm	m	85,865		
66	K	764244303	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanizinkového lesklého válcovaného plechu mechanicky kotvené rš 250 mm	m	10,000		
67	K	764541302	Žlab podokapní z titanizinkového lesklého válcovaného plechu půlkruhový včetně háků a čel rš 200 mm	m	87,900		
68	K	764541342	Žlab podokapní z titanizinkového lesklého válcovaného plechu kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 250/80 mm	kus	17,000		
69	K	764548322	Svod z titanizinkového lesklého válcovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 80 mm	m	51,000		
70	K	998764121	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	2,416		
D 783 Dokončovací práce - nátěry							
71	K	783201201	Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru broušení	m2	1 271,480		
72	K	783201401	Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	1 271,480		
73	K	783223111	Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním zabudovaných do konstrukce jednonásobný akrylátový	m2	1 541,480		
74	K	783228111	Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný akrylátový	m2	1 271,480		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výměna dřevěných konstrukcí pergol v zahradě domova Slunečnice Ostrava

Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní ...

KSO:
Místo: Domov Slunečnice Ostrava

Zadavatel:
Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace

Zhotovitel:
MV STAVBY VJAČKA s.r.o.

Projektant:
[redacted]

Zpracovatel:
[redacted]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 11. 8. 2025

IČ: 70631883
DIČ: CZ70631883

IČ: 28575148
DIČ: CZ28575148

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				[redacted]
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	0,00	21,00%	0,00	
snížená	[redacted]	12,00%	[redacted]	
Cena s DPH		v CZK		[redacted]

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna dřevěných konstrukcí pergol v zahradě domova Slunečnice Ostrava

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní ...

Místo:	Domov Slunečnice Ostrava	Datum:	11. 8. 2025
Zadavatel:	Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace	Projektant:	
Zhotovitel:	MV STAVBY VJAČKA s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
D		VRN1	Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce				
1	K	010001000	Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	kus	1,000		
D		VRN3	Zařízení staveniště				
2	K	030001000	Zařízení staveniště	kus	1,000		
D		VRN4	Inženýrská činnost				
3	K	042503000	Technické požadavky na výrobky	kus	1,000		
D		VRN7	Provozní vlivy				
4	K	071103000	Provoz investora	kus	1,000		
5	K	079002000	Ostatní provozní vlivy	kus	1,000		
D		VRN9	Ostatní náklady				
6	K	090001000	Ostatní náklady	kus	1,000		