

ZMĚNOVÝ LIST č.2

Datum: 6.5.2025

Akce: „Přístavba administrativní budovy DPMUL Všebořice “

Objednatel: Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s., Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem, IČO: 25013891

Zhotovitel: sanex cz s.r.o., Španělská 742/6, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 28686292

Předmět změny: Změny konstrukčního systému stropu

Důvod změn:

Byl zvolen jiný způsob stropní konstrukce pro úsporu času výstavby.

Podrobný popis změn:

1. Stropní konstrukce

Původní strop byl navržen jako monolitický, z železobetonu. Nahrazen panely Spiroll. Na panelech bude 5 cm silná vrstva betonové mazaniny. Toto řešení si vyžádá nový železobetonový ztužující věnec.

Vazba na dokumenty:

Změny jsou uvedeny v deníku stavby.

Stanovisko projektanta:

TDI (Technický dozor investora) se změnou souhlasí bez připomínek.

Přílohy: Změna rozpočtu ZL 2

Za Zhotovitele: Miroslav Hyl

Za Objednatele:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 24291ZL2
Stavba: Přístavba administrativní budovy DPMUL Všebořice

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 3. 6. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 24291ZL2

Stavba: Přístavba administrativní budovy DPMUL Všebořice

Místo: Datum: 3. 6. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
2025-04-04	DPMUL - stropy	0,00	0,00
01	méněpráce	0,00	0,00
02	vícepráce	0,00	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přístavba administrativní budovy DPMUL Všebořice
Objekt: 2025-04-04 - DPMUL - stropy
Soupis: 01 - méněpráce

Místo: Datum: 3. 6. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

1	K	411321515	Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25	m3	-67,616		0,00
7	K	411321515	Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25	m3	-36,120		0,00
2	K	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	-321,980		0,00
8	K	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	-172,000		0,00
3	K	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	-321,980		0,00
9	K	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	-172,000		0,00
4	K	411354313	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	-321,980		0,00
10	K	411354313	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	-172,000		0,00
5	K	411354314	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	-321,980		0,00
11	K	411354314	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	-172,000		0,00
6	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	-8,710		0,00
12	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	-4,775		0,00
20	K	417238212	Obezdivka věnce jednostranná věncovkou keramickou v přes 150 do 210 mm včetně polystyrenu tl 100 mm	m	-72,750		0,00
21	K	417238212	Obezdivka věnce jednostranná věncovkou keramickou v přes 150 do 210 mm včetně polystyrenu tl 100 mm	m	-56,060		0,00

D 998 Přesun hmot 0,00

19	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	-276,850		0,00
----	---	-----------	---------------------------------------	---	----------	--	------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Přístavba administrativní budovy DPMUL Všebořice
Objekt: 2025-04-04 - DPMUL - stropy
Soupis: 02 - vícepráce

Místo: Datum: 3. 6. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

2	K	411133902	Montáž stropních panelů z betonu předpjatého bez závěsných háků hmotnosti přes 1,5 do 3 t budova v do 18 m	kus	69,000		0,00
3	M	411133902.M1	Panel stropní SPIROLL H200 mm PPD../207 rozměr 1000 x 1190 x 200 mm, počet lan 7/9,3 mm	m	306,000		0,00

VV délka x počet
VV 6*51 306,000

4	M	411133902.M2	Panel stropní SPIROLL H250 mm PPD../207 rozměr 1000 x 1190 x 250 mm, počet lan 7/9,3 mm	m	144,000		0,00
---	---	--------------	---	---	---------	--	------

VV délka x počet
VV 8*18 144,000

13	K	417238213	Obezdivka věnce jednostranná věncovkou keramickou v přes 210 do 250 mm včetně polystyrenu tl.100 mm	m	97,280		0,00
----	---	-----------	---	---	--------	--	------

VV 27,23*2+2*12,27+6,02*2+6,24 97,280

14	K	417238214	Obezdivka věnce jednostranná věncovkou keramickou v přes 250 do 290 mm včetně polystyrenu tl.100 mm	m	45,880		0,00
----	---	-----------	---	---	--------	--	------

VV 5,345+11,105+8,28+13,355+7,795 45,880

5	K	417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	5,643		0,00
---	---	-----------	--	----	-------	--	------

VV (27,23*3+2*12,27+6,02*2+6,24)*0,14*0,25 4,358

VV (5,345+11,105+8,28+13,355+7,795)*0,14*0,2 1,285

VV Součet 5,643

6	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	32,332		0,00
---	---	-----------	-----------------------------------	----	--------	--	------

VV 7,4*0,5 3,700

VV (27,23*2+2*12,27+6,02*2+6,24+5,345+11,105+8,28+13,; +7,795)*0,2 28,632

VV Součet 32,332

7	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	32,332		0,00
---	---	-----------	--------------------------------------	----	--------	--	------

8	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	1,264		0,00
---	---	-----------	--	---	-------	--	------

VV roxor 12 (věnec)

VV (27,23*3+2*12,27+6,02*2+6,24+5,345+11,105+8,28+13,; +7,795)*4*0,89*0,001*1,1 0,667

VV roxor 12 (spáry panelů + zavázání)

VV (306+144+0,25*(51+2*18))*0,89*0,001*1,1 0,462

VV třmínek - průměr 6 mm

VV (27,23*3+2*12,27+6,02*2+6,24+5,345+11,105+8,28+13,; +7,795)*5*0,65*0,222*0,001*1,1 0,135

VV Součet 1,264

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					0,00
11	K	631311116	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	5,045		0,00
	VV		podkladní vrstva				
	VV		(5,345+11,105+8,28+13,355+7,795)*0,36*0,05		0,826		
	VV		(27,23*3-7,4+2*12,27+6,02*2+6,24)*0,36*0,05		2,108		
	VV		7,4*0,3*0,05		0,111		
	VV		Mezisoučet		3,045		
	VV		výplň panelových spár				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		5,045		
15	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,298		0,00
	VV		(5,345+11,105+8,28+13,355+7,795+27,23*3- 7,4+2*12,27+6,02*2+6,24)*0,36*4,44*0,001*1,1		0,287		
	VV		7,4*0,3*4,44*0,001*1,1		0,011		
	VV		Součet		0,298		
D 998		Přesun hmot					0,00
10	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	218,944		0,00
D VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					0,00
D VRN6		Územní vlivy					0,00
16	K	065103000	Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků	t	149,742		0,00
	VV		stropní panely (tuny)				
	VV		90,27+59,472		149,742		