

Předběžný souhlas - dle směrnice SŽ SM105/čl. 16 odst. 5

Stavba/ číslo ZBV	Oprava trati v úseku Nemanice I - Ševětín II.etapa VZ 65424091
Číslo SO/PS	Změna č.1 - SO 1.1 - TSO přejezdu P6093 v km 4,742 , SO 2.1 - TSO přejezdu P6094 km 5,255 , SO 3.1 - TSO přejezdu P6095 v km 5,682 , ZBV č.1 Změna č.2 - SO 04.1 - SVK km 4,728-7,800 a výměna podkladnic km 6,210-6,230 a km 7,000-7,200 SO 11.1 - SVK v km 14,615-15,503 I.TK SO 14.1 - SVK + výměna podkladnic v km 18,600-19,180 SO 15.1 - SVK km 20,255-20,805+ výměna podkladnic v km 20,470-20,670 SO 18.1 - SVK + výměna podkladnic v km 22,667-23,080 , ZBV č.1 Změna č.3 -SO 05.1 - Strojní čištění koleje km 6,400-7,800 , ZBV č.1 Změna č.4 - SO 06.1 - TSO výhybky č.8 výhybna Nemanice I SO 07.1 - TSO výhybky č.9 výhybna Nemanice I SO 08.1 - železniční svršek , ZBV č.1 Změna č.5 - SO 12.1 - TSO výh. č.6 v žst. Chotýčany , ZBV č.1 Změna č.6 - So1.1 až SO 18.1 , ZBV č.1
Stručný popis změny	Změna č.1 : SO 01.1 - doplnění spínacích táhel. SO 2.1 - Úprava asfaltových ploch je provedena v nižším rozsahu na základě místního šetření. SO 3.1 Doplnění obrubníků a větší rozsah asfaltových ploch. SO 3.1 Nahrazení položky montáž celopryžové konstrukce část vnitřní za položku montáž celopryžové konstrukce se závěrnou zídkou. SO 2.1 a SO 3.1 -výměna kompletů SKL24 antikoro za ŽS4 antikoro. Změna č.2 : SO4.1 - výměna kompletů ŽS4 za ŽS4 antikoro - pouze v žel. přejezdu P6093. SO 04.1 + SO11.1 + SO14.1 + SO15.1 + SO18.1 - změna technologie svařování, veškeré svary budou nově provedeny aluminotermicky. Dodávka a výměna drobného kolejiva ve všech výše uvedených SO . SO 4.1 - SVK v délce 2x48m nad rámec zadání, z důvodu dodávky dl. kolejnicových pasů (120m). SO 14.1 - výměna 6 ks pražců SB8 (zalomené vrtule) SO 15.1 - výměna 1 ks SB8 (zalomené vrtule) SO 18.1 - výměna pouze 4 ks SB8 místo původně plánovaných 100ks. Změna č.3 : SO 05.1 - doplnění betonové směsi na úpravu nástupiště + přepravy , doplnění rozebrání a zpětná montáž přejezdové konstrukce. Nižší ojedinělá výměna pražců o 13 ks (původně 37 ks , skutečnost 24 ks) Změna č.4 : SO 06.1 + SO 07.1 + SO 08.1 - dodání materiálu nutného k provedení A-LIS + jeho doprava - chybějící položka v rozpočtu. SO 6.1 - dodávka a montáž výhybkového pražce v délce 6m. Méněpráce jsou v dodávce a montáží dvou pražců - 1x2,6m a 1x 4,6m.

	Změna č.5 : SO12.1 - demontáž + montáž a dodávka 7 ks nových pražcových kotev. Výměna 6 ks kluzných podložek. Změna č.6 : SO 1.1 - 18.1 - všeobecně odpadové hospodářství. Předpoklad změny se bude týkat odvozů a uložení stávajících dřevěných pražců.
Saldo odhad	+ 250 000 Kč
NAVRHOVANÉ zařazení do § 222 ZZVZ.	§222/6
Zdroj financí	Kofinacovatelné ☐ Nekofinancovatelné ☒

Reklamace příslušné části Projektové dokumentace:

ANO ☐ **NE** ☒

Změna je krytá finančním přidělem OJ na činnost OUA:

Změna je krytá ekonomickým hodnocením resp. aktuálně platným rozpočtem:¹

ANO ☒ **NE** ☐

O předběžný souhlas žádá:	Datum	Podpis
XXX	12. 05. 2025	
XXX	12. 05. 2025	

S navrhovanou změnou: SOUHLASÍM / ~~NESOUHLASÍM~~

13. 05. 2025

XXX, NPI OŘ Plzeň

¹ Druhá věta pro krytí se uvede pouze pro akce spolufinancované ze zdrojů EU nebo z úvěrových zdrojů (jinak vymažte).