

ROZPOČET

Stavba: Tuřany - Ul. Sladovnická p.č. 1085/1, komunikace II. etapa část A

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------	--------	-------------	-----------------

HSV	Práce a dodávky HSV	75 528,34	317 242,76	392 771,10	211,819
------------	----------------------------	------------------	-------------------	-------------------	----------------

1	Zemní práce	30 718,46	279 780,04	310 498,50	9,882
----------	--------------------	------------------	-------------------	-------------------	--------------

1	001	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	26,000	34,00	0,00	884,00	884,00	0,000
2	001	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	26,000	25,10	280,80	371,80	652,60	0,005
3	001	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	47,000	124,00	0,00	5 828,00	5 828,00	0,000
4	001	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	372,800	73,00	0,00	27 214,40	27 214,40	0,000
5	001	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	419,800	21,00	0,00	8 815,80	8 815,80	0,000
6	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	419,800	229,00	0,00	96 134,20	96 134,20	0,000
7	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	372,800	16,00	0,00	5 964,80	5 964,80	0,000
8	231	181101121	Úprava pozemku s rozpojením, přehrnutím, urovnáním a přehrnutím do 20 m zeminy tř 1 a 2	m3	371,200	12,50	0,00	4 640,00	4 640,00	0,000
9	001	181301103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	235,000	51,60	0,00	12 126,00	12 126,00	0,000
10	231	181411123	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1	m2	235,000	13,00	0,00	3 055,00	3 055,00	0,000
11	103	103111000	rašelina zahradnická VL	m3	47,000	632,00	29 704,00	0,00	29 704,00	9,870
12	005	005721000	osivo jetelotráva intenzivní víceletá 25 kg bal	kg	7,050	98,80	696,54	0,00	696,54	0,007
13	001	182101101	Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m2	235,000	39,00	0,00	9 165,00	9 165,00	0,000
14	231	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	371,200	1,80	37,12	631,04	668,16	0,000
15	231	1990000002	Poplatek za skládku horniny 1 -4	m3	419,800	250,00	0,00	104 950,00	104 950,00	0,000

5	Komunikace pozemní	44 809,88	22 287,22	67 097,10	201,938
----------	---------------------------	------------------	------------------	------------------	----------------

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
16	221	564851111	Podklad ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm	m2	371,250	90,00	26 024,63	7 387,87	33 412,50	103,928
17	221	564961415	Podklad z asfaltového recyklátu tl 200 mm	m2	371,250	76,00	18 785,25	9 429,75	28 215,00	98,010
18	221	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	21,200	258,00	0,00	5 469,60	5 469,60	0,000

9 Ostatní konstrukce a práce

0,00 2 890,00 2 890,00 0,000

19	221	914435111	Dočasné dopravní opatření	kus	1,000	2 890,00	0,00	2 890,00	2 890,00	0,000
----	-----	-----------	---------------------------	-----	-------	----------	------	----------	----------	-------

998 Přesun hmot

0,00 12 285,50 12 285,50 0,000

20	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	211,819	58,00	0,00	12 285,50	12 285,50	0,000
----	-----	-----------	--	---	---------	-------	------	-----------	-----------	-------

Celkem

75 528,34 317 242,76 392 771,10 211,819