

Položkový soupis více-méně prací

S:	015/2018_9_20_25	Lannova tř. 17 ČB
O:	04	byt č. 3 (1+3)
R:	015.04/2018_25	byt č. 3 (1+3)

Vícepráce

1	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár dlažby- ve dvou vrstvách	m2	5,13000	121,00	620,73
		koupelna : 2,25*1,70		3,82500		0,00
		WC : 1,45*0,90		1,30500		0,00

Přesuny suti a vybouraných hmot - více vrstev dlažby

2	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,74000	700,00	518,00
3	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	0,74000	231,00	170,94
4	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,74000	314,00	232,36
5	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	5,95100	66,00	392,77
6	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,74000	121,00	89,54
7	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,74000	131,00	96,94
8	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,74000	267,00	197,58
9	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m	t	0,74000	111,00	82,14
		nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,		0,74000		
10	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti,	t	0,74000	89,00	65,86
		nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,		0,74000		
11	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním	t	0,74000	77,00	56,98

12	Zbourán nestabilních příček wc,koupelna, komora	m2	13,10000	228,00	2 986,80
13	Odstranění omítky na cihlu pod obklad (koupelna, kychyň)	m2	7,60000	52,00	395,20
14	Ocelové zárubně 700mm, komora,koupelna - nové příčky	ks	2,00000	3 255,00	6 510,00
15	Znovuvyždění příček ze zdina Ytong tl.100mm D+M	m2	13,10000	1 475,00	19 322,50
16	Omítnutí stěn nových příček	m2	22,90000	341,00	7 808,90

Přesuny suti a vybouraných hmot - vybourané nestab. příčky

17	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812	t	2,10000	650,00	1 365,00
18	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	2,10000	700,00	1 470,00
19	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	2,10000	231,00	485,10
20	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	2,10000	314,00	659,40
21	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	26,40000	66,00	1 742,40
22	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	2,10000	121,00	254,10
23	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	2,10000	131,00	275,10
24	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	2,10000	267,00	560,70
25	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m	t	2,10000	111,00	233,10
26	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti,	t	2,10000	89,00	186,90
27	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním	t	2,10000	77,00	161,70

28	Vyrovnání bet. podlahy v koupelně cca 1,4 m2	m2	1,40000	427,00	597,80
29	Zazdívká niky v koupelně včetně zateplení rozměr 50x 50x30 cm	m3	0,07500	5 814,00	436,05
30	Vysekání niky na wc pro uložení vodoměrů, dozdění, revizní dvířka	ks	1,00000	1 420,00	1 420,00

31	978013211R00	Odstranění štukové vrstvy z omítek stěn vnitřních (navýšení)	m2	198,70000	66,00	13 114,20
32		Začištění otvoru mezi kuchyní a ob.pokojem	ks	1,00000	1 416,00	1 416,00
33	766810010RAE	Prodloužení kuchyňské linky na 275cm	m	0,35000	8 875,00	3 106,25
34		Pracovní deska do otvoru mezi kuchyní a obývacím pokojem	kus	1,00000	2 760,00	2 760,00
35		Doplnění vlysových podlah dub. Vlysy	m2	1,20000	7 340,00	8 808,00
36		Zakrytí balkonových dveří sádkartonem vč.dodávky materiálu a montáže	m2	1,80000	3 345,00	6 021,00
37		Příprava odběrného místa pro 3 fáz. elektroměr	kus	1,00000	7 236,00	7 236,00

CELKEM VÍCEPRÁCE

91 856,04

Méněpráce

151	210010002RU3	Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 20 mm, mech. pevnost 750 N/5 cm, včetně dodávky materiálu	m	-50,00000	78,00	-3 900,00
153	210010003RU3	Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 25 mm, mech. pevnost 750 N/5 cm, včetně dodávky materiálu	m	-40,00000	78,00	-3 120,00

CELKEM MÉNĚPRÁCE

-7 020,00

Rozdíl Více-méně práce

84 836,04