

Položkový soupis víceprací								
S:	25022	JKO - Modernizaci koncertního sálu Janáčkovy konzervatoře v Ostravě (dále jen „stavba“) a přilehlého schodiště					VCP	174 047,64
R:		Soupis VCP					Celkem	174 047,64
P.č.	oddíl/kód	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cena za oddíl	Cen. soustava / platnost
D	01	JKO, stavební část - Práce a dodávky HSV					174 047,64	
D	HSV	Úprava povrchů, sanační práce					174 047,64	
1	vlastní	Vnější dvousložková hydroizolace včetně pásků (vnější schodiště a přilehlé stěny) (rozpočet na vnější schodiště mimo květníky 20m2 skutečnost 29,6m2 _ cena se skládá z očištění , vyrovnaní, dod/mtz hydroizolačních pásků a dvousložkové hydroizolace)	m2	9,600	2 142,90	20 571,84		Vlastní
2	vlastní	Vnitřní sanační práce dle skutečnosti (rozpočet 44,4m2 _ skutečnost stěny 60m2(13,1+23+15,4+8,5) / skutečnost podhledu schodišť rameno a květníky 14,4m2(2,7+8,8+2,86) = rozdíl dle skutečnosti 74,4m2 - 44,4m2 _30m2 (očištění podkladu, penetrace , postřik a plošné sanační omítky a štuk)	m2	30,000	2 325,00	69 750,00		Vlastní
3	vlastní	Vnější sanační práce dle skutečnosti (rozpočet 12m2 _ květníky 5,8m2/ schodišťové ramena 10,2m2 + 15,7m2 / nižší zídka 8,5m2 = rozdíl dle skutečnosti 40,2m2 -12m2 _28,2m2 (očištění podkladu, vyrovnaní nerovností , tmel se sít'kou ,penetrace, povrchové omítky)	m2	28,200	2 969,00	83 725,80		Vlastní
Popis: Dodávané prvky a konstrukční části stavby budou dodány a realizovány, s vyšší funkčností a ohledem na stávající stav vnějšího schodiště a přilehlých stěn - tyto VCP, uvažované změny jsou předpokladem zabránění degradace stávajících konstrukčních prvků objektu Janáčkovy konzervatoře. Skutečnost stavu konstrukcí a prvků byla známá až po jejím rozkrytí. Navazující zídka nižšího schodiště nebyla předmětem realizace a přesto podléhá degradaci. V rámci záruky doporučujeme opravit.								