

(příloha č.2) SOUPIS PRACÍ obj.			na měsíc:	říjen	2025
Stavba:	Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2025 - ST Ostrava - Obvod 2		Správa železnic, státní organizace STRABAG Rail a.s. Železničářská 1385/29 Střekov, Ústí nad Labem 08.09.2025		
Objekt:	SO 01 - Práce a dodávky - ST Ostrava - Obvod 2				
Část:	ST Ostrava - Obvod VPOII				

NUTNO DODRŽET										
řádek dle sborníku	číslo položky	Popis	MJ	Cena jednotková	Množství celkem	Cena bez VRN	Žst./ trat'	Kolej / výhybka	Provoz / výluka (datum)	Zajištění výluky / datum, od -do
197	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3				Louky n.O.-Darkov	k.č.1,0, 3 OKD	výluka	15.10. 2025 - 23.10.2025
828	5909031010	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	km							denní výluky vždy od 7:15 - 17:00 hod.
4219	5955101000	Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 (32/63) třídy BI	t							
6678	9902100100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, pisku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t							
6679	9902109200	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, pisku, sutí, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t							
6691	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus							
6751	7592007120	Demontáž informačního bodu MIB 6	kus							
6752	7592005120	Montáž informačního bodu MIB 6	kus							
6749	7592007160	Demontáž balízy úplná včetně upevňovací sady	kus							
6750	7592005162	Montáž balízy do kolejiště pomocí mezikolejnicového upevňovačla (Clamp, Vortok apod)	kus							
6724	7592007050	Demontáž počítacího bodu (senzoru) RSR 180	kus							
6725	7592005050	Montáž počítacího bodu (senzoru) RSR 180	kus							
6711	7497351560	Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus							
6712	7497371630	Demontáž zařízení trčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus							
6747	7594107415	Demontáž lanového ukolejnění / propojení ze stojiny kolejnice	kus							
6748	7594105415	Montáž připojení lanového ukolejnění / propojení na stojinu kolejnice	kus							

VRN			
10	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod
11	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod
15	033121001 R	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	hod
18	033131001	Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek	m
19	034101001	Další náklady na pracovníky Náklady na pracovní pohotovost zaměstnanců na jednoho pracovníka	Kč/hod
20	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod

celková cena	4 246 398,02
--------------	--------------