



MĚSTO SLAVKOV U BRNA

Odbor správy budov a tepelného hospodářství

Palackého nám. 65, PSČ: 684 01, tel: 544 121 169, mob: 730 163 052

Objednávka hydroizolační opravy střechy na administrativní budově ve Slavkově u Brna

Objednáváme u Vás hydroizolační opravu střechy na administrativní budově Kolářkovo náměstí 727 ve Slavkově u Brna.

Objednatel: Město Slavkov u Brna, Palackého náměstí 65, 684 01, IČ: 00292311

Zhotovitel: Ivan Humpolík, Vejrostova 4, 635 00 Brno, IČ: 66585562, není plátce DPH

Jedná se o opravu ploché střechy administrativní budovy.

Požadovaný termín ukončení realizace díla: 10. 12. 2025

Objednatel zajistí možnost vstupu pracovníků zhotovitele do prostor místa plnění .

Zhotovitel zabezpečí, aby v důsledku rozpracovaného díla nedošlo k poškození nebo narušení funkčních součástí díla, denní úklid po své pracovní činnosti.

Cena je stanovena nabídkou zhotovitele ze dne 10. 07. 2025 a činí 399 200 Kč bez DPH.

Úhrada bude prováděna převodním příkazem na účet zhotovitele na základě předané nebo zaslané faktury o 14-ti denní splatnosti.

Za kontrolu kvality díla a vznik nedostatků ručí zhotovitel, o zjištěných a případně odstraněných nedostacích (neshodách) díla, které by mohly mít vliv na jeho kvalitu a životnost, informuje objednatele a provede písemný zápis.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě odpovídající právním předpisům a závazným technickým normám.

Zhotovitel dále zodpovídá za dodržování právních předpisů upravujících bezpečnost práce.

Ve Slavkově u Brna dne 10.09.2025



Městský úřad ve Slavkově u Brna



Rozpočet na provedení celkové hydroizolační opravy střechy budovy Kolářkovo nám.727 ve Slavkově u Brna 2.

Spotřeba materiálu :

Oxid.asf.p. G200 S40	60m ²	9 000, - Kč
Asfaltový penetrační lak	240kg	20 500, - Kč
Mod.asf.pás 50 Sp.Dekor	540m ²	131 550,-Kč
Větrací komínek	240/270 + krytka 10ks	2 650, -Kč
Tmel střešní asfaltový		600, - Kč
Zajišťovací lišty Pz	88bm	4 900, -Kč
Spojovací materiál		3 000,- Kč
Plyn Pb		3 600,- Kč
Celková cena za materiál		175 800, - Kč

Provedení prací:

- kompletní očištění stř.pláště
- provedení oprav stávajícího střešního pláště
- lokální vyrovnaní stávajícího střešního pláště – odstranění a přeizolování defektů hydroizolace, mat.typu Sklobit,zatažení spojů
- odstranění uvolněné izolace při napojení u oplech.atiky obvodově
- zesílení rohů a napojení nové izolace na oplechování střechy obvodově,vč.přístavby se vstupem na střechu a zděného komínu
- penetrační nátěr střešního pláště včetně boční atiky obvodově do výše vytažení izolace
- montáž a izolace odvětrávacích komínků do plochy střešního pláště v počtu 10ks
- položení a celoplošné natavení modifikovaných asfaltových pásů typu Dekor o síle 40-50mm v rozsahu cca**478m²**,vč.vytažení izolace na atiku dle příslušné výše obvodově,opracování detailů
- zatmelení odv.komínků
- připevnění zajišťovacích lišt na izolaci atiky obvodově v rozsahu cca 88bm

Celková cena za provedení prací		189 900, - Kč
Manipulace,přesun hmot,ost.náklady		15 000, -Kč
Doprava+svislá doprava		18 500, -Kč

Celkem za materiál a provedení prací **399 200, -Kč**