	Město Turnov odbor správy majetku Antonína Dvořáka 335 511 01 Turnov	Objednávka od plátce DPH č. 2025 / 371 / POJ
---	--	---

Objednatel : Adresa: tel.: fax.: e-mail.: Bank. spojení: Číslo účtu: IČ: DIČ:	Město Turnov Ant. Dvořáka 335 511 01 Turnov 481 366 111 481 366 112 mu@turnov.cz Česká spořitelna a.s. 27-1263075359/0800 00276227 CZ00276227	Dodavatel : M-SILNICE, a.s. OZ SEVER Hradecká 415 506 01 Jičín tel.:  e-mail:  IČ: 42196868 DIČ: CZ 42196868
--	---	---

Místo dodání zboží, služby: Město Turnov, Městský úřad Turnov, odbor správy majetku



Objednáváme u Vás:

Na základě prohlídky místa a požadavků města Turnov u Vás objednááme opravu zpevněné přístupové cesty v lokalitě Na lukách v blízkosti MVE Konělupy v celkové ceně 212.359,24 Kč včetně DPH v souladu s podrobným rozpočtem, který je přílohou této objednávky.


Termín dodání: do 30.9.2025.

Pokud jsou sjednávány dodávky nebo výkony zařazené v **CZ-CPA 41 – 43**, žádáme aplikovat režim přenesené daňové povinnosti podle ust. § 92a zákona o DPH.

Kopii objednávky prosím přiložte k faktuře!

V Turnově dne: 19.8.2025			
			

OBJEDNÁVKU AKCEPČU
V JIČÍNĚ, DNE 26.8.2025





Firma:

Rekapitulace ceny

Stavba: Turnov - štěrková cesta k elektrárně

Celková cena bez DPH: 175 503,50

Celková cena s DPH: 212 359,24

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
1		175 503,50	36 855,74	212 359,24



Soupis prací objektu

Firma:

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Štěrková cesta k elektrárně

175 503,50

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1		Zemní práce				39 445,00	
1	015111		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI				0,00	
			přebytek zeminy 1,8 t/m ³					
			zemina 90*1,8 = [A]					
2	12273		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I				17 640,00	
			odkopávky pro silnice podle Roadpacu					
			vč. odvozu přebytku zeminy na skládku určenou zhotovitelem, poletek za skládku					
			je uveden v položce 015111					
			50*4,5*0,40m=					
			Celkové množství 106.754000 = 106,754 [B]					
5	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I				7 560,00	
			vykopávky zeminy z mezideponie					
			90m ³					
6	17120	1	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ				1 530,00	
			uložení zeminy na mezideponii					
			55,017 = 55,017 [A]					
			Celkové množství 55.017000 = 55,017 [B]					
7	17120	2	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ				1 530,00	
			uložení přebytku zeminy na trvalo skládku					
			skládkovné v položce č. 015111					
10	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I				3 600,00	
			225m ²					
28	17310		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM				6 330,00	
			zřízení zemních krajin se zhutněním					
			50*0,5*0,4					
30	18220		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU				705,00	
			rozprostření ornice tl. 0,1 m					
			50*0,5*0,1					
31	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM				550,00	
			50*0,5					
	2		Základy				16 200,00	
			Geotextilie 400g/m ²				16 200,00	
			225m ²					
	5		Komunikace				119 858,50	
14	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI frakce 32/63				55 900,00	
			podklad ze štěrku (tl. 0,20 m)					
			4,3*50*0,20					
22	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM				40 462,50	
			4,15*50*0,15					
37	56362		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM				23 496,00	
			89*4					
			356m ²					