

SMLOUVA O DÍLO



na provedení stavebních prací (dále jen „smlouva“)

pořadové číslo objednatele:

Název veřejné zakázky:

„Polopodzemní kontejnerová stání na tříděný odpad na území města Čáslavi“

OBJEDNATEL:

Město Čáslav

Sídlo: Nám. J. Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav
IČ: 00236021
DIČ: CZ00236021
zastoupené: Ing. Jaromírem Strnadem, starostou města

Zástupce/oprávněný pracovník ve věcech technických:



(dále jen „objednatel“)

ZHOTOVITEL:

Název: **AVE Kolín s.r.o.**
Sídlo: Třídvorská 1501, 280 02, Kolín 5
IČ: 251 48 117
DIČ: CZ25148117
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. oddíl C, vložka 53627
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
č. účtu:
zastoupený: Mgr. Věrou Suchomelovou a Ing. Martinem Tichým, jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel a zhotovitel uzavírají podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu o dílo:

1 PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí veřejnou zakázku s názvem **„Polopodzemní kontejnerová stání na tříděný odpad na území města Čáslavi“** (dále „dílo“) a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných touto smlouvou. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že plnění, resp. splnění závazku zhotovitele popsaneého výše v tomto odstavci se v této smlouvě označuje rovněž jako „provádění“, resp. „provedení díla“ zhotovitelem.



Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené:

- touto smlouvou,
- projektovou dokumentací zpracovanou v 6/2022 Ing. Romanou Hubkovou, HK spol. s.r.o. pod názvem „Polopodzemní kontejnerová stání na tříděný odpad na území města Čáslavi“,
- nabídkou zhotovitele včetně oceněného soupisu jednotlivých položek a prací,
- pravomocným územním rozhodnutím vydaným pod č.j. MěÚ/45833/2022 ze dne 14.11.2022, právní účinky 21.12.2022,
- obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN, metodikami výrobců, pokud neodporují ČSN a EN a veškerými písemnými pokyny a podklady předanými objednatelem zhotoviteli podle této smlouvy a případnými pozdějšími změnami výše uvedené projektové dokumentace, které byly vyvolány potřebami zjištěnými v průběhu provádění díla, jeho zkoušení a uvádění do provozu anebo z důvodu rozhodnutí či opatření orgánu státního stavebního dohledu, příp. jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami nepředvídatelnými, rozhodnutím resp. vyjádřením veřejnoprávních orgánů, výsledky kontrolních dnů a provádění zkoušek s tím, že je objednatel oprávněn upravit způsob provádění díla.

Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek nutných k dokončení díla, a to zejména:

- úplné a kvalitní provedení díla,
- zařízení staveniště, jeho zřízení, odstranění, zajištění, zabezpečení a napojení na inženýrské sítě včetně nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství,
- zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek jejich správců, a to před zahájením zemních prací na staveništi, včetně jejich písemného předání jednotlivým správcům po ukončení prací, pokud je to potřebné,
- likvidace stavebního odpadu, jeho uložení na řízenou skládku, ekologická likvidace nebo jiná likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů a doložení dokladů o této likvidaci včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu,
- zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku,
- zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům,
- zpracování a dodání všech dalších dokladů potřebných k předání díla,
- úplné vyčištění a vyklizení staveniště včetně uvedení do původního či s objednatelem dohodnutého stavu,
- provedení závěrečného úklidu staveniště dle této smlouvy,

a to vše v místě provádění díla, nevyplývá-li to z povahy věc jinak.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby při provádění díla nedošlo ke škodám na majetku, zdraví, životech, přírodě ani na životním prostředí.



Veškeré práce budou provedeny s odbornou péčí dle platných právních předpisů. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastním nákladem provedení všech potřebných technických či jiných zkoušek potřebných pro realizaci a řádné užívání díla, pokud je jejich provedení obecně závaznými právními předpisy požadováno (např. vydání kladného kolaudačního rozhodnutí, technické (dílčí) zkoušky jednotlivých komponentů díla), a to tak, aby byly vykonány nejpozději 2 dny před lhůtou dokončení díla uvedenou v bodě 4. Objednatel se zavazuje poskytovat k tomu zhotoviteli potřebnou součinnost.

2 PODMÍNKY ZHOTOVOVÁNÍ DÍLA

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost i nebezpečí.

Korespondence a platební doklady, které budou objednateli zasílány zhotovitelem, musí být označeny číslem smlouvy objednatele, příp. zhotovitele a názvem veřejné zakázky. Neoznačenou korespondenci a platební doklady má objednatel právo vrátit zhotoviteli.

Požadovaná kvalita a způsob její kontroly musí být provedeny v souladu se zadávací dokumentací, příp. vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů státní správy.

Domnívá-li se zhotovitel, že pro řádné provádění prací existují překážky, musí to neprodleně písemně ohlásit objednateli. Opomene-li toto oznámení, může uplatnit jen ty okolnosti, které byly objednateli známy včetně jejich účinků.

Zhotovitel je povinen respektovat trasy rozvodů a instalací, které nebudou stavbou dotčeny či měněny. Zhotovitel je povinen si před zahájením prací opatřit informace o stávajících inženýrských sítích a rozvodech, které procházejí stavbou, aby nedošlo k jejich poškození. V opačném případě poškození inženýrských sítí a rozvodů půjde k tíži zhotovitele.

3 PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ

K předání a převzetí staveniště objednatel písemně vyzve zhotovitele. Ve výzvě objednatel uvede maximální lhůtu pro předání a převzetí staveniště. Tento termín je zhotovitel povinen respektovat a vyvinout potřebnou součinnost ke zdárnému předání a převzetí staveniště za účelem provedení díla.

4 DOBA PLNĚNÍ

Kompletní dokončení díla: **max. do 3 měsíců od předání a převzetí staveniště.**

Kompletním dokončením díla se rozumí dokončení díla včetně jeho předání bez vad a nedodělků oboustranně potvrzeným předávacím protokolem.

Lhůty provádění budou prodlouženy:

- jestliže překážky v provádění díla zavinil výhradně objednatel,



- jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí, nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem, zejména nepříznivými klimatickými podmínkami, které mají vliv na technologii a kvalitu prací.

5 CENA

Cena za provedení díla podle této smlouvy je cenou určenou podle rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele, jež tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný, úplný a tvořící nedílnou součást této smlouvy.

Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH	činí	4 586 967,67 Kč
---	------	-----------------

DPH ve výši 21 %	činí	963 263,21 Kč
------------------	------	---------------

Cena za provedení díla podle rozpočtu včetně DPH	činí	5 550 230,88 Kč
--	------	-----------------

Tato celková cena je fixní, konečnou a závaznou cenou za provedení díla. Rovněž jednotkové ceny uvedené v rozpočtu, ze kterých se celková cena skládá, jsou fixní konečné a závazné.

Jestliže zhotovitel zjistí v průběhu prací nové skutečnosti ovlivňující rozpočet, oznámí to bezodkladně písemně objednateli.

Cena určená dle rozpočtu podle bodu 5 této smlouvy může být zpřesněna nebo upravena jen dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem za podmínek stanovených touto smlouvou.

Požaduje-li objednatel písemně nebo vyplývá-li z objednávky vyžádané změny projektu odlišné provedení prací od popisu nebo od kvalitativních podmínek obsažených v zadávací dokumentaci, musí být před jejich prováděním dohodnuta odpovídající cena. O výsledné částky, které vyplynou z ocenění těchto prací, bude pak formou dodatku ke smlouvě zvýšena nebo snížena cena sjednaná ve smlouvě.

Bude-li objednatelem vyžadováno provedení prací, které nejsou obsaženy v zadávací dokumentaci stavby (vícepráce), musí na tuto skutečnost zhotovitele upozornit před zahájením těchto prací. V tomto případě musí být dohodnuta nová cena před jejich zahájením.

Veškeré vícepráce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy po případném zpřesnění rozpočtu nebo zadávací dokumentace bez výzvy nebo souhlasu objednatele, které nejsou v souladu s touto smlouvou, hradí zhotovitel.

Výše DPH se bude řídit předpisy platnými v době realizace díla.



6 PLATEBNÍ PODMÍNKY

Objednatel nebude poskytovat zálohy.

Provedené práce budou fakturovány po dokončení dílčí části – každé kontejnerové stání zvlášť – na základě zjišťovacího protokolu – soupisu provedených prací a dodávek – odsouhlaseného a podepsaného pověřenou osobou objednatele. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu, název veřejné zakázky a pořadové číslo smlouvy o dílo.

Úhrada bude provedena na základě faktury s přiloženým zjišťovacím protokolem dle bodu 6.2 vystavené zhotovitelem a odsouhlasené objednatelem. Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli. Námitky proti údajům uvedeným ve faktuře může objednatel uplatnit do konce lhůty její splatnosti s tím, že ji odešle zhotoviteli s uvedením výhrad. Tímto okamžikem se zastaví lhůta splatnosti. Od okamžiku doručení opravené faktury objednateli běží nová lhůta splatnosti faktury. Objednatel uhradí fakturu bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele, přičemž cena a její jednotlivé části se považují za zaplacené řádně a včas, je-li poslední den lhůty splatnosti odepsána částka z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

Fakturu uvedenou v bodě 6.2 je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na základě oběma stranami písemně odsouhlaseného zjišťovacího protokolu bez vad provedených prací a komponentů díla, přičemž cena prací a komponentů musí v jednotlivých položkách přesně odpovídat údajům obsaženým v rozpočtu podle bodu 5.1 Pouze takto oboustranně odsouhlasené práce, komponenty a jejich cenu je zhotovitel oprávněn objednateli fakturovat. K faktuře obsahující práce, komponenty či cenu neodsouhlasenou shora uvedeným postupem se nepřihlíží a objednatel není povinen v ní fakturovanou částku uhradit.

Úrok z prodlení při neplacení ze strany objednatele činí 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.

Objednatel upozorňuje zhotovitele, že je plátcem DPH. Na předmětné stavební práce se nevztahuje režim přenesené daňové povinnosti, dle ustanovení § 92a) a § 92e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Daňový doklad bude vystaven včetně DPH v platné sazbě.

7 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, ODPOVĚDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla bude proveden v souladu s touto smlouvou, projektovou dokumentací, územním souhlasem, platnými českými normami a předpisy a požadavky objednatele, že technická řešení a navržená zařízení budou v souladu s požadovanými parametry, uvedenými v předaných podkladech.

Zhotovitel poskytuje na zhotovené dílo záruku v délce trvání 60 měsíců.

Záruka počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.



Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně po jejím zjištění písemnou formou a navrhne přiměřenou lhůtu k jejímu odstranění.

Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad díla nejpozději do 14 dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu. Termín odstranění vad se dohodne písemnou formou. Jestliže zhotovitel v této lhůtě vadu neodstraní, je objednatel oprávněn dát vadu na jeho náklady odstranit.

Do odstranění vady nemusí objednatel platit část ceny za provedení díla odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.

8 SPOLUPŮSOBENÍ A PODKLADY OBJEDNATELE

Objednatel předá zhotoviteli dokumentaci potřebnou k provedení díla (projektová dokumentace, pravomocná rozhodnutí a povolení apod.) při podpisu této smlouvy, případně v jiném oboustranně dohodnutém termínu, maximálně však v termínu předání a převzetí staveniště.

Objednatel stanovil v záhlaví smlouvy jména osob pověřených kontrolou práce zhotovitele a převzetím dokončeného díla, písemně, zápisem do stavebního deníku při předání staveniště.

Vykazují-li práce zhotovitele nedostatky nebo odporují-li smlouvě, musí je zhotovitel nahradit pracemi bezvadnými. Pokud zhotovitel v přiměřené lhůtě vady neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit.

Objednatel si vyhrazuje právo měnit zadávací dokumentaci, případně vypustit provedení některých prací. Je však povinen řešit cenové otázky a případně i lhůtu provádění díla.

9 POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel bude dodržovat všeobecné podmínky bezpečnosti práce a požární ochrany. Dnem předání staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení prací, dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví, za zachování pořádku na staveništi. Objednatel je oprávněn stanovit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi; zhotovitel se zavazuje tomuto koordinátorovi poskytnout potřebnou součinnost po celou dobu provádění díla.

Zhotovitel dále bude dodržovat zákon č. 541/2020 Sb. a veškeré předpisy platné pro odpadové hospodářství a nakládání s odpady.

Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat všeobecně závazné směrnice, předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran, kteří jsou uvedeni v záhlaví smlouvy, rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy.



Zhotovitel zaručuje, že inženýrské postupy, prostředky atd. používané pro zhotovení a provoz díla buď vlastní, nebo je oprávněn je používat bez porušení práv třetích stran. Zhotovitel se zavazuje zprostit objednatele jakékoliv odpovědnosti a žalob vyplývajících z používání takovýchto postupů, projektů atd. ve spojení se zhotovením a provozem díla podle této smlouvy.

Zhotovitel zabezpečí na vhodném místě na staveništi instalaci viditelného označení stavby s označením základních údajů stavby.

Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích. Po ukončení realizace díla uvede zhotovitel staveniště do původního stavu. Povolení k užívání a vybudování objektů zařízení staveniště si zajistí zhotovitel. Náklady na vybudování, udržování a odklizení objektů zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně.

Zhotovitel je povinen zajistit si pro potřeby stavby zřízení staveništních připojení se samostatným měřením na stávající rozvody inženýrských sítí.

Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejím užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel.

Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah nebo kvalitu, je zhotovitel povinen včas a prokazatelně vyzvat zástupce objednatele k provedení kontroly. V opačném případě je zhotovitel povinen zakryté práce odkrýt na vlastní náklady.

Vzhledem ke skutečnosti, že stavba bude prováděna v zastavěném území, je zhotovitel povinen:

- tuto skutečnost respektovat a při provádění prací postupovat v tomto směru zvláště ohleduplně a opatrně a zajistit, aby provádění díla v co nejmenší míře omezovalo okolí staveniště,
- zajistit, aby provádění díla neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi a exhalacemi nad míru přiměřenou poměrům,
- prostor staveniště řádně zabezpečit tak, aby nedošlo ke zranění osob,
- zajistit, aby provádění díla nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí včetně minimalizace negativních vlivů na okolí staveniště,
- práce realizovat tak, aby nedošlo k poškození stávajících objektů, případná škoda jde k tíži zhotovitele,
- zajistit, aby provádění díla bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů, totéž platí pro práce poddodavatelů.



10 VEDENÍ STAVEBNÍHO DENÍKU

Zhotovitel provede o průběhu prací na stavbě vlastní stavební deník. Oprávnění psát do deníku mají pověření zástupci objednatele a zhotovitele.

Stavební deník vede zhotovitel ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení stavebním úřadem. Do stavebního deníku zapisuje skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Stavební deník vede do dne odstranění vad a nedodělků a splnění podmínek kolaudačního rozhodnutí.

Zápis v deníku nemá charakter smluvního ujednání.

V případě, že jedna ze stran nebude se zápisem souhlasit, je povinna se písemně vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

Mimo rozsah denních zápisů se ve stavebním deníku dále zaznamenává výzva k prověření prací (3 dny předem), které vzhledem k dalšímu postupu prací budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Tato výzva k prověření prací bude zároveň oznámena písemně, e-mailem nebo telefonicky pověřené osobě objednatele.

Nedostaví-li se zástupce objednatele na základě doručené výzvy objednateli v termínu daném zápisem ve stavebním deníku, je zhotovitel oprávněn provést zakrytí prací bez účasti objednatele.

Pokud objednatel požaduje dodatečné odkrytí prací, je povinen uhradit vzniklé náklady, avšak pouze v případě, že práce jsou provedeny bez vad. V opačném případě nese náklady zhotovitel.

Jestliže objednatel zjistí hrubé porušení technologických a technických předpisů, ČSN, při provádění prací, má právo zastavit práce zhotovitele do provedení nápravy.

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to osobně nebo prostřednictvím třetích osob. Provádění díla, poznatky z kontrolní činnosti, jakož i všechny další skutečnosti rozhodné pro provádění stavby a plnění této smlouvy se zapisují do stavebního deníku, který je povinen vést zhotovitel.

11 PŘEDÁNÍ DÍLA

Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme dílče za každé kontejnerové stání zvlášť a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.

Zhotovitel splní svou povinnost řádně provést a dokončit dílo tím, že ukončí stavební práce, úspěšně provede individuální zkoušky předepsané zvláštními předpisy, závaznými normami a projektovou dokumentací a předá příslušné doklady a ukončené dílo objednateli.



Zhotovitel odevzdá a objednatel přejímá dílo v rozsahu předmětu veřejné zakázky. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Za řádně provedené a dokončené dílo je považováno vyzkoušené dílo zhotovené v rozsahu, o parametrech a s vlastnostmi stanovenými touto smlouvou, tj. dílo kompletní a funkční a splňující jakostní a funkční parametry stanovené touto smlouvou a předané objednateli.

Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, předání dokladů a dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací a o smontovaném zařízení. Náležitosti zápisů musí být stejné jako u zápisů o provedených zkouškách.

Zhotovitel vyzve pověřeného pracovníka objednatele k převzetí dokončeného díla 3 dny předem.

O předání a převzetí ukončeného díla bude sepsán Zápis o předání a převzetí díla. Povinnost dodat je splněna řádným předáním a převzetím díla. Povinnost odebrat je splněna prohlášením objednatele o tom, že dílo přejímá, uvedeném v Zápisu o předání a převzetí díla.

Smluvní strany v souladu s ust. § 2628 občanského zákoníku sjednaly, že ojedinělé vady či nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, nejsou důvodem k odmítnutí převzetí díla. Seznam těchto vad či nedodělků bude uveden v Zápisu o předání a převzetí díla včetně data, do kterého budou tyto vady a nedodělky odstraněny. Po odstranění vad a nedodělků díla bude sepsán Dodatek k Zápisu o předání a převzetí díla, ve kterém bude uvedeno odstranění vad nebo nedodělků.

Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby podepsání Zápisu o předání a převzetí objednatel, kdy vlastnické právo přechází na objednatele.

12 VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ

Zhotovitel vyklidí staveniště do 10 dnů po předání díla a odstranění všech vad a nedodělků.

13 VLASTNICKÉ PRÁVO

Objednatel se stává vlastníkem zhotoveného díla po jeho protokolárním předání a převzetí.

14 SMLUVNÍ POKUTY

V případě prodlení zhotovitele s řádným provedením a předáním díla v termínu dle smlouvy o dílo, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 3.000 Kč za každý den prodlení.

V případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizení staveniště, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení.



V případě prodlení zhotovitele s termínem dodatečné lhůty poskytnuté objednatelem nebo dohodnuté smluvními stranami pro odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla nebo jeho části nebo v průběhu záruční doby, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 500 Kč za každý den prodlení.

V případě porušení povinnosti zhotovitele vést řádným způsobem stavební deník včetně dodržení požadavků jeho obsahových náležitostí v souladu s obecně závaznými předpisy nebo smlouvou o dílo, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 50.000 Kč.

V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavební zákon, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 1.000 Kč za každý prokazatelně zjištěný případ.

Smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, kterou zhotovitel způsobil objednateli nesplněním svých povinností vyplývajících z obecně závazných předpisů či z této smlouvy.

Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu do 30 dnů po obdržení faktury vystavené objednatelem.

15 ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

Zhotovitel prohlašuje, že provádění díla bude řízeno autorizovanou osobou dle zákona č. 360/1992 Sb. Zhotovitel prohlašuje, že mu bylo uděleno oprávnění k provádění činností, které jsou předmětem této smlouvy. Zhotovitel neprodleně oznámí objednateli jakoukoli změnu týkající se autorizovaných osob nebo živnostenského oprávnění zhotovitele. V případě více jak desetidenního prodlení zhotovitele se splněním konečného termínu provedení díla nebo pokud bude z jiných skutečností zjevné, že zhotovitel z důvodů na své straně dílo nedokončí ve sjednaném termínu, může objednatel od této smlouvy odstoupit. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná nápravu ani do 10 dnů poté, co k tomu byl objednatelem vyzván.

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy v registru smluv na webových stránkách Portálu veřejné správy v souladu se zákonem č. 340/2015 o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Zhotovitel souhlasí se zpracováním svých osobních údajů objednatelem ve vztahu k zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a uchováním osobních dat, které budou použity v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.



Zhotovitel si je vědom, že v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

16 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

Pokud není touto smlouvou stanoveno jinak, řídí se vztahy účastníků obecně závaznými předpisy České republiky.

Tato smlouva nabývá platnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv (viz bod 15.2 této smlouvy).

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ostatní ujednání pracovníků obou smluvních stran týkající se realizace akce se považují jen za přípravné jednání.

Nedílnou součástí této smlouvy tvoří jako příloha této smlouvy oceněný soupis prací a dodávek (smluvní rozpočet).

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Čáslavi č. RM 20/364/2025 ze dne 13. 8. 2025.

V Čáslavi dne 4. 9. 2025




Objednatel: Ing. Jaromír Strnad, starosta

V Kolíně dne 20. 8. 2025



Zhotovitel: Mgr. Věra Suchomelová a

Ing. Martin T.



Položkový rozpočet stavby

Stavba: **062022** **POLOPODZEMNÍ KONTEJNERY NA ODPAD - ČÁSLAV**

Objekt: **01** **LOKALITA 1 - BOJOVNÍKŮ ZA SVOBODU**

Rozpočet: **01** **LOKALITA 1 - BOJOVNÍKŮ ZA SVOBODU**

Objednatel: **Město Čáslav, nám. Jana Žižky z Trocnova 1,**
286 01 Čáslav

IČO:

DIČ:

Projektant: **HK, spol. s r.o., Doubravínova 336/20,**
163 00 Praha 6

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **AVE Kolín s.r.o.**
Třídvorská 1501, 28002, Kolín 5

IČO: 25148117

DIČ: CZ25148117

Rozpis ceny

Celkem

HSV			490 446,30
PSV			0,00
MON			44 000,00
Vedlejší náklady			3 000,00
Ostatní náklady			38 000,00
Technologie			995 975,00
Celkem			1 571 421,30

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 571 421,30 CZK
Základní DPH	21 %	329 998,47 CZK

Cena celkem s DPH

1 901 419,77 CZK

v

dne

 Za zhotovitele

 Za objednatele



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			198 244,52	13
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			10 123,09	1
5	Komunikace	HSV			110 166,22	7
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			35 069,45	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			13 929,83	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			30 727,12	2
M99	Ostatní práce "M"	MON			44 000,00	3
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			92 186,08	6
VN	Vedlejší náklady	VN			3 000,00	0
ON	Ostatní náklady	ON			38 000,00	2
T	Technologie				995 975,00	63
Cena celkem					1 571 421,30	100



Položkový rozpočet

S:	062022	POLOPODZEMNÍ KONTEJNERY NA ODPAD - ČÁSLAV
O:	01	LOKALITA 1 - BOJOVNÍKŮ ZA SVOBODU
R:	01	LOKALITA 1 - BOJOVNÍKŮ ZA SVOBODU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				198 244,52
1	122201101	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	20,28950	195,00	3 956,45
		57,97*0,35		20,28950		
2	122201109	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	20,28950	35,00	710,13
3	131201110	Hloubení nezapaž. jam hor.3, STROJNĚ	m3	63,26530	476,00	30 114,28
		pův. terén zemina-odkopávky, odstr. povrchů : (8,368+0,9*2)*(3,3+0,9*2)*(0,67+0,5+0,05)		63,26530		
4	131201119	Příplatek za lepivost - hloubení nezapaž. jam v hor.3	m3	63,26530	85,00	5 377,55
5	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	63,26530	142,00	8 983,67
6	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	83,55480	302,00	25 233,55
		63,2653+20,2895		83,55480		
7	162701109	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	835,54800	22,50	18 799,83
		skládka ve vzd.20 km : 83,5548*10		835,54800		
8	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	83,55480	169,00	14 120,76
9	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	83,55480	88,20	7 369,53
10	175101201	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	30,72046	705,00	21 657,92
		10x polopodzemní kontejnery o objemu : (8,368+0,9*2)*(3,3+0,9*2)*(0,67+0,50) -1,6*1,6*(0,67+0,50)*10		60,67246 -29,95200		
11	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	72,71008	390,00	28 356,93
12	18130001	Odstranění stávající plochy keře, stromy	kpl	1,00000	2 500,00	2 500,00
13	583318004	Kamenivo těžené frakce 16/32	t	22,31828	900,00	20 086,45
		Začátek provozního součtu				
		ZÁSYP KAMENIVEM 16-32 mm 500 mm :				
		1,7t-1m3 :				
		(8,368+0,9*2)*(3,3+0,9*2)*0,50		25,92840		
		odpočet objemu kontejnerů : -1,6*1,6*0,50*10		-12,80000		
		Mezisoučet		13,12840		
		Konec provozního součtu				
		13,1284*1,7		22,31828		
14	58337304	Štěrkopisek frakce 0-16 B	t	28,14730	390,00	10 977,45
		Začátek provozního součtu				
		ŠTĚRKOPISKOVÝ ZÁSYP KONTEJNERŮ 670 mm -				
		1m3-1,6t :				
		10x polopodzemní kontejnery o objemu :		34,74406		
		(8,368+0,9*2)*(3,3+0,9*2)*0,67				
		odpočet objemu kontejnerů : -1,6*1,6*0,67*10		-17,15200		
		Mezisoučet		17,59206		
		Konec provozního součtu				
		17,59206*1,6		28,14730		
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				10 123,09
15	215901101	Zhutnění podloží z hornin vibrační deskou	m2	40,24800	11,00	442,73
		(8,36+0,5*2)*(3,3+0,5*2)		40,24800		
16	271571111	PÍSKOVÝ PODSYP KONTEJNERŮ	m3	2,01240	996,00	2 004,35
		PÍSKOVÉ LOŽE KONTEJNERŮ 0-16 mm 50 mm :		2,01240		
		40,248*0,05				
17	289970111	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2	m2	88,33150	86,90	7 676,01
		ztrátne 15% : (46,5+30,31)*1,15		88,33150		



Položkový rozpočet

S:	062022	POLOPODZEMNÍ KONTEJNERY NA ODPAD - ČÁSLAV
O:	01	LOKALITA 1 - BOJOVNÍKŮ ZA SVOBODU
R:	01	LOKALITA 1 - BOJOVNÍKŮ ZA SVOBODU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 5		Komunikace				110 166,22
18	564831111	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	76,81000	144,00	11 060,64
		PODLOŽÍ - STABILIZAČNÍ - ŠTĚRKODRT 8-16 mm :		76,81000		
		30,31+46,5				
19	564851111	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	76,81000	208,00	15 976,48
		MRAZUVZDORNÁ VRSTVA - ŠTĚRKODRT 16-32 mm :		76,81000		
		30,31+46,5				
20	596215040	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	76,81000	372,00	28 573,32
		72,1		72,10000		
		odpočet kontejnerů : -1,6*1,6*10		-25,60000		
		46,5		46,50000		
21	599000010	Úprava asfaltové komunikace	m2	12,47150	750,00	9 353,63
		24,943*0,5		12,47150		
22		Dlažba betonová rovná Antracit 20x10x8	m2	84,49000	535,00	45 202,15
		ztratině 10% : 30,31*1,1		33,34100		
		ztratině 10% : 46,5*1,1		51,15000		
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				35 069,45
23	917862111	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku 100/15/30	m	24,94300	615,00	15 339,95
		5,133+19,81		24,94300		
24		úprava DZ - zákaz parkování (vodorovné, 25bm)	kompl	1,00000	6 000,00	6 000,00
25		Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku 100/8/25	m	24,30000	565,00	13 729,50
		8,63+1,815+1,7+1,7+6,94+3,52		24,30000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				13 929,83
27	113106000	Odstranění zám.dlažby 6 cm vč.podkladu,pl.do 50 m2 bez nakládání a odvozu na skládku	m2	20,39310	168,00	3 426,04
		8,19*2,49		20,39310		
28	113107220	Odstranění vozovky - živice, pl. do 50 m2 bez nakládání a odvozu na skládku	m2	24,41000	320,00	7 811,20
29	113201111R00	Vytrhání obrubníků	m	50,42300	53,40	2 692,59
		24,943+2,4+8,18+14,9		50,42300		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				30 727,12
30	998223011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	120,97292	254,00	30 727,12
Díl: M99		Ostatní práce "M"				44 000,00
31	M991	Doprava a montáž technologie	kpl	1,00000	44 000,00	44 000,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				92 186,08
32	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	52,11435	58,70	3 059,11
33	979082219	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	990,17265	11,00	10 891,90
		celkem 20km : 52,11435*19		990,17265		
34	979087212	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	52,11435	179,00	9 328,47
35	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	52,11435	669,00	34 864,50
		32,94636+19,16799		52,11435		
36	979990103	Poplatek za skládku suti	t	19,16799	590,00	11 309,11
		41,13943-21,97144		19,16799		
37	979990113	Poplatek za skládku suti-asfaltová obalovaná směs (komunikace)	t	32,94636	690,00	22 732,99
Díl: VN		Vedlejší náklady				3 000,00



Položkový rozpočet

S:	062022	POLOPODZEMNÍ KONTEJNERY NA ODPAD - ČÁSLAV
O:	01	LOKALITA 1 - BOJOVNÍKŮ ZA SVOBODU
R:	01	LOKALITA 1 - BOJOVNÍKŮ ZA SVOBODU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
38	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	2 000,00
39	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	2 000,00	1 000,00
Díl: ON		Ostatní náklady				38 000,00
40	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
41	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00
42	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	15 000,00	7 000,00
43		Dokumentace skutečného provedení stavby včetně geom. Zaměření	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
44	00523 R	Zkoušky hutnici	Soubor	1,00000	7 500,00	7 500,00



Položkový rozpočet

S:	07 2022	
O:	01	Lokalita 01

TECHNOLOGIE

Název systému	typ	odpad	kus	cena za kus Kč	CENA CELKEM Kč
polopodzemní hranatý kontejner 5m3 nedělený		plast	2	91 000,00	182 000,00
polopodzemní hranatý kontejner 5m3 nedělený		papír	2	91 000,00	182 000,00
polopodzemní hranatý kontejner 5m3 nedělený	doplněno záchytnou vaničkou	komunál	2	101 600,00	203 200,00
polopodzemní hranatý kontejner 5m3 nedělený	doplněno záchytnou vaničkou	rezerva	1	101 600,00	101 600,00
nadzemní kontejner	kryt na kontejner 1,1m3	textil	1	83 000,00	83 000,00
polopodzemní hranatý kontejner 5m3 dělený 1/2 a 1/2 - kov, sklo	1x zesílený vak na sklo	kov, sklo	1	117 100,00	117 100,00
polopodzemní hranatý kontejner 5m3 dělený 1/2 a 1/2 - bio, elektro	bio s vaničkou	bio, elektro	1	117 100,00	117 100,00
box na vybité baterie			1	9 975,00	9 975,00

Kontejnery ze 100% recyklovatelného,
nepropustného, hygienicky nezávadného
a chemicky stabilního HDPE materiálu

Technologie celkem

995 975,00 Kč



Položkový rozpočet stavby

Stavba: **062022 POLOPODZEMNÍ KONTEJNERY NA ODPAD - ČÁSLAV**
 Objekt: **04 LOKALITA 4 - KOŽELUHY**
 Rozpočet: **01 LOKALITA 4 - KOŽELUHY**

Objednatel: **Město Čáslav, nám. Jana Žižky z Trocnova 1,** IČO:
286 01 Čáslav DIČ:

Projektant: **HK, spol. s r.o., Doubravínova 336/20,** IČO:
163 00 Praha 6 DIČ:

Zhotovitel: **AVE Kolín s.r.o.** IČO: **25148117**
Třídvorská 1501, 280 02, Kolín 5 DIČ: **CZ25148117**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			128 219,78
PSV			0,00
MON			58 000,00
Vedlejší náklady			3 000,00
Ostatní náklady			38 000,00
Technologie			299 100,00
Celkem			526 319,78

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	526 319,78 CZK
Základní DPH	21 %	110 527,15 CZK

Cena celkem s DPH **636 846,94 CZK**

v Kolíně dne 30.07.2025

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			99 613,67	19
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			1 530,10	0
5	Komunikace	HSV			7 638,75	1
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			9 803,10	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			9 634,16	2
M21	Elektromontáže	MON			25 000,00	5
M99	Ostatní práce "M"	MON			33 000,00	6
VN	Vedlejší náklady	VN			3 000,00	1
ON	Ostatní náklady	ON			38 000,00	7
T	Technologie				299 100,00	57
Cena celkem					526 319,78	100



Položkový rozpočet

S:	062022	POLOPODZEMNÍ KONTEJNERY NA ODPAD - ČÁSLAV
O:	04	LOKALITA 4 - KOŽELUHY
R:	01	LOKALITA 4 - KOŽELUHY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				99 613,67
1	121101100	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m využito na úpravy terénu : 27,34*0,1	m3	2,73400	102,00	278,87
2	122201101	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 27,34*0,25	m3	6,83500	195,00	1 332,83
3	122201109	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	6,83500	35,00	239,23
4	131201110	Hloubení nezapaž. jam hor.3, STROJNĚ pův. terén zemina-odkopávky : (5+0,9*2)*(1,6+0,9*2)*(0,670+0,50+0,05)	m3	28,20640	476,00	13 426,25
5	131201119	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	28,20640	85,00	2 397,54
6	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	28,20640	142,00	4 005,31
7	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	35,04140	302,00	10 582,50
		28,2064+6,835		35,04140		
8	162701109	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km skládku ve vzd.20 km : 35,0414*10	m3	350,41400	22,50	7 884,32
9	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	35,04140	169,00	5 922,00
10	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	35,04140	88,20	3 090,65
11	175101201	Obsyp objektu bez prohození sypaniny 3x polopodzemní kontejnery : (5+0,9*2)*(1,6+0,9*2)*(0,67+0,50) -1,6*1,6*(0,67+0,50)*3	m3	18,06480	705,00	12 735,68
				27,05040		
				-8,98560		
12	181301103	Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2 zatravnění, obnova zeleně : 12,8	m2	12,80000	227,00	2 905,60
13	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	35,04140	390,00	13 666,15
14	180400020	Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva	m2	12,80000	225,00	2 880,00
15	583318004	Kamenivo těžené frakce 16/32	t	13,12400	900,00	11 811,60
		Začátek provozního součtu ZÁSYK KAMENIVEM 16-32 mm 500 mm : 1,7t-1m3 : (5+0,9*2)*(1,6+0,9*2)*0,50 odpočet objemu kontejnerů : -1,6*1,6*0,50*3 Mezisoučet		11,56000 -3,84000 7,72000		
		Konec provozního součtu 7,72*1,7		13,12400		
16	58337304	Štěrkopisek frakce 0-16 B	t	16,55168	390,00	6 455,16
		Začátek provozního součtu ŠTĚRKOPÍSKOVÝ ZÁSYK KONTEJNERŮ 670 mm - 1m3-1,6t : 3x polopodzemní kontejnery : (5+0,9*2)*(1,6+0,9*2)*0,670 odpočet objemu kontejnerů : -1,6*1,6*0,670*3 Mezisoučet		15,49040 -5,14560 10,34480		
		Konec provozního součtu 10,3448*1,6		16,55168		
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				1 530,10
17	215901101	Zhutnění podloží z hornin vibrační deskou (5+0,5*2)*(1,6+0,5*2)	m2	15,60000	11,00	171,60
				15,60000		



Položkový rozpočet

S:	062022	POLOPODZEMNÍ KONTEJNERY NA ODPAD - ČÁSLAV
O:	04	LOKALITA 4 - KOŽELUHY
R:	01	LOKALITA 4 - KOŽELUHY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
18	271571111	PÍSKOVÝ PODSYP KONTEJNERU	m3	0,78000	996,00	776,88

PÍSKOVÉ LOŽE KONTEJNERU 0-16 mm 50 mm : 0,78000
15,6*0,05

19	289970111	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2	m2	6,69300	86,90	581,62
		ztrátne 15% : 5,82*1,15		6,69300		

Díl: 5	Komunikace					7 638,75
---------------	-------------------	--	--	--	--	-----------------

20	564831111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	5,82000	144,00	838,08
		PODLOŽÍ - STABILIZAČNÍ - ŠTĚRKODRTĚ 8-16 mm : 5,82		5,82000		

21	564851111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	5,82000	208,00	1 210,56
		MRAZUVZDORNÁ VRSTVA - ŠTĚRKODRTĚ 16-32 mm : 5,82		5,82000		

22	596215021	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	5,82000	372,00	2 165,04
		13,5		13,50000		
		odpočet kontejnerů : -1,6*1,6*3		-7,68000		

23	592453050	Dlažba betonová rovná Antracit 20x10x8	m2	6,40200	535,00	3 425,07
		ztrátne 10% : 5,82*1,1		6,40200		

Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					9 803,10
----------------	---------------------------------------	--	--	--	--	-----------------

24	917862111	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku 100/8/25	m	15,94000	615,00	9 803,10
		2,75+5,22+2,75+5,22		15,94000		

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					9 634,16
----------------	--------------------------------	--	--	--	--	-----------------

25	998223011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždění	t	37,92977	254,00	9 634,16
----	-----------	--	---	----------	--------	----------

Díl: M21	Elektromontáže					25 000,00
-----------------	-----------------------	--	--	--	--	------------------

26	2105000	Přesun stožáru VO a vedení VO vč. revize	kus	1,00000	25 000,00	25 000,00
----	---------	--	-----	---------	-----------	-----------

Díl: M99	Ostatní práce "M"					33 000,00
-----------------	--------------------------	--	--	--	--	------------------

27	M991	Doprava a montáž technologie	kpl	1,00000	33 000,00	33 000,00
----	------	------------------------------	-----	---------	-----------	-----------

Díl: VN	Vedlejší náklady					3 000,00
----------------	-------------------------	--	--	--	--	-----------------

28	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	2 000,00
----	----------	---------------------	--------	---------	----------	----------

29	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	2 000,00	1 000,00
----	----------	----------------	--------	---------	----------	----------

Díl: ON	Ostatní náklady					38 000,00
----------------	------------------------	--	--	--	--	------------------

30	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
----	---------	------------------	--------	---------	-----------	-----------

31	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00
----	------------	----------------------------	--------	---------	----------	----------

32	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	10 000,00	7 000,00
----	------------	---------------------------	--------	---------	-----------	----------

33		Dokumentace skutečného provedení stavby včetně geom. Zaměření	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
----	--	---	--------	---------	-----------	-----------

34	00523 R	Zkoušky hutnění	Soubor	1,00000	7 500,00	7 500,00
----	---------	-----------------	--------	---------	----------	----------



Položkový rozpočet

S:	07_2022	
O:	04	Lokalita 04

TECHNOLOGIE

Název systému	typ	odpad	kus	cena za kus	CENA CELKEM
				Kč	Kč
polopodzemní hranatý kontejner 5m3 nedělený		plast	1	91 000,00	91 000,00
polopodzemní hranatý kontejner 5m3 nedělený		papír	1	91 000,00	91 000,00
polopodzemní hranatý kontejner 5m3 dělený 1/2 a 1/2 - kov, sklo	1 zesílený vak na sklo	kov, sklo	1	117 100,00	117 100,00
			1		

Kontejnery ze 100% recyklovatelného, nepropustného, hygienicky nezávadného a chemicky stabilního HDPE materiálu

Technologie celkem

299 100,00 Kč



Pokyny pro vyplnění

modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa



Položkový rozpočet stavby

Stavba:	062022	POLOPODZEMNÍ KONTEJNERY NA ODPAD - ČÁSLAV
Objekt:	08	LOKALITA 8 - FILIPOVSKÁ
Rozpočet:	01	LOKALITA 8 - FILIPOVSKÁ
Objednatel:	Město Čáslav, nám. Jana Zizky z Trocnova 1. 286 01 Čáslav	IČO: DIČ:
Projektant:	HK, spol. s r.o., Doubravínova 336/20, 163 00 Praha 6	IČO: DIČ:
Zhotovitel:	AVE Kolín s.r.o. Třídvorská 1501, 28002, Kolín 5	IČO: 25148117 DIČ: CZ25148117

Rozpis ceny			Celkem
HSV			408 962,08
PSV			0,00
MON			58 000,00
Vedlejší náklady			3 000,00
Ostatní náklady			38 000,00
Technologie			792 775,00
Celkem			1 300 737,08

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 300 737,08 CZK
Základní DPH	21 %	273 154,79 CZK

Cena celkem s DPH **1 573 891,87 CZK**

v Kolíně dne 30.07.2025

Za zhotovitele

Za objednatele



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			230 863,50	18
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			6 109,68	0
5	Komunikace	HSV			57 318,75	4
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			69 536,36	5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			31 549,60	2
M21	Elektromontáže	MON			25 000,00	2
M99	Ostatní práce "M"	MON			33 000,00	3
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			13 584,19	1
VN	Vedlejší náklady	VN			3 000,00	0
ON	Ostatní náklady	ON			38 000,00	3
T	Technologie				792 775,00	61
Cena celkem					1 300 737,08	100



Položkový rozpočet

S:	062022	POLOPODZEMNÍ KONTEJNERY NA ODPAD - ČÁSLAV
O:	08	LOKALITA 8 - FILIPOVSKÁ
R:	01	LOKALITA 8 - FILIPOVSKÁ

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl 1		Zemní práce				230 863,50
1	121101100	Sejmutí ornice, pl. do 400 m ² , přemístění do 50 m využito na úpravy terénu : 66,94*0,1	m3	6,69400	102,00	682,79
2	122201101	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 66,94*0,25	m3	16,73500	195,00	3 263,33
3	122201109	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	16,73500	35,00	585,73
4	131201110	Hloubení nezapaž. jam hor.3, STROJNĚ pův. terén zemina-odkopávky, odstr. povrchů : (13,5+0,9*2)*(1,6+0,9*2)*(0,725+0,55+0,05)	m3	68,92650	476,00	32 809,01
5	131201119	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	68,92650	85,00	5 858,75
6	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5	m3	68,92650	142,00	9 787,56
7	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 68,9265+16,735	m3	85,66150	302,00	25 869,77
8	162701109	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km skládka ve vzd.20 km : 85,66150*10	m3	856,61500	22,50	19 273,84
9	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	85,66150	169,00	14 476,79
10	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	85,66150	88,20	7 555,34
11	175101201	Obsyp objektu bez prohození sypaniny 8x polopodzemní kontejnery : (13,5+0,9*2)*(1,6+0,9*2)*(0,725+0,55) -1,6*1,6*(0,725+0,55)*8	m3	40,21350	705,00	28 350,52
12	181301103	Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm, do 500m ² zatravnění, obnova zeleně : 9,8	m2	9,80000	227,00	2 224,60
13	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	85,66150	390,00	33 407,99
14	18480	Úprava stávajících keřů, přesazení	soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
15	180400020	Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva	m2	9,80000	225,00	2 205,00
16	583318004	Kamenivo těžené frakce 16/32 Začátek provozního součtu ZÁSYP KAMENIVEM 16-32 mm 550 mm : 1,7t-1m3 : (13,5+0,9*2)*(1,6+0,9*2)*0,55 odpočet objemu kontejnerů : - 1,6*1,6*0,55*8 Mezisoučet Konec provozního součtu 17,347*1,7	t	29,48990	900,00	26 540,91
17	58337304	Šterkopísek frakce 0-16 B Začátek provozního součtu ŠTERKOPÍSKOVÝ ZÁSYP KONTEJNERŮ 725 mm - 1m3-1.6t : 10x polopodzemní kontejnery o objemu : (13,5+0,9*2)*(1,6+0,9*2)*0,725 odpočet objemu kontejnerů : - 1,6*1,6*0,67*8 Mezisoučet Konec provozního součtu 23,9929*1,6	t	38,38864	390,00	14 971,57
Díl 2		Základy a zvláštní zakládání				6 109,68
18	215901101	Zhutnění podloží z hornin vibrační deskou (13,5+0,5*2)*(1,6+0,5*2)	m2	37,70000	11,00	414,70

Položkový rozpočet

S:	062022	POLOPODZEMNÍ KONTEJNERY NA ODPAD - ČÁSLAV
O:	08	LOKALITA 8 - FILIPOVSKÁ
R:	01	LOKALITA 8 - FILIPOVSKÁ

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

19	271571111	PÍSKOVÝ PODSYP KONTEJNERŮ	m3	1,88500	996,00	1 877,46
		PÍSKOVÉ LOŽE KONTEJNERŮ 0-16 mm		1,88500		
		50 mm : 37,7*0,05				

20	289970111	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2	m2	43,93000	86,90	3 817,52
		ztrátě 15% : (25,1+13,1)*1,15		43,93000		

Díl 5 Komunikace 57 318,75

21	564831111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	38,50000	144,00	5 544,00
----	-----------	--	----	----------	--------	----------

		PODLOŽÍ - STABILIZAČNÍ - ŠTĚRKODRT		38,50000		
		8-16 mm : 25,4+13,1				

22	564851111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	38,50000	208,00	8 008,00
----	-----------	--	----	----------	--------	----------

		MRAZUVZDORNÁ VRSTVA -		38,50000		
		ŠTĚRKODRT 16-32 mm : 25,4+13,1				

23	596215021	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	13,10000	372,00	4 873,20
----	-----------	--	----	----------	--------	----------

		14,6*2,3		33,58000		
		odpočet kontejnerů : -1,6*1,6*8		-20,48000		

24	596215040	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	25,40000	372,00	9 448,80
----	-----------	--	----	----------	--------	----------

		25,4		25,40000		
--	--	------	--	----------	--	--

25	599000010	Úprava asfaltové komunikace	m2	9,05000	750,00	6 787,50
		18,1*0,5		9,05000		

26	592453010	Dlažba betonová Antracit 20x10x8	m2	42,35000	535,00	22 657,25
		ztrátě 10% : 25,4*1,1+ 13,1*1,1		42,35000		

Díl 91 Doplnující práce na komunikaci 69 536,36

27	338920021	Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 60 cm	m	14,80000	248,00	3 670,40
----	-----------	---	---	----------	--------	----------

		14,8		14,80000		
--	--	------	--	----------	--	--

28	917862111	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku 100/15/30	m	18,10000	615,00	11 131,50
----	-----------	---	---	----------	--------	-----------

		u komunikace : 18,1		18,10000		
--	--	---------------------	--	----------	--	--

29	91400	Přemístění svislé dopr.značky a sloupku,Al patka, základ	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00
----	-------	--	-----	---------	----------	----------

30		Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku 100/8/25	m	36,93000	478,00	17 652,54
----	--	--	---	----------	--------	-----------

		kolem kontejnerů : 13,8*2+1,9*2		31,40000		
		z boku 3,12+2,41		5,53000		

31	59228409	Palisáda přírodní 12x18x60 cm	kus	125,29680	276,00	34 581,92
----	----------	-------------------------------	-----	-----------	--------	-----------

		8,3 ks/m, ztrátě 2% : 14,8*8,3*1,02		125,29680		
--	--	-------------------------------------	--	-----------	--	--

Díl 99 Staveništní přesun hmot 31 549,60

32	998223011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždový	t	124,21104	254,00	31 549,60
----	-----------	--	---	-----------	--------	-----------

Díl M21 Elektromontáže 25 000,00

33	2105000	Přesun stožáru VO a vedení VO vč. revize	kus	1,00000	25 000,00	25 000,00
----	---------	--	-----	---------	-----------	-----------

Díl M99 Ostatní práce "M" 33 000,00

34	M991	Doprava a montáž technologie	kpl	1,00000	33 000,00	33 000,00
----	------	------------------------------	-----	---------	-----------	-----------

Díl D96 Přesuny suti a vybouraných 13 584,19

35	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	7,96400	58,70	467,49
----	-----------	---	---	---------	-------	--------

36	979082219	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	151,31600	11,00	1 664,48
----	-----------	--	---	-----------	-------	----------

		celkem 20km : 7,964*19		151,31600		
--	--	------------------------	--	-----------	--	--

37	979087212	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	7,96400	179,00	1 425,56
----	-----------	--	---	---------	--------	----------

38	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	7,96400	669,00	5 327,92
----	-----------	--	---	---------	--------	----------

39	979990103	Poplatek za skládku suti	t	7,96400	590,00	4 698,76
----	-----------	--------------------------	---	---------	--------	----------

Díl VN Vedlejší náklady 3 000,00

Položkový rozpočet

S:	062022	POLOPODZEMNÍ KONTEJNERY NA ODPAD - ČÁSLAV
O:	08	LOKALITA 8 - FILIPOVSKÁ
R:	01	LOKALITA 8 - FILIPOVSKÁ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
40	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	2 000,00
41	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	2 000,00	1 000,00
Díl ON		Ostatní náklady				38 000,00
42	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
43	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00
44	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	15 000,00	7 000,00
45		Dokumentace skutečného provedení stavby včetně geom. Zaměření	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
46	00523 R	Zkoušky hutnicí	Soubor	1,00000	7 500,00	7 500,00



Položkový rozpočet

S:	07_2022
O:	08 Lokalita 08

TECHNOLOGIE

Název systému	typ	odpad	kus	cena za kus	CENA CELKEM
				Kč	Kč
polopodzemní hranatý kontejner 5m3 nedělený		plast	2	91 000,00	182 000,00
polopodzemní hranatý kontejner 5m3 nedělený		papír	2	91 000,00	182 000,00
polopodzemní hranatý kontejner 5m3 nedělený	doplněno záchytnou vaničkou	rezerva	1	101 600,00	101 600,00
nadzemní kontejner	kryt na kontejner 1,1m3	textil	1	83 000,00	83 000,00
polopodzemní hranatý kontejner 5m3 dělený 1/2 a 1/2 - kov, sklo	1x zesílený vak na sklo		1	117 100,00	117 100,00
polopodzemní hranatý kontejner 5m3 dělený 1/2 a 1/2 - bio, elektro	bio s vaničkou		1	117 100,00	117 100,00
box na vybité baterie			1	9 975,00	9 975,00

recyklovatelného,
nepropustného, hygienicky
nezávadného
a chemicky stabilního HDPE
materiálu

Technologie celkem

792 775,00 Kč



Položkový rozpočet stavby

Stavba: **062022 POLOPODZEMNÍ KONTEJNERY NA ODPAD - ČÁSLAV**

Objekt: **16 LOKALITA 16 - UL. 28.ŘÍJNA**

Rozpočet: **01 LOKALITA 16 - UL. 28.ŘÍJNA**

Objednatel: **Město Čáslav, nám. Jana Žižky z Trocnova 1,
286 01 Čáslav**

IČO:

DIČ:

Projektant: **HK, spol. s r.o., Doubravínova 336/20,
163 00 Praha 6**

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **AVE Kolín s.r.o.**

IČO: **25148117**

Třídvorská 1501, 280 02, Kolín 5

DIČ: **CZ25148117**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			411 664,51
PSV			39 000,00
MON			44 000,00
Vedlejší náklady			3 000,00
Ostatní náklady			38 000,00
Technologie			652 825,00
Celkem			1 188 489,51

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 188 489,51 CZK
Základní DPH	21 %	249 582,80 CZK

Cena celkem s DPH

1 438 072,30 CZK

v Kolíně

dne

30.07.2025

Za zhotovitele

Za objednatele



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			201 887,77	17
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			62 463,65	5
5	Komunikace	HSV			43 010,63	4
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			8 508,40	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			19 309,90	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			25 609,64	2
767	Konstrukce zámečnické	PSV			39 000,00	3
M99	Ostatní práce "M"	MON			44 000,00	4
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			50 874,52	4
VN	Vedlejší náklady	VN			3 000,00	0
ON	Ostatní náklady	ON			38 000,00	3
T	Technologie				652 825,00	55
Cena celkem					1 188 489,51	100



Položkový rozpočet

S:	062022	Kontejnery
O:	16	LOKALITA 16 - UL. 28.ŘÍJNA
R:	01	LOKALITA 16 - UL. 28.ŘÍJNA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				201 887,77
1	122201101	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 2,75*12,35*0,35	m3	11,88687	195,00	2 317,94
2	122201109	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	11,88687	35,00	416,04
3	131201110	Hloubení nezapaž. jam hor.3, STROJNĚ pův. terén zemina-odkopávky, odstraněný povrch : (1,6+1,2+0,9)*(10,095+1,2+0,9)*(1,7-0,35)	m3	60,91403	476,00	28 995,08
4	131201119	Příplatek za lepivost - hloubení nezapaž. jam v hor.3	m3	60,91403	85,00	5 177,69
5	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	60,91403	142,00	8 649,79
6	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	72,80090	302,00	21 985,87
		60,91403+11,88687		72,80090		
7	162701109	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km skládka ve vzd.20 km : 72,8009*10	m3	728,00900	22,50	16 380,20
8	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	72,80090	169,00	12 303,35
9	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	72,80090	88,20	6 421,04
10	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním za zídou : (11,875+2,19)*1,15*0,3	m3	4,85242	1 050,00	5 095,04
11	175101201	Obsyp objektu bez prohození sypaniny 6x polopodzemní kontejnery o objemu : (10,095+1,2+0,9)*(1,6+1,2+0,9)*(0,665+0,550) -1,6*1,6*(0,665+0,550)*6	m3	36,16022	705,00	25 492,96
				54,82262		
				-18,66240		
12	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	72,80090	390,00	28 392,35
13	18480	úprava zeleň, hřiště (přesun houpačka, lavička)	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
14	583318004	Kamenivo těžené frakce 16/32 Začátek provozního součtu ZÁSYP KAMENIVEM 16-32 mm 550 mm : 1,7t-1m3 : (10,095+1,2+0,9)*(1,6+1,2+0,9)*0,55 odpočet objemu kontejnerů : -1,6*1,6*0,55*6 Mezisoučet Konec provozního součtu 16,36883*1,7	t	27,82701	900,00	25 044,31
				27,82701		
15	58337304	Štěrkopísek frakce 0-16 B Začátek provozního součtu ŠTĚRKOPÍSKOVÝ ZÁSYP KONTEJNERU 665 mm - 1m3-1,6t : 6x polopodzemní kontejnery : (10,095+1,2+0,9)*(1,6+1,2+0,9)*0,665 odpočet objemu kontejnerů : -1,6*1,6*0,665*6 Mezisoučet Konec provozního součtu 11,51953*1,6 za zídou : 4,85243*1,6	t	26,19514	390,00	10 216,10
				21,73393		
				-10,21440		
				11,51953		
				18,43125		
				7,76389		
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				62 463,65
16	215901101	Zhutnění podloží z hornin vibrační deskou 2,88*13,4	m2	38,59200	11,00	424,51
17	271571111	PÍSKOVÝ PODSYP KONTEJNERU	m3	1,92960	996,00	1 921,88

Položkový rozpočet

S:	062022	Kontejnery
O:	16	LOKALITA 16 - UL. 28.ŘÍJNA
R:	01	LOKALITA 16 - UL. 28.ŘÍJNA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		PÍSKOVÉ LOŽE KONTEJNERŮ 0-16 mm 50 mm : 38,592*0,05		1,92960		
18	274272120	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 20 cm výplň tvárníc betonem C 25/30 (11,875+2,19)*1,4	m2	19,69100	1 380,00	27 173,58
19	274361821	Výztuž základ. konstr. z betonářské oceli výztuž zdi : 0,335	t	0,33500	59 300,00	19 865,50
20	289970111	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2 ztratiné 15% : 32,77*1,15	m2	37,68550	86,90	3 274,87
21	348924131	Stříška plot. zeď tl.200mm z tvar.hlad.přir,KB-BLOK 11,875+2,19	m	14,06500	697,00	9 803,31
Díl: 5 Komunikace						43 010,63
22	564831111	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 10 cm PODLOŽÍ - STABILIZAČNÍ - ŠTĚRKODRT 8-16 mm : 32,77	m2	32,77000	144,00	4 718,88
23	564851111	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm MRAZUVZDORNÁ VRSTVA - ŠTĚRKODRT 16-32 mm : 32,77	m2	32,77000	208,00	6 816,16
24	596215021	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm 48,13 odpočet kontejnerů : -1,6*1,6*6	m2	32,77000	372,00	12 190,44
25	592453050	Dlažba betonová rovná antracit 20 x 10 x 8 ztratiné 10% : 32,77*1,1	m2	36,04700	535,00	19 285,15
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						8 508,40
26	917862111	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubniku 100/8/25 kolem kontejnerů : 7*2+1,9*2	m	17,80000	478,00	8 508,40
Díl: 96 Bourání konstrukcí						19 309,90
27	113107220	Odstranění vozovky - živice, pl. do 50 m2 bez nakládání a odvozu na skládku	m2	22,83000	236,00	5 387,88
28	961100016	Bourání podezdívky plotu, vč. základů 11,875*1,4*0,2	m3	3,32500	3 880,00	12 901,00
29	767900041	Demontáž oplocení	m	11,90000	85,80	1 021,02
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						25 609,64
30	998223011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	100,82535	254,00	25 609,64
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						39 000,00
31	7671219011	Repase a doplnění ocelové konstrukce plotu 11,875m - repase + 2,19m - doplnění : 1	kpl	1,00000	39 000,00	39 000,00
Díl: M99 Ostatní práce "M"						44 000,00
32	M991	Doprava a montáž technologie	kpl	1,00000	44 000,00	44 000,00
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						50 874,52
33	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	28,67018	58,70	1 682,94
34	979082219	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km celkem 20km : 28,67018*19	t	544,73342	11,00	5 992,07
35	979087212	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	28,67018	179,00	5 131,96
36	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	28,67018	669,00	19 180,35
37	979990103	Poplatek za skládku suti	t	7,98000	590,00	4 708,20
38	979990113	Poplatek za skládku suti-asfaltová obalovaná směs (komunikace)	t	20,54928	690,00	14 179,00



Položkový rozpočet

S:	062022	Kontejnery
O:	16	LOKALITA 16 - UL. 28.ŘÍJNA
R:	01	LOKALITA 16 - UL. 28.ŘÍJNA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				3 000,00
39	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
40	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
Díl: ON		Ostatní náklady				38 000,00
41	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
42	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00
43	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	7 000,00	7 000,00
44		Dokumentace skutečného provedení stavby včetně geom. Zaměření	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
45	00523 R	Zkoušky hutníci	Soubor	1,00000	7 500,00	7 500,00



Položkový rozpočet

S:	07_2022	
O:	16	Lokalita 16

TECHNOLOGIE

Název systému	typ	odpad	kus	cena za kus	CENA CELKEM
				Kč	Kč
polopodzemní hranatý kontejner 5m3 nedělený		plast	2	91 000,00	182 000,00
polopodzemní hranatý kontejner 5m3 nedělený		papír	2	91 000,00	182 000,00
nadzemní kontejner 2m3	s vhazovacím bubnem	elektro	1	78 750,00	78 750,00
nadzemní kontejner	kryt na kontejner 1,1m3	textil	1	83 000,00	83 000,00
polopodzemní hranatý kontejner 5m3 dělený 1/2 a 1/2 - kov, sklo	sklo zesílený vak	kov, sklo	1	117 100,00	117 100,00
box na vybité baterie			1	9 975,00	9 975,00

Kontejnery ze 100% recyklovatelného, nepropustného, hygienicky nezávadného a chemicky stabilního HDPE materiálu

Technologie celkem

652 825,00 Kč

