

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 08_08_2024 Udržovací práce - zateplení objektu pro bydlení č.p.337

Objekt: SO01 Stavební část

Rozpočet: 01 Udržovací práce - zateplení objektu pro bydlení č.p.337

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: Brixton Group, s.r.o. IČO: 25550586
Lužánecká 1887/8 DIČ: CZ25550586
602 00 Brno

Vypracoval:


Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 985 032,95
PSV			684 607,83
MON			0,00
Vedlejší náklady			56 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			2 725 640,78

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	2 725 640,78 CZK
Snížená DPH	12 %	327 076,89 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 3 052 717,67 CZK



Popis stavby: 08_08_2024 - Udržovací práce - zateplení objektu pro bydlení č.p.337

Popis objektu: SO01 - Stavební část

Popis rozpočtu: 01 - Udržovací práce - zateplení objektu pro bydlení č.p.337

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			280 213,61	10,3
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			5 275,77	0,2
21	Úprava podloží a základ.spáry	HSV			45 772,94	1,7
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			1 075 810,66	39,5
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			111 982,09	4,1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			65 134,90	2,4
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			41 996,44	1,5
96	Bourání konstrukcí	HSV			134 823,13	4,9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			73 502,04	2,7
711	Izolace proti vodě	PSV			256 770,69	9,4
764	Konstrukce klempířské	PSV			206 324,13	7,6
767	Konstrukce zámečnické	PSV			127 594,00	4,7
799	Ostatní - oprava balkonů, lodžii	PSV			93 919,01	3,4
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			150 521,37	5,5
VN	Vedlejší náklady	VN			56 000,00	2,1
Cena celkem					2 725 640,78	100,0

Položkový rozpočet

S:	08_08_2024	Udržovací práce - zateplení objektu pro bydlení č.p.337
O:	SO01	Stavební část
R:	01	Udržovací práce - zateplení objektu pro bydlení č.p.337

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
						280 213,61
Díl: 1		Zemní práce				
1	113107320R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	29,00000	214,23	6 212,67
		1NP bet plocha : (29,0)		29,00000		
2	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	45,28050	628,90	28 476,91
		Začátek provozního součtu		34,66800		
		1PP odkop okolo objektu :				
		$1,2*0,9*(5,6+7,4+4,0+5,4+7,35+2,35)$		49,11300		
		$((1,2+2,2)*0,9/2)*(5,6+7,4+4,0+5,4+7,35+2,35)$				
		$1,2*0,5*(5,9+4,1+1,3)$		6,78000		
		Konec provozního součtu				
		50%strojně + 50% ručně (PŘEDPOKLAD) : $90,561*0,5$		45,28050		
3	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	13,58415	50,54	686,54
		Začátek provozního součtu		34,66800		
		1PP odkop okolo objektu :				
		$1,2*0,9*(5,6+7,4+4,0+5,4+7,35+2,35)$		49,11300		
		$((1,2+2,2)*0,9/2)*(5,6+7,4+4,0+5,4+7,35+2,35)$				
		$1,2*0,5*(5,9+4,1+1,3)$		6,78000		
		Konec provozního součtu				
		50%strojně + 50% ručně (PŘEDPOKLAD) :		13,58415		
		$90,561*0,5*0,3$				
4	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	45,28050	1 754,65	79 451,43
		Začátek provozního součtu		34,66800		
		1PP odkop okolo objektu :				
		$1,2*0,9*(5,6+7,4+4,0+5,4+7,35+2,35)$		49,11300		
		$((1,2+2,2)*0,9/2)*(5,6+7,4+4,0+5,4+7,35+2,35)$				
		$1,2*0,5*(5,9+4,1+1,3)$		6,78000		
		Konec provozního součtu				
		50%strojně + 50% ručně (PŘEDPOKLAD) : $90,561*0,5$		45,28050		
5	151101201R00	Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m	m2	6,21000	129,68	805,31
		k sousednímu objektu : $1,8*(3,45)$		6,21000		
6	151101211R00	Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m	m2	6,21000	51,78	321,55
7	151101301R00	Rozepření stěn pažení - příložné - hl. do 4 m	m2	6,21000	85,03	528,04
		k sousednímu objektu : $1,8*(3,45)$		6,21000		
8	151101311R00	Odstranění rozepření stěn - příložné - hl. do 4 m	m2	6,21000	20,71	128,61
9	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	45,28050	177,65	8 044,08
		Začátek provozního součtu		34,66800		
		1PP odkop okolo objektu :				
		$1,2*0,9*(5,6+7,4+4,0+5,4+7,35+2,35)$		49,11300		
		$((1,2+2,2)*0,9/2)*(5,6+7,4+4,0+5,4+7,35+2,35)$				
		$1,2*0,5*(5,9+4,1+1,3)$		6,78000		
		Konec provozního součtu				
		50%strojně + 50% ručně (PŘEDPOKLAD) : $90,561*0,5$		45,28050		

Položkový rozpočet

S:	08_08_2024	Udržovací práce - zateplení objektu pro bydlení č.p.337
O:	SO01	Stavební část
R:	01	Udržovací práce - zateplení objektu pro bydlení č.p.337

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
10	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	66,01404	56,91	3 756,86
		Začátek provozního součtu				
		hloubení rýh : 90,561		90,56100		
		-TI pod UT : -12,456*0,16		-1,99296		
		-46,17*0,2		-9,23400		
		-drenáž : -0,6*0,6*(5,6+8,6+6,3+12,0+4,5)		-13,32000		
		Konec provozního součtu				
		na mezideponii 50%strojně + 50% ručně (PŘEDPOKLAD)		33,00702		
		: 66,01404*0,5				
		z mezideponie 50%strojně + 50% ručně (PŘEDPOKLAD)		33,00702		
		: 66,01404*0,5				
11	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	24,54696	305,43	7 497,38
		hloubení rýh : 90,561		90,56100		
		-zpětný zásyp : -66,01404		-66,01404		
12	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	66,01404	343,43	22 671,20
		Začátek provozního součtu				
		hloubení rýh : 90,561		90,56100		
		-TI pod UT : -12,456*0,16		-1,99296		
		-46,17*0,2		-9,23400		
		-drenáž : -0,6*0,6*(5,6+8,6+6,3+12,0+4,5)		-13,32000		
		Konec provozního součtu				
		na mezideponii 50%strojně + 50% ručně (PŘEDPOKLAD)		33,00702		
		: 66,01404*0,5				
		z mezideponie 50%strojně + 50% ručně (PŘEDPOKLAD)		33,00702		
		: 66,01404*0,5				
13	162201210R00	Příplatek za další 10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	66,01404	304,00	20 068,27
		Začátek provozního součtu				
		hloubení rýh : 90,561		90,56100		
		-TI pod UT : -12,456*0,16		-1,99296		
		-46,17*0,2		-9,23400		
		-drenáž : -0,6*0,6*(5,6+8,6+6,3+12,0+4,5)		-13,32000		
		Konec provozního součtu				
		na mezideponii 50%strojně + 50% ručně (PŘEDPOKLAD)		33,00702		
		: 66,01404*0,5				
		z mezideponie 50%strojně + 50% ručně (PŘEDPOKLAD)		33,00702		
		: 66,01404*0,5				
14	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství do 100 m3	m3	33,00702	362,43	11 962,73
		Začátek provozního součtu				
		hloubení rýh : 90,561		90,56100		
		-TI pod UT : -12,456*0,16		-1,99296		
		-46,17*0,2		-9,23400		
		-drenáž : -0,6*0,6*(5,6+8,6+6,3+12,0+4,5)		-13,32000		

Položkový rozpočet

S:	08_08_2024	Udržovací práce - zateplení objektu pro bydlení č.p.337
O:	SO01	Stavební část
R:	01	Udržovací práce - zateplení objektu pro bydlení č.p.337

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Konec provozního součtu z mezideponie 50%strojně + 50% ručně (PŘEDPOKLAD) : 66,01404*0,5		33,00702		
15	167101201R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 - ručně	m3	33,00702	996,55	32 893,15
		Začátek provozního součtu hloubení rýh : 90,561		90,56100		
		-TI pod UT : -12,456*0,16		-1,99296		
		-46,17*0,2		-9,23400		
		-drenáž : -0,6*0,6*(5,6+8,6+6,3+12,0+4,5)		-13,32000		
		Konec provozního součtu z mezideponie 50%strojně + 50% ručně (PŘEDPOKLAD) : 66,01404*0,5		33,00702		
16	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	33,00702	20,24	668,06
		Začátek provozního součtu hloubení rýh : 90,561		90,56100		
		-TI pod UT : -12,456*0,16		-1,99296		
		-46,17*0,2		-9,23400		
		-drenáž : -0,6*0,6*(5,6+8,6+6,3+12,0+4,5)		-13,32000		
		Konec provozního součtu na mezideponii 50%strojně + 50% ručně (PŘEDPOKLAD) : 66,01404*0,5		33,00702		
17	174101102R00	Zásyp ruční se zhuštěním po max 300 mm	m3	66,01404	656,45	43 334,92
		Začátek provozního součtu 1PP odkop okolo objektu : 1,2*0,9*(5,6+7,4+4,0+5,4+7,35+2,35) ((1,2+2,2)*0,9/2)*(5,6+7,4+4,0+5,4+7,35+2,35)		34,66800 49,11300		
		1,2*0,5*(5,9+4,1+1,3)		6,78000		
		Konec provozního součtu 50%strojně + 50% ručně (PŘEDPOKLAD) : 90,561		90,56100		
		-TI pod UT : -12,456*0,16		-1,99296		
		-46,17*0,2		-9,23400		
		-drenáž : -0,6*0,6*(5,6+8,6+6,3+12,0+4,5)		-13,32000		
18	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	t	41,72983	304,48	12 705,90
		Začátek provozního součtu hloubení rýh : 90,561 -zpětný zásyp : -66,01404		90,56100 -66,01404		
		Konec provozního součtu cca 1,7t/m3 : 24,54696*1,7		41,72983		
Díl: 11		Přípravné a přídružené práce				5 275,77
19	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	10,40750	76,38	794,92
		1NP : (5,75*1,81)		10,40750		
20	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm dlažba původní očištěná!!!	m2	10,40750	363,85	3 786,77

Položkový rozpočet

S:	08_08_2024	Udržovací práce - zateplení objektu pro bydlení č.p.337
O:	SO01	Stavební část
R:	01	Udržovací práce - zateplení objektu pro bydlení č.p.337

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		skladba F01 :				
		1NP : (5,75*1,81)		10,40750		
21	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těžným	m2	10,40750	66,69	694,08
		1NP : (5,75*1,81)		10,40750		
Díl: 21		Úprava podloží a základ.spáry				45 772,94
22	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním ŠD frakce 16 - 32 mm	m3	11,10000	1 596,95	17 726,15
		drenáž : 0,6*0,5*(5,6+8,6+6,3+12,0+4,5)		11,10000		
23	212312111R00	Lože travivodu z betonu prostého	m3	1,77600	3 733,50	6 630,70
		drenáž lože ve spádu 50-110 mm (80 mm) :		1,77600		
		0,08*0,6*(5,6+8,6+6,3+12,0+4,5)				
24	212753114R00	Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 100,bez lože	m	37,00000	38,48	1 423,76
		drenáž : (5,6+8,6+6,3+12,0+4,5)		37,00000		
25	21 PC 001	D+M Propojení denážního potrubí a dešťové kanalizace vč.stavebního materiálu	kpl	1,00000	4 500,00	4 500,00
26	894432111R00.	Osazení plastové šachty revizní prům.315 mm dno+roura šachtová+poklop	kus	4,00000	678,30	2 713,20
27	212971110R00	Opláštění travivodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	92,50000	49,02	4 534,35
		drenáž : (0,6*4+0,1)*(5,6+8,6+6,3+12,0+4,5)		92,50000		
28	28611223.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm	m	44,40000	46,36	2 058,38
		Začátek provozního součtu				
		drenáž : (5,6+8,6+6,3+12,0+4,5)		37,00000		
		Konec provozního součtu				
		37,0*1,2		44,40000		
29	28697103.AR.	Roura šachtová 315 mm + dno + poklop	kus	4,00000	808,45	3 233,80
30	67352004R	Geotextilie netkaná 300 g/m2	m2	111,00000	26,60	2 952,60
		Začátek provozního součtu				
		drenáž : (0,6*4+0,1)*(5,6+8,6+6,3+12,0+4,5)		92,50000		
		Konec provozního součtu				
		92,5*1,2		111,00000		
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				1 075 810,66
31	319201311R00	Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm	m2	24,17600	288,80	6 982,03
		Začátek provozního součtu				
		pod UT :				
		1,8*(6,0+7,4+2,65+1,8*2+3,0+6,15+2,0)		55,44000		
		0,5*(4,6+2,9+2,5)		5,00000		
		Konec provozního součtu				
		odhad plochy 40% : 60,44*0,4		24,17600		
32	380941112RT3	Výztuž helikální 1 x D 6 mm, drážka, cihel. zdivo prut 1xD6mm,P v tahu 1212 MPa, drážka,cih.zdivo	m	5,00000	1 774,60	8 873,00
		odhad!!! : 1,0*5		5,00000		
33	602016195R00	Penetrace hloubková stěn difuzně otevřená, sjednocení savosti podkladu	m2	403,65620	82,37	33 249,16
		12,456		12,45600		
		46,17		46,17000		
		5,005		5,00500		
		2,4		2,40000		
		21,4		21,40000		

Položkový rozpočet

S:	08_08_2024	Udržovací práce - zateplení objektu pro bydlení č.p.337
O:	SO01	Stavební část
R:	01	Udržovací práce - zateplení objektu pro bydlení č.p.337

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		18,046		18,04600		
		48,14		48,14000		
		188,7677		188,76770		
		17,3475		17,34750		
		43,924		43,92400		
34	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	40,60190	63,37	2 572,94

Začátek provozního součtu

ostění :

1NP : (0,62*0,45)*2

0,55800

(0,62*0,35)

0,21700

(0,5*0,35)

0,17500

(0,4*0,65)*2

0,52000

(1,22*1,44)*2

3,51360

(0,97*2,05)

1,98850

(0,61*1,01)

0,61610

2NP : (1,8*1,44)

2,59200

(0,62*1,44)*4

3,57120

(1,01*1,97)

1,98970

(1,32*1,15)

1,51800

(0,4*0,65)*2

0,52000

(0,65*1,44)*2

1,87200

(1,36*2,29)

3,11440

(1,32*1,15)

1,51800

3NP : (1,8*1,44)*3

7,77600

(1,32*1,15)

1,51800

(0,4*0,65)*2

0,52000

(0,65*1,44)*2

1,87200

(1,36*2,29)

3,11440

(1,32*1,15)

1,51800

Konec provozního součtu

40,6019

40,60190

35	622300141R00	Montáž vyrovnávací vrstvy izolačním vyrovnaní	m2	23,69077	233,70	5 536,53
----	--------------	---	----	----------	--------	----------

Začátek provozního součtu

EPS F tl.180 mm : 48,14

48,14000

EPS F tl.200 mm : 188,7677

188,76770

Konec provozního součtu

cca 10% : 236,9077*0,1

23,69077

36	622311514R00	Izolace suterénu XPS tl. 160 mm, bez PU	m2	12,45600	1 253,05	15 607,99
----	--------------	---	----	----------	----------	-----------

vstup : 1,8*(1,81*2+3,3)

12,45600

37	622311517R00	Izolace suterénu XPS tl. 200 mm, bez povrchové úpravy	m2	46,17000	1 762,25	81 363,08
----	--------------	---	----	----------	----------	-----------

1PP : 1,8*(5,9+6,5+2,6+6,35+1,35)

40,86000

0,5*(7,52+3,1)

5,31000

38	622311525RU1	Zateplovací systém ETICS, sokl, XPS tl. 160 mm s mozaikovou omítkou 5,5 kg/m2	m2	5,00500	2 550,75	12 766,50
----	--------------	---	----	---------	----------	-----------

vstup : 0,6*(1,95)+0,8*(1,95)+(0,6+0,8)*3,25/2

5,00500

Položkový rozpočet

S:	08_08_2024	Udržovací práce - zateplení objektu pro bydlení č.p.337
O:	SO01	Stavební část
R:	01	Udržovací práce - zateplení objektu pro bydlení č.p.337

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
39	622311526RT1	Zateplovací systém ETICS, sokl, XPS tl. 180 mm s omítkou silikon, lepidlo, zápuštné hmoždinky vč.víček, systémových lišt	m2	2,40000	2 446,25	5 871,00
		skladba W09 :				
		balkony :				
		2NP : 0,3*(4,0)		1,20000		
		3NP : 0,3*(4,0)		1,20000		
40	622311527RU1	Zateplovací systém ETICS, sokl, XPS tl. 200 mm s mozaikovou omítkou 5,5 kg/m2	m2	21,40000	2 873,75	61 498,25
		skladba W01/W02 :				
		0,8*(6,0+6,0+2,25)		11,40000		
		0,6*(6,05)		3,63000		
		0,45*(2,9+7,6)+(1,75+0,6)*1,4/2		6,37000		
41	622311130RT3	Zateplovací systém ETICS, fasáda, EPS F tl. 60 mm s omítkou silikon, lepidlo, zápuštné hmoždinky vč.víček, systémových lišt	m2	18,04600	1 423,10	25 681,26
		skladba W08 :				
		balkony podhled :				
		2NP : (1,2*4,0)		4,80000		
		3NP : (1,2*4,0)		4,80000		
		římša : 0,2*(14,53+10,4*2+2,9+2,0*2)		8,44600		
42	622311136RT3	Zateplovací systém ETICS, fasáda, EPS F tl.180 mm s omítkou silikon, lepidlo, zápuštné hmoždinky vč.víček, systémových lišt	m2	48,14000	1 726,15	83 096,86
		vstup : 7,7*(1,75*2+3,25)+(1,5*1,5/2)*2-(0,8*2,0+1,3*1,15*3)		48,14000		
43	622311137RT3	Zateplovací systém ETICS, fasáda, EPS F tl.200 mm s omítkou silikon, lepidlo, zápuštné hmoždinky vč.víček, systémových lišt	m2	188,76770	1 767,95	333 731,86
		arkýř : 3,25*(6,0)-(0,62*1,44*4)		15,92880		
		pohled SV : 2,95*(5,5)+3,25*(2,25)-(1,8*1,44)		20,94550		
		6,5*(6,05)-(0,4*0,65*4+0,65*1,44*2)		36,41300		
		pohled JV : 2,95*(8,8)+3,25*(5,7)-(1,8*1,44*3)		36,70900		
		pohled JZ : 8,05*(2,9)		23,34500		
		pohled SZ : 8,05*(8,85)-(1,32*1,15*2+0,73*2,3*2+0,63*1,48*2+0,64*1,44*2+1,22*1,44*2+0,6*1,0+0,97*1,65)		55,42640		
44	622311153RT3	Zateplovací systém ETICS, ostění/římša, EPS F tl. 30 mm s omítkou silik, lepidlo, zápuštné hmoždinky vč.víček, systémových lišt	m2	17,34750	2 698,00	46 803,56
		skladba W07 :				
		balkon : 0,4*(1,2*2+4,0)*2		5,12000		
		římša : 0,25*(14,53+10,4*2+2,9+2,0*2)		10,55750		
		stříška : 0,2*(0,75+1,6)+(0,75*1,6)		1,67000		
45	622311154RT3	Zateplovací systém ETICS, ostění, EPS F tl. 40 mm s omítkou silikon, lepidlo, zápuštné hmoždinky vč.víček, systémových lišt	m2	43,92400	2 717,00	119 341,51
		Začátek provozního součtu				
		ostění :				

Položkový rozpočet

S:	08_08_2024	Udržovací práce - zateplení objektu pro bydlení č.p.337
O:	SO01	Stavební část
R:	01	Udržovací práce - zateplení objektu pro bydlení č.p.337

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1NP : (0,62+0,45*2)*2		3,04000		
		(0,62+0,35*2)		1,32000		
		(0,5+0,35*2)		1,20000		
		(0,4+0,65*2)*2		3,40000		
		(1,22+1,44*2)*2		8,20000		
		(0,97+2,05*2)		5,07000		
		(0,61+1,01*2)		2,63000		
		2NP : (1,8+1,44*2)		4,68000		
		(0,62+1,44*2)*4		14,00000		
		(1,01+1,97*2)		4,95000		
		(1,32+1,15*2)		3,62000		
		(0,4+0,65*2)*2		3,40000		
		(0,65+1,44*2)*2		7,06000		
		(0,73+0,63+2,29*2)		5,94000		
		(1,32+1,15*2)		3,62000		
		3NP : (1,8+1,44*2)*3		14,04000		
		(1,32+1,15*2)		3,62000		
		(0,4+0,65*2)*2		3,40000		
		(0,65+1,44*2)*2		7,06000		
		(0,73+0,63+2,29*2)		5,94000		
		(1,32+1,15*2)		3,62000		
		Konec provozního součtu				
		109,81*0,4		43,92400		

46	622311563R00	Zateplovací systém ETICS, parapet, XPS tl. 30 mm	m2	12,02800	1 507,65	18 134,01
----	--------------	--	----	----------	----------	-----------

Začátek provozního součtu

ostění :

1NP : (0,62)*2	1,24000
(0,62)	0,62000
(0,5)	0,50000
(0,4)*2	0,80000
(1,22)*2	2,44000
(0,97)	0,97000
(0,61)	0,61000
2NP : (1,8)	1,80000
(0,62)*4	2,48000
(1,01)	1,01000
(1,32)	1,32000
(0,4)*2	0,80000
(0,65)*2	1,30000
(0,73+0,63)	1,36000
(1,32)	1,32000
3NP : (1,8)*3	5,40000
(1,32)	1,32000
(0,4)*2	0,80000
(0,65)*2	1,30000
(0,73+0,63)	1,36000
(1,32)	1,32000

Položkový rozpočet

S:	08_08_2024	Udržovací práce - zateplení objektu pro bydlení č.p.337
O:	SO01	Stavební část
R:	01	Udržovací práce - zateplení objektu pro bydlení č.p.337

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Konec provozního součtu				
		30,07*0,4		12,02800		
47	622391001R00	Příplatek- montáž KZS podhledu,izolant,tenkovrst.om.	m2	35,39350	286,43	10 137,76
		skladba W08 :				
		balkony podhled :				
		2NP : (1,2*4,0)		4,80000		
		3NP : (1,2*4,0)		4,80000		
		řimsa : 0,2*(14,53+10,4*2+2,9+2,0*2)		8,44600		
		skladba W07 :				
		balkon : 0,4*(1,2*2+4,0)*2		5,12000		
		řimsa : 0,25*(14,53+10,4*2+2,9+2,0*2)		10,55750		
		stříška : 0,2*(0,75+1,6)+(0,75*1,6)		1,67000		
48	622422511R00	Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II, do 50 %	m2	236,90770	384,28	91 038,89
		Začátek provozního součtu				
		EPS F tl.180 mm : 48,14		48,14000		
		EPS F tl.200 mm : 188,7677		188,76770		
		Konec provozního součtu				
		236,9077		236,90770		
49	622473187RT2	Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž včetně dodávky lišty	m	109,81000	53,77	5 904,48
		Začátek provozního součtu				
		ostění :				
		1NP : (0,62+0,45*2)*2		3,04000		
		(0,62+0,35*2)		1,32000		
		(0,5+0,35*2)		1,20000		
		(0,4+0,65*2)*2		3,40000		
		(1,22+1,44*2)*2		8,20000		
		(0,97+2,05*2)		5,07000		
		(0,61+1,01*2)		2,63000		
		2NP : (1,8+1,44*2)		4,68000		
		(0,62+1,44*2)*4		14,00000		
		(1,01+1,97*2)		4,95000		
		(1,32+1,15*2)		3,62000		
		(0,4+0,65*2)*2		3,40000		
		(0,65+1,44*2)*2		7,06000		
		(0,73+0,63+2,29*2)		5,94000		
		(1,32+1,15*2)		3,62000		
		3NP : (1,8+1,44*2)*3		14,04000		
		(1,32+1,15*2)		3,62000		
		(0,4+0,65*2)*2		3,40000		
		(0,65+1,44*2)*2		7,06000		
		(0,73+0,63+2,29*2)		5,94000		
		(1,32+1,15*2)		3,62000		
		Konec provozního součtu				
		109,81		109,81000		

Položkový rozpočet

S:	08_08_2024	Udržovací práce - zateplení objektu pro bydlení č.p.337
O:	SO01	Stavební část
R:	01	Udržovací práce - zateplení objektu pro bydlení č.p.337

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
50	622904112R00	Očištění fasád/ploch tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	403,65620	79,99	32 288,46
		fasáda : 12,456		12,45600		
		46,17		46,17000		
		5,005		5,00500		
		2,4		2,40000		
		21,4		21,40000		
		18,046		18,04600		
		48,14		48,14000		
		188,7677		188,76770		
		17,3475		17,34750		
		43,924		43,92400		
51	622904121R00	Ruční čištění ocelovým kartáčem	m2	58,62600	231,33	13 561,95
		pod UT : 12,456		12,45600		
		46,17		46,17000		
52	62 PC 001	D+M dilatační lišta KZP k sousednímu stávajícímu objektu	m	14,60000	750,00	10 950,00
		7,3*2		14,60000		
53	62 PC 002	Odrhové zkoušky, podrobný statický průzkum vč. provedení sond	kpl	1,00000	20 000,00	20 000,00
54	62 PC 003	D+M Očištění a oprava zhlaví kom těles (nadstřešní část) reprofilační maltou vč.dodávky stavebního materiálu	kpl	2,00000	15 000,00	30 000,00
55	283759201R	Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F tl. 30 mm	m2	26,05985	31,45	819,58
		Začátek provozního součtu				
		EPS F tl.180 mm : 48,14		48,14000		
		EPS F tl.200 mm : 188,7677		188,76770		
		Konec provozního součtu				
		cca 10% : 236,9077*0,1*1,1		26,05985		
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						111 982,09
56	631312611RM1	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 z betonu prostého	m3	3,84800	4 944,75	19 027,40
		skladba F02 :				
		1NP bet plocha : 0,08*(26,0)		2,08000		
		0,08*(22,1)		1,76800		
57	631571003R00	Násyp ze štěrkopísku 8 - 16, zpevňující	m3	4,36800	1 854,40	8 100,02
		skladba F02 :				
		1NP bet plocha : 0,1*(26,0)		2,60000		
		0,08*(22,1)		1,76800		
58	631664112R00	Oprava beton. podlah cement. hmotou tl. do 20 mm vč.penetrace	m2	9,54306	1 168,50	11 151,07
		Začátek provozního součtu				
		skladba F04 :				
		1NP bet plocha : (5,88*2,49+2,95*5,82)		31,81020		
		Konec provozního součtu				
		odhad poškození 30% : 31,8102*0,3		9,54306		
59	632477122R00	Reprofilace polymercementovou maltou, tl. do 5 mm + penetrace	m2	31,81020	702,05	22 332,35
		Začátek provozního součtu				
		skladba F04 :				

Položkový rozpočet

S:	08_08_2024	Udržovací práce - zateplení objektu pro bydlení č.p.337
O:	SO01	Stavební část
R:	01	Udržovací práce - zateplení objektu pro bydlení č.p.337

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1NP bet plocha : (5,88*2,49+2,95*5,82)		31,81020		
		Konec provozního součtu		31,81020		
60	639571115R00	Podklad pod okapový chodník ze šterku tl.150 mm	m2	9,30000	256,50	2 385,45
		skladba F03 :				
		okapní chodník : 0,5*(6,0+4,5+1,1+7,0)		9,30000		
61	639571215R00	Kačírek pro okapový chodník tl. 150 mm	m2	9,30000	1 126,70	10 478,31
		skladba F03 :				
		okapní chodník : 0,5*(6,0+4,5+1,1+7,0)		9,30000		
62	639571311R00	Okapový chodník - textilie proti prorůstání 45g/m2	m2	19,53000	79,04	1 543,65
		Začátek provozního součtu				
		skladba F03 :				
		okapní chodník : 0,5*(6,0+4,5+1,1+7,0)		9,30000		
		Konec provozního součtu		19,53000		
63	916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku ABO 4 - 5 50/5/25	m	20,50000	361,00	7 400,50
		skladba F03 :				
		okapní chodník : (6,0+4,5+1,0+0,6+1,1+6,5+0,8)		20,50000		
64	916661111RT5	Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 80x250x1000 mm	m	2,00000	434,15	868,30
		u EX shcodiště : 2,0		2,00000		
65	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	0,45000	3 766,75	1 695,04
		Začátek provozního součtu				
		skladba F03 :				
		okapní chodník : (6,0+4,5+1,0+0,6+1,1+6,5+0,8)		20,50000		
		Konec provozního součtu		0,41000		
		20,5*0,1*0,2				
		Začátek provozního součtu				
		u EX shcodiště : 2,0		2,00000		
		Konec provozního součtu		0,04000		
		2,0*0,1*0,2				
66	63 PC 001	D+M PREFA betonové stupně 6x190x230 mm do bet lože	kpl	6,00000	4 500,00	27 000,00
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						65 134,90
67	941941032RT4	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m lešení rámové pronajaté	m2	350,15000	61,09	21 390,66
		7,5*(6,0+6,0+2,35+6,1)		153,37500		
		8,5*(1,8*2+3,25+8,7+2,8+1,2*4)		196,77500		
68	941941192RT4	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032 lešení rámové pronajaté	m2	350,15000	45,03	15 767,25
69	941941832RT4	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m lešení rámové pronajaté	m2	350,15000	40,85	14 303,63
70	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	350,15000	17,10	5 987,57
		7,5*(6,0+6,0+2,35+6,1)		153,37500		
		8,5*(1,8*2+3,25+8,7+2,8+1,2*4)		196,77500		
71	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011	m2	350,15000	10,07	3 526,01
72	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	350,15000	11,88	4 159,78

Položkový rozpočet

S:	08_08_2024	Udržovací práce - zateplení objektu pro bydlení č.p.337
O:	SO01	Stavební část
R:	01	Udržovací práce - zateplení objektu pro bydlení č.p.337

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				41 996,44
73	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	49,12000	167,68	8 236,44
		balkony :				
		2NP : (1,2*3,8)		4,56000		
		3NP : (1,2*3,8)		4,56000		
		komunikační prostory : 40,0		40,00000		
74	95 PC 001	D+M Proplach stávajícího potrubí dešťové kanalizace vč.vpustí	kpl	1,00000	6 000,00	6 000,00
75	95 PC 002	Vykližení objektu, uskladnění, ochrana	kpl	1,00000	4 000,00	4 000,00
		1PP : 1		1,00000		
76	95 PC P/02	D+M Purenitová podložka 100x100x20 mm	ks	8,00000	1 400,00	11 200,00
77	95 PC P/03	D+M Nástěnné externí světlo LED vč.kotvení	ks	4,00000	1 890,00	7 560,00
78	95 PC P/04	D+M Zvukové tablo vč.kotvení	ks	1,00000	5 000,00	5 000,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				134 823,13
79	963042819R00	Bourání schodišťových stupňů a kci betonových vč.obruby	m	6,00000	343,90	2 063,40
		Exteriér : 1,0*6		6,00000		
80	965042121RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	0,45600	6 545,50	2 984,75
		balkony :				
		2NP : 0,05*(1,2*3,8)		0,22800		
		3NP : 0,05*(1,2*3,8)		0,22800		
81	965042121RT2	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm	m3	4,08800	6 208,25	25 379,33
		1NP bet plocha : 0,08*(29,0)		2,32000		
		0,08*(22,1)		1,76800		
82	970251100R00	Řezání železobetonu hl. řezu 100 mm	m	23,25000	844,55	19 635,79
		1NP bet plocha : (10,75+12,5)		23,25000		
83	978015261R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 50 %	m2	236,90770	74,20	17 578,55
		Začátek provozního součtu				
		EPS F tl.180 mm : 48,14		48,14000		
		EPS F tl.200 mm : 188,7677		188,76770		
		Konec provozního součtu				
		236,9077		236,90770		
84	721242804R00	Demontáž lapače střešních splavenin, DN 125 mm	kus	4,00000	250,33	1 001,32
85	764311821R00	Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 30°	m2	7,24640	91,20	660,87
		arkýř : (7,033*0,8)		5,62640		
		stříška : (0,9*1,8)		1,62000		
86	764352810R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30°	m	51,51000	54,72	2 818,63
		kruhový : 40,03		40,03000		
		hranatý : 11,48		11,48000		
87	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	32,52000	72,96	2 372,66
		1NP : 0,62*2+7,0+0,4*2+1,22*2+0,61		12,09000		
		2NP : 1,8+0,62*4+1,32+0,4*2+0,65+0,64+0,63+1,32		9,64000		
		3NP : 1,8*3+1,32+0,4*2+0,65*3+1,32		10,79000		
88	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm	m	32,38000	54,72	1 771,83

Položkový rozpočet

S:	08_08_2024	Udržovací práce - zateplení objektu pro bydlení č.p.337
O:	SO01	Stavební část
R:	01	Udržovací práce - zateplení objektu pro bydlení č.p.337

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		kruhový : 31,88		31,88000		
		hranatý : 0,5		0,50000		
89	96 PC 001	DMtž a zpětná Mtž stávajícího oplocení - odsazení/zkrácení o tl. zateplení, vč.kotvení	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00
90	96 PC 002	DMtž a zpětná Mtž stávajících vrat - odsazení/zkrácení o tl. zateplení, vč.kotvení	kpl	1,00000	40 000,00	40 000,00
91	96 PC 003	DMtž stávajícího vnějšího zábradlí - do sutí	m	12,40000	300,00	3 720,00
		2NP : (1,2*2+3,8)		6,20000		
		3NP : (1,2*2+3,8)		6,20000		
92	96 PC 004	DMtž okenních mříží - do sutí	m2	1,12000	300,00	336,00
		1NP : 0,6*1,0		0,60000		
		2NP : 0,4*0,65*2		0,52000		
93	96 PC 005	DMtž stávajících fasádních prvků	ks	15,00000	300,00	4 500,00
		svítidlo : 3		3,00000		
		vodovod : 2		2,00000		
		hřeb : 2		2,00000		
		větrací mřížky : 1		1,00000		
		cedule s čp : 2		2,00000		
		držák vlajek : 1		1,00000		
		schránky : 2		2,00000		
		zvonky : 2		2,00000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				73 502,04
94	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	68,40899	1 074,45	73 502,04
Díl: 711		Izolace proti vodě				256 770,69
95	281606113R00	Beztlaková chemická injektáž zdiva cihlového tl. 600 mm	m	11,70000	3 900,00	45 630,00
		Vyvrtní otvorů (8 kusů/m), beztlakové injektování, dodávka injektážní hmoty Injektol. : 8 vrtů/m zdi, průměr 30 mm, spotřeba 2,6 l látky/m vrtu : k sousednímu objektu : 11,7		11,70000		
96	319300013RT1	Dodatečně vlož.izolace podřez.stroj.fólie,do 600mm cihelné zdivo tloušťky 600 mm	m	40,05000	2 223,00	89 031,15
		(6,0+6,5+3,25+1,8*2+9,15+8,65+2,9)		40,05000		
97	711191272RT1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, ochrannou textilií textilie ve specifikaci	m2	60,44000	95,48	5 770,81
		pod UT : 1,8*(6,0+7,4+2,65+1,8*2+3,0+6,15+2,0)		55,44000		
		0,5*(4,6+2,9+2,5)		5,00000		
98	711212015RT1	Hydroizolační bitumenová stěrka vyztužená tkaninou weberte 915 (fa Weber) tl. 4 mm, penetrace	m2	72,68000	1 156,15	84 028,98
		Bitumenová stěrka tl. 4 mm ve dvou vrstvách. Aplikace pomocí hladítka. : Položka je určena pro izolaci proti stojaté prosakující vody a tlakové vodě. : Položka obsahuje penetraci podkladu z naředěné stěrkové hmoty vodou, 2 vrstvy stěrky, mezi vrstvy stěrky je vložena tkanina ze skelných vláken : pod UT : 2,1*(6,0+7,4+2,65+1,8*2+3,0+6,15+2,0)		64,68000		

Položkový rozpočet

S:	08_08_2024	Udržovací práce - zateplení objektu pro bydlení č.p.337
O:	SO01	Stavební část
R:	01	Udržovací práce - zateplení objektu pro bydlení č.p.337

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		0,8*(4,6+2,9+2,5)		8,00000		
99	711823121RT7	Montáž nopové fólie visle včetně dodávky fólie pod UT :	m2	60,44000	261,25	15 789,95
		1,8*(6,0+7,4+2,65+1,8*2+3,0+6,15+2,0)		55,44000		
		0,5*(4,6+2,9+2,5)		5,00000		
100	711823129RT5	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii včetně dodávky lišty	m	28,05000	223,73	6 275,63
		P/05 : 28,05		28,05000		
101	69366198R	Geotextilie netkaná 300 g/m2	m2	72,52800	45,41	3 293,50
		Začátek provozního součtu				
		pod UT :				
		1,8*(6,0+7,4+2,65+1,8*2+3,0+6,15+2,0)		55,44000		
		0,5*(4,6+2,9+2,5)		5,00000		
		Konec provozního součtu				
		60,44*1,2		72,52800		
102	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	1 329,00000	5,23	6 950,67
Díl: 764		Konstrukce klempířské				206 324,13
103	721242110RT2	Lapač střešních splavenin PP HL600, kloub zápachová klapka, koš na listí, DN 125 mm	kus	4,00000	4 735,75	18 943,00
		P/01 :				
		vč.přepojení, a zkrácení stáv potrubí, stavebních přípomocí!!! : 4		4,00000		
104	764311241RT2	Krytina hladká z Pz , svitky š.670 mm do 30° plocha do 25 m2	m2	43,20000	1 746,10	75 431,52
		K/05c : 1,2		1,20000		
		K/06c : 42,0		42,00000		
105	764333220R00	Lemování zdí na plochých střeších Pz, rš 150 mm	m	8,62000	505,40	4 356,55
		K/05d : 1,61+0,74		2,35000		
		K/06d : 6,27		6,27000		
106	764351201R00	Žlaby z Pz plechu podokapní čtyřhranné,rš 250 mm	m	11,48000	553,85	6 358,20
		K/03 : 11,48		11,48000		
107	764352203R00	Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm	m	40,03000	570,00	22 817,10
		K01 : 40,03		40,03000		
108	764359211R00	Kotlík z Pz plechu kónický pro trouby D do 100 mm	kus	4,00000	899,65	3 598,60
109	764359231R00	Kotlík z Pz plechu čtyřhranný 200 x 250 x 350 mm	kus	1,00000	1 348,05	1 348,05
110	764391210R00	Závětná lišta z Pz plechu, rš 235 mm	m	0,74000	470,73	348,34
		K/05b : 0,74		0,74000		
111	764412270R00	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 450 mm	m	24,76000	1 033,60	25 591,94
		K/07 : 24,76		24,76000		
112	764412280R00	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 590 mm	m	0,45000	1 131,45	509,15
		K/08 : 0,45		0,45000		
113	764451202R00	Odpadní trouby z Pz plechu, čtvercové o str. 80mm	m	1,00000	676,40	676,40
		K/04 : 1		1,00000		
114	764454202R00	Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 100 mm	m	31,88000	547,20	17 444,74
		K02 : 31,88		31,88000		
115	764816412R00	Okapnice z lakovaného Pz plechu, rš 165 mm	m	8,61000	277,88	2 392,55
		K/05a : 1,61		1,61000		
		K/06a : 7,0		7,00000		

Položkový rozpočet

S:	08_08_2024	Udržovací práce - zateplení objektu pro bydlení č.p.337
O:	SO01	Stavební část
R:	01	Udržovací práce - zateplení objektu pro bydlení č.p.337

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
116	764816420R00	Okapnice z lakovaného Pz plechu, rš 240 mm	m	11,48000	329,18	3 778,99
		K/10 : 11,48		11,48000		
117	764 PC 001	D+M Systémová Al ukončovací lišta s okapnicí	m	11,86000	400,00	4 744,00
		K/09 : 11,86		11,86000		
118	764 PC 011	D+M Sopouchová stříška Pz lak plech tl.0,6 mm vč.kotvení	ks	6,00000	2 000,00	12 000,00
119	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	2 375,00000	2,52	5 985,00
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						127 594,00
120	767 PC Z01/2	D+M Ocel. zábradlí balkonů, žárově ZN, v. 1000 mm vč kotevních prvků viz specifikace prvků	m	12,66000	9 500,00	120 270,00
		Z/01 : (4,07+1,13*2)		6,33000		
		Z/02 : (4,07+1,13*2)		6,33000		
121	767 PC Z03	D+M Krycí mřížky - Pz dešťová žaluzie 170x170 mm vč.sítky proti hmyzu viz specifikace prvků	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00
122	767 PC Z04	D+M Poštovní schránky uzamykatelné, vč kotvení viz specifikace prvků	ks	2,00000	1 400,00	2 800,00
123	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	1 200,00000	2,52	3 024,00
Díl: 799 Ostatní - oprava balkonů, lodžii						93 919,01
124	631664111R00	Oprava beton. podlah cement. hmotou tl. do 10 mm vč.penetrace	m2	9,12000	720,10	6 567,31
		skladba F05 :				
		balkony :				
		2NP : (1,2*3,8)		4,56000		
		3NP : (1,2*3,8)		4,56000		
125	632451032R00	Vyrovnávací potěr ve spádu MC 15, v ploše, tl. 30 mm vč.penetrace	m2	9,12000	275,50	2 512,56
		skladba F05 tl.20-50 mm :				
		balkony :				
		2NP : (1,2*3,8)		4,56000		
		3NP : (1,2*3,8)		4,56000		
126	711212321R00	Stěrka hydroizolační, terizol dvouvrstvá 2x2 mm	m2	11,40000	589,95	6 725,43
		skladba F05 tl.20-50 mm :				
		balkony :				
		2NP : (1,2*3,8)+0,3*(3,8)		5,70000		
		3NP : (1,2*3,8)+0,3*(3,8)		5,70000		
127	771475014RT2	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm (lepidlo), (spárovací hmota)	m	7,60000	185,25	1 407,90
		skladba F05 :				
		balkony :				
		2NP : (3,8)		3,80000		
		3NP : (3,8)		3,80000		
128	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	7,60000	123,98	942,25
129	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	7,60000	86,07	654,13
130	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	10,64000	120,00	1 276,80
131	771775109RT3	Montáž podlah keram.vnější, hladké, tmel, 30x30 cm (lepidlo), (spárovací hmota)	m2	9,12000	912,95	8 326,10
		skladba F05 :				
		balkony :				
		2NP : (1,2*3,8)		4,56000		

Položkový rozpočet

S:	08_08_2024	Udržovací práce - zateplení objektu pro bydlení č.p.337
O:	SO01	Stavební část
R:	01	Udržovací práce - zateplení objektu pro bydlení č.p.337

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		3NP : (1,2*3,8)		4,56000		
132	711212601R00	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna	m	7,60000	213,28	1 620,93
		skladba F05 :				
		balkony :				
		2NP : (3,8)		3,80000		
		3NP : (3,8)		3,80000		
133	771.1	Dlažba keramická protiskluz, mrazuvzdor dle výběru investora	m2	11,36200	800,00	9 089,60
		Začátek provozního součtu				
		skladba F05 :				
		balkony :				
		2NP : (1,2*3,8)		4,56000		
		3NP : (1,2*3,8)		4,56000		
		sokl : 7,6*0,1		0,76000		
		Konec provozního součtu				
		9,88*1,15		11,36200		
134	799 PC 001	D+M Systémového ukončovacího profilu soklíku	m	7,60000	250,00	1 900,00
		skladba F05 :				
		balkony :				
		2NP : (3,8)		3,80000		
		3NP : (3,8)		3,80000		
135	799 PC 002	D+M Reprofilace plochy - SikaEmaco N 5200 nebo SikaEmaco N 305 FC	m2	3,64800	12 000,00	43 776,00
		Začátek provozního součtu				
		skladba F05 :				
		balkony :				
		2NP : (1,2*3,8)		4,56000		
		3NP : (1,2*3,8)		4,56000		
		Konec provozního součtu				
		cca 40% : 9,12*0,4		3,64800		
136	799 PC 003	D+M Ochrana výztuže - PCI Nanocret AP	m2	9,12000	1 000,00	9 120,00
		skladba F05 :				
		balkony :				
		2NP : (1,2*3,8)		4,56000		
		3NP : (1,2*3,8)		4,56000		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				150 521,37
137	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	32,86249	505,40	16 608,70
138	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	32,86249	323,00	10 614,58
139	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	32,86249	319,68	10 505,48
140	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	32,86249	26,79	880,39
141	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	32,86249	465,50	15 297,49
142	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	32,86249	51,97	1 707,86
143	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	32,86249	2 888,00	94 906,87
Díl: VN		Vedlejší náklady				56 000,00
144	01	Zařízení staveniště - veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním ZS	soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00

Položkový rozpočet

S:	08_08_2024	Udržovací práce - zateplení objektu pro bydlení č.p.337
O:	SO01	Stavební část
R:	01	Udržovací práce - zateplení objektu pro bydlení č.p.337

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
145	02	Zkoušky a revize- náklady zhotovitele na provádění zkoušek a revizí nezbytných k provedení díla	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
146	03	Provozní vlivy - zohlednění všech cizích vlivů způsobených na stavbě	soubor	1,00000	7 000,00	7 000,00
147	04	Územní vlivy - zohlednění dopravních omezení záborů veřejných ploch vč.dokumentace a povolení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích	soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00
148	05	Bankovní záruky - náklady na bankovní záruky dle podmínek zadavatele	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
149	06	Pojištění stavby - náklady na pojištění stavby dle podmínek zadavatele	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00

Celkem

2 725 640,78

Poznámky uchazeče k zadání