

## Příloha č. 1

Číslo objednávky: 2/1/217

[illegible]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025/2/2/2610  
Stavba: Řečany nad Labem-oprava systému rozvodu TUV

KSO:  
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 18.08.2025

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

|                  |                   |                  |                     |
|------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| Cena bez DPH     |                   |                  | 91 375,46           |
| DPH základní     | Sazba daně 21,00% | Základ daně 0,00 | Výše daně 19 188,85 |
| snížená          | 12,00%            | 0,00             | 0,00                |
| Cena s DPH v CZK |                   |                  | 110 564,31          |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2025/2/2/2610

Stavba:

Řečany nad Labem-oprava systému rozvodu TUV

Místo:

Datum:

18.08.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód                | Popis    | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|--------------------|----------|--------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtů |          | 91 375,46          | 110 564,31       |
| 01                 | stavebni | 91 375,46          | 110 564,31       |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Řečany nad Labem-oprava systému rozvodu TUV

Objekt:

**01 - stavebni**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

18.08.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**91 375,46**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00        | 21,00%     | 0,00      |
| snížená      | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**110 564,31**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Řečany nad Labem-oprava systému rozvodu TUV  
Objekt: 01 - stavebni

Místo: Datum: 18.08.2025  
Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

|                                              |  |           |
|----------------------------------------------|--|-----------|
| Náklady ze soupisu prací                     |  | 91 375,46 |
| HSV - Práce a dodávky HSV                    |  | 0,00      |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce            |  | 0,00      |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání      |  | 0,00      |
| 997 - Doprava sutí a vybouraných hmot        |  | 0,00      |
| 998 - Přesun hmot                            |  | 0,00      |
| PSV - Práce a dodávky PSV                    |  | 0,00      |
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace    |  | 0,00      |
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod       |  | 0,00      |
| 724 - Zdravotechnika - strojní vybavení      |  | 0,00      |
| 764 - Konstrukce klempířské                  |  | 0,00      |
| OST 03 - Index jednotkových cen - oblast PCE |  | 0,00      |
| VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady         |  | 0,00      |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Řečany nad Labem-oprava systému rozvodu TUV  
Objekt: 01 - stavebni

Místo: Datum: 18.08.2025  
Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem 91 375,46

|    |   |           |                                                                                                      |     |        |  |  |      |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--|--|------|
| D  |   | HSV       | Práce a dodávky HSV                                                                                  |     |        |  |  | 0,00 |
| D  |   | 3         | Svislé a kompletní konstrukce                                                                        |     |        |  |  | 0,00 |
| 1  | K | 346244361 | Zazdívka o tl 65 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených                                             | m2  | 2,880  |  |  | 0,00 |
| D  |   | 9         | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                  |     |        |  |  | 0,00 |
| 2  | K | 946111312 | Odborná prohlídka pojízdných věží trubkových nebo dílcových v přes 1,5 do 5,5 m                      | kus | 2,000  |  |  | 0,00 |
| 3  | K | 946112112 | Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m      | kus | 2,000  |  |  | 0,00 |
| 4  | K | 946112212 | Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m za každý den použití | kus | 6,000  |  |  | 0,00 |
| 5  | K | 946112812 | Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m    | kus | 2,000  |  |  | 0,00 |
| 6  | K | 952901221 | Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží                                     | m2  | 4,500  |  |  | 0,00 |
| 7  | K | 952902021 | Čištění budov zametení hladkých podlah                                                               | m2  | 48,000 |  |  | 0,00 |
| 8  | K | 962032240 | Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC do 1 m3                                    | m3  | 0,288  |  |  | 0,00 |
| D  |   | 997       | Doprava sutí a vybouraných hmot                                                                      |     |        |  |  | 0,00 |
| 9  | K | 997006551 | Hrubé urovnání sutí na skládce bez zhutnění                                                          | t   | 0,805  |  |  | 0,00 |
| 10 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně                          | t   | 0,805  |  |  | 0,00 |
| 11 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                             | t   | 6,118  |  |  | 0,00 |
| 12 | K | 997013511 | Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením             | t   | 0,805  |  |  | 0,00 |
| 13 | K | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04           | t   | 0,805  |  |  | 0,00 |
| D  |   | 998       | Přesun hmot                                                                                          |     |        |  |  | 0,00 |
| 14 | K | 998018001 | Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m                                                     | t   | 0,355  |  |  | 0,00 |
| D  |   | PSV       | Práce a dodávky PSV                                                                                  |     |        |  |  | 0,00 |
| D  |   | 721       | Zdravotecnika - vnitřní kanalizace                                                                   |     |        |  |  | 0,00 |
| 15 | K | 721910932 | Pročištění potrubí šikmé DN do 100                                                                   | m   | 22,000 |  |  | 0,00 |
| D  |   | 722       | Zdravotecnika - vnitřní vodovod                                                                      |     |        |  |  | 0,00 |
| 16 | K | 722170801 | Demontáž rozvodů vody z plastů D do 25                                                               | m   | 24,000 |  |  | 0,00 |
| 17 | K | 722171935 | Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D přes 32 do 40 mm                                        | kus | 7,000  |  |  | 0,00 |
| 18 | M | TEM.AZK32 | Zpětná klapka, DN32, do 150 stupňů                                                                   | kus | 2,000  |  |  | 0,00 |
| 19 | K | 722171936 | Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D přes 40 do 50 mm                                        | kus | 4,000  |  |  | 0,00 |
| 20 | M | 28654310  | přechodka PPR s vnitřním kovovým závitem D 50x6/4"                                                   | kus | 4,000  |  |  | 0,00 |
| 21 | M | 28654205  | redukce PPR vnitřní/vnější PPR D 50x32mm                                                             | kus | 2,000  |  |  | 0,00 |
| 22 | K | 722174004 | Potrubí vodovodní plastové PPR S3,2 spojované svařováním D 32x4,4 mm                                 | m   | 8,000  |  |  | 0,00 |
| 23 | M | 31942624  | nátrubek mosaz 1"x1"                                                                                 | kus | 1,000  |  |  | 0,00 |
| 24 | M | 31942666  | vsuvka mosaz 1"x1"                                                                                   | kus | 4,000  |  |  | 0,00 |
| 25 | K | 722174006 | Potrubí vodovodní plastové PPR S3,2 spojované svařováním D 50x6,9 mm                                 | m   | 16,000 |  |  | 0,00 |

| PČ       | Typ | Kód           | Popis                                                                                                        | MJ         | Množství     | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----------|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|-------------------|
| 26       | K   | 722181232     | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl přes 9 do 13 mm DN přes 22 do 45 mm | m          | 24,000       |              | 0,00              |
| 27       | K   | 722190401     | Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25                                                                        | kus        | 4,000        |              | 0,00              |
| 28       | K   | 722190901     | Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách                                                      | kus        | 2,000        |              | 0,00              |
| 29       | K   | 722224153     | Kulový kohout zahradní s vnějším závitem a páčkou PN 15, T 120°C G 3/4" - 1"                                 | kus        | 1,000        |              | 0,00              |
| 30       | K   | 722224154     | Kulový kohout zahradní s vnějším závitem a páčkou PN 15, T 120°C G 1"                                        | kus        | 2,000        |              | 0,00              |
| 31       | K   | 722234265     | Filtr mosazný G 1" PN 20 do 80°C s 2x vnitřním závitem                                                       | kus        | 1,000        |              | 0,00              |
| 32       | K   | 722239103     | Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1"                                                              | kus        | 1,000        |              | 0,00              |
| 33       | M   | 19761443      | <i>filtr 2x vnitřní závit PN16 T 160°C 1"</i>                                                                | <i>kus</i> | <i>1,000</i> |              | <i>0,00</i>       |
| 34       | K   | 734261235     | Šroubení topenářské přímé G 1 PN 16 do 120°C                                                                 | kus        | 4,000        |              | 0,00              |
| 35       | K   | 722290234     | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80                                                           | m          | 24,000       |              | 0,00              |
| 36       | K   | 722290246     | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40                                                     | m          | 8,000        |              | 0,00              |
| 37       | K   | 722290249     | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN přes 40 do 90                                             | m          | 16,000       |              | 0,00              |
| 38       | K   | 998722311     | Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod ruční v objektech v do 6 m                                         | %          | 419,028      |              | 0,00              |
| D 724    |     |               | Zdravotnicka - strojní vybavení                                                                              |            |              |              | 0,00              |
| 39       | K   | 724111811     | Demontáž čerpadel kalových ručních membránových                                                              | soubor     | 1,000        |              | 0,00              |
| 40       | K   | 724149101     | Montáž čerpadla vodovodního ponorného výkonu do 56 l bez potrubí a příslušenství                             | kus        | 1,000        |              | 0,00              |
| 41       | M   | GRS.99411175  | <i>ALPHA2 25-60 180 1x230V 50Hz 6H</i>                                                                       | <i>kus</i> | <i>1,000</i> |              | <i>0,00</i>       |
| 42       | K   | 998724311     | Přesun hmot procentní pro strojní vybavení ruční v objektech v do 6 m                                        | %          | 136,685      |              | 0,00              |
| D 764    |     |               | Konstrukce klempířské                                                                                        |            |              |              | 0,00              |
| 43       | K   | 764001833     | Demontáž krytiny z taškových tabulí k dalšímu použití                                                        | m2         | 4,500        |              | 0,00              |
| 44       | K   | 764101141     | Montáž krytiny střechy rovné z taškových tabulí sklonu do 30°                                                | m2         | 4,500        |              | 0,00              |
| 45       | K   | 764004803     | Demontáž podokapního žlabu k dalšímu použití                                                                 | m          | 3,000        |              | 0,00              |
| 46       | K   | 764501103     | Montáž žlabu podokapního půlkulatého                                                                         | m          | 3,000        |              | 0,00              |
| 47       | K   | 998764311     | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v do 6 m                                   | %          | 30,600       |              | 0,00              |
| D OST 03 |     |               | Index jednotkových cen - oblast PCE                                                                          |            |              |              | 0,00              |
| 48       | K   | VRN_PCE_2_2_b | Index ceny NO nad 50 000Kč                                                                                   | %          | 874,406      |              | 0,00              |
| D VRN 00 |     |               | Vedlejší rozpočtové náklady                                                                                  |            |              |              | 0,00              |
| 49       | K   | VRN B         | Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně                                       | %          | 874,406      |              | 0,00              |

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 5947187

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 3ff5bd54-7c1a-4719-b3f8-ac39989436f3

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 11.09.2025 12:26:28

**Hash komponenty:** 3e5fc161955d0730b5267fa20a46255d66b270c2aa3dce2577d4b90fc6bef27c

**Hashovací funkce:** sha256Hex



fed3007-dc67-406e-8b0b-55041fb8fbf7