

SMLOUVA O DÍLO

Název zakázky: „

ZPEVNĚNÉ PLOCHY – Úpravy veřejného prostranství – náměstí Městys Křemže“

Číslo u zhotovitele: SR2545

uzavřená dle ustanovení § 2586 a souvis. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

Objednatel	Městys Křemže
Sídlo:	Náměstí 35, 38203 Křemže
Zastoupena:	Ing. Josef Troup – starosta
Telefon:	602 345 758
E-mail:	

Za objednatele oprávněn jednat a podepisovat:	Ing. Josef Troup
Ve věcech smluvních	Ing. Josef Troup
Ve věcech technických	Ing. Hana Šítalová, Ing. Josef Troup
Ve věcech plnění a převzetí díla	Ing. Hana Šítalová, Ing. Josef Troup

Zhotovitel	ESERKO s.r.o.
Obchodní firma:	Ves Rozinka, 370 01 Vrábče
Sídlo:	Zbyňkem Soukupem, jednatelem
Zastoupený:	Pavlem Roučkou, ve věcech technických
Korespondenční adresa:	Ves Rozinka, 370 01 Vrábče
IČO:	19687214
DIČ:	CZ19687214
Obchodní rejstřík:	Krajský soud České Budějovice, oddíl C, vložka 33479
Bankovní spojení, č. účtu:	Česká Spořitelna, 6570141339/0800
Telefon:	602 133 509
E-mail:	soukup@eserko.cz

Za objednatele oprávněn jednat a podepisovat:	
Ve věcech smluvních	Zbyněk Soukup, 602 133 509, soukup@eserko.cz
Ve věcech technických	Pavel Roučka, 734 446 282, roucka@eserko.cz
Ve věcech plnění a převzetí díla	Zbyněk Soukup, 602 133 509, soukup@eserko.cz
Stavbyvedoucí:	Pavel Roučka, 734 446 282, roucka@eserko.cz

2. Předmět díla

2.1. Název díla:
ZPEVNĚNÉ PLOCHY – Úpravy veřejného prostranství – náměstí Městys Křemže

2.2. Místo plnění: Křemže, Náměstí

Zhotovitel tímto přebírá zakázku v souladu s ustanovením § 2586 a související zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění této smlouvy o dílo za následujících podmínek:

Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno dle projektové dokumentace stavby, s případnými změnami, které budou mezi objednatelem a zhotovitelem v průběhu provádění díla řádně projednány a odsouhlaseny, tak jak je uvedeno v této smlouvě.

Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj smluvní cenu.

3. Termíny plnění

Sjednávají se následující závazné termíny:

Předání staveniště:	15.7.2025
Zahájení prací:	15.7.2025
Dokončení díla:	30.9.2025

4. Smluvní cena

- 4.1. Dohodnutá smluvní cena za dílo činí: **4.745.993,07 bez DPH**
(slovy: čtyřimilionysedmsetčtyřicetpěttisícdevětsetdevadesáttři korun českých a sedm haléřů).
- 4.2. Cena se sjednává bez daně z přidané hodnoty, která bude účtována v zákonné výši.

5. Fakturace, platební podmínky

- 5.1. Dílčí fakturace za provedené práce bude probíhat 1x měsíčně a to na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací.
- 5.2. Faktura - daňový doklad bude odeslán na mailovou adresu objednatele (uvedenou v záhlaví této smlouvy).
- 5.3. Splatnost dílčích daňových dokladů je 14 dnů.

6. Staveniště

- 6.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro provedení díla prosté práv třetích osob v termínech dle čl. 3 této smlouvy.
- 6.2. Zařízení staveniště (dále jen ZS) si zajišťuje celé zhotovitel. Cena za vybudování, úpravy stávajících zařízení pro potřeby ZS a cena likvidace ZS je součástí smluvní ceny.
- 6.3. Připojení na elektrickou energii (rozvaděč, kabeláž, revize) si po dohodě zajišťuje a hradí zhotovitel, spotřebu uhradí objednatel.

7. Spolupůsobení objednatele

- 7.1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na provedení díla a je schopen předmětné dílo ve sjednaném čase financovat.

- 7.2. Objednatel umožní zhotoviteli provádět stavební a montážní práce v prostoru staveniště v prodloužených směnách, případně ve dvousměnném provozu a ve dnech pracovního volna a klidu.
- 7.3. Po dohodě poskytne objednatel zhotoviteli plochy pro zařízení staveniště.

8. Odevzdání a převzetí díla

- 8.1. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání díla zápis, který obě smluvní strany podepíší.
V zápise se zejména uvede soupis předaných dokladů, odchylky od schváleného projektu stavby a jejich důvody, soupis ojedinělých vad a nedodělků zřejmých při odevzdání a převzetí včetně dohody o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací a způsob jejich zajištění, datum skončení přejímacího řízení apod.
- 8.2. Dnem předání a převzetí díla přecházejí veškerá rizika nebezpečí škody na díle na objednatele.
- 8.3. Odmítne-li objednatel dílo bez řádného důvodu převzít a/nebo podepsat zápis o přejímce, má se za to, že bylo dílo předáno zhotoviteli v den oznámený zhotovitelem objednateli jako den předání díla.

9. Reklamáce

- 9.1. Postup při reklamaci:
- Objednatel je povinen neprodleně písemně oznámit zhotoviteli závadu na stavebním díle. Zhotovitel se zavazuje do 7 dnů od obdržení reklamáce sepsat zápis postupem dále uvedeným.
 - Zhotovitel společně se zástupcem objednatele provedou prohlídku závady a sepišou zápis, ve kterém bude uvedeno:
 - datum prohlídky
 - datum zjištění závady
 - rozsah závady či poškození díla
 - návrh opatření, aby nedošlo k dalším škodám
 - předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele
 - uznání nebo neuznání závazku zhotovitele odstranit závadu v rámci záruční lhůty
 - podpis zástupců zhotovitele a objednatele
- Zhotovitel se zavazuje, že práce na „drobných reklamách“, které nemají podstatný vliv na funkci dokončeného díla, zahájí do 14 dnů od sepsání zápisu o prohlídce závady.
- U reklamáce, která má „podstatný vliv“ na funkci dokončeného díla, zahájí zhotovitel práce na její odstranění do 5 dnů od sepsání zápisu o prohlídce závady.
- Reklamáce nebude uznána, pokud se jedná o závadu způsobenou cizím zaviněním.
- I když nebude reklamáce ze strany zhotovitele uznána, zhotovitel provede opravu závady, ale na náklady objednatele.

10. Odpovědnost za vady

- 10.1. Objednatel a zhotovitel dohodli, že zhotovitel odpovídá za vady díla od data řádného předání stavby objednateli v délce 36 měsíců.
- 10.2. Pokud bude dílo předáváno a přebíráno se zjištěnými drobnými vadami a nedodělký nebránícími užívání díla, záruční doba začíná běžet dnem podpisu protokolu o odstranění vad a nedodělků nebránících užívání díla, nejvýše však dnem následujícím po uplynutí šesti měsíců od předání díla.

- 10.3. Zhotovitel neodpovídá za škody vzniklé předáním neúplných podkladů o staveništi ani za škody vyplývající z neúplnosti projektu, čímž jsou myšleny nedostatky projektu, které zhotovitel nemohl odhalit před zahájením prací v rámci rozsahu své odbornosti.

11. Smluvní pokuty

Smluvní strany se zavazují z titulu neplnění výše uvedených závazků z této smlouvy zaplatit oprávněné straně pokuty v zákonné výši.

12. Odstoupení od smlouvy

- 12.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy z důvodu hrubého porušení smluvních závazků zhotovitelem především pokud zhotovitel neprovádí dílo v souladu s projektovou dokumentací, avšak teprve poté, kdy na hrubé porušení smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
- 12.2. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy z důvodu hrubého porušení smluvních závazků objednatelům především pokud je objednatel v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 30 dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků objednatel předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
- 12.3. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy též v případě, bude-li zjištěn úpadek druhé smluvní strany nebo druhá smluvní strana vstoupí do likvidace.
- 12.4. Odstoupení od smlouvy je nutno učinit písemně.

13. Závěrečná ustanovení

- 13.1. Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
- 13.2. Jakákoliv změna této smlouvy musí být provedena formou písemného dodatku.
- 13.3. Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Občanského zákoníku.
- 13.4. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
- 13.5. Smlouva je uzavřena ve svobodné a pravé vůli všech účastníků, bez nátlaku, ne za nevýhodných podmínek, při znalosti všech okolností smluvního vztahu a všeobecných dodacích podmínek. Strany výslovně potvrzují, že základní podmínky této smlouvy jsou výsledkem jednání stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah základních podmínek této smlouvy, že si Smlouvu si přečetly, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 13.6. Strany si ujednaly, že pokud bude plnění podle této smlouvy vadné a vada bude odstranitelná, nemůže objednatel požadovat slevu z ceny, pokud je vada odstranitelná a zhotovitel je připraven takovou vadu odstranit nebo bez zbytečného odkladu začne vyvíjet činnost směřující k odstranění vady nebo v takové činnosti řádně pokračuje a/nebo v rozumném čase a řádně vadu odstraní.

Ve Křemži dne 11.7.2025

Městys Křemže
objednatel

Ing. Josef Troup




Ve Vrábči dne 10.7.2025

ESERKO s.r.o.
zhotovitel



Zbyněk Soukup, jednatel
ESERKO s.r.o.
IČ 19687214
DIČ CZ19687214



Pavel Roučka, jednatel

ESERKO 

Vrábče Ves-Rozinka 183
370 01 České Budějovice
www.eserko.cz

*Přílohy – Soupis prací

REKAPITULACE STAVBY

Kód: SRO24-07-30
Stavba: Zpevněné plochy náměstí Křemže

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel: ESERKO s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:
lacko.ondrej@seznam.cz

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21.04.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 19687214
DIČ: CZ19687214

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			4 745 993,07
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	4 745 993,07	996 658,54
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			5 742 651,61

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko


Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

ESERKO
ESERKO s.r.o. Věže Vše-Rozstava 163
IČ 19687214 378 01 Čestlá Skutějovice
DIČ CZ19687214 www.eserko.cz



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: SRO24-07-30

Stavba: Zpevněné plochy náměstí Křemže

Místo:

Datum:

21.04.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

lacko.ondrej@seznam.cz

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		4 745 993,07	5 742 651,61
01	STAVEBNÍ ČÁST	4 745 993,07	5 742 651,61

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zpevněné plochy náměstí Křemže

Objekt:

01 - STAVEBNÍ ČÁST

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

lacko.ondrej@seznam.cz

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

21.04.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

19687214

DIČ:

CZ19687214

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

4 745 993,07

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 745 993,07	21,00%	996 658,54
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

5 742 651,61

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:


Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

ESERKO

ESERKO s.r.o. Vrábře Vce-Razínka 163
IČ 19687214 378 01 České Budějovice
DIČ CZ19687214 www.eserko.cz



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zpevněné plochy náměstí Křemže

Objekt:

01 - STAVEBNÍ ČÁST

Místo:

Datum: 21.04.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: lacko.ondrej@sezna
m.cz

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

4 745 993,07

HSV - Práce a dodávky HSV

3 016 985,72

1 - Zemní práce

365 217,83

2 - Zakládání

66 440,00

5 - Komunikace pozemní

1 605 192,62

8 - Trubní vedení

20 431,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

756 126,50

997 - Přesun sutě

161 276,35

998 - Přesun hmot

42 301,42

PSV - Práce a dodávky PSV

1 269 955,35

767 - Konstrukce zámečnické

709 981,96

782 - Dokončovací práce - obklady z kamene

559 973,39

M - Práce a dodávky M

16 052,00

21-M - Elektromontáže

16 052,00

OST - Ostatní

283 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

160 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

20 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

55 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

15 000,00

VRN6 - Územní vlivy

25 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

35 000,00

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zpevněné plochy náměstí Křemže

Objekt:

01 - STAVEBNÍ ČÁST

Místo:

Datum: 21.04.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: lacko.ondrej@sezna
m.cz

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

4 745 993,07

D HSV

Práce a dodávky HSV

3 016 985,72

D 1

Zemní práce

365 217,83

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěši ručně (2,3*12,3+4,6*5*0,5+45*3)*0,1"výměna poškozené dlažby-předpoklad 10%	m2	17,479	101,00	1 765,38
		vv			17,479		
2	K	113106187	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva strojně pl do 50 m2	m2	380,000	43,50	16 530,00
		vv	380"komunikace		380,000		
3	K	113107122	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm ručně (2,3*12,3+4,6*5*0,5+45*3)*0,1"výměna poškozené dlažby-předpoklad 10%	m2	17,479	375,00	6 554,63
		vv			17,479		
4	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	100,000	74,30	7 430,00
		vv	100"stávající bet.plocha		100,000		
5	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	380,000	220,00	83 600,00
6	K	113107331	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	100,000	249,00	24 900,00
		vv	100"stávající bet.plocha		100,000		
7	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně 10*24+2*6-100"plocha pro konání trhů	m2	298,250	28,30	8 440,48
		vv			152,000		
		vv	5*8+5*3,5+27,5*2,5+10*2"ozelenění koruny zárubní zdi		146,250		
		vv	Součet		298,250		
8	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně (10*24+2*6-100)*0,2"plocha pro konání trhů	m3	30,400	650,00	19 760,00
		vv			30,400		
9	K	133251101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 2"stožár osvětlení	m3	2,000	1 250,00	2 500,00
		vv			2,000		
10	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	92,050	610,00	56 150,50
11	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	92,050	23,10	2 126,36
12	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 298,25*0,2+30,4+2	m3	92,050	164,00	15 096,20
		vv			92,050		
13	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 92,05*1,8 'Přepočtené koeficientem množství	t	165,690	314,00	52 026,66
		vv			165,690		
14	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně 5*8+5*3,5+27,5*2,5+10*2"ozelenění koruny zárubní zdi	m2	146,250	59,20	8 658,00
		vv			146,250		
15	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice 146,25*0,2*1,8	t	52,650	695,00	36 591,75
		vv			52,650		
16	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 5*8+5*3,5+27,5*2,5+10*2"ozelenění koruny zárubní zdi	m2	146,250	45,00	6 581,25
		vv			146,250		
17	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	5,119	101,00	517,02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			146,25*0,035 'Přepočtené koeficientem množství		5,119		
18	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	632,000	25,30	15 989,60
VV			10*24+2*6"plocha pro konání trhů		252,000		
VV			380"komunikace		380,000		
VV			Součet		632,000		
D 2			Zakládání				66 440,00
19	K	211531111	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	18,000	2 400,00	43 200,00
VV			200*0,3*0,3		18,000		
20	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	200,000	74,60	14 920,00
21	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	2,000	4 160,00	8 320,00
VV			2"stožár osvětlení		2,000		
D 5			Komunikace pozemní				1 605 192,62
22	K	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	269,479	234,00	63 058,09
VV			(2,3*12,3+4,6*5*0,5+45*3)*0,1"výměna poškozené dlažby-předpoklad 10%		17,479		
VV			10*24+2*6"plocha pro konání trhů		252,000		
VV			Součet		269,479		
23	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	380,000	268,00	101 840,00
VV			380"komunikace		380,000		
24	K	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	90,720	950,00	86 184,00
VV			(5*12+3)*(0,2*2*2+0,2*1,6*2)"plocha pro konání trhů		90,720		
25	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	99,792	850,00	84 823,20
VV			90,72*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		99,792		
26	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	380,000	980,00	372 400,00
VV			380"komunikace		380,000		
27	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	399,000	850,00	339 150,00
VV			380*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		399,000		
28	K	594511112	Kladení dlažby z lomového kamene tl do 100 mm s provedením lože z betonu	m2	90,720	1 330,00	120 657,60
VV			0,2*10*2+0,4*10*11+0,2*6*2+0,2*1,6*12*2+0,4*1,6*12*4+0,2*1,6*2+0,4*1,6*2"plocha pro konání trhů		90,720		
29	M	58381445	deska dlažební leštěná žula tl 80mm do 0,24m2	m2	94,349	3 200,00	301 916,80
VV			90,72*1,04 'Přepočtené koeficientem množství		94,349		
30	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	17,479	422,00	7 376,14
VV			(2,3*12,3+4,6*5*0,5+45*3)*0,1"výměna poškozené dlažby-předpoklad 10%		17,479		
31	M	59245270	dlažba skladebná betonová 100x100mm tl 60mm barevná	m2	18,003	460,00	8 281,38
VV			17,479*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		18,003		
32	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	161,280	334,00	53 867,52
VV			10*24+2*6"plocha pro konání trhů		252,000		
VV			-(5*12+3)*(0,2*2*2+0,2*1,6*2)"odečet kostek		-90,720		
VV			Součet		161,280		
33	M	59245016	dlažba skladebná betonová 100x100mm tl 60mm přírodní	m2	164,506	399,00	65 637,89
VV			161,28*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		164,506		
D 8			Trubní vedení				20 431,00
34	K	890411851	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	1,000	3 080,00	3 080,00
VV			1"uliční vpust'		1,000		
35	K	895941301	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s výtokem	kus	1,000	1 230,00	1 230,00
36	M	59224498	vpust' uliční DN 450 kaliště s odtokem 200mm 450/250x50mm	kus	1,000	674,00	674,00
37	K	895941323	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruží středová 570 mm	kus	1,000	1 160,00	1 160,00
38	M	59224488	skruž betonová středová pro uliční vpust' 450x570x50mm	kus	1,000	706,00	706,00
39	K	895941351	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruží horní pro čtvercovou vtokovou mříž	kus	1,000	899,00	899,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
40	M	59224460	vpust' uliční DN 500 betonová 500x190x65mm čtvercový poklop	kus	1,000	792,00	792,00
41	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	1 470,00	1 470,00
42	M	55241040	mříž litinová 600/40T, 420x620 D400	kus	1,000	6 730,00	6 730,00
43	M	56241516	koš kalový dlouhý pro žláby z PE š 300mm	kus	1,000	3 690,00	3 690,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							756 126,50
44	K	912111113	Montáž zábrany parkovací sloupku v do 800 mm přichycené šrouby	kus	5,000	980,00	4 900,00
45	M	74910167	sloupek parkovací sklopný 60x60x800mm Zn základní zámek trojhran	kus	5,000	4 600,00	23 000,00
46	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,000	276,00	276,00
47	M	40445643	informativní značky jiné IJ1-IJ3, IJ4c-IJ16 500x700mm	kus	1,000	806,00	806,00
48	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	1,000	1 050,00	1 050,00
49	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	1,000	693,00	693,00
50	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	30,000	1 080,00	32 400,00
VV 30"autobusová zastávka					30,000		
51	M	BET.OBZAS330	BEST-ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK 330	kus	28,000	2 916,32	81 656,96
52	M	BET.OBZASNP3 30310	BEST-ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK NÁBĚHOVÝ PRAVÝ PŘÍRODNÍ/330/310mm	kus	1,000	2 916,32	2 916,32
53	M	BET.OBZASNL3 10330	BEST-ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK NÁBĚHOVÝ LEVÝ PŘÍRODNÍ/310/330mm	kus	1,000	2 916,32	2 916,32
54	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	95,000	950,00	90 250,00
55	M	58380002	obrubník kamenný žulový přímý 1000x320x240mm	m	96,900	2 450,00	237 405,00
VV 95*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					96,900		
56	K	935112111	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 500 mm	m	3,000	265,00	795,00
57	M	59227054	žlabovka příkopová betonová 500x500x130mm	m	3,000	398,00	1 194,00
58	K	936104213	Montáž odpadkového koše kotevními šrouby na pevný podklad	kus	4,000	429,00	1 716,00
59	M	74910144	koš odpadkový betonový šestihranný přírodní hladký, rozměr 515x440x700mm	kus	4,000	5 010,00	20 040,00
60	K	936124113	Montáž lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný podklad	kus	4,000	1 237,00	4 948,00
61	M	74910109	lavička s opěradlem (nekotvená) 2000x500x800mm konstrukce-beton, sedák-dřevo	kus	4,000	14 900,00	59 600,00
62	K	936174311	Montáž stojanu na kola pro 5 kol kotevními šrouby na pevný podklad	kus	2,000	564,00	1 128,00
63	M	74910151	stojan na kola na 5 kol jednostranný, kov 570x1750x500mm	kus	2,000	3 550,00	7 100,00
64	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	12,800	4 020,00	51 456,00
VV 10*4*0,4*0,8"stávající bet.plocha					12,800		
65	K	962042321	Bourání zdíva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3	m3	4,800	3 100,00	14 880,00
VV 10*4*0,4*0,3"stávající bet.plocha					4,800		
66	K	966008211	Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárnic š do 500 mm	m	3,000	63,30	189,90
67	K	985323212	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na epoxidové bázi tl 2 mm	m2	64,500	1 780,00	114 810,00
VV 8*0,4+7*1,5+28*1,5+11*0,8"obložení zdi					64,500		
D 997 Přesun sutě							161 276,35
68	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	201,269	50,90	10 244,59
VV 5,069+29+167,2					201,269		
69	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	2 012,690	11,40	22 944,67
VV 201,269*10 'Přepočtené koeficientem množství					2 012,690		
70	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	187,974	57,20	10 752,11
VV 389,243-201,269					187,974		
71	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	1 879,740	14,50	27 256,23

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			187,974*10 'Přepočtené koeficientem množství		1 879,740		
72	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	187,974	143,00	26 880,28
73	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	201,269	314,00	63 198,47
D 998			Přesun hmot				42 301,42
74	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	650,791	65,00	42 301,42
D PSV			Práce a dodávky PSV				1 269 955,35
D 767			Konstrukce zámečnické				709 981,96
75	K	767163121	Montáž přímého kovového zábradlí z dílců do betonu v rovině	m	54,000	1 610,00	86 940,00
VV			(8+7+28+11)*"vršek zdi		54,000		
76	M	767001	Zábradlí kovářské v.1,1m vč.kotvení a povrch úpravy	m	54,000	11 500,00	621 000,00
77	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	2 759,400	0,74	2 041,96
D 782			Dokončovací práce - obklady z kamene				559 973,39
78	K	782131112	Montáž obkladu stěn z pravoúhlých desek z tvrdého kamene do malty tl přes 25 do 30 mm	m2	37,800	1 830,00	69 174,00
VV			(8+7+28+11)*0,7"obložení vršku zdi		37,800		
79	M	58382165	deska obkladová tryskaná žula tl 30mm do 0,24m2	m2	39,690	3 200,00	127 008,00
VV			37,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		39,690		
80	K	782131413	Montáž obkladu stěn ze zlomků desek s přisekáním z tvrdého kamene do malty tl přes 30 do 50 mm	m2	64,500	3 200,00	206 400,00
VV			8*0,4+7*1,5+28*1,5+11*0,8"obložení zdi		64,500		
81	M	58380758	kámen lomový soklový (1t=1,5m2)	t	8,063	14 300,00	115 300,90
VV			64,5		64,500		
82	K	782191131	Příplatek k montáži obkladu stěn z kamene a betonu za nerovný povrch	m2	80,700	363,00	29 294,10
VV			8*0,4+7*1,5+28*1,5+11*0,8"obložení zdi		64,500		
VV			(8+7+28+11)*0,3"obložení vršku zdi		16,200		
VV			Součet		80,700		
83	K	998782101	Přesun hmot tonážní pro obklady kamenné v objektech v do 6 m	t	15,492	826,00	12 796,39
D M			Práce a dodávky M				16 052,00
D 21-M			Elektromontáže				16 052,00
84	K	210203902	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na sloupek parkový	kus	1,000	446,00	446,00
85	M	8500086737	Svítilno LED	kus	1,000	3 800,00	3 800,00
86	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	1,000	3 010,00	3 010,00
87	M	8500619100	Stožár sadový K6	kus	1,000	7 800,00	7 800,00
88	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	1,000	675,00	675,00
89	M	31674129	výzbroj stožárová SV 6.6.4	kus	1,000	321,00	321,00
D OST			Ostatní				283 000,00
90	K	ost001	Rozebrání a uskladnění stávající autobusové čekárny	kus	1,000	10 000,00	10 000,00
91	K	ost002	Rozebrání, přesun a uskladnění info tabulí	kus	2,000	2 000,00	4 000,00
92	K	ost003	D+M nové autobusové čekárny	kus	1,000	259 000,00	259 000,00
93	K	ost004	Odstranění a zpětná montáž osvětlovacího bodu vef.osvětlení	kus	1,000	10 000,00	10 000,00
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				160 000,00
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				20 000,00
94	K	012002000	Geodetické práce	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D VRN3			Zařízení staveniště				55 000,00
95	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	55 000,00	55 000,00
D VRN4			Inženýrská činnost				15 000,00
96	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
D VRN6			Územní vlivy				25 000,00
97	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00
D VRN7			Provozní vlivy				35 000,00
98	K	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00
99	K	073002000	Ztížený pohyb vozidel v centrech měst	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
D VRN8			Přesun stavebních kapacit				10 000,00
100	K	081002000	Doprava zaměstnanců	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00

