





PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Stavební úpravy tří objektů v areálu VUT na Kraví hoře“		1
ÚSEK: Práce nad rámec SoD: Demontáž dřevěných podhledů objekt 16		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1
Demontáž dřevěných podhledů objekt 16		PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ
KOMU: OI MMB OD: Investiční a Stavební s.r.o. DATUM: 14.5.2025 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: <i>31.7.2025</i> MAIL: [REDACTED]		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Demontáž dřevěných podhledů objekt 16 DOTČENÉ MÍSTO: Objekt 16 – 2 místnosti ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 01_Práce nad rámec SoD ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Provedení demontáže dřevěných podhledů v objektu č. 16 za účelem zjištění celkového stavu střešní konstrukce a možnost zpracování návrhu na statické posílení vazníků tak, aby je bylo možné zatížit protipožárním podhledem. Rozsah demontáže požadují minimálně v jedné celé místnosti přední části a jedné místnosti v přístavbě objektu. POKYN VYDAL: [REDACTED] DATUM: 15. 4. 2025 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM, [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna [REDACTED]	

Mp-TÚ1100-01

Položkový rozpočet - ZL 01_Práce nad rámec SoD						
S:	2109	Stavební úpravy tří objektů v areálu VUT na Kraví hoře - ORG 2109				
O:	16	ZL01_Práce nad rámec SoD				
R:	ZL 01 (+)	Demontáž dřevěných podhledů				
		Vícepráce				Cenová úroveň
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
1		Sondy provedené v objektech 16-odstranění podhledu v místnosti	hod	96,00000	558,00	53 568,00
2		Příplatek za práci se skelnou vatou	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00
18	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,60000	825,00	1 320,00
19	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	16,00000	65,20	1 043,20
20	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	1,60000	1 033,00	1 652,80
21	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	1,60000	102,60	164,16
22	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	1,60000	8 400,00	13 440,00
Celkem					81 188,16	





PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Stavební úpravy tří objektů v areálu VUT na Kraví hoře“		2												
ÚSEK: Práce nad rámec SoD: Statický posudek objekt 14														
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Statický posudek objekt 14		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 2 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ												
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: Investiční a Stavební s.r.o.</td><td style="width: 33%;">DATUM: 19.5.2025</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: _____</td><td>POŠTOU: _____</td><td>FAX: _____</td></tr><tr><td></td><td>KURÝR: _____</td><td>OSOBNĚ: 31.7.2025</td></tr><tr><td></td><td>MAIL: _____</td><td></td></tr></table>			KOMU: OI MMB	OD: Investiční a Stavební s.r.o.	DATUM: 19.5.2025	ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	FAX: _____		KURÝR: _____	OSOBNĚ: 31.7.2025		MAIL: _____	
KOMU: OI MMB	OD: Investiční a Stavební s.r.o.	DATUM: 19.5.2025												
ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	FAX: _____												
	KURÝR: _____	OSOBNĚ: 31.7.2025												
	MAIL: _____													
PŘEDMĚT ZMĚNY: Statický posudek objekt 14 DOTČENÉ MÍSTO: Objekt 14 ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 02_Práce nad rámec SoD ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:														
POPIS ZMĚNY: Provedení statického posouzení objektu a demontáže příček s případným vynesemím střešních vazníků sloupky a zajištěním zavětrování objektu ve všech směrech. POKYN VYDAL: _____ DATUM: 12. 3. 2025 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.														
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM, _____	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, _____													



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Stavební úpravy tří objektů v areálu VUT na Kraví hoře“		2																
ÚSEK: Práce nad rámec SoD: Statický posudek objekt 14																		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Statický posudek objekt 14		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 2 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ																
KOMU: OI MMB OD: Investiční a Stavební s.r.o. DATUM: 19.5.2025 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: 31.7.2025 _____ _____ Mail																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Statický posudek objekt 14 DOTČENÉ MÍSTO: Objekt 14 ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 02_Práce nad rámec SoD ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Odpočty:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Přípočty:</td><td style="text-align: right;">30 000,00 Kč</td><td style="text-align: right;">6 300,00 Kč</td><td style="text-align: right;">36 300,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">30 000,00 Kč</td><td style="text-align: right;">6 300,00 Kč</td><td style="text-align: right;">36 300,00 Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: DATUM: 19. 5. 2025				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Odpočty:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Přípočty:	30 000,00 Kč	6 300,00 Kč	36 300,00 Kč	Rozdíl:	30 000,00 Kč	6 300,00 Kč	36 300,00 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Odpočty:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč															
Přípočty:	30 000,00 Kč	6 300,00 Kč	36 300,00 Kč															
Rozdíl:	30 000,00 Kč	6 300,00 Kč	36 300,00 Kč															
VYJÁDRĚNÍ: OD: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
STAVEBNÍ DOZOR BKOM,	SPRÁVCE STAVBY: Ing. Viktor Piše																	

Položkový rozpočet - ZL 02_Práce nad rámec SoD						
S:	2109	Stavební úpravy tří objektů v areálu VUT na Kraví hoře - ORG 2109				
O:	14	ZL02_Práce nad rámec SoD				
R:	ZL 02 (+)	Statický posudek objektu 14				
Číslo položky		Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
1		Statický posudek	soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00
		<u>Celkem</u>				<u>30 000,00</u>

Cenová úroveň
Individuální



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Stavební úpravy tří objektů v areálu VUT na Kraví hoře“		3
ÚSEK: Práce nad rámec SoD: Statický posudek objekt 16		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Statický posudek objekt 16		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 3 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ
KOMU: OI MMB OD: Investiční a Stavební s.r.o. DATUM: 19.5.2025 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: <u>31.7.2025</u> MAIL: _____		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Statický posudek objekt 16 DOTČENÉ MÍSTO: Objekt 16 ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 03_Práce nad rámec SoD ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Provedení statického posouzení objektu a demontáže příček s případným vynesemím střešních vazníků sloupky a zajištěním zavětrování objektu ve všech směrech. POKYN VYDAL: [REDACTED] DATUM: 12. 3. 2025 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM, [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Stavební úpravy tří objektů v areálu VUT na Kraví hoře“		3																				
ÚSEK: Práce nad rámec SoD: Statický posudek objekt 16																						
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Statický posudek objekt 16		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 3 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ																				
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: Investiční a Stavební s.r.o.</td><td style="width: 33%;">DATUM: 19.5.2025</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: _____</td><td>POŠTOU: _____</td><td>OSOBNĚ: <u>31.7.2025</u></td></tr><tr><td>KURÝR: _____</td><td>FAX: _____</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Mail</td><td> </td></tr></table>			KOMU: OI MMB	OD: Investiční a Stavební s.r.o.	DATUM: 19.5.2025	ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	OSOBNĚ: <u>31.7.2025</u>	KURÝR: _____	FAX: _____			Mail									
KOMU: OI MMB	OD: Investiční a Stavební s.r.o.	DATUM: 19.5.2025																				
ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	OSOBNĚ: <u>31.7.2025</u>																				
KURÝR: _____	FAX: _____																					
	Mail																					
PŘEDMĚT ZMĚNY: Statický posudek objekt 16 DOTČENÉ MÍSTO: Objekt 16 ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 03_Práce nad rámec SoD ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																						
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><th colspan="2" style="text-align: left;">NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</th><th></th><th></th></tr><tr><td></td><td style="text-align: right;">Cena bez DPH</td><td style="text-align: right;">DPH</td><td style="text-align: right;">Cena s DPH</td></tr><tr><td>Odpočty:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Přípočty:</td><td style="text-align: right;">20 000,00 Kč</td><td style="text-align: right;">4 200,00 Kč</td><td style="text-align: right;">24 200,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">20 000,00 Kč</td><td style="text-align: right;">4 200,00 Kč</td><td style="text-align: right;">24 200,00 Kč</td></tr></table> PODPIS NAVRHOVATELE: DATUM: 19. 5. 2025			NÁVRH OCENĚNĚNÍ:					Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Odpočty:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Přípočty:	20 000,00 Kč	4 200,00 Kč	24 200,00 Kč	Rozdíl:	20 000,00 Kč	4 200,00 Kč	24 200,00 Kč
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:																						
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH																			
Odpočty:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč																			
Přípočty:	20 000,00 Kč	4 200,00 Kč	24 200,00 Kč																			
Rozdíl:	20 000,00 Kč	4 200,00 Kč	24 200,00 Kč																			
VYJÁDŘENÍ: OD: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																						
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																						
STAVEBNÍ DOZOR BKOM,	SPRÁVCE STAVBY:																					

Položkový rozpočet - ZL 03_Práce nad rámec SoD						
S:	2109	Stavební úpravy tří objektů v areálu VUT na Kraví hoře - ORG 2109				
O:	16	ZL03_Práce nad rámec SoD				
R:	ZL 03 (+)	Statický posudek objektu 16				
Číslo položky		Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
						Vícepráce
						Cenová úroveň
1		Statický posudek	soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
		<u>Celkem</u>				<u>20 000,00</u>
						Individuální



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Stavební úpravy tří objektů v areálu VUT na Kraví hoře“		4
ÚSEK: Práce nad rámec SoD: Sondy a nové uzávěry vody objekt 16		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Sondy a nové uzávěry vody objekt 16		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 4 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ
KOMU: OI MMB OD: Investiční a Stavební s.r.o. DATUM: 20.5.2025 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: 31.7.2025 MAIL: _____		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Sondy a nové uzávěry vody objekt 16 DOTČENÉ MÍSTO: Objekt 16 ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 04 _Práce nad rámec SoD ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Instalace nových uzávěrů vody a provedení sond do stěn a podhledů. POKYN VYDAL: _____ DATUM: 12. 3. 2025 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM, _____	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, _____	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Stavební úpravy tří objektů v areálu VUT na Kraví hoře“		4																
ÚSEK: Práce nad rámec SoD: Sondy a nové uzávěry vody objekt 16																		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 4																
Sondy a nové uzávěry vody objekt 16		PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ																
KOMU: OI MMB OD: Investiční a Stavební s.r.o. DATUM: 20.5.2025 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: <u>31.7.2025</u> _____ _____ Mail																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Sondy a nové uzávěry vody objekt 16 DOTČENÉ MÍSTO: Objekt 16 ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 04_Práce nad rámec SoD ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Odpočty:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Přípočty:</td><td style="text-align: right;">22 277,80 Kč</td><td style="text-align: right;">4 678,34 Kč</td><td style="text-align: right;">26 956,14 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">22 277,80 Kč</td><td style="text-align: right;">4 678,34 Kč</td><td style="text-align: right;">26 956,14 Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: DATUM: 20. 5. 2025				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Odpočty:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Přípočty:	22 277,80 Kč	4 678,34 Kč	26 956,14 Kč	Rozdíl:	22 277,80 Kč	4 678,34 Kč	26 956,14 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Odpočty:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč															
Přípočty:	22 277,80 Kč	4 678,34 Kč	26 956,14 Kč															
Rozdíl:	22 277,80 Kč	4 678,34 Kč	26 956,14 Kč															
VYJÁDŘENÍ: OD: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
STAVEBNÍ DOZOR BKOM, 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, 																	

Položkový rozpočet - ZL 04_ Práce nad rámec SoD							
S:	2109	Stavební úpravy tří objektů v areálu VUT na Kraví hoře - ORG 2109					
O:	16	ZL04_ Práce nad rámec SoD					
R:	ZL 04 (+)	Sondy a uzávěry vody objektu 16					
			Vícepráce				Cenová úroveň
Číslo položky		Název položky	M.J	Množství	Cena / M.J	Celkem	
	1	Náhledové sondy provedené v objektu 16	hod	16,00000	558,00	8 928,00	Individuální
	2	Instalace nových uzávěrů - materiál	soubor	1,00000	4 600,00	4 600,00	Individuální
	900 R02	HZS stavební dělník v tarifní třídě 5	hod	6,00000	614,00	3 684,00	RTS 25/ I
18	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,46000	825,00	379,50	SoD
19	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	4,60000	65,20	299,92	SoD
20	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,46000	1 033,00	475,18	SoD
21	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	0,46000	102,60	47,20	SoD
22	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,46000	8 400,00	3 864,00	SoD
Celkem						22 277,80	



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Stavební úpravy tří objektů v areálu VUT na Kraví hoře“	5
ÚSEK: Práce nad rámec SoD: Sondy a nové uzávěry vody objekt 15	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Sondy a nové uzávěry vody objekt 15 NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 5 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ	
KOMU: OI MMB OD: Investiční a Stavební s.r.o. DATUM: 20.5.2025 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: <i>31.7.2025</i> MAIL: [REDACTED]	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Sondy a nové uzávěry vody objekt 15 DOTČENÉ MÍSTO: Objekt 15 ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 05_Práce nad rámec SoD ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Instalace nových uzávěrů vody a provedení sond do stěn a podhledů. POKYN VYDAL: [REDACTED] DATUM: 12. 3. 2025 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM, [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Stavební úpravy tří objektů v areálu VUT na Kraví hoře“		5																
ÚSEK: Práce nad rámec SoD: Sondy a nové uzávěry vody objekt 15																		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 5																
Sondy a nové uzávěry vody objekt 15		PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ																
KOMU: OI MMB OD: Investiční a Stavební s.r.o. DATUM: 19.5.2025 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: 31.7.2025 _____ _____ Mail																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Sondy a nové uzávěry vody objekt 15 DOTČENÉ MÍSTO: Objekt 15 ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 05_Práce nad rámec SoD ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Odpočty:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Přípočty:</td><td style="text-align: right;">22 277,80 Kč</td><td style="text-align: right;">4 678,34 Kč</td><td style="text-align: right;">26 956,14 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">22 277,80 Kč</td><td style="text-align: right;">4 678,34 Kč</td><td style="text-align: right;">26 956,14 Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: [redacted] DATUM: 19. 5. 2025				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Odpočty:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Přípočty:	22 277,80 Kč	4 678,34 Kč	26 956,14 Kč	Rozdíl:	22 277,80 Kč	4 678,34 Kč	26 956,14 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Odpočty:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč															
Přípočty:	22 277,80 Kč	4 678,34 Kč	26 956,14 Kč															
Rozdíl:	22 277,80 Kč	4 678,34 Kč	26 956,14 Kč															
VYJÁDRĚNÍ: OD: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
STAVEBNÍ DOZOR BKOM, [redacted]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [redacted] 																	

Položkový rozpočet - ZL 05_ Práce nad rámec SoD							
S:	2109	Stavební úpravy tří objektů v areálu VUT na Kraví hoře - ORG 2109					
O:	15	ZL05_ Práce nad rámec SoD					
R:	ZL 05 (+)	Sondy a uzávěry vody objektu 15					
			Vícepráce				Cenová úroveň
Číslo položky		Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
	1	Náhledové sondy provedené v objektu 16	hod	16,00000	558,00	8 928,00	Individuální
	2	Instalace nových uzávěrů - materiál	soubor	1,00000	4 600,00	4 600,00	Individuální
	904 R02	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci Topná zkouška	hod	6,00000	623,00	3 738,00	RTS 25/ I
18	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,46000	825,00	379,50	SoD
19	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	4,60000	65,20	299,92	SoD
20	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,46000	1 033,00	475,18	SoD
21	979082121R00	Příplatek k vnitřost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	0,46000	102,60	47,20	SoD
22	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,46000	8 400,00	3 864,00	SoD
Celkem						22 331,80	



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Stavební úpravy tří objektů v areálu VUT na Kraví hoře“	6
ÚSEK: Vícepráce – objekt 15 – SDK a demontáž polic	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 6 Vícepráce a méněpráce – SDK a demontáž polic PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ	
KOMU: OI MMB OD: Investiční a Stavební s.r.o. DATUM: 30.5.2025 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: 31.7.2025 _____ _____ MAIL: [REDACTED]	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Vícepráce – SDK a demontáž polic DOTČENÉ MÍSTO: Objekt 15 ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL_06 VCP – SDK a police ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Změna konstrukce SDK obkladů a demontáž vestavěných polic bránících montáži SDK. POKYN VYDAL: [REDACTED] DATUM: 23. 4. 2025 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM, [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Stavební úpravy tří objektů v areálu VUT na Kraví hoře“		6																
ÚSEK: Vícepráce - objekt 15 – SDK a demontáž polic																		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 6 Vícepráce a méněpráce – SDK a demontáž polic PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ																		
KOMU: OI MMB OD: Investiční a Stavební s.r.o. DATUM: 30.5.2025 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: <u>31.7.2025</u> _____ _____ Mail																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Vícepráce – SDK a demontáž polic DOTČENÉ MÍSTO: Objekt 15 ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL_06 VCP – SDK a police ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Odpočty:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Přípočty:</td><td style="text-align: right;">140 711,40 Kč</td><td style="text-align: right;">29 549,39 Kč</td><td style="text-align: right;">170 260,79 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">140 711,40 Kč</td><td style="text-align: right;">29 549,39 Kč</td><td style="text-align: right;">170 260,79 Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: DATUM: 30.5. 2025				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Odpočty:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Přípočty:	140 711,40 Kč	29 549,39 Kč	170 260,79 Kč	Rozdíl:	140 711,40 Kč	29 549,39 Kč	170 260,79 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Odpočty:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč															
Přípočty:	140 711,40 Kč	29 549,39 Kč	170 260,79 Kč															
Rozdíl:	140 711,40 Kč	29 549,39 Kč	170 260,79 Kč															
VYJÁDŘENÍ: OD: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
STAVEBNÍ DOZOR BKOM, 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, 																	

Položkový soupis prací a dodávek - ZL 06 VCP objekt 15

S:	2024-12-18	Požárně bezpečnostní řešení stavby					
O:	2024-12-18	Likusové objekty Kraví hora					
R:	15	Objekt 15					
							Cenová úroveň
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
Díl: 342		Stěny a příčky montované lehké				125 922,60	
1	767 13-7101.R00	Montáž roštu příček sádrokart., H 330, rozteč 60 cm	m2	134,00000	474,00	63 516,00	RTS 25/ I
2	347 09-1213.R00	Úprava napojovací spáry SDK s jinou stavební konstrukcí akrylovým tmelem a páskou, šířka sp.do 10 mm	m	37,20000	318,00	11 829,60	RTS 25/ I
3	347 09-1082.R00	Příplatek k předstěně sádrokartonové za plochu do 5 m2	m2	26,00000	142,50	3 705,00	RTS 25/ I
4	913 - .R00	Hzs-stavební dělník	hod	84,00000	558,00	46 872,00	RTS 25/ I
bourání polic ukotvených do stěn a stropu							
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				14 788,80	
36	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,30000	825,00	1 072,50	SoD
37	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	18,20000	65,20	1 186,64	SoD
38	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	1,30000	1 033,00	1 342,90	SoD
39	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	2,60000	102,60	266,76	SoD
40	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	1,30000	8 400,00	10 920,00	SoD
		Celkem				140 711,40	



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Stavební úpravy tří objektů v areálu VUT na Kraví hoře“		7									
ÚSEK: Odstranění azbestu – objekt 15											
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Odstranění azbestu – objekt 15		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 7 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ									
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: Investiční a Stavební s.r.o.</td><td style="width: 33%;">DATUM: 30.5.2025</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: _____</td><td>POŠTOU: _____</td><td>OSOBNĚ: 31.7.2025</td></tr><tr><td>KURÝR: _____</td><td>FAX: _____</td><td>MAIL: [REDACTED]</td></tr></table>			KOMU: OI MMB	OD: Investiční a Stavební s.r.o.	DATUM: 30.5.2025	ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	OSOBNĚ: 31.7.2025	KURÝR: _____	FAX: _____	MAIL: [REDACTED]
KOMU: OI MMB	OD: Investiční a Stavební s.r.o.	DATUM: 30.5.2025									
ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	OSOBNĚ: 31.7.2025									
KURÝR: _____	FAX: _____	MAIL: [REDACTED]									
PŘEDMĚT ZMĚNY: Odstranění azbestu – objekt 15 DOTČENÉ MÍSTO: Objekt 15 ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 07_ Odstranění azbestu ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:											
POPIS ZMĚNY: Demontáž a likvidace azbestocementového obložení části fasády. POKYN VYDAL: [REDACTED] DATUM: 12. 3. 2025 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.											
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM, [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]										



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Stavební úpravy tří objektů v areálu VUT na Kraví hoře“		7																
ÚSEK: Odstranění azbestu – objekt 15																		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Odstranění azbestu – objekt 15		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 7 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ																
KOMU: OI MMB OD: Investiční a Stavební s.r.o. DATUM: 30.5.2025 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: 31.7.2025 _____ _____ Mail																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Odstranění azbestu – objekt 15 DOTČENÉ MÍSTO: Objekt 15 ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 07_ Odstranění azbestu ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																		
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="text-align: left;"></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Odpočty:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Přípočty:</td><td style="text-align: right;">200 400,00 Kč</td><td style="text-align: right;">42 084,00 Kč</td><td style="text-align: right;">242 484,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">200 400,00 Kč</td><td style="text-align: right;">42 084,00 Kč</td><td style="text-align: right;">242 484,00 Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: DATUM: 30. 5. 2025				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Odpočty:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Přípočty:	200 400,00 Kč	42 084,00 Kč	242 484,00 Kč	Rozdíl:	200 400,00 Kč	42 084,00 Kč	242 484,00 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Odpočty:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč															
Přípočty:	200 400,00 Kč	42 084,00 Kč	242 484,00 Kč															
Rozdíl:	200 400,00 Kč	42 084,00 Kč	242 484,00 Kč															
VYJÁDRĚNÍ: OD: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
STAVEBNÍ DOZOR BKOM, 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, 																	

Položkový rozpočet - ZL 07_Odstranění azbestu						
S:	2109	Stavební úpravy tří objektů v areálu VUT na Kraví hoře - ORG 2109				
O:	15	ZL07_Odstranění azbestu				
R:	ZL 07 (+)	Odstranění azbestu				
Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
1	Zařízení staveníště - dekontaminační	kpl	1,00000	65 000,00	65 000,00	Individuální
2	Demontáž obložení z lignátových desek s obsahem azbestu	hod	80,00000	985,00	78 800,00	Individuální
3	Likvidace odpadů kat. 17 06 05	t	4,00000	9 150,00	36 600,00	Individuální
4	Dokumentace prací	kpl	1,00000	20 000,00	20 000,00	Individuální
Celkem					200 400,00	



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Stavební úpravy tří objektů v areálu VUT na Kraví hoře“		8
ÚSEK: Odstranění azbestu – objekt 16		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Odstranění azbestu – objekt 16		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 8 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ
KOMU: OI MMB OD: Investiční a Stavební s.r.o. DATUM: 30.5.2025 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: <i>31.7.2025</i> _____ MAIL:		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Odstranění azbestu – objekt 16 DOTČENÉ MÍSTO: Objekt 16 ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 08_ Odstranění azbestu ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Demontáž a likvidace azbestocementového obložení části fasády. POKYN VYDAL: DATUM: 12. 3. 2025 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM,	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Stavební úpravy tří objektů v areálu VUT na Kraví hoře“		8																				
ÚSEK: Odstranění azbestu – objekt 16																						
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Odstranění azbestu – objekt 16		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 8 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ																				
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: Investiční a Stavební s.r.o.</td><td style="width: 33%;">DATUM: 30.5.2025</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: _____</td><td>POŠTOU: _____</td><td>OSOBNĚ: 31.7.2025</td></tr><tr><td>KURÝR: _____</td><td>FAX: _____</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Mail</td><td> </td></tr></table>			KOMU: OI MMB	OD: Investiční a Stavební s.r.o.	DATUM: 30.5.2025	ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	OSOBNĚ: 31.7.2025	KURÝR: _____	FAX: _____			Mail									
KOMU: OI MMB	OD: Investiční a Stavební s.r.o.	DATUM: 30.5.2025																				
ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	OSOBNĚ: 31.7.2025																				
KURÝR: _____	FAX: _____																					
	Mail																					
PŘEDMĚT ZMĚNY: Odstranění azbestu – objekt 16 DOTČENÉ MÍSTO: Objekt 16 ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 08_ Odstranění azbestu ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																						
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td colspan="4">NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</td></tr><tr><td></td><td style="text-align: right;">Cena bez DPH</td><td style="text-align: right;">DPH</td><td style="text-align: right;">Cena s DPH</td></tr><tr><td>Odpočty:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Přípočty:</td><td style="text-align: right;">294 700,00 Kč</td><td style="text-align: right;">61 887,00 Kč</td><td style="text-align: right;">356 587,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">294 700,00 Kč</td><td style="text-align: right;">61 887,00 Kč</td><td style="text-align: right;">356 587,00 Kč</td></tr></table> PODPIS NAVRHOVATELE: DATUM: 30. 5. 2025			NÁVRH OCENĚNĚNÍ:					Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Odpočty:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Přípočty:	294 700,00 Kč	61 887,00 Kč	356 587,00 Kč	Rozdíl:	294 700,00 Kč	61 887,00 Kč	356 587,00 Kč
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:																						
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH																			
Odpočty:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč																			
Přípočty:	294 700,00 Kč	61 887,00 Kč	356 587,00 Kč																			
Rozdíl:	294 700,00 Kč	61 887,00 Kč	356 587,00 Kč																			
VYJÁDRĚNÍ: OD: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																						
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																						
STAVEBNÍ DOZOR BKOM,	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, 																					

Položkový rozpočet - ZL 08 Odstranění azbestu		
S:	2109	Stavební úpravy tří objektů v areálu VUT na Kraví hoře - ORG 2109
O:	16	ZL08 Odstranění azbestu
R:	ZL 08 (+)	Odstranění azbestu

Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
1	Zařízení staveniště - dekontaminační	kpl	1,00000	65 000,00	65 000,00	Individuální
2	Demontáž obložení z lignátových desek s obsahem azbestu	hod	120,00000	985,00	118 200,00	Individuální
3	Likvidace odpadů kat. 17 06 05	t	10,00000	9 150,00	91 500,00	Individuální
4	Dokumentace prací	kpl	1,00000	20 000,00	20 000,00	Individuální
<u>Celkem</u>					<u>294 700,00</u>	



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Stavební úpravy tří objektů v areálu VUT na Kraví hoře“		9
ÚSEK: VCP_MNP - objekt 14		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY VCP_MNP - objekt 14		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 9 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ
KOMU: OI MMB OD: Investiční a Stavební s.r.o. DATUM: 9.7.2025 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: 31.7.2025 _____ MAIL: [REDACTED]		
PŘEDMĚT ZMĚNY: VCP_MNP - objekt 14 DOTČENÉ MÍSTO: Objekt 14 ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 09_VCP_MNP - objekt 14 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Statik navrhne demontáž příček s případným vynesemím střešních vazníků sloupky a zajištěním zavětrování objektu ve všech směrech. Statik posoudí technické řešení umístění sloupků ob jedno pole. Sklad bude ohraničen protipožárními příčkami. Sociální zařízení u dělicí příčky budou zrušeny, zůstane zachován 1 samostatný WC. Objednatel předal upravený půdorys stavební části. Zhotovitel zpracuje úpravy podle předané dokumentace – protipožární strop, atd. POKYN VYDAL: [REDACTED] DATUM: 23. 4. 2025 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM, [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Stavební úpravy tří objektů v areálu VUT na Kraví hoře“		9																				
ÚSEK: VCP_MNP - objekt 14																						
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY VCP_MNP - objekt 14		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 9 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ																				
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: Investiční a Stavební s.r.o.</td><td style="width: 33%;">DATUM: 9.7.2025</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: _____</td><td>POŠTOU: _____</td><td>OSOBNĚ: 31.7.2025</td></tr><tr><td>KURÝR: _____</td><td>FAX: _____</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Mail</td><td></td></tr></table>			KOMU: OI MMB	OD: Investiční a Stavební s.r.o.	DATUM: 9.7.2025	ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	OSOBNĚ: 31.7.2025	KURÝR: _____	FAX: _____			Mail									
KOMU: OI MMB	OD: Investiční a Stavební s.r.o.	DATUM: 9.7.2025																				
ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	OSOBNĚ: 31.7.2025																				
KURÝR: _____	FAX: _____																					
	Mail																					
PŘEDMĚT ZMĚNY: VCP_MNP - objekt 14 DOTČENÉ MÍSTO: Objekt 14 ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 09_VCP_MNP - objekt 14 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																						
<table style="width: 100%;"><tr><th colspan="4" style="text-align: left;">NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</th></tr><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr><tr><td>Odpočty:</td><td style="text-align: right;">-42 500,00 Kč</td><td style="text-align: right;">-8 925,00 Kč</td><td style="text-align: right;">-51 425,00 Kč</td></tr><tr><td>Přípočty:</td><td style="text-align: right;">1 879 974,41 Kč</td><td style="text-align: right;">394 794,63 Kč</td><td style="text-align: right;">2 274 769,04 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">1 837 474,41 Kč</td><td style="text-align: right;">385 869,63 Kč</td><td style="text-align: right;">2 223 344,04 Kč</td></tr></table> PODPIS NAVRHOVATELE: _____ DATUM: 9. 7. 2025			NÁVRH OCENĚNĚNÍ:					Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Odpočty:	-42 500,00 Kč	-8 925,00 Kč	-51 425,00 Kč	Přípočty:	1 879 974,41 Kč	394 794,63 Kč	2 274 769,04 Kč	Rozdíl:	1 837 474,41 Kč	385 869,63 Kč	2 223 344,04 Kč
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:																						
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH																			
Odpočty:	-42 500,00 Kč	-8 925,00 Kč	-51 425,00 Kč																			
Přípočty:	1 879 974,41 Kč	394 794,63 Kč	2 274 769,04 Kč																			
Rozdíl:	1 837 474,41 Kč	385 869,63 Kč	2 223 344,04 Kč																			
VYJÁDŘENÍ: OD: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																						
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																						
STAVEBNÍ DOZOR BKOM, _____	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, _____ _____																					

Položkový rozpočet - ZL 09_ VCP_MNP		
S:	2109	Stavební úpravy tří objektů v areálu VUT na Kraví hoře - ORG 2109
O:	14	ZL09_VCP_MNP - objekt 14
R:	ZL 09 (+)	Vícepráce
VÍCEPRÁCE		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. Soustava
Podhledy SDK						646 505,00	
100	342280060RA0	Podhled SDK 1x RF	m2	310,00000	1 717,00	532 270,00	RTS 25/I
101	767584641R00	Montáž podhledů ostatních - rošty	m2	310,00000	368,50	114 235,00	RTS 25/I
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						59 523,00	
102	275 32-0040.RA0	Základová patka ŽB z betonu C 20/25, včetně bednění	m3	0,90000	17 570,00	15 813,00	RTS 25/I
103	274 32-0040.RA0	Základový pas ŽB z betonu C 20/25, včetně bednění	m3	3,00000	14 570,00	43 710,00	RTS 25/I
Díl: 342 Stěny a příčky montované lehké						340 860,50	
2	3470131-01	Předstěna SDK, 1xRF 12,5mm, osazení na vruty na původní kci (bez podkladní ocel,kce)	m2	178,72000	1 255,30	224 347,22	SoD 15
104	767 13-7101.R00	Montáž roštu příček sádrokart., H 330,rozteč 60 cm	m2	178,72000	474,00	84 713,28	RTS 25/I
105	347 09-1213.R00	Úprava napojovací spáry SDK s jinou stavební konstrukcí akrylovým tmelem a páskou, šířka sp.do 10 mm	m	100,00000	318,00	31 800,00	RTS 25/I
Díl: 61 Opravy omítek vnitřních						19 502,00	
4	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi	m	55,72000	350,00	19 502,00	SoD 15
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						3 143,40	
106	632 41-1105.R00	Samonivelační stěrka Cemix, ruční zpracování tl. 5 mm	m2	7,80000	403,00	3 143,40	RTS 25/I
Díl: 96 Bourání konstrukcí						165 168,00	
107	913 -.R00	Hzs-stavební dělník	hod	296,00000	558,00	165 168,00	RTS 25/I
bourání příček, vyřezání dřevěné podlahy, bourání základové desky, výkop rýhy a patek							
Díl: 735 Otopná tělesa						156 969,33	
16	735111810R00	Demontáž radiátorů litinových článkových	m2	160,00000	243,60	38 976,00	SoD 15
Poznámka: 16 ks otopných těles (předpokládá se, že jedno otopné těleso má otopnou plochu cca 10 m2)				160,00000			
: 16*10,0							
17	735110911R00	Opravy otopných těles článkových litinových přetěsnění radiátorové růžice	kus	16,00000	544,90	8 718,40	SoD 15
18	735191902R00	Ostatní opravy otopných těles vyzkoušení otopných těles po opravě tlakem litinových	m2	160,00000	346,00	55 360,00	SoD 15
Odkaz na mm. položky pořadí 16 : 160,00000				160,00000			
19	735191905R00	Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění otopných těles	kus	16,00000	96,80	1 548,80	SoD 15
20	735191910R00	Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles	m2	267,00000	55,40	14 791,80	SoD 15

21	735192911R00	Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných těles článkových litinových	m2	160,00000	96,80	15 488,00	SoD 15
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 160,00000		160,00000			
22	735494811R00	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží (bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží)	m2	267,00000	82,70	22 080,90	SoD 15
23	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m	t	0,00112	4 844,00	5,43	SoD 15
Díl: 766						188 276,58	
10	766711021RT3	Montáž otvorových prvků plastových vstupních dveří, na úchytky a chemické kotvy	m	1,40000	2 022,00	2 830,80	SoD 14
31	611741-11	Dveře plastové vchodové s panikovým kováním 1800 x 2180 mm, včetně rámu	kus	1,00000	56 450,00	56 450,00	SoD 14
16	998766101R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0,07714	2 540,00	195,94	SoD 14
108		Montáž statického zajištění stěn a krovu z fošen a hranolů včetně materiálu	soubor	1,00000	120 000,00	120 000,00	Individuální
109	783 78-2264.R00	Nástělné tesařských konstr. XLIX sanační,obroušení	m2	27,93600	315,00	8 799,84	RTS 25/ I
Díl: 784						140 311,51	
33	784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné, Hmota nátěrová typ: malířská; funkce: dekoracní; barva: bílá; lesk: matný (G3)	m2	488,72000	188,00	91 879,36	SoD 15
110	711212111R00	Penetrace podkladu nátěrem	m2	488,72000	99,10	48 432,15	RTS 25/ I
Díl: D96						142 215,09	
18	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	12,65160	825,00	10 437,57	SoD 14
19	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	150,90291	65,20	9 838,87	SoD 14
20	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	12,65160	1 033,00	13 069,10	SoD 14
21	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	25,30320	102,60	2 596,11	SoD 14
22	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	12,65160	8 400,00	106 273,44	SoD 14
Ostatní montážní práce						17 500,00	
111		Instalatérské práce	soubor	1,00000	17 500,00	17 500,00	Individuální
Celkem						1 879 974,41	



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Stavební úpravy tří objektů v areálu VUT na Kraví hoře“		10
ÚSEK: Obklad fasády – objekt 15		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Obklad fasády – objekt 15		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 10 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ
KOMU: OI MMB OD: Investiční a Stavební s.r.o. DATUM: 23.7.2025 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: <i>31.7.2025</i> _____ MAIL: [REDACTED]		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Obklad fasády – objekt 15 DOTČENÉ MÍSTO: Objekt 15 ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 10_Obklad fasády ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: ADP navrhl skladby konstrukcí opláštění fasády. Skladby konstrukcí budou provedeny dle upravené PD. POKYN VYDAL: [REDACTED] DATUM: 21. 5. 2025 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM, [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna [REDACTED]	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Stavební úpravy tří objektů v areálu VUT na Kraví hoře“		10																
ÚSEK: Obklad fasády – objekt 15																		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Obklad fasády – objekt 15		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 10 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ																
KOMU: OI MMB OD: Investiční a Stavební s.r.o. DATUM: 23.7.2025 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: <u>31.7.2025</u> _____ _____ Mail [REDACTED]																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Obklad fasády – objekt 15 DOTČENÉ MÍSTO: Objekt 15 ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 10_ Obklad fasády ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Odpočty:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Přípočty:</td><td style="text-align: right;">672 031,31 Kč</td><td style="text-align: right;">141 126,58 Kč</td><td style="text-align: right;">813 157,89 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">672 031,31 Kč</td><td style="text-align: right;">141 126,58 Kč</td><td style="text-align: right;">813 157,89 Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED] DATUM: 23. 7. 2025				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Odpočty:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Přípočty:	672 031,31 Kč	141 126,58 Kč	813 157,89 Kč	Rozdíl:	672 031,31 Kč	141 126,58 Kč	813 157,89 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Odpočty:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč															
Přípočty:	672 031,31 Kč	141 126,58 Kč	813 157,89 Kč															
Rozdíl:	672 031,31 Kč	141 126,58 Kč	813 157,89 Kč															
VYJÁDŘENÍ: OD: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
STAVEBNÍ DOZOR BKOM, [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED] [REDACTED]																	

Položkový rozpočet - ZL 10_Obklad fasády						
S:	1849	Stavební úpravy tří objektů v areálu				
O:	15	ZL10_Obklad fasády				
R:	ZL 10 (+)	Obklad fasády				
		Vícepráce				Cenová úroveň
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
1	913 - .R00	Hzs - Stavební dělník	m2	130,00000	568,00	73 840,00
Nakotvení OSB desek na fasádu místo odstraněného azbestu						
2	607 26014.A.R	Deska dřevoštěpková OSB 3, Kronospan nebroušená 4PD tl. 18 mm	m2	196,70000	366,00	71 992,20
3	763 73-4111.R00	Montáž ostatních prvků dřevostaveb, průřezová plocha do 50 cm2	m2	196,70000	88,00	17 309,60
Podkladní rošt ze střešních latí						
4	605 11100.R	Rezivo středové SM/BO jakost I tl. 40 - 100 mm, 3 - 6 m	m3	1,24720	11 290,00	14 080,89
5	311 41964.R	Vrut zápusťný 02 1814 d 4 x 60 mm (1000 ks)	ks	5,00000	433,50	2 167,50
6	622 31-9130.RT3	Zateplovací systém Weberthem elastic, fasáda, EPS F, tl. 50 mm, s omítkou weberpas silikon, zrna 2 mm	m2	196,70000	1 550,00	304 885,00
7	622 31-9152.RT3	Zateplovací systém Weberthem elastic, ostění, EPS F, tl. 20 mm, s omítkou weberpas silikon, zrna 2 mm	m2	5,60000	2 915,00	16 324,00
8	767584641R00	Montáž podhledů ostatních - rošty	m2	35,50000	368,50	13 081,75
9	766 42-0020.RAI	Obklad podhledů deskami z aglomerovaného dřeva, pouze montáž, desky ve specifikaci	m2	35,50000	609,00	21 619,50
10	607 26014.A.R	Deska dřevoštěpková OSB 3, Kronospan nebroušená 4PD tl. 18 mm	m2	35,50000	366,00	12 993,00
11	311 41964.R	Vrut zápusťný 02 1814 d 4 x 60 mm (1000 ks)	ks	1,00000	433,50	433,50
12	783 62-0020.RA0	Nátěr truhlářských výrobků lazurovacím lakem	m2	35,50000	245,00	8 697,50
9	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů - výšky do 6 m,	t	4,42000	1 455,40	6 432,87
13	767 90-0090.RAA	Demontáž atypických ocelových konstrukcí, do 50 kg/kus	kg	220,00000	87,20	19 184,00
Demontáž, úprava a zpětná montáž mříží na oknech						
14	767 99-0010.RA0	Atypické ocelové konstrukce	kg	220,00000	404,50	88 990,00
Celkem						672 031,31



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Stavební úpravy tří objektů v areálu VUT na Kraví hoře“		11
ÚSEK: Elektroinstalace – objekt 14		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Elektroinstalace – objekt 14		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 11 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ
KOMU: OI MMB OD: Investiční a Stavební s.r.o. DATUM: 29.7.2025 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: 31.7.2025 MAIL: [REDACTED]		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Elektroinstalace – objekt 14 DOTČENÉ MÍSTO: Objekt 14 ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 11_Elektroinstalace ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Zhotovitel upozorňuje na nevyhovující stav stávajících rozvodů elektroinstalací, jsou nerevidovatelné. Zhotovitel navrhuje způsob řešení – 3x okruhy osvětlení a 3x okruhy zásuvkové po 5ks zásuvek. 1x zásuvka 3x16A u vstupu. Návrh byl odsouhlasen ADP. POKYN VYDAL: [REDACTED] DATUM: 4. 6. 2025 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM, [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230


STAVBA: „Stavební úpravy tří objektů v areálu VUT na Kraví hoře“		11																
ÚSEK: Elektroinstalace – objekt 14																		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Elektroinstalace – objekt 14		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 11 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ																
KOMU: OI MMB OD: Investiční a Stavební s.r.o. DATUM: 29.7.2025 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: 31.7.2025 _____ _____ _____ Mail [REDACTED]																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Elektroinstalace – objekt 14 DOTČENÉ MÍSTO: Objekt 14 ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 11_Elektroinstalace ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Odpočty:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Přípočty:</td><td style="text-align: right;">194 695,80 Kč</td><td style="text-align: right;">40 886,12 Kč</td><td style="text-align: right;">235 581,92 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">194 695,80 Kč</td><td style="text-align: right;">40 886,12 Kč</td><td style="text-align: right;">235 581,92 Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED] DATUM: 29. 7. 2025				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Odpočty:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Přípočty:	194 695,80 Kč	40 886,12 Kč	235 581,92 Kč	Rozdíl:	194 695,80 Kč	40 886,12 Kč	235 581,92 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Odpočty:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč															
Přípočty:	194 695,80 Kč	40 886,12 Kč	235 581,92 Kč															
Rozdíl:	194 695,80 Kč	40 886,12 Kč	235 581,92 Kč															
VYJÁDŘENÍ: OD: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
STAVEBNÍ DOZOR BKOM, [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED] [REDACTED]																	

Položkový rozpočet - ZL 11_Elektroinstalace		
S:	1849	Stavební úpravy tří objektů v areálu VUT na Kraví hoře - ORG 1849
O:	14	ZL11_Elektroinstalace
R:	ZL 11 (+)	Elektroinstalace

P.č.	Označení	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Cenová soustava
Díl: 1		Výpis elektro					
1	357 123522.R	Skříň rozvaděčová NP 66-0606021	ks	1,00	8 790,00	8 790,00	RTS 2025/II
2	229 88-0062.R00	Demontáž zásuvky	ks	19,00	100,50	1 909,50	RTS 2025/II
3	650 12-5641.RT2	Uložení kabelu Cu 3 x 1,5 mm2 volně, včetně dodávky kabelu CYKY 3 x 1,5 mm2	m	721,00	53,20	38 357,20	RTS 2025/II
4	650 12-5643.RT2	Uložení kabelu Cu 3 x 2,5 mm2 volně, včetně dodávky kabelu CYKY 3 x 2,5 mm2	m	411,00	64,10	26 345,10	RTS 2025/II
5	650 80-1113.R00	Demontáž svítidla stropního přisazeného	kus	36,00	191,00	6 876,00	RTS 2025/II
6	650 10-1331.R00	Montáž zářivkového svítidla stropního zavěšeného	ks	36,00	545,00	19 620,00	RTS 2025/II
7	220 86-0051.R00	Montáž rozvaděčové skříně TRS	ks	1,00	6 045,00	6 045,00	RTS 2025/II
8	650 05-2651.R00	Montáž zásuvky nástěnné 3P+PE	ks	18,00	368,00	6 624,00	RTS 2025/II
9	650 05-1111.R00	Montáž spínače nástěnného, řaz. 1	ks	36,00	216,50	7 794,00	RTS 2025/II
10	R-pol	Montáž total stop, včetně přívodu a jističe	ks	1,00	26 900,00	26 900,00	RTS 2025/II
11	222 28-1211.R00	PRAFlaDur do 2,5 mm, 2-5 žil, na příchytkách	m	89,00	105,00	9 345,00	RTS 2025/II
12	650 06-1611.R00	Montáž jističe modulárního jednopólového do 25 A	ks	4,00	240,50	962,00	RTS 2025/II
13	358 22001010.R	Jistič 1-pólový OEZ LTN-2B-1, Icn 10 kA	ks	4,00	363,50	1 454,00	RTS 2025/II
14	650 06-1643.R00	Montáž jističe modulárního třípólového do 125 A	ks	2,00	778,00	1 556,00	RTS 2025/II
15	358 22002317.R	Jistič 3-pólový OEZ LTN-40B-3, Icn 10 kA	ks	2,00	1 227,00	2 454,00	RTS 2025/II
16	900 - .R24	HZS, elektromontér v tarifní třídě 7	hod	32,00	688,00	22 016,00	RTS 2025/II
17	905 - .R01	Revize	hod	8,00	956,00	7 648,00	RTS 2025/II
	Celkem za	1 Výpis elektro				194 695,80	



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Stavební úpravy tří objektů v areálu VUT na Kraví hoře“		12												
ÚSEK: VCP_MNP – objekt 16														
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY VCP_MNP – objekt 16		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 12 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ												
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: Investiční a Stavební s.r.o.</td><td style="width: 33%;">DATUM: 30.7.2025</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: _____</td><td>POŠTOU: _____</td><td>FAX: _____</td></tr><tr><td></td><td>KURÝR: _____</td><td>OSOBNĚ: 31.7.2025</td></tr><tr><td></td><td>MAIL: _____</td><td></td></tr></table>			KOMU: OI MMB	OD: Investiční a Stavební s.r.o.	DATUM: 30.7.2025	ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	FAX: _____		KURÝR: _____	OSOBNĚ: 31.7.2025		MAIL: _____	
KOMU: OI MMB	OD: Investiční a Stavební s.r.o.	DATUM: 30.7.2025												
ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	FAX: _____												
	KURÝR: _____	OSOBNĚ: 31.7.2025												
	MAIL: _____													
PŘEDMĚT ZMĚNY: VCP_MNP – objekt 16 DOTČENÉ MÍSTO: Objekt 16 ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 12 VCP_MNP – objekt 16 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:														
POPIS ZMĚNY: Na základě informace od Objednatele – objekt je dle posouzení statika v havarijním stavu. Bude podána žádost o odstranění objektu na Stavební úřad. POKYN VYDAL: _____ DATUM: 4. 6. 2025 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.														
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM, 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, 													



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: „Stavební úpravy tří objektů v areálu VUT na Kraví hoře“		12																
ÚSEK: VCP_MNP – objekt 16																		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY VCP_MNP – objekt 16		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 12 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ																
KOMU: OI MMB OD: Investiční a Stavební s.r.o. DATUM: 30.7.2025 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: 31.7.2025 _____ _____ Mail																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: VCP_MNP – objekt 16 DOTČENÉ MÍSTO: Objekt 16 ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL 12 VCP_MNP – objekt 16 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Odpočty:</td><td style="text-align: right;">-968 051,81 Kč</td><td style="text-align: right;">-203 290,88 Kč</td><td style="text-align: right;">-1 171 342,69 Kč</td></tr><tr><td>Přípočty:</td><td style="text-align: right;">3 784 814,01 Kč</td><td style="text-align: right;">794 810,94 Kč</td><td style="text-align: right;">4 579 624,95 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">2 816 762,20 Kč</td><td style="text-align: right;">591 520,06 Kč</td><td style="text-align: right;">3 408 282,26 Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: DATUM: 30. 7. 2025				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Odpočty:	-968 051,81 Kč	-203 290,88 Kč	-1 171 342,69 Kč	Přípočty:	3 784 814,01 Kč	794 810,94 Kč	4 579 624,95 Kč	Rozdíl:	2 816 762,20 Kč	591 520,06 Kč	3 408 282,26 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Odpočty:	-968 051,81 Kč	-203 290,88 Kč	-1 171 342,69 Kč															
Přípočty:	3 784 814,01 Kč	794 810,94 Kč	4 579 624,95 Kč															
Rozdíl:	2 816 762,20 Kč	591 520,06 Kč	3 408 282,26 Kč															
VYJÁDŘENÍ: OD: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
STAVEBNÍ DOZOR BKOM, 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, 																	

Položkový rozpočet - ZL 12_VCP_MNP			
S:	2109	Stavební úpravy tří objektů v areálu VUT na Kraví hoře - ORG 2109	
O:	16	ZL 12_VCP_MNP - objekt 16	
R:	ZL 12 (+)	Vícepráce	
VÍCEPRÁCE			

Demolice objektu č. 16 areál Kraví hora bez demontáže opláštění panelů z azbestových desek

pol.	číslo položky	popis položky	jedn.	počet jedn.	cena	celkem	Cen.soustava
1	630900020RAB	Vybourání betonové mazaniny tloušťka 100 mm	m2	539,79	969,00	523 056,51	RTS 2025/II
2	630900020RAC	Vybourání betonové mazaniny tloušťka 150 mm	m2	320,00	1 134,00	362 880,00	RTS 2025/II
3	962200011RAB	Bourání příček z cihel pálených tloušťka 150 mm	m2	69,50	568,00	39 476,00	RTS 2025/II
4	962300011RA0	Bourání komínů z cihel s jedním průduchem	bm	35,00	1 595,00	55 825,00	RTS 2025/II
5	981010010RA0	Demolice dřevěných objektů postupným rozebráním	m3	3 154,00	172,00	542 488,00	RTS 2025/II
6	735121810R00	Demontáž otopných těles ocelových článkových	m2	450,00	53,90	24 255,00	RTS 2025/II
7	650801115R00	Demontáž svítidla stropního zavěšeného	ks	85,00	195,50	16 617,50	RTS 2025/II
40	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	192,94	8 400,00	1 620 696,00	SoD 16
9	979990144R00	Poplatek za uložení suti - minerální vata, skupina odpadu 170604	t	96,00	6 245,00	599 520,00	RTS 2025/II

Celkem						3 784 814,01
--------	--	--	--	--	--	--------------

Položkový rozpočet - ZL 12_VCP_MNP

S:	2024-12-18	Stavební úpravy tří objektů v areálu VUT na Kraví hoře - ORG 2109
O:	2024-12-18	ZL 12_VCP_MNP - objekt 16
R:	16	Objekt 16 - Méněpráce
MÉNĚPRÁCE		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce						9 037,58	
1	317944313RT2	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil I 140, Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: I; značka: S235JR (1.0038); h = 140 mm; b = 66 mm; s = 5,7 mm; t = 8,6 mm bez zazdění hlav, s napezáním nosníků na potřebný rozměr, I č. 14 má hmotnost 14,3 kg/m : mezi m.č. 134 a m.č. 121 : 2*(2,4*14,3)/1000*1,05	t	0,07207	125 400,00	9 037,58	801-4	RTS 24/ II

0,07207

Díl: 342	Stěny a příčky montované lehké						166 327,25	
2	3470131-01	Předstěna SDK,1xRF 12,5mm, osazení na vruty na původní kci (bez podkladní ocel,kce)	m2	132,50000	1 255,30	166 327,25		Vlastní

Díl: 4	Vodorovné konstrukce						1 376,00	
3	413232211R00	Zazdívka zhlaví jakýmkoliv cihlami pálenými válcovaných nosníků výšky do 150 mm, Prvek zdící pálený funkce: cihla plná; dl = 290 mm; š = 140 mm; v = 65 mm; fb = 20,0 N/mm2	kus	4,00000	344,00	1 376,00	801-4	RTS 24/ II

Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní						19 502,00	
4	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi	m	55,72000	350,00	19 502,00	801-4	RTS 24/ II
		z m.č. 135 : 2*(2,00*2+0,9)			9,80000			
		z m.č. 122 : 2*(2,00*2+0,9)			9,80000			
		z m.č. 101 : 2*(2,0*2+1,8)			11,60000			
		z m.č. 101 : 1*(2,18*2+2,0)			6,36000			
		z m.č. 121 : 1*(2,18*2+2,0)			6,36000			
		z m.č. 135 do m.č. 121 : 2*(2,0*2+1,9)			11,80000			

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce						19 440,00	
5	631313-01	Oprava podlahy v místě bourané zárubně (bourání uvolněných prvků, dobetonávka, a.j)	kus	6,00000	3 240,00	19 440,00		Vlastní

z m.č. 135 : 1	1,00000
z m.č. 122 : 1	1,00000
z m.č. 101 : 1	1,00000
z m.č. 101 : 1	1,00000
z m.č. 121 : 1	1,00000
z m.č. 135 do m.č. 121 : 1	1,00000

Díl: 64	Výplně otvorů	19 504,80
----------------	----------------------	------------------

6	642942111RT5	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh včetně dodávky zárubní 900 x 1970 x 100 mm, Zárubeň kovová pro zdění; průchozí š. = 900 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 100 mm; povrchová úprava: základní nátěr	kus	2,00000	8 900,00	17 800,00	801-1	RTS 24/ II
---	--------------	--	-----	---------	----------	-----------	-------	------------

z m.č. 135 : 1	1,00000
z m.č. 122 : 1	1,00000

7	6429442-1RTx	Osazení ocelových zárubní dodatečně nad 2,5 m2., včetně dodávky zárubně 1800 x 1970 x 100 mm	kus	2,00000	852,40	1 704,80		Vlastní
---	--------------	--	-----	---------	--------	----------	--	---------

z m.č. 101 : 1	1,00000
z m.č. 134 do m.č. 121 : 1	1,00000

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	21 280,00
----------------	---	------------------

8	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	50,00000	425,60	21 280,00	801-1	RTS 24/ II
---	--------------	--	----	----------	--------	-----------	-------	------------

Díl: 96	Bourání konstrukcí	42 536,11
----------------	---------------------------	------------------

9	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	5,00000	61,00	305,00	801-3	RTS 24/ II
---	--------------	---	-----	---------	-------	--------	-------	------------

oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,		
z m.č. 101 : 2	2,00000	
z m.č. 121 : 1	1,00000	
z m.č. 135 : 1	1,00000	
z m.č. 122 : 1	1,00000	

10	968061126R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy přes 2 m2	kus	4,00000	105,80	423,20	801-3	RTS 24/ II
----	--------------	---	-----	---------	--------	--------	-------	------------

oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,		
z m.č. 101 : 2	2,00000	
z m.č. 121 : 2	2,00000	

11	968062456R00	Vybourání dřevěných rámu dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	16,12000	862,90	13 909,95	801-3	RTS 24/ II
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	-------	------------

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

z m.č. 101 : (1,8*2,0)+(2,0*2,18) 7,96000
z m.č. 121 : (2,0*2,18) 4,36000
z m.č. 135 : 1,9*2,0 3,80000

12	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámců a rolet rámců, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dřevěných zárubní, plochy do 2 m2	m2	3,60000	1 384,30	4 983,48	801-3	RTS 24/ II
		z m.č. 122 : 0,9*2,0		1,80000				
		z m.č. 135 : 0,9*2,0		1,80000				

13	971033641R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 300 mm základovém nebo nadzákladovém,	m3	3,80000	4 458,00	16 940,40	801-3	RTS 24/ II
		mezi m.č. 134 a m.č. 121 : 1*(1,9*2,0)		3,80000				

14	974031164R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm	m	4,80000	1 244,60	5 974,08	801-3	RTS 24/ II
		mezi m.č. 134 a m.č. 121 : 2*2,4		4,80000				

Díl: 99		Staveništní přesun hmot	4 058,05					
15	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	2,78827	1 455,40	4 058,05	801-4	RTS 24/ II

Díl: 735		Otopná tělesa	117 692,47					
16	735111810R00	Demontáž radiátorů litinových článkových	m2	120,00000	243,60	29 232,00	800-731	RTS 24/ II

Poznámka: 12 ks otopných těles (předpokládá se, že jedno otopné těleso má otopnou plochu cca 10 m2) : 12*10,0 120,00000

17	735110911R00	Opravy otopných těles článkových litinových přetěsnění radiátorové růžice	kus	12,00000	544,90	6 538,80	800-731	RTS 24/ II
18	735191902R00	Ostatní opravy otopných těles vyzkoušení otopných těles po opravě tlakem litinových	m2	120,00000	346,00	41 520,00	800-731	RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 120,00000 120,00000

19	735191905R00	Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění otopných těles	kus	12,00000	96,80	1 161,60	800-731	RTS 24/ II
20	735191910R00	Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles	m2	200,00000	55,40	11 080,00	800-731	RTS 24/ II
21	735192911R00	Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných těles článkových litinových	m2	120,00000	96,80	11 616,00	800-731	RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 120,00000 120,00000

22	735494811R00	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží (bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží)	m2	200,00000	82,70	16 540,00	800-731	RTS 24/ II
----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	---------	------------

23	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m	t	0,00084	4 844,00	4,07	800-731	RTS 24/ II
----	--------------	--	---	---------	----------	------	---------	------------

Díl: 766		Konstrukce truhlářské, okna a dveře	257 612,66					
24	766711021RT3	Montáž otvorových prvků plastových vstupních dveří, na úchytky a chemické kotvy	m	16,72000	2 022,00	33 807,84	800-766	RTS 24/ II

		z m.č. 101 : 2,0*2+2,18*2			8,36000				
		z m.č. 121 : 2,0*2+2,18*2			8,36000				
25	766661122R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíracích , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	2,00000	2 348,00	4 696,00	800-766	RTS 24/ II	
		1+1		2,00000					
26	766661142R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíracích , , do ocelové nebo fošnové zárubně, dvoukřídlových, šířky přes 1450 mm	kus	2,00000	4 624,10	9 248,20	800-766	RTS 24/ II	
		z m.č. 101 : 1		1,00000					
		z m.č. 135 : 1		1,00000					
27	766670021R00	Doplňky ke dveřním křídům - montáž	kus	2,00000	948,00	1 896,00	800-766	RTS 24/ II	
		Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 2,00000		2,00000					
28	549146420R	kování bezpečnostní klika - klika; povrch Cr; bezpečnostní třída 3	kus	2,00000	3 840,00	7 680,00	SPCM	RTS 24/ II	
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 2,00000		2,00000					
29	6116012-01	Dveře dřevěné interiérové 1800 x 1970 mm D, CPL, plně, vč. panikového kování	kus	2,00000	33 600,00	67 200,00		Vlastní	
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 2,00000		2,00000					
30	611601204R	Dveře dřevěné jednostranně otevíravé; šířka = 900 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plně křídlo	kus	2,00000	9 525,00	19 050,00	SPCM	RTS 24/ II	
		Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 2,00000		2,00000					
31	611741-11	Dveře plastové vchodové s panikovým kováním 2000 x 2180 mm, včetně rámu	kus	2,00000	56 450,00	112 900,00		Vlastní	
32	998766101R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m	t	0,35204	3 223,00	1 134,62	800-766	RTS 24/ II	
		50 m vodorovně							
Díl: 784		Malby				30 550,00			
33	784195212R00	Malby z malířských směrů otěruvzdorných , bělost 82 %, dvojnásobné, Hmoty nátěrová typ: malířská; funkce: dekorativní; barva: bílá; lesk: matný (G3)	m2	162,50000	188,00	30 550,00	800-784	RTS 24/ II	
		lokální vyspravení maleb u bouraných dveří : 6*5,0		30,00000					
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 132,50000		132,50000					
Díl: M65		Elektroinstalace a veřejné osvětlení				131 250,00			
34	6501-01	Demontáž elektro	hod	41,00000	1 050,00	43 050,00		Vlastní	
		Poznámka: : Práce spočívají v tom, že se síťové přístroje(krabice, vypínače, zásuvky) a kabelové trasy demontují tak, aby bylo možné podložit sádkartonový panel. : Nepředpokládá se, že by se kabely a síťové přístroje elektricky rozpojovaly. :							
		41		41,00000					
35	6501-02	Montáže elektro	hod	84,00000	1 050,00	88 200,00		Vlastní	
		Poznámky: :							

Po demontáži a osazení SDK bude druhým krokem demontované přístroje a kabelové trasy zpětně namontovat. :

84

84,00000

Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				127 884,89		
36	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	11,24164	825,00	9 274,35	801-3	RTS 24/ II
37	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	157,38296	65,20	10 261,37	801-3	RTS 24/ II
38	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	11,24164	1 033,00	11 612,61	801-3	RTS 24/ II
39	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	22,48328	102,60	2 306,78	801-3	RTS 24/ II
40	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	11,24164	8 400,00	94 429,78	801-3	RTS 24/ II

Celkem						968 051,81		
--------	--	--	--	--	--	------------	--	--