

Změnový list č. 5 ze dne 2. 9. 2025

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon").

Název stavby:	Dětské skupiny v objektu MŠ Hutnická 2938, Most - část 1 – stavební část		
Číslo smluvního vztahu:	119/2/2024		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	Zhotovitel:		
STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST	Mostecká montážní a.s. (IČO: 25493507)		
Radniční č. p. 1/2, 434 69 MOST	Na Poříčí 1071/17, Nové Město, 110 00 Praha 1		
Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu bodu 3.2/4.7/5.8/5.9/12.3 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu, termín dokončení a doplnění poddodavatelů.			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>			
636-5.1 - Ocelové únikové schodiště ve východní části bude umístěno dle zadávací dokumentace z čela terasy.			
636-5.2 - Provedení nové vodoinstalace v 1. a 2.NP dle zadávací dokumentace.			
636-5.3 - Obklady a dlažby dle zadávací dokumentace.			
636-5.4 - Vybourání otvoru pro jídelní výtah ve stávajícím stropním panelu bez podepření panelu železobetonovým věncem a bez použití ocelové výztuhy IPE 180.			
Realizace stavby s jedním poddodavatelem			
Termín dokončení díla do 35 týdnů.			
<u>Nové řešení:</u>			
636-5.1 - Ocelové únikové schodiště ve východní části bude umístěno dle aktualizované dokumentace z boku terasy.			
636-5.2 - Nová vodoinstalace bude provedena jen ve 2.NP. Budou provedeny drážky a prostupy s následným začištěním.			
636-5.3 - Byl snížen rozsah dlažeb a obkladů v 1. NP, zároveň došlo ke změně formátu dlaždic a k rozšíření rozsahu prací ve stávající části 2. NP. Navíc budou provedeny příplatkové činnosti, které nebyly součástí výkazu výměr zadávací dokumentace – zejména prostupy dlaždicemi, použití tmelů, realizace menších ploch, penetrace podkladu, pracnější řezání dlaždic a následné čištění.			
636-5.4 - Vybourání otvoru pro jídelní výtah ve stávajícím stropním panelu s podepřením panelu železobetonovým věncem a s použitím ocelové výztuhy IPE 180.			
Doplnění přílohy č. 3 smlouvy o dílo o poddodavatele.			
OTIS a.s., IČO: 423 24 254. - dodávka a montáž výtahu			
Termín dokončení díla do 36 týdnů.			

Zdůvodnění změny:

636-5.1 - Ocelové únikové schodiště ve východní části musí být přemístěno mimo ochranné pásmo teplovodu. Přemístění schodiště má vliv na jeho tvar a je nutná nová výrobní dokumentace.

636-5.2 - Z důvodu existence nového rozvodu vodoinstalace v 1.NP bude tento rozvod zachován a propojen s novým rozvodem ve 2.NP. Provedení prostupů, drážek a začištění nebylo součástí výkazu výměr zadávací dokumentace a je nutné je doplnit.

636-5.3 - Z důvodu současně probíhající rekonstrukce kanalizace, v rámci které je řešena výměna obkladů a dlažeb v 1. NP, byly tyto práce z předmětu zakázky vyjmuty. Současně došlo ke změně formátu dlaždic a obkladů dle požadavku provozovatele a z důvodu finanční úspory. Oproti zadávací dokumentaci byl rozšířen rozsah obkladů a dlažeb ve stávajícím 2. NP, kde byla původně uvažována pouze částečná výměna se zachováním části stávajících ploch. Zhotovitelem byly dále naceněny příplatkové položky za práce, které nebyly součástí soupisu prací zadávací dokumentace, a to zejména prostupy, řezání, penetrace, čištění a realizace menších ploch.

636-5.4 - Stropní panel musí být v místě prostupu pro výtahovou šachtu ze statických důvodů podepřen. Podepření nebylo součástí výkazu výměr zadávací dokumentace a je nutné jej doplnit.

Poddodavatel nebyl v době podpisu smluvního vztahu znám.

Prodloužení termínu dokončení díla o 1 týden z důvodů provádění prací, které nebyly součástí původní zadávací dokumentace, případně byly realizovány ve větším rozsahu, než bylo původně předpokládáno.

Vyjádření TDS: zástupce TDS konstatuje, že rozpočet ZL je po stránce věcné v pořádku, odpovídá skutečnosti (zadávací dokumentace neřešila zjištěné skutečnosti, byly zjištěny drobné odchylky od skutečnosti proti zpracované PD, kolize, případně ponížení či doplnění konstrukcí), vše zapsáno ve SD na KD stavby a je po stránce cenové v souladu s platnou SoD a CN zhotovitele a danou úrovní nákladů běžných dle CÚ URS. Náklady na vícepráce a méněpráce jsou tedy dle názoru TDS vynaloženy účelně, v souladu se SoD. Prodloužení termínu odpovídá délce prací potřebných k zajištění předmětu ZL stavby.

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele. Z pohledu zákona je nutné vzniklou situaci řešit formou změny závazku ze smlouvy, v tomto případě dle znění § 222 odst. 6 zákona. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Veškeré podmínky § 222 odst. 6 zákona jsou dodrženy, tj. jde o potřebu, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Tento změnový list je současně schválením změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 6 zákona.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	_____

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	10 708 132,73 Kč
Cena díla dle smluvního vztahu s DPH:	12 956 840,60 Kč
Ponížení /navýšení ceny díla bez DPH:	76 762,51 Kč
Ponížení /navýšení ceny díla s DPH:	92 882,64 Kč
Nová cena díla bez DPH:	10 784 895,24 Kč
Nová cena díla s DPH:	13 049 723,24 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	do 35 týdnů od zahájení stavebních prací
Nový termín dokončení díla:	do 36 týdnů od zahájení stavebních prací

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 5.9.2025

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 4.9.2025

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: 08. 09. 2025

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: 08. 09. 2025

Oprávněný zástupce TDS (jméno, příjmení):

Datum: 08. 09. 2025

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 11. 09. 2025

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 05. 09. 2025

Příloha:

- 1) rozpočet víceprací
- 2) prohlášení o poddodavatelích

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 636-5
Stavba: MŠ Hutnická ZL.č.5

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	2. 9. 2025
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			76 762,51
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	76 762,51	16 120,13
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			92 882,64

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 636-5

Stavba: MŠ Hutnická ZL.č.5

Místo: Datum: 2. 9. 2025

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		76 762,51	92 882,64
636-5.1	Vnější schodiště 2 - změna provedení konstrukce	25 000,00	30 250,00
636-5.2	Vodoinstalace - odečet 1.NP	-28 386,19	-34 347,29
636-5.3	Obklady a dlažby	71 136,90	86 075,65
636-5.4	Věvec na zdivu výtahové šachty	9 011,80	10 904,28

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Hutnická ZL.č.5

Objekt:

636-5.1 - Vnější schodiště 2 - změna provedení konstrukce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 9. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

25 000,00

DPH základní
snížená

Základ daně
25 000,00
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
5 250,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

30 250,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MŠ Hutnická ZL.č.5
Objekt: 636-5.1 - Vnější schodiště 2 - změna provedení konstrukce

Místo: Datum: 2. 9. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	25 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	25 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	25 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MŠ Hutnická ZL.č.5
Objekt: 636-5.1 - Vnější schodiště 2 - změna provedení konstrukce

Místo: Datum: 2. 9. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 25 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 25 000,00

D VRN9 Ostatní náklady 25 000,00

200	K	090001000	Ostatní náklady - nová výrobní dokumentace schodiště č.2	kus	1,000	25 000,00	25 000,00
-----	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------

PP
Online PSC
Ostatní náklady - nová výrobní dokumentace schodiště č.2
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/090001000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Hutnická ZL.č.5

Objekt:

636-5.2 - Vodoinstalace - odečet 1.NP

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 9. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-28 386,19

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-28 386,19	21,00%	-5 961,10
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-34 347,29

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MŠ Hutnická ZL.č.5

Objekt: 636-5.2 - Vodoinstalace - odečet 1.NP

Místo: Datum: 2. 9. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-28 386,19

HSV - Práce a dodávky HSV

33 494,93

3 - Svislé a kompletní konstrukce

2 854,67

4 - Vodorovné konstrukce

6 443,85

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

3 929,38

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

18 871,63

997 - Doprava sutí a vybouraných hmot

1 128,60

998 - Přesun hmot

266,80

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

-67 581,12

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

5 700,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Hutnická ZL.č.5

Objekt:

636-5.2 - Vodoinstalace - odečet 1.NP

Místo:

Datum: 2. 9. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-28 386,19

D HSV

Práce a dodávky HSV

33 494,93

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

2 854,67

200	K	340235212	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl do 0,0225 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm	kus	5,000	
	PP		Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými plnými plochy do 0,0225 m2, tloušťky přes 100 mm			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/340235212			
	VV		1.NP - prostupy příčkami			
	VV		"prostup příčkou ze 109 do 107"1		1,000	
	VV		"prostup příčkou ze 109 do 108"1		1,000	
	VV		2.NP - prostupy příčkami			
	VV		"216-220"1		1,000	
	VV		"211-223"1		1,000	
	VV		"207-208"1		1,000	
	VV		Součet		5,000	
201	K	346244361	Zazdívka o tl 65 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	3,444	
	PP		Zazdívka rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes z pálených cihel na maltu tl. 65 mm			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/346244361			
	VV		(16,85+7,75)*0,14		3,444	
	D 4		Vodorovné konstrukce			
202	K	411235210	Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 v klenbách cihlami tl do 150 mm	kus	19,000	
	PP		Zazdívka otvorů v klenbách cihlami pálenými včetně bednění a odbednění plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411235210			
	P		Poznámka k položce:			
	VV		- zajištění prostupů střechou a podlahami			
	VV		19		19,000	
	D 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			
203	K	612345111	Sádrová hladká omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2	3,640	
	PP		Sádrová nebo vápenosádrová omítka rýh hladká ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612345111			
	D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání			
204	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	29,000	
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949101111			
	VV		1.NP - rozvody pod stropem			
	VV		"107-109 cirkulace"(1,*1)+(1,5*1)+(1*1)		3,500	
	VV		"109 - montáž T kusů WC 217" 1*2,5		2,500	
	VV		"109 - montáž T kusů umyvadla 217" 1*2,5		2,500	
	VV		"109 - montáž T kusů umyvadlo samostatné 217" 1*1		1,000	
	VV		"110 - montáž T kusů umyvadlo samostatné 216+220 " 1*1		1,000	
	VV		"113 - rozvod u výtahu" 1*2		2,000	
	VV		"104 - vsazení T kusu pro umyvadlo 221" 1*1		1,000	
	VV		"104 - vsazení T kusu pro dřez 104221" 1*2		2,000	
	VV		"116 - vsazení T kusu pro umyvadlo 203"1*1		1,000	
	VV		"123 - vsazení T kusu pro sociálku 205+206"1*2		2,000	
	VV		"121 - vsazení T kusu pro umyvadlo 207"1*1		1,000	
	VV		"120 - vsazení T kusu pro umyvadla 208"1*2,5		2,500	
	VV		"120 - vsazení T kusu pro WC 208"1*2,5		2,500	
	VV		"120 - montáž T kusů umyvadlo samostatné 208" 2*0,5		1,000	
	VV		"128-120 cirkulace"(1*1)+(1,5*1)+(1*1)		3,500	
	VV		Součet		29,000	
8	K	963016111R00	Demontáž sádrokartonových a sádrovláknitých podhledů z desek bez minerální izolace, na jednoduché ocelové konstrukci, 1x opláštěné tl. 12,5 mm	m2	1,914	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Demontáž sádkartonových a sádrovláknitých podhledů z desek bez minerální izolace, na jednoduché ocelové konstrukci, 1x opláštěné tl. 12,5 mm				
		PP					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/963016111R00				
		VV	"116"3*(0,4*0,4)		0,480		
		VV	"123"3*1,9*(0,25*0,4)		0,570		
		VV	"120"3*1,8*(0,4*0,4)		0,864		
		VV	Součet		1,914		
205	K	974031144	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 150 mm	m	16,850		
		PP	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 150 mm				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/974031144				
		VV	"1.NP"				
		VV	"drážka ke dřezu 104"2,5		2,500		
		VV	"2.NP"				
		VV	"209"0,5+0,25		0,750		
		VV	"210 + umyvadlo"(0,5+0,25)+(1,5+0,25)		2,500		
		VV	"208 umyvadlo"0,6+0,25		0,850		
		VV	"208 sprcháč"0,5+0,4+1,5		2,400		
		VV	"207 umyvadlo"0,6+0,25		0,850		
		VV	"203 umyvadlo"0,6+0,25		0,850		
		VV	"205 WC"0,5+0,25		0,750		
		VV	"206 sprcháč"1,5+0,25		1,750		
		VV	"206 umyvadlo"0,6+0,25		0,850		
		VV	"221"0,6+0,25		0,850		
		VV	"211 umyvadlo"1,2+0,75		1,950		
		VV	Součet		16,850		
206	K	974032144	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tvárnic hl do 70 mm š do 150 mm	m	7,750		
		PP	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel, tvárnic, desek z dutých cihel nebo tvárnic do hl. 70 mm a šířky do 150 mm				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/974032144				
		VV	"2.NP"				
		VV	"221 dřez"0,6+0,25		0,850		
		VV	"220 umyvadlo"2*0,25		0,500		
		VV	"216 umyvadlo"0,6+0,25		0,850		
		VV	"217 umyvadlo"0,6+0,25		0,850		
		VV	"217 sprcháč"1,6+0,5+0,25		2,350		
		VV	"218 výlevka"0,5+0,25		0,750		
		VV	"219 umyvadlo"0,6+0,25		0,850		
		VV	"219 WC"0,5+0,25		0,750		
		VV	Součet		7,750		
207	K	977151119	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 100 do 110 mm	m	4,450		
		PP	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 100 do 110 mm				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151119				
		VV	1.NP - prostupy stropem do 2.NP				
		VV	"prostup stropem ze 107 do 219"2*0,25		0,500		
		VV	"prostup stropem ze 108 do 218"1*0,25		0,250		
		VV	"prostup stropem ze 109 do 217"3*0,25		0,750		
		VV	"prostup stropem ze 110 do 216"1*0,25		0,250		
		VV	"prostup stropem ze 104 do 221"2*0,25		0,500		
		VV	"prostup stropem ze 116 do 203"2*0,3		0,600		
		VV	"prostup stropem ze 123 do 206"2*0,2		0,400		
		VV	"prostup stropem ze 121 do 207"1*0,2		0,200		
		VV	"prostup stropem ze 120 do 208"3*0,2		0,600		
		VV	"prostup stropem ze 119 do 209"1*0,2		0,200		
		VV	"prostup stropem ze 118 do 210"1*0,2		0,200		
		VV	Součet		4,450		
		D 997	Doprava suti a vybouraných hmot				
208	K	979011311RT1	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem s naložením suti do shozu	t	0,594		
		PP	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem s naložením suti do shozu				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/979011311RT1				
209	K	979081111RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,594		
		PP	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/979081111RT2				
36	K	979081121RT2	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	5,940		
		PP	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/979081121RT2				
		VV	0,594*10 'Přepočtené koeficientem množství		5,940		
37	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,594		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/979082111R00				
39	K	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,594		
PP			Uložení suti na skládku bez zhutnění				
40	K	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,594		
PP			Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/979990107R00				
D 998			Přesun hmot				
38	K	998011001R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m	t	0,667		
PP			Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998011001R00				
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
19	K	5511356977R	kohout kulový vypouštěcí se zátkou; PN 10; 1/2 "	kus	-1,000		
PP			kohout kulový vypouštěcí se zátkou; PN 10; 1/2 "				
VV			-27				
VV			"210"2				
VV			"208"4				
VV			"207"2				
VV			"203"4				
VV			"205"2				
VV			"221"4				
VV			"216"2				
VV			"217"4				
VV			"218"2				
VV			Součet				
20	K	55141104R	ventil rohový pro vodovod, sanitu; kulový, rohový; DN 15 mm; pracovní teplota do 90 ° C; médium voda; 1/2" x 3/8"; připojení závitové	kus	4,000		
PP			ventil rohový pro vodovod, sanitu; kulový, rohový; DN 15 mm; pracovní teplota do 90 ° C; médium voda; 1/2" x 3/8"; připojení závitové				
VV			-42				
VV			"209"2				
VV			"210"2				
VV			"208"10				
VV			"207"2				
VV			"203"4				
VV			"205"2				
VV			"221"4				
VV			"220"2				
VV			"216"2				
VV			"217"10				
VV			"218"2				
VV			"219"2				
VV			"211"2				
VV			Součet				
12	K	722130801R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových do DN 25	m	4,000		
PP			Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových do DN 25				
VV			"107-109"2				
VV			"113"2				
VV			Součet				
210	K	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů D do 25	m	25,150		
PP			Demontáž rozvodů vody z plastů do Ø 25 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722170801				
211	K	722171933	Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D přes 20 do 25 mm	kus	22,000		
PP			Výměna trubky, tvarovky, vsazení odbočky na rozvodech vody z plastů D přes 20 do 25 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722171933				
VV			1.NP - rozvody pod stropem				
VV			"109 - demontáž části rozvodu pro montáž T kusů WC 217" 1				
VV			"109 - demontáž části rozvodu pro montáž T kusů umyvadla 217" 2				
VV			"109 - demontáž části rozvodu pro montáž T kusů umyvadlo samostatné 217" 2				
VV			"110 - demontáž části rozvodu pro montáž T kusů umyvadlo samostatné 216+220 " 2				
VV			"104 - demontáž stávajícího rozvodu pro vsazení T kusu pro umyvadlo 221" 2				
VV			"104 - demontáž stávajícího rozvodu pro vsazení T kusu pro dřez 104221" 2				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	WV		"116 - demontáž stávajícího rozvodu potrubí pro vsazení T kusu pro umyvadlo 203"2		2,000		
	WV		"123 - demontáž stávajícího rozvodu potrubí pro vsazení T kusu pro sociálku 205+206"2		2,000		
	WV		"121 - demontáž stávajícího rozvodu potrubí pro vsazení T kusu pro umyvadlo 207"2		2,000		
	WV		"120 - demontáž stávajícího rozvodu potrubí pro vsazení T kusu pro umyvadla 208"2		2,000		
	WV		"120 - demontáž stávajícího rozvodu potrubí pro vsazení T kusu pro WC 208"1		1,000		
	WV		"120 - demontáž části rozvodu pro montáž T kusů umyvadlo samostatné 208" 2		2,000		
	WV		Součet		22,000		
212	M	28654074	T-kus jednoznačný PPR D 25mm	kus	22,000		
	PP		T-kus jednoznačný PPR D 25mm				
41	K	722181213RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trub z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 13 mm, d 22 mm	m	131,900		
	PP		Izolace vodovodního potrubí návleková z trub z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 13 mm, d 22 mm				
	WV		123+8,9		131,900		
213	K	722181812	Demontáž plstěných pásů z trub D do 50	m	1,725		
	PP		Demontáž ochrany potrubí plstěných pásů z trub, průměru do 50 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722181812				
	WV		"113 - demontáž stávajícího rozvodu u výtahu" 1,725		1,725		
214	K	722181851	Demontáž termoizolačních trub z trub D do 45	m	25,150		
	PP		Demontáž ochrany potrubí termoizolačních trub z trub, průměru do 45 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722181851				
	WV		1.NP - rozvody pod stropem				
	WV		"107-109 demontáž části potrubí pro nahrazení novým s cirkulací"1,45+0,5		1,950		
	WV		"109 - demontáž části rozvodu pro montáž T kusů WC 217" 0,5		0,500		
	WV		"109 - demontáž části rozvodu pro montáž T kusů umyvadla 217" 2*0,5		1,000		
	WV		"109 - demontáž části rozvodu pro montáž T kusů umyvadlo samostatné 217" 2*0,5		1,000		
	WV		"110 - demontáž části rozvodu pro montáž T kusů umyvadlo samostatné 216+220 " 2*0,5		1,000		
	WV		"113 - demontáž stávajícího rozvodu u výtahu" (1,725+1,4+2)*2		10,250		
	WV		"104 - demontáž stávajícího rozvodu pro vsazení T kusu pro umyvadlo 221" 2*0,5		1,000		
	WV		"104 - demontáž stávajícího rozvodu pro vsazení T kusu pro dřez 104221" 2*0,5		1,000		
	WV		"116 - demontáž stávajícího rozvodu potrubí pro vsazení T kusu pro umyvadlo 203"2*0,5		1,000		
	WV		"123 - demontáž stávajícího rozvodu potrubí pro vsazení T kusu pro sociálku 205+206"2*0,5		1,000		
	WV		"121 - demontáž stávajícího rozvodu potrubí pro vsazení T kusu pro umyvadlo 207"2*0,5		1,000		
	WV		"120 - demontáž stávajícího rozvodu potrubí pro vsazení T kusu pro umyvadla 208"2*0,5		1,000		
	WV		"120 - demontáž stávajícího rozvodu potrubí pro vsazení T kusu pro WC 208"0,5		0,500		
	WV		"120 - demontáž části rozvodu pro montáž T kusů umyvadlo samostatné 208" 2*0,5		1,000		
	WV		"120-118 demontáž části potrubí pro nahrazení novým s cirkulací"1,45+0,5		1,950		
	WV		Součet		25,150		
13	K	722202213R00	Nástěnka vnitřní závit, spoj svařováním, D 20 mm x DN 15, včetně dodávky materiálu	kus	5,000		
	PP		Nástěnka vnitřní závit, spoj svařováním, D 20 mm x DN 15, včetně dodávky materiálu				
	WV		-60		-60,000		
	WV		"104"2		2,000		
	WV		"209"2		2,000		
	WV		"210"3		3,000		
	WV		"208"12+4		16,000		
	WV		"207"2		2,000		
	WV		"203"4		4,000		
	WV		"205"5		5,000		
	WV		"221"4		4,000		
	WV		"220"2		2,000		
	WV		"216"2		2,000		
	WV		"217"12+4		16,000		
	WV		"218"2		2,000		
	WV		"219"3		3,000		
	WV		"211"2		2,000		
	WV		Součet		5,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	722300021RA0	Vodovod z trub nových typů trouby z polypropylénu, tlaková řada PN 16, D 20 mm	m	8,900		
	PP		Vodovod z trub nových typů trouby z polypropylénu, tlaková řada PN 16, D 20 mm <i>Poznámka k položce:</i>				
	P		potrubí, podíl nákladů na armatury, tlaková zkouška, proplach a dezinfekce.				
	VV		-123		-123,000		
	VV		1.NP - rozvody pod stropem vodorovné + prostupem do 2.NP				
	VV		"107-108 cirkulace"(1,45+1,525+1,175+0,7)*3		14,550		
	VV		"109 prostup do 219"2*0,35		0,700		
	VV		"107 prostup do 219"2*0,35		0,700		
	VV		"108 prostup do 218"1*0,35		0,350		
	VV		"109 - přípojka umyvadla 217" (1,3+0,35)*2		3,300		
	VV		"109 - přípojka WC 217" (1+0,35)		1,350		
	VV		"109 - přípojka samostatné umyvadlo 217" (0,5+0,35)*2		1,700		
	VV		"110 - přípojka umyvadlo samostatné 216+220 " (0,5+0,35)*2		1,700		
	VV		"104 - přípojka pro umyvadlo 221" (0,5+0,35)*2		1,700		
	VV		"104 - přípojka pro dřez" (1,725+2)*2		7,450		
	VV		"116 - přípojka pro umyvadlo 203"(1,725+2+0,5)*2		8,450		
	VV		"123 - přípojka pro sociálku 205+206"(0,5+0,35)*2		1,700		
	VV		"121 - přípojka pro umyvadlo 207"(0,5+0,35)*2		1,700		
	VV		"120 - přípojka pro umyvadla 208"(1,3+0,35)*2		3,300		
	VV		"120 - přípojka pro WC 208"(1+0,35)		1,350		
	VV		"120 - přípojka samostatného umyvadla"(0,5+0,35)*2		1,700		
	VV		"120-118 cirkulace"(1,45+1,525+1,175+0,7)*3		14,550		
	VV		"119 prostup do 209"2*0,35		0,700		
	VV		"118 prostup do 210"1*0,35		0,350		
	VV		2.NP - svislé a vodorovné rozvody				
	VV		"209 výlevka"(0,5+0,25)*2		1,500		
	VV		"210 WC"(0,5+0,25)		0,750		
	VV		"208-210 umyvadlo"(0,6+1,5+0,25)*2		4,700		
	VV		"208 umyvadlo"(0,25+0,25)*2		1,000		
	VV		"208 umyvadla"((1,675)+(0,25*4))*2		5,350		
	VV		"208 WC"((1,675)+(0,25*4))		2,675		
	VV		"208 sprcháč"(0,25+0,8+0,4+1,5)*2		5,900		
	VV		"207 umyvadlo"(0,6+0,25)*2		1,700		
	VV		"211 umyvadlo"(1,5+1,2+0,25)*2		5,900		
	VV		"203 dřez"(0,5+0,25)*2		1,500		
	VV		"203 umyvadlo"(0,5+0,25)*2		1,500		
	VV		"205 WC"(0,5+0,25)		0,750		
	VV		"206 sprcháč"(1,5+0,25)*2		3,500		
	VV		"206 umyvadlo"(0,6+0,25)*2		1,700		
	VV		"216 umyvadlo"(0,6+0,25)*2		1,700		
	VV		"217 umyvadlo"(0,6+0,25)*2		1,700		
	VV		"217 umyvadla"((1,675)+(0,25*4))*2		5,350		
	VV		"217 WC"((1,675)+(0,25*4))		2,675		
	VV		"217 sprcháč"(1,6+1,5+0,25)*2		6,700		
	VV		"218 výlevka"(0,5+0,25)*2		1,500		
	VV		"219 WC"(0,5+0,25)		0,750		
	VV		"219 umyvadlo"(0,6+0,25)*2		1,700		
	VV		"220 umyvadlo"(0,3+0,25)*2		1,100		
	VV		"221 dřez"(0,5+0,25)*2		1,500		
	VV		"221 umyvadlo"(0,5+0,25)*2		1,500		
	VV		Součet		8,900		
15	K	722300022RA0	Vodovod z trub nových typů trouby z polypropylénu, tlaková řada PN 16, D 32 mm	m	-62,000		
	PP		Vodovod z trub nových typů trouby z polypropylénu, tlaková řada PN 16, D 32 mm <i>Poznámka k položce:</i>				
	P		potrubí, podíl nákladů na armatury, tlaková zkouška, proplach a dezinfekce.				
	VV		-62		-62,000		
16	K	722300022RA0	Vodovod z trub nových typů trouby z polypropylénu, tlaková řada PN 16, D 32 mm	m	-46,000		
	PP		Vodovod z trub nových typů trouby z polypropylénu, tlaková řada PN 16, D 32 mm <i>Poznámka k položce:</i>				
	P		potrubí, podíl nákladů na armatury, tlaková zkouška, proplach a dezinfekce.				
	VV		-46		-46,000		
215	K	998722121	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod ruční v objektech v do 6 m	t	0,064		
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998722121				
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				
216	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník - stavební připomoc	hod	19,000		
	PP		Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník - stavební připomoc				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/HZS1292				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			<i>Poznámka k položce:</i> - příprava a přesun stroje+ zachycení chladicí vody z jádrového vrtu pod stropem z pomocného lešení. 1 vrt 1,5 hodiny				
P							
VV		19*1			19,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Hutnická ZL.č.5

Objekt:

636-5.3 - Obklady a dlažby

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 2. 9. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

71 136,90

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	71 136,90	21,00%	14 938,75
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

86 075,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Hutnická ZL.č.5

Objekt:

636-5.3 - Obklady a dlažby

Místo:

Datum:

2. 9. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

71 136,90

PSV - Práce a dodávky PSV

71 136,90

771 - Podlahy z dlaždic

22 914,84

781 - Obklady keramické

48 222,06

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Hutnická ZL.č.5

Objekt:

636-5.3 - Obklady a dlažby

Místo:

Datum: 2. 9. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

71 136,90

D PSV Práce a dodávky PSV

71 136,90

D 771 Podlahy z dlaždic

47	K	59761005R	Dlažba keramická s glazurou (GL); tl. = 10,0 mm; a = 598 mm; b = 598 mm; povrch: hladký, matný; mrazuvzdorný; protiskluznost: R10; μ = 0,5; barva: bílá	m2	-31,460
	PP		Dlažba keramická s glazurou (GL); tl. = 10,0 mm; a = 598 mm; b = 598 mm; povrch: hladký, matný; mrazuvzdorný; protiskluznost: R10; μ = 0,5; barva: bílá		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/59761005R		
	VV		-31,46		-31,460
	VV		Součet		-31,460
48	K	771575118RT2	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 600 x 600 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	-28,600
	PP		Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 600 x 600 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771575118RT2		
	VV		-28,6		-28,600
	VV		Součet		-28,600
200	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	44,119
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771111011		
	VV		"205"(1,65*0,9)+(0,6*0,1)		1,545
	VV		"206"(1,85*1,145)+(0,9*0,4)		2,478
	VV		"208"((2,675*4,975)+(2,5*0,25)+(1,225*1,125))-((0,35+0,2)*1,675)		14,390
	VV		"209"(1,3*1,125)		1,463
	VV		"210"(0,9*1,45)+(1,525*1,45)+(0,9*0,275)		3,764
	VV		"217"(2,7*6)-((0,35+0,2)*1,675)		15,279
	VV		"218"(2*1,125)		2,250
	VV		"219"(1,475*0,9)+(1,1*1,475)		2,950
	VV		Součet		44,119
201	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	44,119
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771121011		
202	K	771575416	Montáž podlah keramických hladkých lepených disperzním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	44,119
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených disperzním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771575416		
203	M	LSS.TAA01	TAURUS COLOR 06 ABS Grey, R10 30x30 cm x 8 mm	m2	48,531
	PP		TAURUS COLOR 06 ABS Grey, R10 30x30 cm x 8 mm		
	P		Poznámka k položce: 485,- x 1,15 = 558,-		
	VV		44,119		44,119
	VV		44,119*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		48,531
204	K	771577241	Příplatek k montáži podlah keramických lepených disperzním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	14,670
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených disperzním lepidlem		
	Online PSC		Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771577241		
	VV		"205"(1,65*0,9)+(0,6*0,1)		1,545
	VV		"206"(1,85*1,145)+(0,9*0,4)		2,478
	VV		"209"(1,3*1,125)		1,463
	VV		"210"(1,45*0,9)+(1,525*1,55)+(0,9*0,35)		3,984
	VV		"218"(2*1,125)		2,250
	VV		"219"(1,475*0,9)+(1,1*1,475)		2,950
	VV		Součet		14,670
205	K	771591184	Pracnější řezání podlah z dlaždic keramických rovné	m	42,841
	PP		Podlahy - dokončovací práce pracnější řezání dlaždic keramických rovné		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771591184 Poznámka k položce: - vyřezávání dlaždic - rohů, koutů, kolem zárubní apod.				
			VV "205"(((1,65+0,9+1,65+0,9+0,1)-0,6)/2		2,300		
			VV "206"(((1,85+1,145+1,85+0,5+0,5+0,1+0,1+0,1)-(0,6+0,8))/2		2,373		
			VV "208"(((1,3+1,225+0,1+1,125+0,1+1,225+1,555+4,975+0,275+0,275+0,1+0,1+2,675+0,1+0,1+1,425+1,675+0,35+1,675+1,7+1,675+0,2+1,675)-(0,7*2))/2		12,103		
			VV "209"(((1,3+0,1+1,125+1,3+1,125)-0,7)/2		2,125		
			VV "210"(((0,9+0,1+0,9+1,45+1,45)+(1,525+0,1+1,45+0,1+1,555+0,275+0,275+1,45)-(0,7*3))/2		4,715		
			VV "217"(((1,975+0,1+0,1+2,7+0,1+0,1+6+0,1+0,1+2,7+1,775+1,675+0,35+1,675+1,7+1,675+0,2+4,675)-(0,8+0,8+0,7+0,7))/2		12,350		
			VV "218"(((2+0,1+1,125+2+1,125)-0,7)/2		2,825		
			VV "219"(((1,475+0,1+0,9+1,475+0,9+0,1)+(1,1+1,475+0,1+1,1+1,475)-(0,7*3))/2		4,050		
			VV Součet		42,841		
206	K	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	44,119		
			PP Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/771592011				
49	K	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m	t	0,962		
			PP Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998771101R00				
	D	781	Obklady keramické				
58	K	781475127RT1	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele plocha obkládačky 0,4 až 1,5 m2, , kladených do tmele pro velkoformátové obklady	m2	-156,420		
			PP Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele plocha obkládačky 0,4 až 1,5 m2, , kladených do tmele pro velkoformátové obklady				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781475127RT1				
			VV -156,42000		-156,420		
			VV Součet		-156,420		
57	M	59761001R	Obklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 10,0 mm; a = 298 mm; b = 598 mm; povrch: hladký, matný; barva: bílo-šedá	m	-164,241		
			PP Obklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 10,0 mm; a = 298 mm; b = 598 mm; povrch: hladký, matný; barva: bílo-šedá				
			VV -164,241		-164,241		
207	K	781475219	Montáž obkladů keramických hladkých lepených disperzním lepidlem přes 22 do 25 ks/m2	m2	169,501		
			PP Montáž keramických obkladů stěn lepených disperzním lepidlem hladkých přes 22 do 25 ks/m2				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781475219				
			VV "203 stěny"(((1,675+3,3+1,675+3,3)*2)-((1,02*1)+((0,8*2)*2)+(1,1*1,5)))-(0,8*1,75)		12,630		
			VV "205 stěny"((1,65+0,9+0,9+1,65)*2)-(0,6*2)		9,000		
			VV "206 stěny"((1,85+1,145+1,85+0,6+1,45)*2)-((0,6*2)+(0,8*2))		10,990		
			VV "207 umyvadlo"(0,6+0,3)*1,5		1,350		
			VV "208"(((1,3+1,225+1,125+1,225+1,555+4,975+0,275+0,275+2,675+1,425+1,7)*2)-((0,7+0,8+0,7+0,8)*2)+((0,8*1,2)*3))+((0,55*0,75)		14,443		
			VV "208 kastlíky"((1,675+0,2+1,675+1,675+0,35+1,675)*1,25)		9,063		
			VV "209 stěny"((1,125+1,3+1,125+1,3)*2)-(0,7*2)		8,300		
			VV "210 stěny"(((1,45+0,9+1,45+0,9)+(1,5+1,5+1,5+1,5))*2)-((0,7*2)*3)		17,200		
			VV "211 stěny"1,6*0,8		1,280		
			VV "216 stěny"1,6*1,2		1,920		
			VV "217 kastlíky"((1,675+0,2+1,675+1,675+0,35+1,675)*1,25)+(0,55*0,75)		9,475		
			VV "217 stěny"(((1,975+2,7+6+2,7+1,775+1,7)*2)-(((0,8*1,2)*2)+((0,8+0,7)*2)*2)		25,780		
			VV "218 stěny"((2+1,125+2+1,125)*2)-(0,8*2)		10,900		
			VV "219 stěny"(((1,475+0,9+1,475+0,9)+(1,475+1,1+1,475+1,1))*2)-((0,7*2)*3)		15,600		
			VV "220 stěny"1,6*1,2		1,920		
			VV "221 stěny"(((5+1,725)*2)*2)-(((0,8*2)*2)+(1,1*1,5))-((0,8*2,45)+(0,8*0,55))		19,650		
			VV Součet		169,501		
208	M	59761704	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2	m2	177,976		
			PP obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P			Poznámka k položce: 327,- x 1,15 = 376,-				
VV			169,501		169,501		
VV			169,501*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		177,976		
209	M	5976170.1	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2 - barevné	m2	10,000		
PP			obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2 - barevné				
P			Poznámka k položce: Žlutý odstín 08 58 070				
VV			364,- x 1,15 = 419,- 10		10,000		
210	M	5976170.2	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2 - barevné	m2	10,000		
PP			obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2 - barevné				
P			Poznámka k položce: Oranžový odstín 05 06 080				
VV			364,- x 1,15 = 419,- 10		10,000		
211	K	781475291	Příplatek k montáži obkladů keramických lepených disperzním lepidlem za plochu do 10 m2	m2	185,101		
PP			Montáž keramických obkladů stěn lepených disperzním lepidlem				
Online PSC			Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781475291				
212	K	781492511	Montáž profilů rohových lepených disperzním lepidlem	m	46,870		
PP			Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného disperzním lepidlem rohového				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781492511				
VV			"203 rohy + ostění"0,8+0,8+2		3,600		
VV			"207 obvod umyvadla"1,5+(0,6+0,3)+1,5		3,900		
VV			"208 rohy a ostění"(0,8*6)+2+2+2		10,800		
VV			"210 rohy"2		2,000		
VV			"211 obvod umyvadla"1,6+0,8+1,6		4,000		
VV			"216 obvod umyvadla"1,6+1,2*1,6		3,520		
VV			"220 obvod umyvadla"2+1+2		5,000		
VV			"221 stěny"(4,9+1,825+4,9+1,825)-(1,5+0,8+0,8+1)		9,350		
VV			"221 rohy a okénko"2+0,8+0,55+0,8+0,55		4,700		
VV			Součet		46,870		
213	M	28342001	lišta ukončovací z PVC 8mm	m	49,214		
PP			lišta ukončovací z PVC 8mm				
VV			46,87*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		49,214		
214	K	781492551	Montáž profilů ukončovacích lepených disperzním lepidlem	m	67,890		
PP			Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného disperzním lepidlem ukončovacího				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781492551				
VV			"203 stěny - horní hrana"(1,675+3,3+1,675+3,3)- (1+0,8+0,8+1,5)		5,850		
VV			"205 stěny - horní hrana"(1,65+0,9+0,9+1,65+0,9)-0,6		5,400		
VV			"206 stěny - horní hrana"(1,645+0,9+0,4+0,95+1,145+1,85+0,6)-(0,6+0,8)		6,090		
VV			"208 stěny - horní hrana"((4,975+2,675+4,975+2,675)+(1,225+1,3+1,225))- (0,8+0,8+0,7+0,7+1,2+1,2+1,2)		12,450		
VV			"209 stěny - horní hrana"(1,125+1,3+1,125+1,3)-0,7		4,150		
VV			"210 stěny - horní hrana"((1,45+0,9+1,45+0,9)+(1,5+1,5+1,5+1,5))-(3*0,7)		8,600		
VV			"217 stěny - horní hrana"(6+2,7+6+2,7)-((0,8+0,7+1,2)*2)		12,000		
VV			"218 stěny - horní hrana"(2+1,125+2+1,125)-0,7		5,550		
VV			"219 stěny - horní hrana"((1,475+0,9+1,475+0,9)+(1,475+1,1+1,475+1,1))- (0,7*3)		7,800		
VV			Součet		67,890		
215	M	28342001	lišta ukončovací z PVC 8mm	m	71,285		
PP			lišta ukončovací z PVC 8mm				
VV			67,89*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		71,285		
216	K	781495184	Řezání pracnější rovne keramických obladaček	m	50,500		
PP			Obklad - dokončující práce pracnější řezání obladaček rovne				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781495184				
VV			"ostění 203"0,8+1,5+0,8		3,100		
VV			"ostění 208"3*(0,8+1,2+0,8)		8,400		
VV			"ostění 217"2*(0,8+1,2+0,8)		5,600		
VV			"roh 210"2*2		4,000		
VV			"rohy 208"2*3		6,000		
VV			"kastlíky 208"1,25*4		5,000		
VV			"roh 206"2*2		4,000		
VV			"kastlíky 217"1,25*4		5,000		
VV			"roh 221"2*2		4,000		
VV			"obvod okénka 221" (0,8+0,55+0,8+0,55)*2		5,400		
VV			Součet		50,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
217	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	185,101		
	PP		Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781495211				
59	K	781497111RS2	Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 8 mm,	m	-47,010		
	PP		Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 8 mm,				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781497111RS2				
	VV		-71,5		-71,500		
	VV		"208				
	VV		kastlíky"((1,25+1,25+1,675+0,2+1,675)+(1,25+1,25+1,675+1,67+0,35))		12,245		
	VV		"217				
	VV		kastlíky"((1,25+1,25+1,675+0,2+1,675)+(1,25+1,25+1,675+1,67+0,35))		12,245		
	VV		Součet		-47,010		
218	K	781493611	Montáž vanových plastových dveří s rámem lepených	kus	13,000		
	PP		Obklad - dokončující práce montáž vanových dveří plastových lepených s rámem				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781493611				
	P		Poznámka k položce: 13x uzavírací ventily vody v nice				
219	M	56245724	dvířka vanová bílá 200x200mm	kus	11,000		
	PP		dvířka vanová bílá 200x200mm				
220	M	55347203	dvířka vanová nerezová 200x200mm	kus	2,000		
	PP		dvířka vanová nerezová 200x200mm				
221	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	193,690		
	PP		Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781495115				
	VV		"203 kouty"4*2		8,000		
	VV		"205 kouty"4*2		8,000		
	VV		"205 podlaha-stěna"(1,65+0,9+0,9+1,65+0,9)-0,6		5,400		
	VV		"206 kouty"6*2		12,000		
	VV		"206 podlaha-stěna"(1,645+0,9+0,4+0,95+1,145+1,85)-(0,6+0,8)		5,490		
	VV		"208 kouty"(7*2)+(1,25*4)		19,000		
	VV		"208 podlaha-stěna"((4,975+2,675+4,975+2,675)+(1,225+1,3+1,225))-(0,8+0,8+0,7+0,7+0,25+0,45)		15,350		
	VV		"209 kouty"4*2		8,000		
	VV		"209 podlaha-stěna"(1,125+1,3+1,125+1,3)-0,7		4,150		
	VV		"210 kouty"9*2		18,000		
	VV		"210 podlaha-stěna"((1,45+0,9+1,45+0,9)+(1,5+1,5+1,5+1,5))-(3*0,7)		8,600		
	VV		"217 kouty"(4*2)+(4*1,25)		13,000		
	VV		"217 podlaha-stěna"(6+2,7+6+2,7)-((0,8+0,7+1,2)*2)		12,000		
	VV		"218 kouty"4*2		8,000		
	VV		"218 podlaha-stěna"(2+1,125+2+1,125)-0,7		5,550		
	VV		"219 kouty"8*2		16,000		
	VV		"219 podlaha-stěna"((1,475+0,9+1,475+0,9)+(1,475+1,1+1,475+1,1))-(0,7*3)		7,800		
	VV		"221 kouty"5*2		10,000		
	VV		"221 podlaha-stěna"(4,9+1,825+4,9+1,825)-(1,5+0,8+0,8+1)		9,350		
	VV		Součet		193,690		
222	K	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30	kus	51,000		
	PP		Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace do DN 30				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781495141				
	VV		"203 voda"2		2,000		
	VV		"205 voda"5		5,000		
	VV		"207 voda"2		2,000		
	VV		"208 voda"12		12,000		
	VV		"209 voda"2		2,000		
	VV		"210 voda"3		3,000		
	VV		"211 voda"2		2,000		
	VV		"216 voda"2		2,000		
	VV		"217 voda"12		12,000		
	VV		"218 voda"2		2,000		
	VV		"219 voda"3		3,000		
	VV		"220 voda"2		2,000		
	VV		"221 voda"2		2,000		
	VV		Součet		51,000		
223	K	781495142	Průnik obkladem kruhový přes DN 30 do DN 90	kus	30,000		
	PP		Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 30 do DN 90				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781495142				
	VV		"203 odpad + spínač"2		2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			VV "205 odpad + spínač"1+2		3,000		
			VV "207 odpad"1		1,000		
			VV "208 odpad + spínač"5+2		7,000		
			VV "209 spínač"1		1,000		
			VV "210 voda + spínač"1+2		3,000		
			VV "217 odpad + spínač"5+2		7,000		
			VV "218 spínač"1		1,000		
			VV "219 odpad + spínač"1+2		3,000		
			VV "221 odpad + spínač"2		2,000		
			VV Součet		30,000		
224	K	781495143	Průnik obkladem kruhový přes DN 90	kus	13,000		
	PP		Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 90				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781495143				
			VV "205 odpad"1		1,000		
			VV "208 odpad"4		4,000		
			VV "209 odpad"1		1,000		
			VV "210 odpad"1		1,000		
			VV "217 odpad"4		4,000		
			VV "218 odpad"1		1,000		
			VV "219 odpad"1		1,000		
			VV Součet		13,000		
223	K	781495153	Průnik obkladem hranatý o delší straně přes 90 mm	kus	13,000		
	PP		Obklad - dokončující práce průnik obkladem hranatý, bez izolace, o delší straně přes 90 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781495153				
	P		Poznámka k položce:				
			tlačítko WC				
	VV		13		13,000		
60	K	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	t	0,643		
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Hutnická ZL.č.5

Objekt:

636-5.4 - Větec na zdivu výtahové šachty

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 9. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

9 011,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	9 011,80	21,00%	1 892,48
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

10 904,28

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Hutnická ZL.č.5

Objekt:

636-5.4 - Věnc na zdivu výtahové šachty

Místo:

Datum:

2. 9. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

9 011,80

3 - Svislé a kompletní konstrukce

5 559,10

997 - Doprava suti a vybouraných hmot

148,20

HSV - Práce a dodávky HSV

3 304,50

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

610,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 427,60

998 - Přesun hmot

266,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MŠ Hutnická ZL.č.5
Objekt: 636-5.4 - Věnc na zdivu výtahové šachty

Místo: Datum: 2. 9. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 9 011,80
5 559,10

D 3		Svislé a kompletní konstrukce					
6	K	311271175RT5	Zdivo nosné z tvárníc porobetonových hladkých tloušťky 200 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 3,14$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,654$ W/m2.K	m2	-0,725		
	PP		Zdivo nosné z tvárníc porobetonových hladkých tloušťky 200 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 3,14$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,654$ W/m2.K				
	VV		"104"-(1,725+1,1+0,8)*0,2		-0,725		
	VV		Součet		-0,725		
11	K	317321411R00	Beton překladů železový třídy C 25/30	m3	0,145		
	PP		Beton překladů železový třídy C 25/30				
	VV		0,725*0,2		0,145		
12	K	317351107R00	Bednění překladů, říms a klenbových pásů překladů včetně podpěrné konstrukce ve výšce 4 m neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně zřízení	m2	1,450		
	PP		Bednění překladů, říms a klenbových pásů překladů včetně podpěrné konstrukce ve výšce 4 m neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně zřízení				
	VV		"104"((1,725+1,1+0,8)*0,2)*2		1,450		
	VV		Součet		1,450		
13	K	317351108R00	Bednění překladů, říms a klenbových pásů překladů včetně podpěrné konstrukce ve výšce 4 m neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně odstranění	m2	1,450		
	PP		Bednění překladů, říms a klenbových pásů překladů včetně podpěrné konstrukce ve výšce 4 m neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně odstranění				
14	K	317361821R00	Výztuž překladů, říms a klenbových pásů z betonářské oceli B500B	t	0,010		
	PP		Výztuž překladů, říms a klenbových pásů z betonářské oceli B500B				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		včetně distančních prvků		0,010		
16	K	317941123RT4	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu včetně dodávky profilu I, výšky 180 mm	t	0,038		
	PP		Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu včetně dodávky profilu I, výšky 180 mm				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L		0,038		
	VV		"pod stropem - 18,8 kg/m : " 18,8*(2)/1000		0,038		
	VV		Součet		0,038		
200	K	346244371	Zazdívká o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	0,700		
	PP		Zazdívká rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes z pálených cihel na maltu tl. 140 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/346244371				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		- stropních panelů po výběrání otvorů		0,700		
	VV		((0,8+0,6)*2)*0,25		0,700		
70	K	346244381RT2	Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm	m2	1,100		
	PP		Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		jakýmkoliv cihlami,		1,100		
	VV		(0,2+0,15+0,2)*2		1,100		
D 997		Doprava sutí a vybouraných hmot					
34	K	979011311RT1	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot shozem s naložením sutí do shozu	t	0,078		
	PP		Svislá doprava sutí a vybouraných hmot shozem s naložením sutí do shozu				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/979011311RT1				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
35	K	979081111RT2	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,078		
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/979081111RT2				
36	K	979081121RT2	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,780		
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/979081121RT2				
	VV		0,078*10 'Přepočtené koeficientem množství		0,780		
37	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,078		
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/979082111R00				
39	K	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,078		
	PP		Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/979990107R00				
40	K	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	0,078		
	PP		Uložení sutí na skládku bez zhutnění				
D HSV Práce a dodávky HSV							
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
11	K	602011141RU3	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, 2x nanášena, tloušťka vrstvy 4 mm,	m2	1,100		
	PP		Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, 2x nanášena, tloušťka vrstvy 4 mm,				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/602011141RU3				
13	K	611481211RU1	Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	1,100		
	PP		Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/611481211RU1				
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
201	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000		
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949101111				
202	K	973022251	Vysekání kapes ve zdivu z kamene pl do 0,10 m2 hl do 300 mm	kus	2,000		
	PP		Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z kamene kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/973022251				
	P		Poznámka k položce: - kapsy pro IPE 180				
203	K	977312114	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 200 mm	m	2,800		
	PP		Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 150 do 200 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977312114				
	VV		(0,8+0,6)*2		2,800		
D 998 Přesun hmot							
63	K	998011001R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m	t	0,666		
	PP		Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998011001R00				



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



Národní
plán
obnovy



Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů


PROHLÁŠENÍ O PODDODAVATELÍCH

Akce: Dětské skupiny v objektu MŠ Hutnická 2938, Most - část 1 – stavební část

Prohlašuji, že na akci „Dětské skupiny v objektu MŠ Hutnická 2938, Most - část 1 – stavební část“ máme v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům část veřejné zakázky.

Pořadové číslo poddodavatele	Poddodavatel (obchodní firma nebo název/obchodní firma nebo jméno a příjmení)	IČ (identifikační číslo)	Věcný podíl poddodavatele na plnění veřejné zakázky
1.	ZPS Stavební s.r.o.	08012202	Přípravné práce, bourací práce, hrubá stavba, elektro práce
2.	OTIS a.s.	42324254	dodávka a montáž výtahu
3.			
4.			
5.			
Až x.			

V Horním Jiřetíně dne 5.9.2025



Podpis oprávněné osoby