

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. **Objednatel:**

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl A, vložka 13565

Zastoupen: Ing. Davidem Fínou, generálním ředitelem

IČO: 70890013

DIČ: CZ70890013

ID datové schránky: m49t8gw

Bankovní spojení: XXXXX

Číslo účtu: XXXXX

Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka): XXXXX

funkce: autorizovaný inženýr v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství

Zástupce ve věcech technických: XXXXX,

funkce: projektový manažer závodu Střední Morava

Tel: XXXXX

Email: XXXXX

(dále též jen „Objednatel“)

a

2. **Zhotovitel:**

JV Dalistav s.r.o.

Sídlo: Martinovská 3168/48, 723 00 Ostrava - Martinov

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 58555

Zastoupen: Jiřím Šatánkem, jednatelem společnosti

IČO: 02758725

DIČ: CZ02758725

ID datové schránky: mhkev6

Bankovní spojení: XXXXX

Číslo účtu: XXXXX

Zástupce ve věcech technických (stavbyvedoucí): XXXXX, funkce: stavbyvedoucí

Tel: XXXXX

Email: XXXXX

(dále též jen „Zhotovitel“)

společně v dalším textu rovněž jen „Smluvní strany“

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy o dílo (dále též jen „Smlouva“) je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí řádně a včas dílo v tomto článku specifikované a závazek Objednatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu.

18,163, oprava jezu a stupňů, odstranění nánosů“ (dále též jen „Nabídka na Veřejnou zakázku“ a „Veřejná zakázka“). Smlouva tak bude vykládaná v souladu s Nabídkou na Veřejnou zakázku a se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky.

3. Veškeré činnosti, k jejichž provedení způsobem ve Smlouvě stanoveným se Zhotovitel zavazuje, budou nadále označovány souhrnně jako „Dílo“.
4. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu se svou Nabídkou na Veřejnou zakázku provede pro Objednatele kompletní Dílo nazvané

„Rusava, Upr. Holešov Dobrotice, km 16,340-18,163, oprava jezu a stupňů, odstranění nánosů“

5. Dílem se rozumí zhotovení stavby spočívající zejména v opravě spádových stupňů v km 16,340, km 16,506, km 16,675, km 16,849, km 17,395, km 17,745, km 17,882 (přelivná hrana, vývařiště, dlažba z LK) a jezu Dobrotice v km 18,163 a dále odtěžení nánosů ze dna koryta pod vývařištěm jednotlivých objektů.
6. Dílo bude sloužit k následujícímu účelu: obnova stávajícího toku, dojde k obnově protipovodňové funkce stavby.
7. Bližší specifikace a rozsah Díla je dán zejména projektovou dokumentací pro provádění stavby zpracovanou společností AQUA CENTRUM BŘECLAV s.r.o., IČO: 60710063, se sídlem: Kapusty 27, 690 06 Břeclav, v roce 2025 (dále též jen „Projektová dokumentace“), sdělením vydaným městským úřadem Holešov, pod č. j. HOL-23933/2025/ŽP/LKA (dále též jen „Povolení záměru“), a dále dokladovou část (společně dále též jen „Podklady“).
8. Objednatel před uzavřením Smlouvy předal Zhotoviteli Podklady. Zhotovitel prohlašuje, že Podklady převzal, vyčerpávajícím způsobem se s nimi seznámil a zavazuje se je plně dodržovat. V případě rozporu mezi jednotlivými částmi Projektové dokumentace má přednost její výkresová část. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že Podklady posoudil s odbornou péčí a že lze podle nich Dílo provést v celém jeho rozsahu, aby sloužilo svému účelu. Dále Zhotovitel prohlašuje, že mu je známo místo plnění Díla, s tímto se seznámil a bere stav místa plnění Díla na vědomí.
9. Zhotovitel je povinen provést Dílo s potřebnou péčí a za obstarání všeho, co je k provedení Díla potřeba. Součástí závazku zhotovitele provést Dílo je dále zejména, nikoli však výlučně:
 - a) vytyčení staveniště včetně všech parcelních hranic pozemků dotčených stavbou před zahájením stavebních prací;
 - b) před zahájením provádění prací předložení plánu kontrolních prohlídek provádění Díla, vypracování a schválení povodňového a havarijního plánu stavby;
 - c) dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů, které se stanou součástí Díla;
 - d) zřízení a odstranění staveniště a zařízení staveniště, a dále:
 - vybudování, provoz, údržba, vyklizení a úklid staveniště,
 - zřízení a provoz přípojek vody a energií během provádění Díla (vč. rozvodů po staveništi) a úhrada za spotřebu vody a energií během provádění Díla,
 - zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění prací,
 - uvedení staveniště do původního stavu (celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím Díla) a provedení oprav na majetku dotčeném prováděním Díla (např. oprava poškozených dlažeb, zdí, prahů apod.),
 - úhrada za dočasné zábory ploch,
 - finanční úhrada za případné škody způsobené během provádění Díla;
 - e) při provádění Díla mimo obvod staveniště, pokud si to povaha prací vyžádá:
 - zajištění potřebných záborů ploch,
 - uvedení dočasně využívaných ploch do původního stavu vč. případné finanční úhrady za dočasné zábory ploch a finanční úhrady za případně způsobené škody,
 - f) zajištění vytyčení všech podzemních inženýrských sítí, zajištění jejich neporušení během provádění Díla, jejich zpětné předání správcům a prokazatelné seznámení pracovníků Zhotovitele s podzemními i nadzemními inženýrskými sítěmi, o čemž bude proveden zápis do stavebního deníku před zahájením provádění prací;
 - g) uvedení všech dalších povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky či břehy), který bude před započatím provádění Díla Zhotovitelem vhodným způsobem zdokumentován;

- h) ošetření ponechávaných dřevin břehového porostu;
- i) zpětné předání všech ploch, povrchů a objektů dotčených stavbou vlastníkům či správcům;
- j) vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, Zhotovitel poskytuje Objednateli výhradní a neomezenou licenci k této dokumentaci, a to zejména k pořizování kopií či provádění změn dokumentace vč. práva postoupení této licence na třetí osobu;
- k) opravy, údržba a průběžné čištění komunikací užívaných v průběhu výstavby;
- l) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště a zajištění, osazení a údržba nezbytného dopravního značení včetně projednání se správcem komunikace, odborem dopravy příslušného úřadu a Policií ČR;
- m) veškeré práce a dodávky související s požárními předpisy, bezpečností práce, opatřeními na ochranu životního prostředí, lidí a majetku v místech dotčených stavbou;
- n) projednání případných dalších vstupů na přilehlé pozemky za účelem zajištění přístupu k místu provádění Díla;
- o) před výjezdem nákladních vozidel a stavebních mechanismů z prostoru staveniště na veřejné komunikace bude v případě potřeby zajištěno odstraňování bláta z pneumatik a podběhů, pokud dojde ke znečištění veřejných komunikací dopravou stavby, neprodleně bude provedeno očištění komunikace;
- p) odvoz odpadu vzniklého při realizaci Díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. předání těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, není-li touto osobou přímo Zhotovitel, včetně uhrazení poplatků za uložení odpadu;
- q) provedení všech průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, předepsaných Podklady, požadovaných stavebním nebo jiným příslušným úřadem (dotčeným orgánem), případně stanovených v dalších normách vztahujících se k provádění díla (např. zkoušky hutnění základové spáry a tělesa hráze, rozbor vzorků zeminy a zemníku apod.), včetně pořizování protokolů akreditované zkušebny, a to vše v počtu 2 vyhotovení v tištěné podobě a 1 vyhotovení v elektronické podobě;
- r) výkon funkce odpovědného geodeta po dobu realizace Díla a zpracování geodetického zaměření dokončené stavby odpovědným geodetem;
- s) zajištění potřebných nebo správními orgány či obecně závaznými právními normami stanovených a požadovaných opatření či rozhodnutí nutných k provedení Díla (vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod.);
- t) zajištění kácení dřevin (stromů a keřů) dle Podkladů;
- u) koordinace provádění Díla s provozem vodního díla, aby bylo minimalizováno omezení jeho provozu;
- v) vytvoření všech záznamů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Díla, předání prohlášení o vlastnostech dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, k výrobkům, případně dle přímo použitelného předpisu EU pro stavební výrobky, které budou zabudovány do Díla;
- w) další stavební práce, dodávky a služby nezbytné pro řádné provedení Díla, resp. pro vydání kolaudačního rozhodnutí;
- x) Zhotovitel se při provádění díla zavazuje respektovat podmínky stanovené předanými správními rozhodnutími a stanovisky. Příp. propadlou dokladovou část si zhotovitel zaktualizuje na vlastní náklady a na základě podaných žádostí jednotlivým správcům inž. sítí, organizacím a orgánům správy.
- y) **Akce bude financována z dotačního programu MZe č. 129 373 „Odstranění následků povodní roku 2024“.**

10. Zhotovitel je povinen předat Objednateli sjednané doklady a další nezbytné doklady v souladu s požadavky právních předpisů, technických norem či správních a dotčených orgánů, zejména:
- a) dokumentaci skutečného provedení stavby podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, v počtu 2 vyhotovení v tištěné podobě a 1 vyhotovení v elektronické podobě (textová část v podobě souborů .doc nebo .xls, výkresy v podobě souborů .dwg nebo .dgn a kompletní dokumentaci v podobě souboru .pdf);
 - b) geodetické zaměření stavby na podkladě katastrální mapy ve 2 vyhotoveních v listinné podobě a 1 v elektronické formě v obvyklém formátu na vhodném datovém nosiči;
 - c) zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek;
 - d) originál stavebního deníku (oražený razítkem autorizované osoby pro obor „Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství“, dříve „Vodohospodářské stavby“);

- e) veškerou stavební a technickou dokumentaci vztahující se k Dílu a jeho provádění;
- f) dokumenty dokladující kvalitu Díla, tj. atesty, prohlášení o vlastnostech na použité materiály atd.;
- g) doklady o nakládání s odpady;
- h) doklady, jejichž zajištění je vyžadováno Podklady (zejm. Povolním záměru) a doklady nezbytné k vydání kolaudačního rozhodnutí (vyjma žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí);
- i) doklad o skutečném množství odtěženého sedimentu v m³, potvrzené odborně způsobilou osobou (autorizovanou ve vodním hospodářství, geodetem);
- j) údaje o nakládání s vytěženým sedimentem a o jeho uložení, údaje o pozemcích, na které byl vytěžený sediment ukládán, tj. snímky katastrálních map a výpis z katastru nemovitostí ne starší než 3 měsíce, dále souhlas uživatelů příslušných pozemků s ukládáním sedimentu, v případě prodeje sedimentu doložit daňový doklad o prodeji vytěženého materiálu,
- k) fotodokumentaci z provádění Díla,
- l) další doklady dle Smlouvy nebo právních předpisů.

III. Termíny a místo plnění Díla

1. Zhotovitel se Dílo zavazuje provést v těchto termínech:

termín předání a převzetí staveniště	do 5 dnů ode dne zaslání písemné výzvy k převzetí staveniště
termín zahájení provádění Díla	do 10 dnů od předání a převzetí staveniště
termín min. dílčího finančního plnění 2 000 000 Kč bez DPH (milník č. 1)	do 30.11.2025
termín dokončení Díla a jeho předání Objednateli	do 31.5.2026

Výše částky dílčího finančního plnění je závazná a její navýšení, nebo snížení je možné až na základě dohody s odpovědným TDI.

2. Nedílnou součástí Smlouvy a její přílohou je věcný a finanční harmonogram prací, který se Zhotovitel zavazuje dodržovat. Nedodržení věcného a finančního harmonogramu však nepodléhá smluvním pokutám dle Smlouvy. Zhotovitel je oprávněn dokončit Dílo a předat jej Objednateli před termínem stanoveným v předchozím odstavci.
3. Termín dokončení Díla či jeho dílčí části dle odst. 1 lze měnit výlučně formou písemného dodatku ke Smlouvě, a to z objektivních a nepředvídatelných důvodů bránících včasnému dokončení Díla nebo jeho části, které Zhotovitel nemohl ani vynaložením zvýšeného úsilí ovlivnit.
4. Za nepředvídatelné důvody se považuje rovněž situace, kdy pro nepříznivé klimatické podmínky, které jsou pro dané roční období atypické a významným způsobem se odlišují od klimatických podmínek dlouhodobě pozorovaných v místě provádění Díla, není možné dodržet technologické postupy pro dané práce. V takovém případě je Zhotovitel oprávněn žádat Objednatele o prodloužení termínu plnění o počet dnů, v nichž nebylo možné pokračovat v provádění Díla. Zhotovitel musí oznámení o nepříznivých klimatických podmínkách bez zbytečného odkladu zapsat do stavebního deníku. Zápis do stavebního deníku musí být předložen Objednateli, který potvrdí případnou oprávněnost přerušení prací. Vlastní přerušení prací z důvodu klimatických podmínek nezakládá důvod pro změnu termínu plnění Díla. Průtok menší nebo roven Q₁ nemůže být důvodem pro prodloužení termínů z důvodu nepříznivých klimatických podmínek.
5. Zhotovitel je povinen bez zbytečného prodlení písemně upozornit Objednatele na případnou nesprávnost jím dodaných Podkladů, pokynů či překážku omezující plynulost provádění Díla. Zhotovitel v nezbytném rozsahu přeruší provádění Díla, pokud tato nevhodná věc, příkaz nebo okolnost překáží v řádném provádění Díla, a to až do výměny věci nebo změny příkazu nebo jiné nápravy ze strany Objednatele. Termíny plnění, byly-li přerušeny provádění Díla dotčeny, se prodlužují o dobu přerušování prokazatelně vyvolanou. Nedostatky v údajích výkresové dokumentace či v textových vyjádřeních, které se týkají prací nebo výrobků, jejichž výkresová dokumentace nebo textové vyjádření jsou odborným pracovníkům běžně známy, obvykle se užívají a jsou pro řádné provedení Díla běžně uznávány za nezbytné, nebo které mohl Zhotovitel

prokazatelně zjistit dříve při seznámení se s Podklady, nebudou považovány za nesrovnalosti nebo vady.

6. Místem plnění Díla je vodní tok Rusava, Zlínský kraj. Místo plnění Díla je blíže vymezeno v Podkladech.

IV. Cena Díla

1. Smluvní strany sjednávají pevnou cenu Díla pro rozsah plnění dle Smlouvy, a to ve výši:

cena Díla bez DPH	4.856.981,09 Kč
-------------------	------------------------

2. Cena Díla je podrobně rozčleněna v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří přílohu Smlouvy. Ocenění soupisu prací zpracoval Zhotovitel jako součást Nabídky na Veřejnou zakázku. Soupis prací se považuje za úplný a je nedílnou součástí Smlouvy. Cena Díla zahrnuje zisk a náklady na veškeré práce, dodávky a služby, které se ve Smlouvě zhotovitel zavázal realizovat, včetně nákladů souvisejících (např. daně, pojištění, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek a z vývoje cen do doby provedení Díla).
3. Cena Díla je nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Změna pevné smluvní ceny je možná pouze, pokud po podpisu Smlouvy dojde ke změně sazeb DPH, a to o částku odpovídající zvýšení nebo snížení sazby DPH.
4. Jakékoliv navýšení nejvýše přípustné ceny Díla musí být předem sjednáno dodatkem ke Smlouvě. Bez tohoto dodatku není Zhotovitel oprávněn fakturovat zvýšenou cenu, i kdyby se toto navýšení týkalo víceprací či změn Díla, které nebylo možno dopředu předvídat a které jsou objektivně nutné pro dokončení Díla a byly technickým dozorem stavebníka odsouhlaseny např. ve stavebním deníku.
5. Pro ocenění dodatečných stavebních prací budou použity přednostně jednotkové ceny uvedené v soupisu prací. Pokud se bude jednat o práce služby či dodávky, které soupis prací neobsahuje, budou oceněny dle sborníků či katalogů vydaných společností ÚRS PRAHA, a.s., IČO: 47115645, se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 102 00, platných v době uzavření Smlouvy (katalogová cena) a upraveny koeficientem vypočítaným porovnáním nabídkové ceny příslušného dílu stavebních prací s cenou katalogovou tohoto dílu. Pokud tento způsob ocenění nebude možný, budou jednotkové katalogové ceny upraveny koeficientem vypočítaným porovnáním ceny Díla s celkovou katalogovou cenou Díla. Pokud ani tento způsob ocenění nebude možný, budou použity ceny, které obvykle platily v době uzavření Smlouvy za srovnatelné práce, dodávky či služby.
6. Byl-li položkový rozpočet vypracován dle sborníků či katalogů vydaných společností RTS, a.s., IČO: 25533843, se sídlem Brno, Lazaretní 13, PSČ 615 00, využijí se tyto sborníky či katalogy způsobem uvedeným výše, stejný přístup se uplatní též u rozpočtů zpracovaných dle Oborového třídníku a expertních cen položek oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací u staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK).
7. Využita bude vždy cenová hladina aktuální ke dni podání Nabídky na Veřejnou zakázku.
8. Cena Díla se snižuje o hodnotu prací, dodávek či služeb, které Zhotovitel bude realizovat v množství menším než předpokládaném Podklady (zejm. Projektovou dokumentací, tzv. nedoměrky). Pro výpočet snížení ceny Díla v důsledku nedoměrků se použijí jednotkové ceny uvedené v soupisu prací. Nedoměrky nepředstavují změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Objem nedoměrků bude zachycen ve změnovém listu nebo předávacím protokolu.
9. Zhotovitel v souvislosti s cenou Díla prohlašuje, že ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností. Zhotovitel se tedy výslovně vzdává nároku na jednání o zvýšení ceny Díla, a to i v případě nepředvídatelných a mimořádných okolností.

V. Odstoupení od Smlouvy

1. Od Smlouvy může odstoupit kterákoliv Smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení Smlouvy druhou Smluvní stranou.
2. Podstatným porušením Smlouvy se rozumí zejména:
 - a) pokud bude prodlení Zhotovitele se zahájením provádění Díla dle čl. III. Smlouvy delší než 15 dnů;
 - b) pokud bude prodlení Zhotovitele se splněním termínu dokončení a předání Díla či jeho části dle čl. III. Smlouvy delší než 15 dnů;
 - c) pokud Zhotovitel bude Dílo provádět v rozporu s Podklady či jinak definovaným zadáním;
 - d) pokud Zhotovitel nebude pojištěn v souladu se Smlouvou;
 - e) pokud bude Zhotovitel v úpadku nebo ve stavu hrozícího úpadku;
 - f) pokud se Zhotovitel stane fakticky nebo právně nezpůsobilým ke zhotovení Díla;
 - g) zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel uvedl v Nabídce na Veřejnou zakázku nepravdivé údaje;
 - h) pokud Zhotovitel opakovaně poruší smluvní povinnosti dle Smlouvy, které nebudou Zhotovitelem napraveny ani v Objednatelově dodatečně stanovené přiměřené lhůtě;
 - i) pokud Zhotovitel opakovaně poruší povinnosti (vč. dohodnutých termínů plnění) sjednané s Objednatel v průběhu provádění Díla v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem a Objednatel;
 - j) prodlení Objednatel s úhradou faktury nebo její části o více než 60 dnů, pokud Zhotovitel zaslal Objednateli písemnou dodatečnou výzvu k úhradě;
 - k) prodlení Objednatel s poskytnutím nezbytné součinnosti o více než 30 dnů od písemné výzvy Zhotovitele Objednateli k poskytnutí součinnosti, pokud prodlení zavíná sám Objednatel;
 - l) pokud se v průběhu realizace Díla stane dokončení Díla z právních či faktických důvodů objektivně nemožným;
 - m) situace, kdy z chování druhé Smluvní strany nepochybně vyplývá, že poruší Smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li tato Smluvní strana na výzvu oprávněné Smluvní strany přiměřenou jistotu.
3. Odstoupení od Smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné dnem doručení druhé Smluvní straně. Smluvní strany se výslovně dohodly, že je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit kdykoliv poté, co se o podstatném porušení Smlouvy dozvěděl.
4. Pokud Objednatel před splněním závazku Zhotovitele provést Dílo odstoupí od Smlouvy, zpracuje nezávislý znalecký subjekt soupis skutečně provedených stavebních prací, který ocení prostřednictvím jednotkových cen uvedených v soupisu prací, který je součástí Smlouvy. Provedené práce, dodávky a služby, které nebude možné ocenit způsobem uvedeným v předchozí větě, budou oceněny obdobným způsobem jako dodatečné práce dle Smlouvy. Provedené práce, dodávky a služby budou převzaty od Zhotovitele na základě písemného protokolu. Na základě ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání. Náklady na sepsání a ocenění provedených prací hradí Smluvní strana, která Smlouvu porušila.
5. V případě, kdy Objednatel odstoupí od Smlouvy, a Dílo nebude provedeno v souladu se Smlouvou, Podklady či jinak definovaným zadáním, bude v rozporu s pravomocnými správními rozhodnutími, nebo pokud bude Dílo provedeno v takovém rozsahu, který není využitelný v rámci jeho dokončení jiným zhotovitelem, nebude finanční vyrovnání provedeno.
6. Ode dne podpisu předávacího protokolu začne běžet záruční lhůta u provedených částí Díla. Zhotoviteli zůstává zachována odpovědnost za vady dle Smlouvy u provedených částí Díla a rovněž tak odpovědnost za škody způsobené vadným plněním. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy budou ujednání o sankcích trvat i po zániku závazku ze Smlouvy.
7. Dojde-li k odstoupení od Smlouvy, je Zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby zabránil vzniku škod na Díle, majetku Objednatel i třetích osob a aby zabránil vzniku újmy na zdraví osob (tzv. zakonzervování stavby). Neprovede-li Zhotovitel zakonzervování do 30 dnů po odstoupení od Smlouvy Objednatel, provede Objednatel tato opatření na náklady Zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Dojde-li k odstoupení od Smlouvy Zhotovitelem z důvodů na straně Objednatel, provede Zhotovitel tato opatření na náklady Objednatel.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu Smlouvy sjednáno pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám, která může vzniknout v souvislosti s prováděním Díla, přičemž limit pojistného plnění pro případ jedné škodní události činí minimálně částku odpovídající polovině ceny Díla. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění na své náklady v platnosti, a to nejméně do termínu předání a převzetí řádně dokončeného Díla.
2. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních, dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Díla podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v České republice. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Díla podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli), budou proškoleny v oblasti BOZP. Zhotovitel je povinen poskytnout na výzvu Objednatele veškerou potřebnou součinnost ke kontrole dodržování povinností dle tohoto odstavce.
3. V případě porušení kteréhokoliv závazku Zhotovitele dle předchozího odstavce je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % ceny Díla bez DPH za každý jednotlivý případ porušení takové povinnosti. Porušení některé z těchto povinností je rovněž podstatným porušením Smlouvy, a tedy důvodem pro odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele.
4. Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky uzavřenými v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a podepsanými oprávněnými zástupci Smluvních stran.
5. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran. Zhotovitel je srozuměn s tím, že Objednatel je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodateků) a dalších dokumentů od Smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění Smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Objednatel. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění. Objednatel má právo Smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda Smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, o čemž budou Smluvní strany informovány.
6. Smluvní strany prohlašují, že veškerá plnění odpovídající předmětu Smlouvy, poskytnutá ode dne jejího uzavření do dne její účinnosti, se považují za plnění poskytnutá podle Smlouvy.
7. Pokud Objednatel nezašle Zhotoviteli písemnou výzvu k převzetí staveniště do 1 roku od účinnosti Smlouvy, Smlouva zaniká, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.
8. Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
9. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.
10. Nedílnou součástí Smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky.

11. Přílohy:

1. *Soupis prací s výkazem výměr*
2. *Harmonogram prací*
3. *Vzorový změnový list stavby*
4. *Seznam poddodavatelů vč. rozsahu jejich plnění ke dni uzavření Smlouvy*

V Brně dne: 10. 9. 2025

V Ostravě dne: 3. 9. 2025

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
Ing. David Fína
generální ředitel

.....
JV Dalistav s.r.o.
Jiří Šatánek
jednatel společnosti

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY – STAVEBNÍ PRÁCE

Platební podmínky

- a) Cenu Díla bude Objednatel hradit zpětně na základě dílčích faktur vystavovaných Zhotovitelem za práce dodávky a služby skutečně provedené v příslušném kalendářním měsíci.
- b) Objednatel spolu s cenou Díla uhradí Zhotoviteli DPH dle platných právních předpisů, není-li předmětem Smlouvy plnění, na které se má použít režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Pokud je předmětem Smlouvy plnění, na které se má použít režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a a § 92e zákona o DPH, Zhotovitel tuto skutečnost náležitě zohlední při vypracování daňového dokladu.
- c) Zhotovitel je povinen neprodleně informovat Objednatele písemnou formou o jakékoli relevantní skutečnosti uvedené v § 109 zákona o DPH, jež by mohla mít vztah k nezaplacení daňového plnění dle tohoto zákona. Objednatel si v případě takové informace o skutečnostech uvedených v ustanovení § 109 zákona o DPH vyhrazuje právo uhradit za Zhotovitele daň ze zdanitelného plnění dle Smlouvy přímo příslušnému správci daně.
- d) Přílohou faktury musí být Objednatelem, resp. technickým dozorem stavebníka podepsaný a odsouhlasený oceněný soupis prací a dodávek skutečně provedených v kalendářním měsíci (zjišťovací protokol). Fakturu doručí Zhotovitel Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne schválení zjišťovacího protokolu. Zjišťovací protokol je Zhotovitel povinen zpracovat vždy k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce, a to jak v listinné, tak i v elektronické podobě (ve verzi programu ASPE nebo XC4 s koncovkou .xml.). Objednatel se ke zjišťovacímu protokolu vyjádří do 5 pěti pracovních dnů ode dne jeho předložení. Fakturu je Zhotovitel oprávněn vystavit pouze na částku odsouhlasenou Objednatelem ve zjišťovacím protokolu. Přílohou poslední (konečné) faktury bude Objednatelem, resp. technickým dozorem stavebníka podepsaný a odsouhlasený zjišťovací protokol a kopie protokolu o předání a převzetí Díla.
- e) Zhotovitel je povinen objektivním způsobem doložit objemy prováděných prací, a to nejčastěji formou měření, geodetického zaměření, či písemných jiných dokladů o provedených objemech. Objednatel není povinen odsouhlasit zjišťovací protokol, pokud Zhotovitel nedoloží provedení prací dle předchozí věty.
- f) Fakturovaná částka bude vždy zaokrouhlena na celá čísla dle matematických pravidel.
- g) Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle právních předpisů o účetnictví, daňových předpisů (zejména § 29 zákona o DPH), občanského zákoníku a ostatních předpisů.
- h) Objednatel je oprávněn vrátit Zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje nebo k ní nebudou přiloženy dohodnuté přílohy. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a lhůta splatnosti začne plynout od počátku ode dne doručení opravené faktury Objednateli.
- i) Datum uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den kalendářního měsíce, za který je faktura vystavována, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. Splatnost faktur byla Smluvními stranami dohodnuta do 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli.
- j) Zhotovitel bude vystavovat dílčí faktury na skutečně provedené práce v příslušném kalendářním měsíci. Faktury budou Objednatelem hrazeny až do souhrnné výše 90 % ceny Díla. Zadržné ve výši 10 % bude Objednatelem uhrazeno na základě žádosti Zhotovitele po předání a převzetí dokončeného Díla bez vad a nedodělků, a to do 30 dnů od doručení této žádosti. Pokud Objednatel převezme Dílo s ojedinělými vadami nebo nedodělkami, které nebrání užívání Díla, bude zbývajících 10 % z ceny Díla uhrazeno po odstranění všech ojedinělých vad a nedodělků.
- k) Platbu poukáže Objednatel bezhotovostně na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví Smlouvy. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu Objednatele.
- l) V případě úhrady faktury nebo její části po lhůtě splatnosti má Zhotovitel nárok na úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení.

Staveniště a stavební deník

- m) Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn v době od účinnosti Smlouvy vyzvat Zhotovitele k převzetí staveniště. Zhotovitel se zavazuje v termínu uvedeném ve Smlouvě se na staveniště dostavit a staveniště od Objednatele převzít. O předání a převzetí staveniště bude pořízen zápis, který podepíší Objednatel i Zhotovitel. Tento zápis bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom.
- n) Nestanoví-li Smlouva nebo Podklady jinak, je Zhotovitel odpovědný za provedení veškerých úprav na pozemních komunikacích, které musí být v souvislosti se Zhotovitelovou dopravou a zařízením staveniště provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto úpravy na vlastní náklad. Zhotovitel se zavazuje vlastním nákladem zajišťovat dopravu a skladování strojů, zařízení, konstrukcí, montážního materiálu, veškerých stavebních hmot, dílů, materiálů a výrobků potřebných k provedení Díla a jejich přesun na staveniště.
- o) Zhotovitel odpovídá za ochranu zdraví a bezpečnost práce všech osob v prostoru staveniště během provádění Díla po celou dobu ode dne převzetí staveniště Zhotovitelem do okamžiku převzetí Díla Objednatelem, případně při odstraňování vad a nedodělků Díla přiměřeně i po dobu tohoto odstraňování.
- p) Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění Díla tak, aby nedošlo ke znečištění prostoru staveniště ani povrchových či podzemních vod ropnými či chemickými látkami.
- q) Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních zařízení a inženýrských sítí, a tyto vhodným způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození, a jejich zpětné předání jejich správcům, o čemž provede odpovídající zápisy do stavebního deníku. Za poškození nadzemních i podzemních zařízení a inženýrských sítí odpovídá Zhotovitel.
- r) V případě, že Zhotovitel hodlá zajistit odběr elektrické energie na staveništi připojením k odběrnému místu Objednatele, je Zhotovitel povinen požádat příslušný provoz Objednatele o uzavření smlouvy upravující práva a povinnosti stran při odběru elektrické energie z odběrného místa Objednatele.
- s) Zhotovitel je povinen informovat majitele dotčených a přilehlých objektů a pozemků nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením o způsobu provádění prací, případných uzavírkách a omezeních, zvláště pak s ohledem na jejich provoz.
- t) Zhotovitel vyklidí a předá staveniště do 15 dnů od předání Díla Objednateli, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. V případě, že Zhotovitel bude po předání Díla odstraňovat vady a nedodělky, je oprávněn ponechat na staveništi stroje, zařízení a materiál, které budou nezbytné k odstranění vad a nedodělků. Toto zařízení však musí být umístěno tak, aby nebránilo bezpečnému provozu (užívání) Díla. Po odstranění vad a nedodělků je Zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 10 dnů ode dne, kdy Objednatel písemně potvrdí jejich odstranění v zápisu o odstranění vad a nedodělků.
- u) Zhotovitel je povinen vést v souladu s obecně závaznými právními předpisy ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat mimo jiné všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, a to po celou dobu provádění Díla až do jeho předání a převzetí Objednatelem bez jakýchkoliv vad a nedodělků, případně do doby vyklizení staveniště, dle toho, která skutečnost nastane později.
- v) Zápisy do stavebního deníku provádí osoba zabezpečující odborné vedení provádění Díla týž den, kdy byly práce, dodávky nebo služby provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Do stavebního deníku mohou provádět potřebné záznamy pouze oprávněné osoby. Za Objednatele může provádět zápisy do stavebního deníku zejména zástupce ve věcech technických, technický dozor stavebníka nebo jiný oprávněný zástupce stavebníka, který je

uveden ve stavebním deníku, přičemž zástupce ve věcech technických, technický dozor stavebníka či jiní oprávněný zástupce stavebníka si ponechává v průběhu provádění Díla první kopii, kterou si se zhotovitelem vymění za originál v době ukončení vedení stavebního deníku, tj. při dokončení provádění Díla, popřípadě po odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí Díla.

- w) Nesouhlasí-li zástupce Objednatele nebo Zhotovitele se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne seznámení se s tímto zápisem.
- x) Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ani nezakládají nárok na změnu Smlouvy (stejně tak zápisy z kontrolních dnů).
- y) Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavební deník byl denně po celou pracovní dobu k dispozici na staveništi, a dále je povinen jej na vyzvání předložit Objednateli či jím pověřené osobě ke kontrole a k provádění zápisů.
- z) V případě, že Veřejná zakázka je nadlimitní veřejnou zakázkou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je Zhotovitel povinen vést stavební deník v elektronické formě.

Změny Smlouvy:

- aa) Každá změna Smlouvy (zejména změna v rozsahu Díla či doby a ceny plnění) musí být dohodnuta v písemném dodatku ke Smlouvě. V případech, kdy změna Díla vzhledem ke své povaze nebo rozsahu vyžaduje povolení změny stavby před dokončením, nastávají právní účinky dohody Smluvních stran o takové změně až nabytím právní moci rozhodnutí o změně stavby před dokončením.
- bb) Návrh Zhotovitele na změnu, rozšíření nebo zúžení rozsahu Díla musí být oznámen technickému dozoru stavebníka a zaznamenán ve stavebním deníku. Jako podklad pro projednání změny Smlouvy slouží změnový list stavby, jehož vzor tvoří přílohu Smlouvy. Zhotovitel je povinen po zjištění podnětu ke změně Smlouvy neprodleně vyhotovit změnový list a přiložit k němu podklady definující rozsah navržené změny a její odůvodnění.
- cc) Dohodnou-li se Smluvní strany na změně závazku se Smlouvy spočívající v omezení rozsahu Díla, současně se rovněž dohodnou na snížení ceny Díla, a to dodatkem ke Smlouvě. Tím není dotčeno ustanovení Smlouvy o tzv. nedoměrcích.
- dd) Zhotovitel je povinen předložit veškeré podklady pro změnu Smlouvy rovněž v elektronické podobě, a to ve verzi programu ASPE nebo XC4 s koncovkou .xml. Uvedená povinnost neplatí v případě, kdy se nemění soupis prací s výkazem výměr.
- ee) Jestliže byly práce, dodávky a služby nad rozsah sjednaný ve Smlouvě vyvolány nezbytnými opravami vad předchozího plnění Zhotovitele, nevzniká Zhotoviteli nárok na jejich úhradu.

Provádění Díla:

- ff) Zhotovitel se při provádění Díla zavazuje respektovat podmínky stanovené předanými správními rozhodnutími, vyjádřeními správních orgánů a jejich stanovisky. Zhotovitel je rovněž povinen Dílo provést v souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými kvalitativními podmínkami (TKP) Objednatele, příslušnými ČSN a ČSN EN, a to jak závaznými, tak i doporučenými, a návody výrobců stavebních materiálů a výrobků platných v době provádění Díla.
- gg) Zhotovitel se zavazuje na zhotovení Díla použít pouze materiály I. jakosti a materiály, které mají kvalitu (dle Podkladů a technických norem) odpovídající jejich použití při provádění Díla, kterou Zhotovitel prokáže Objednateli dodacím listem, certifikátem, prohlášením o shodě či jiným obdobným dokladem od používaných materiálů vystaveným příslušným výrobcem nebo zplnomocněným zástupcem. Tyto dokumenty je Zhotovitel povinen předložit Objednateli před zabudováním příslušných materiálů do Díla.

- hh) Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při provádění Díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý, a to zejména k životnímu prostředí nebo zdraví osob.
- ii) Zhotovitel je povinen před zahájením jednotlivých částí Díla předložit popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění Díla. Na výzvu Objednatele nebo technického dozoru stavebníka je Zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si tento výslovně vyžádá, a to bez vlivu na cenu Díla.
- jj) Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných prací. Pokud toto neprodleně neprovede, je oprávněn to provést Objednatel, případně Objednatel pomocí třetí osoby na náklady Zhotovitele.
- kk) Při provádění prací na pozemních komunikacích, případně v jejich sousedství je Zhotovitel povinen provést všechna potřebná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích i pracovníků pohybujících se v jejich bezprostředním okolí, jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to musí udržovat v čistotě veškeré pozemní komunikace.
- ll) Zhotovitel je při určení způsobu provádění Díla vázán příkazy Objednatele, případně jiných oprávněných osob, pokud Objednatel nebo jiné oprávněné osoby Zhotoviteli takové příkazy udělí.
- mm) Zhotovitel je povinen poskytovat při provádění Díla součinnost koordinátorovi BOZP, technickému dozoru stavebníka, technickobezpečnostnímu dohledu, biologickému dozoru, osobě provádějící geotechnický monitoring, archeologovi a dozoru projektanta a spolupracovat s nimi při provádění Díla, pokud jsou tyto funkce na stavbě vykonávány.
- nn) Zhotovitel je povinen v souladu zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, nejpozději do 8 dnů před zahájením provádění Díla písemně doložit Objednateli, že informoval koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil.
- oo) Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu Smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy upravující bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) a požární ochranu (PO).
- pp) Technický dozor stavebníka je oprávněn kontrolovat dodržování Podkladů, kvalitu prováděných prací, dodržování pracovních postupů a činnost Zhotovitele při provádění Díla. O výsledku šetření provádí zápis do stavebního deníku. Technický dozor stavebníka je oprávněn dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit práce, je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění Díla, život nebo zdraví osob, nebo hrozí-li jiné vážné škody. Kvalitu prováděných prací je Objednatel oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další fyzické či právnické osoby, s níž má uzavřenou příslušnou smlouvu, či sám. O této skutečnosti informuje Zhotovitele.
- qq) Dospěje-li v průběhu provádění Díla Objednatel nebo technický dozor stavebníka k závěru, že skutečný postup stavebních prací neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby předložil upravený harmonogram zajišťující splnění Díla v dohodnutých termínech. Zhotovitel je povinen neprodleně takové výzvě vyhovět.
- rr) Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s Objednatelem v průběhu provádění Díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem a Objednatelem. Jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany Zhotovitele Objednateli, provádění zkoušek, dokončení dílčích částí Díla, zajištění dílčích činností v průběhu realizace stavby apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi Objednatelem a Zhotovitelem podléhá sankci ze strany Objednatele.
- ss) Zhotovitel je povinen zajistit účast svých pověřených pracovníků při kontrole prováděných stavebních prací, kterou provádí technický dozor stavebníka, Objednatel nebo jiná oprávněná osoba a při kontrolních prohlídkách předepsaných stavebním úřadem, a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o stavu rozpracovaného Díla na pravidelných kontrolních dnech, které bude Objednatel organizovat podle potřeby, přibližně jednou za týden.

- tt) Zhotovitel se zavazuje vyzvat Objednatele ke kontrole všech prací, které budou dalším postupem zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku a současně e-mailem nejméně 3 pracovní dny před zakrytím, výjimečně telefonicky s následným emailovým potvrzením. Neučiní-li tak, je povinen na žádost Objednatele tyto práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, na své náklady odkrýt a zase zakrýt.
- uu) Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení Projektové dokumentace veškeré změny, které vznikly při provádění prací. Tato dokumentace slouží jako závazný podklad pro zpracování dokumentace skutečného provedení díla.
- vv) Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady z důvodu nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných stanovisek dotčených orgánů, popřípadě provede z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost.
- ww) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel je povinen tuto kvalifikaci na základě žádosti Objednatele doložit.

Předání a převzetí Díla

- xx) Zhotovitel splní svůj závazek provést Dílo v okamžiku řádného dokončení Díla a jeho předání Objednateli. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku.
- yy) Objednatel převezme řádně dokončené Dílo na základě písemné výzvy Zhotovitele, která bude učiněna minimálně 7 dnů před Zhotovitelem požadovaným termínem předání a převzetí Díla. Objednatel převezme Dílo bez vad a nedodělků. Objednatel však nemá právo odmítnout převzetí Díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně ani esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. O předání a převzetí Díla bude sepsán předávací protokol, který podepíší oprávnění zástupci Smluvních stran. Nedílnou součástí protokolu bude soupis případných drobných (ojedinělých) vad a nedodělků s termínem jejich odstranění. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom.
- zz) Nepředání kteréhokoliv dokladu se považuje za vadu Díla a může být důvodem pro nepřevzetí Díla jako celku.
- aaa) Jestliže Objednatel odmítne Dílo převzít, sepíše Smluvní strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění vad, pro které Objednatel odmítl Dílo převzít, se bude přejímací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém Objednatel prohlásí, že Dílo přejímá, a protokol o předání a převzetí Díla bude uzavřen podepsáním tohoto dodatku.
- bbb) Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli součinnost v souvislosti s kolaudací Díla a zavazuje se zúčastnit kolaudační prohlídky Díla v místě plnění.

Odpovědnost za vady

- ccc) Dílo má vady, neodpovídá-li Smlouvě, právním předpisům nebo dokumentům, na které Smlouva odkazuje nebo jsou obecně závazné.
- ddd) Zhotovitel odpovídá za všechny vady včetně vad zjevných, skrytých i právních, které má Dílo v době jeho předání Objednateli, a dále za ty, které se vyskytnou v záruční době.
- eee) Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla v délce trvání 60 měsíců od data převzetí Díla Objednatелеm. V případě, že Objednatel převezme Dílo s vadami nebo nedodělků, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí Díla s vadami nebo nedodělků do odstranění poslední vady nebo nedodělku zjištěných při předání a převzetí Díla.
- fff) Zárukou za jakost Díla přejímá Zhotovitel závazek, že Dílo bude po záruční dobu co do odpovídajícího rozsahu, bezvadné kvality technického řešení, provedení, jakož i jeho veškeré části i jednotlivé komponenty včetně zabudovaných způsobů pro použití ke smlouvenému, resp.

obvyklému účelu a že si zachová smluvené, resp. obvyklé vlastnosti. Záruka se vztahuje na všechny vady, včetně těch, které nebyly uplatněny při převzetí Díla, ač uplatněny být mohly.

- ggg) Uplatnění vad provede Objednatel u Zhotovitele písemně, a to kdykoliv během záruční doby, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Zhotovitel je povinen odstranit oprávněně reklamované vady neprodleně, nejpozději však do 10 dnů od doručení reklamace, pokud nebude Smluvními stranami písemně dohodnuta jiná lhůta. V případě, že Objednatel označí reklamovanou vadu za havárii, je Zhotovitel povinen začít s odstraňováním vady do 24 hodin od jejího uplatnění, které může být provedeno telefonicky a následně potvrzeno písemně.
- hhh) Objednatel je oprávněn uplatňovat též nárok na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti se zjištěnými vadami, a zhotovitel je povinen tuto škodu nahradit.
- iii) Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady.
- jjj) Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo jinými osobami na straně Objednatele, ledaže Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s dokumenty nebo pokyny, které obdržely od Zhotovitele. Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na Díle na Objednatele vnější událost.
- kkk) Nebude-li vada odstraněna ve stanoveném nebo sjednaném termínu, má Objednatel právo:
- zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou na náklady Zhotovitele nebo
 - na přiměřenou slevu z ceny Díla nebo
 - od Smlouvy odstoupit.
- Náklady spojené s odstraněním vady jinou osobou je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli do 10 dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě.
- lll) Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití všech ustanovení občanského zákoníku, která omezují dobu pro oznámení vad Díla ze strany Objednatele.

Sankční podmínky

- mmm) Smluvní strany se dohodly, že pokud Zhotovitel nepředá Objednateli dokončené Dílo ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny Díla za každý započatý den prodlení.
- nnn) Smluvní strany se dohodly, že pokud Zhotovitel nedodrží jakýkoliv jiný termín uvedený ve Smlouvě (např. termín pro dokončení části Díla, tzv. milník), sjednaný s Objednatelem v průběhu provádění Díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem a Objednatelem, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny Díla za každý zjištěný případ porušení a každý započatý den prodlení.
- ooo) Smluvní strany se dohodly, že pokud bude Zhotovitel v prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků uvedených v předávacím protokolu, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny Díla za každý započatý den prodlení a každou vadu nebo nedodělek.
- ppp) Smluvní strany se dohodly, že pokud bude Zhotovitel v prodlení s odstraněním reklamované vady Díla nebo záruční vady, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny Díla za každý započatý den prodlení a vadu.
- qqq) Smluvní strany se dohodly, že pokud bude Zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny Díla za každý započatý den prodlení.
- rrr) Smluvní strany se dohodly, že pokud Zhotovitel poruší povinnost řádně vést stavební deník nebo v případě, že stavební deník nebude přístupný v pracovní době na staveništi, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny Díla za každý zjištěný případ porušení těchto povinností.

- sss) Smluvní strany se dohodly, že pokud Zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO či hygienické předpisy při realizaci Díla, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny Díla za každý zjištěný případ porušení těchto povinností.
- ttt) Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti Zhotovitele provádět Dílo poddodavately pouze osobami uvedenými v seznamu poddodavatelů nebo schválenými Objednatel, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny Díla za každý zjištěný případ porušení této povinnosti.
- uuu) Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti Zhotovitele provést Dílo poddodavatelem v rozsahu, v jakém poddodavatel prokázal kvalifikaci za Zhotovitele v zadávacím řízení Veřejné zakázky, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 2,5 % z ceny Díla za každý zjištěný případ porušení této povinnosti.
- vvv) Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti Zhotovitele mít se svými poddodavateli sjednanou splatnost faktur stejnou nebo kratší, než je podle Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 2,5 % z ceny Díla za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
- www) Nárok na náhradu škody není dotčen smluvními pokutami sjednanými dle Smlouvy.
- xxx) Smluvní pokuty se nevztahují na případy, kdy k porušení Smlouvy došlo v důsledku okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.
- yyy) Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení. Pro stanovení výše smluvní pokuty je rozhodná cena Díla bez DPH.
- zzz) Maximální celková výše smluvních pokut nepřesáhne výši ceny Díla.

Provádění Díla poddodavateli

- aaaa) Zhotovitel odpovídá za plnění svých poddodavatelů tak, jako by plnil sám.
- bbbb) Zhotovitel zajistí provádění Díla především svými zaměstnanci. Provedení jednotlivých prací, služeb či dodávek je Zhotovitel oprávněn zajistit třetí osobou jakožto svým poddodavatelem pouze v intencích seznamu poddodavatelů předloženého v rámci Nabídky na Veřejnou zakázku, případně osobami, které byly v průběhu plnění Smlouvy řádně Objednateli oznámeny, či Objednatel schváleny. Seznam poddodavatelů ke dni uzavření Smlouvy je nedílnou součástí a přílohou Smlouvy. Veškeré odborné práce musí vykonávat pouze osoby mající k nim příslušná oprávnění a kvalifikaci.
- cccc) Pokud zhotovitel v zadávacím řízení Veřejné zakázky prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů prostřednictvím poddodavatele, musí činnosti odpovídající takto prokázané kvalifikaci provádět výhradně tento poddodavatel. Změna takového poddodavatele je možná pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatel, přičemž nový poddodavatel Zhotovitele musí splňovat stejné kvalifikační předpoklady jako poddodavatel, jehož prostřednictvím bylo splnění kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení Veřejné zakázky prokazováno. U změny v poddodavateli, prostřednictvím kterého nebyla v zadávacím řízení Veřejné zakázky prokazována kvalifikace, postačí předchozí písemné oznámení Objednateli.
- dddd) Zhotovitel je při plnění Smlouvy povinen zajistit, aby se všemi svými poddodavateli měl sjednanou splatnost faktur stejnou nebo kratší, než ji má sám podle Smlouvy.

Ostatní podmínky

- eeee) Vlastnické právo ke zhotovovanému Dílu má bez jakýchkoli výjimek od počátku Objednatel, přičemž vlastnické právo k jakékoliv části Díla přechází na Objednatel zabudováním do Díla, instalací nebo prostým dodáním do místa plnění.
- ffff) Nebezpečí škody na Díle, vybavení a materiálech určených ke zhotovení Díla nebo k zabudování do něj nebo k instalaci v něm, majetku Objednatel nacházejícího se na staveništi a majetku

smluvních partnerů Objednatele poskytujících plnění na staveništi nese od okamžiku převzetí staveniště Zhotovitel. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele okamžikem převzetí Díla Objednatelem, resp. po odstranění všech vad a nedodělků, pokud bylo Dílo předáno s vadami nebo nedodělků. Je-li z důvodu kolaudace a potřeby dřívějšího užívání dílčí části Díla provedeno na pokyn Objednatele předání a převzetí dílčí části Díla, přechází nebezpečí škody na dílčí části Díla na objednatele předáním a převzetím příslušné části Díla bez vad a nedodělků.

- gggg) Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky proti pohledávkám Objednatele, ani své pohledávky a nároky vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu Objednatele.
- hhhh) Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce Zhotovitele za Objednatelem (i nesplatné) jakoukoli svou pohledávku (i nesplatnou) za Zhotovitelem. Pohledávky Objednatele a Zhotovitele započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí.
- iiii) Zhotovitel je povinen při realizaci Smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s tím dotčena a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým poddodavatelům.
- jjjj) Objednatel je oprávněn pověřit výkonem technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP, technickobezpečnostního dohledu, biologického dozoru, geotechnického monitoringu, archeologických prací či dozoru projektanta třetí osoby, a to jak před zahájením provádění Díla, tak v jeho průběhu. Objednatel je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat Zhotovitele a písemně stanovit rozsah oprávnění osob vykonávajících technický dozor stavebníka, koordinátora BOZP, technickobezpečnostní dohled či dozor projektanta. Zhotovitel bere na vědomí, že technický dozor stavebníka nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.
- kkkk) Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva a závazky vyplývající či vzniklé ze Smlouvy na třetí osobu.
- llll) Pokud jakákoli část závazku podle Smlouvy je neplatná nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle Smlouvy a Smluvní strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by Smlouva neobsahovala nějaké ustanovení, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, Smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo do Smlouvy doplněno.
- mmmm) Smluvní strany se zavazují, že zejm. osobní údaje, obchodní a technické informace nebo jiné důvěrné skutečnosti, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a ani nepoužijí tyto informace pro jiné účely než pro plnění Smlouvy, nestanoví-li právní předpisy jinak. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení Smlouvy.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	25006	Rusava, Upr. Holešov Dobrotice, km 16,340-18,163 - oprava jezu a stupňů, odstranění nánosů	
Zadavatel		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	JV Dalistav s.r.o. Martinovská 3168/48 723 00 Ostrava		IČO: O2758725 DIČ: CZ02758725
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			4 683 981,09
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			103 000,00
Ostatní náklady			70 000,00
Celkem			4 856 981,09
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK	
Základ pro základní DPH	21 %	4 856 981,09 CZK	
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			4856981,09 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Ostatní a vedlejší náklady		0,00	173 000,00		173 000,00	4
001	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	173 000,00		173 000,00	4
Stavební objekt						
001	Odstranění stromových a keřových porostů	0,00	172 030,00		172 030,00	4
001	Odstranění stromových a keřových porostů	0,00	172 030,00		172 030,00	4
SO01	Spádový stupeň km 16,340	0,00	271 224,81		271 224,81	6
001	Oprava přelivné hrany stupně	0,00	57 598,74		57 598,74	1
002	Oprava břehového opevnění nad vývařístěm	0,00	133 439,59		133 439,59	3
003	Odstranění nánosů ze dna koryta toku	0,00	80 186,48		80 186,48	2
SO02	Spádový stupeň km 16,506	0,00	413 962,36		413 962,36	9
001	Oprava koruny závěrečného prahu stupně	0,00	216 506,68		216 506,68	4
002	Odstranění nánosů ze dna koryta toku	0,00	197 455,68		197 455,68	4
SO03	Spádový stupeň km 16,675	0,00	576 732,39		576 732,39	12
001	Oprava koruny závěrečného prahu stupně	0,00	197 967,55		197 967,55	4
002	Oprava břehového opevnění nad vývařístěm	0,00	73 361,58		73 361,58	2
003	Odstranění nánosů ze dna koryta toku	0,00	305 403,26		305 403,26	6
SO04	Spádový stupeň km 16,849	0,00	103 757,39		103 757,39	2
001	Oprava břehového opevnění nad vývařístěm	0,00	103 757,39		103 757,39	2
SO05	Spádový stupeň km 17,395	0,00	349 056,91		349 056,91	7
001	Oprava přelivné hrany	0,00	349 056,91		349 056,91	7
SO06	Spádový stupeň km 17,745	0,00	464 347,97		464 347,97	10
001	Oprava přelivné hrany stupně	0,00	260 905,09		260 905,09	5
002	Oprava břehového opevnění nad vývařístěm	0,00	80 740,18		80 740,18	2
003	Odstranění nánosů ze dna koryta toku	0,00	122 702,70		122 702,70	3
SO07	Spádový stupeň km 17,882	0,00	246 237,68		246 237,68	5
001	Oprava přelivné hrany stupně	0,00	82 608,11		82 608,11	2
002	Odstranění nánosů ze dna koryta toku	0,00	163 629,57		163 629,57	3
SO08	Jez Dobrotice km 18,163	0,00	2 086 631,58		2 086 631,58	43
001	Oprava přelivné hrany jezu	0,00	1 166 691,00		1 166 691,00	24

002	Oprava břehového opevnění	0,00	368 286,54	368 286,54	8
003	Odstranění nánosů ze dna koryta toku	0,00	551 654,04	551 654,04	11
Celkem za stavbu				4 856 981,09	100

Popis stavby: 25006 - Rusava, Upr. Holešov Dobrotice, km 16,340-18,163 - oprava jezu a stupňů, odstranění nánosů

Popis objektu: 000 - Ostatní a vedlejší náklady

Popis rozpočtu: 001 - Ostatní a vedlejší náklady

Popis objektu: 001 - Odstranění stromových a keřových porostů

Popis rozpočtu: 001 - Odstranění stromových a keřových porostů

Popis objektu: SO01 - Spádový stupeň km 16,340

Popis rozpočtu: 001 - Oprava přelivné hrany stupně

Popis rozpočtu: 002 - Oprava břehového opevnění nad vývařístěm

Popis rozpočtu: 003 - Odstranění nánosů ze dna koryta toku

Popis objektu: SO02 - Spádový stupeň km 16,506

Popis rozpočtu: 001 - Oprava koruny závěrečného prahu stupně

Popis rozpočtu: 002 - Odstranění nánosů ze dna koryta toku

Popis objektu: SO03 - Spádový stupeň km 16,675

Popis rozpočtu: 001 - Oprava koruny závěrečného prahu stupně

Popis rozpočtu: 002 - Oprava břehového opevnění nad vývařístěm

Popis rozpočtu: 003 - Odstranění nánosů ze dna koryta toku

Popis objektu: SO04 - Spádový stupeň km 16,849

Popis rozpočtu: 001 - Oprava břehového opevnění nad vývařístěm

Popis objektu: SO05 - Spádový stupeň km 17,395

Popis rozpočtu: 001 - Oprava přelivné hrany

Popis objektu: SO06 - Spádový stupeň km 17,745

Popis rozpočtu: 001 - Oprava přelivné hrany stupně

Popis rozpočtu: 002 - Oprava břehového opevnění nad vývařístěm

Popis rozpočtu: 003 - Odstranění nánosů ze dna koryta toku

Popis objektu: SO07 - Spádový stupeň km 17,882

Popis rozpočtu: 001 - Oprava přelivné hrany stupně

Popis rozpočtu: 002 - Odstranění nánosů ze dna koryta toku

Popis objektu: SO08 - Jez Dobrotice km 18,163

Popis rozpočtu: 001 - Oprava přelivné hrany jezu

Popis rozpočtu: 002 - Oprava břehového opevnění

Popis rozpočtu: 003 - Odstranění nánosů ze dna koryta toku

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			2 267 922,44	46,7
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			82 774,89	1,7
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			966 405,84	19,9
4	Vodorovné konstrukce	HSV			432 223,28	8,9
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			568,80	0,0
96	Bourání konstrukcí	HSV			698 086,27	14,4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			235 999,57	4,9
VN	Vedlejší náklady	VN			103 000,00	2,1
ON	Ostatní náklady	ON			70 000,00	1,4
Cena celkem					4 856 981,09	100,0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	25006	Rusava, Upr. Holešov Dobrotice, km 16,340-18,163 - oprava jezu a stupňů, odstranění nánosů
O:	000	Ostatní a vedlejší náklady
R:	001	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				103 000,00		0,00000		0,00000		
1	005111020R	Vytyčení stavby Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.	Soubor	1,00000	12 500,00	12 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.	Soubor	1,00000	6 500,00	6 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
3	005121 R	Zařízení staveniště Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.	Soubor	1,00000	10 500,00	10 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
4	005123010R	Extrémní místo provádění - náklady na ztížené provádění stavebních prací v neobvyklém a práci ztěžujícím prostředí - náklady spojené s manipulací se zeminou v korytě z místa těžení k místu naložení - náklady spojené se stíženým přístupem k objektu SO02, SO03, SO04	Soubor	1,00000	9 500,00	9 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
5	00512302RT	Kontrolní odlov ryb	Soubor	1,00000	28 500,00	28 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
6	VN1	Zřízení a odstranění potřebného počtu sjízdných ramp Počet sjízdných ramp je věcí dodavatele stavby	soubor	1,00000	12 500,00	12 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
7	VN2	Zpracování povodňového a havarijního plánu	soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
8	VN3	Zajištění plnění povinností dle zákona č. 309_2006 Sb.	sobor	1,00000	3 500,00	3 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
9	VN4	Uvedení stavbou dotčených pozemků a komunikací do původního stavu a jejich protokolární předání	soubor	1,00000	12 500,00	12 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
10	VN5	Evidenci odpadů Ploška obsahuje: - evidenci odpadů, vážní lístky dle platné legislativy ke dni realizace stavby (uložení na skládku)	soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: ON		Ostatní náklady				70 000,00		0,00000		0,00000		
11	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	6 500,00	6 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	25006	Rusava, Upr. Holešov Dobrotice, km 16,340-18,163 - oprava jezu a stupňů, odstranění nánosů
O:	000	Ostatní a vedlejší náklady
R:	001	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništím nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.										
12	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	10 500,00	10 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
		Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.										
13	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	12 500,00	12 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
		Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.										
14	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	5 500,00	5 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).										
15	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	12 500,00	12 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.										
16	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	22 500,00	22 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
		Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí, vyhotovení geometrického plánu										
Celkem						173 000,00						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25006	Rusava, Upr. Holešov Dobrotice, km 16,340-18,163 - oprava jezu a stupňů, odstranění nánosů
O:	001	Odstranění stromových a keřových porostů
R:	001	Odstranění stromových a keřových porostů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				172 030,00		0,00000		0,00000		
1	111201102R00	Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm při celkové ploše přes 1 000 do 10 000 m2	m2	2 522,00000	45,00	113 490,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
		s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do sklonu terénu 1 : 5,										
2	1112101102R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	20,00000	654,00	13 080,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
		s odřezáním kmene a odvětvím, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,										
3	1112201102R00	Odstranění pařezů pod úroveň terénu vykopáním o průměru přes 300 do 500 mm	kus	20,00000	1 015,00	20 300,00	0,00005	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
		s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,										
4	174201202R00	Zásyp jam po pařezech průměru přes 300 do 500 mm	kus	20,00000	393,00	7 860,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
		výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávkou,										
5	111251119RR1	Drcení křovin a ořezaných větví průměru 1-10 cm	soubor	1,00000	6 500,00	6 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		soubor = likvidace větví s pokácených stromů a odstraněných křovin drcením v rámci celé stavby - včetně přesunu větví a keřů z místa kácení a odstranění k místu drcení - odvoz štěrky k likvidaci										
6	162-R-1	Likvidace pařezů na skládce	kus	20,00000	540,00	10 800,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Položka obsahuje: - odvoz pařezů na skládku - likvidace pařezu na skládce - veškeré náklady spojené s likvidací pařezu na skládce (poplatek za skládku, likvidaci a pod.) Výběr skládky je věcí dodavatele stavby Skládka s oprávněním převzetí (dle výběru zhotovitele)										
Celkem						172 030,00						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25006	Rusava, Upr. Holešov Dobrotice, km 16,340-18,163 - oprava jezu a stupňů, odstranění nánosů
O:	SO01	Spádový stupeň km 16,340
R:	001	Oprava přelivné hrany stupně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				54 300,00		0,34000		0,00000		
1	115001105R00	Převezení vody při průměru potrubí DN přes 300 do 600 mm získané při čerpání, potrubím nebo žlaby. Montáž, demontáž a opotřebení potrubí nebo žlabu a jeho utěsnění po dobu provozu. Včetně nutné podpěrné konstrukce. Platí pro opravu celého objektu stupně Položka obsahuje: - dopravu na místo určení - osazení - demontáž - odvoz	m	20,00000	1 263,00	25 260,00	0,01721	0,34000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
2	115101201R00	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m. Platí pro opravu celého objektu stupně 8*20	h	160,00000	145,50	23 280,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
3	115101301R00	Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie. Platí pro opravu celého objektu stupně	den	20,00000	63,00	1 260,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
4	1-R-1	Zřízení a odstranění hrázky Položka obsahuje - zřízení hrázky (zemina ze dna toku) - odstranění hrázky (rozproštění zeminy zpět do místa výkopu a urovnání pláně - dna)	soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				209,35		0,00000		0,00000		
5	216904212R00	Očištění ploch tlak. vodou nebo stlač. vzduchem očištění stlačeným vzduchem, zdíva stěn a rubu klenob, 0,3*0,5+0,3*0,5*2+0,5*0,5	m2	0,70000	220,00	154,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 25/ I
6	289474211R00	Spárování zdiva, klenob a stěn do hl. 3 cm řádkové nebo kvádrové aktivovanou maltou, S dodání potřebných hmot, vypláchnutí spár vodou před spárováním a očištění okolního zdiva po spárování.	m2	0,15000	369,00	55,35	0,01289	0,00000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25006	Rusava, Upr. Holešov Dobrotice, km 16,340-18,163 - oprava jezu a stupňů, odstranění nánosů
O:	SO01	Spádový stupeň km 16,340
R:	001	Oprava přelivné hrany stupně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,5*0,3		0,15000								
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 206,13 0,82000 0,00000												
7	329212345R00	Oprava zdiva nadzákl. z lom. kamene ostatních kčí zdivo obkladní, z kamene lomafsky upraveného s vyspárováním na cementovou maltu - Včetně úpravy velikosti kamenných bloků dle tvaru otvoru 0,075*2,65	m3	0,19875	9 500,00	1 888,13	3,09516	0,62000	0,00000	0,00000	832-1	RTS 25/ I
				0,19875								
8	58380750R	kámen lomový upravený; soklový; žula; tl. do 200 mm; ostatní rozměry 200 až 600 mm 0,5*0,5*0,3*2,65	t	0,19875	1 600,00	318,00	1,00000	0,20000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
				0,19875								
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 284,40 0,00000 0,00000												
9	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m - včetně nutného přestavení lešení - počes přestavení lešení je věcí dodavatele stavby 0,6*3	m2	1,80000	158,00	284,40	0,00121	0,00000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 25/ I
				1,80000								
Díl: 96 Bourání konstrukcí 139,78 0,00000 0,06000												
10	960211251R00	Bourání konstrukcí vodních staveb konstrukce zděné z kamene nebo cihel, dlažeb z kamene, prostého nebo prokládaného betonu a asfaltobetonu s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m Včetně bourání geotextilií, výplně otvorů tvárnic, drenáží, trubek a dilatačních prvků apod. zabudovaných v bouraných konstrukcích. odstranění zbytků spárovací hmoty a navětralé konstrukce betonu : (0,5*2+0,3*2)*0,5*0,025+0,3*0,5*0,025	m3	0,02375	3 500,00	83,13	0,00000	0,00000	2,65000	0,06000	832-1	RTS 25/ I
				0,02375								
11	162-R-1	Vodorovné přemístění suti na skládku, uložení na skládku Položka obsahuje: - odvoz suti na skládku - likvidace suti na skládce (uložení, recyklace) - veškeré poplatky související s likvidací a uložení suti na skládce Výběr skládky je věcí dodavatele stavby Skládka s oprávněním převzetí (dle výběru zhotovitele)	t	0,06294	900,00	56,65	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 99 Staveništní přesun hmot 459,08 0,00000 0,00000												
12	998332011R00	Přesun hmot pro úpravy toků, hráze rybníční přesun hmot pro úpravy toků a kanály délky do 7000 m, hráze ochranné, rybníční a ostatní,	t	1,16222	395,00	459,08	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	832-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25006	Rusava, Upr. Holešov Dobrotice, km 16,340-18,163 - oprava jezu a stupňů, odstranění nánosů
O:	SO01	Spádový stupeň km 16,340
R:	001	Oprava přelivné hrany stupně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ochranné a kanály délky do 7 000 m										
Celkem						57 598,74						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25006	Rusava, Upr. Holešov Dobrotice, km 16,340-18,163 - oprava jezu a stupňů, odstranění nánosů
O:	SO01	Spádový stupeň km 16,340
R:	002	Oprava břehového opevnění nad vývařístěm

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				19 926,74		0,00000		0,00000		
1	114203202R00	Očištění kamene nebo tvárnice od malty	m3	2,76120	1 025,00	2 830,23	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb. S přehozením znečištěného a očištěného kamene nebo tvárnice na vzdálenost do 3 m nebo jeho naložení na dopravní prostředek. S odklizením a uložením úlomků kamene a uvolněné hlíny nebo malty na vzdálenost do 10 m.												
				(1,8*2,5*0,7+1,8*7,4*0,8)*0,2		2,76120						
2	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4	m3	2,57400	2 395,00	6 164,73	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek												
vyčištění kaverny od nánosů												
				vyčištění kaverny od naplavené zeminy : 0,26*(2,5+7,4)								
				2,57400								
3	161101501R00	Svislé přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4	m3	2,57400	2 020,00	5 199,48	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých třeba i započatých 3 m výšky,												
4	167101201R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nebo zeminy - ručně z horniny 1 až 4	m3	2,57400	1 027,00	2 643,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
5	162-R-3	Vodorovné přemístění zeminy na skládku, uložení na skládku	m3	2,57400	1 200,00	3 088,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Položka obsahuje:												
- odvoz zeminy na skládku												
- likvidace zeminy na skládce												
- veškeré poplatky související s likvidací a uložení zeminy na skládce												
Výběr skládky je věcí dodavatele stavby												
Skládka s oprávněním převzetí (dle výběru zhotovitele)												
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				21 879,00		12,98000		0,00000		
6	377381113R00	Výplň za rubem obezdívky z betonu C 12/15	m3	5,14800	4 250,00	21 879,00	2,52204	12,98000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
				(7,4+2,5)*0,52								
				5,14800								
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				50 720,94		24,99000		0,00000		
7	451311831R00	Podklad pod dlažbu z betonu vodostavebního tloušťka přes 150 do 200 mm	m2	17,82000	1 035,00	18 443,70	0,52500	9,36000	0,00000	0,00000	832-1	RTS 25/ I
				(7,4+2,5)*1,8								
				17,82000								
8	465513117R00	Oprava dlažeb z lomového kamene oprava dlažeb z lomového kamene, na cementovou maltu, tloušťka 200 mm, vyspárování cementovou maltou	m2	4,01400	2 710,00	10 877,94	0,87729	3,52000	0,00000	0,00000	832-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25006	Rusava, Upr. Holešov Dobrotice, km 16,340-18,163 - oprava jezu a stupňů, odstranění nánosů
O:	SO01	Spádový stupeň km 16,340
R:	002	Oprava břehového opevnění nad vývařístěm

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě Včetně opravy dlažby v úzkém pruhu. 7,4*1,8*0,2+2,5*1,8*0,3				4,01400						
9	465513117RR1	Oprava kam.dlažby do 20 m2 na MC,tl.20 cm s vyspár, Bez dodávky LK (použití původního očištěného LK) Včetně opravy dlažby v úzkém pruhu. 7,4*1,8*0,8+2,5*1,8*0,7	m2	13,80600	1 550,00	21 399,30	0,87729	12,11000	0,00000	0,00000		Vlastní
						13,80600						
Díl: 96		Bourání konstrukcí				25 913,86		0,00000		7,32000		
10	960211251R00	Bourání konstrukcí vodních staveb konstrukce zděné z kamene nebo cihel, dlažeb z kamene, prostého nebo prokládaného betonu a asfaltobetonu s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m Včetně bourání geotextilií, výplně otvorů tvárníc, drenáží, trubek a dilatačních prvků apod. zabudovaných v bouraných konstrukcích. odstranění uvolněné dlažby včetně podkladu : (1,8*2,5*0,7+1,8*7,4*0,8)*0,4	m3	5,52240	3 500,00	19 328,40	0,00000	0,00000	1,32500	7,32000	832-1	RTS 25/ I
						5,52240						
11	162-R-1	Vodorovné přemístění suti na skládku, uložení na skládku Položka obsahuje: - odvoz suti na skládku - likvidace suti na skládce (uložení, recyklace) - veškeré poplatky související s likvidací a uložení suti na skládce Výběr skládky je věcí dodavatele stavby Skládka s oprávněním převzetí (dle výběru zhotovitele)	t	7,31718	900,00	6 585,46	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				14 999,05		0,00000		0,00000		
12	998332011R00	Přesun hmot pro úpravy toků, hráze rybníční přesun hmot pro úpravy toků a kanály délky do 7000 m, hráze ochranné, rybníční a ostatní, ochranné a kanály délky do 7 000 m	t	37,97227	395,00	14 999,05	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	832-1	RTS 25/ I
Celkem						133 439,59						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25006	Rusava, Upr. Holešov Dobrotice, km 16,340-18,163 - oprava jezu a stupňů, odstranění nánosů
O:	SO01	Spádový stupeň km 16,340
R:	003	Odstranění nánosů ze dna koryta toku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				80 186,48		0,00000		0,00000		
1	125703312R00	Čištění melioračních kanálů tloušťky naplavené vrstvy přes 250 do 500 mm, s dnem zpevněným lomovým kamenem	m3	10,80000	878,00	9 482,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
s úpravou svahu do výšky naplavené vrstvy a s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,												
- včetně nutného podílu ručních prací												
odstranění nánosů ze dna vývařistě : 54*0,2												
10,80000												
2	129203201R00	Čištění koryt vodotečí hloubce koryta do 5 m, při šířce původního dna přes 5 m, v hornině 3	m3	25,48000	475,00	12 103,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
s přehozením rozpojeného nánosů do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,												
3	129203109R00	Čištění koryt vodotečí příplatek k ceně za lepivost v hornině 3	m3	5,09600	40,00	203,84	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
s přehozením rozpojeného nánosů do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,												
25,48*0,2												
5,09600												
4	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	10,80000	291,00	3 142,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,												
5	166101101R00	Přehození neulehlého výkopku z horniny 1 až 4	m3	36,28000	233,00	8 453,24	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
do vzdálenosti 3 m vodorovně a 1,5 m svisle,												
- přehození výkopku z místa těžení k místu naložení												
- počet přehození je věcí dodavatele stavebních prací												
6	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	36,28000	90,00	3 265,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
25,48+10,8												
36,28000												
7	162-R-3	Vodorovné přemístění zeminy na skládku, uložení na skládku	m3	36,28000	1 200,00	43 536,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Položka obsahuje:												
- odvoz zeminy na skládku												
- likvidace zeminy na skládce												
- veškeré poplatky související s likvidací a uložení zeminy na skládce												
Výběr skládky je věcí dodavatele stavby												
Skládka s oprávněním převzetí (dle výběru zhotovitele)												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25006	Rusava, Upr. Holešov Dobrotice, km 16,340-18,163 - oprava jezu a stupňů, odstranění nánosů
O:	SO01	Spádový stupeň km 16,340
R:	003	Odstranění nánosů ze dna koryta toku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

Celkem						80 186,48						
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25006	Rusava, Upr. Holešov Dobrotice, km 16,340-18,163 - oprava jezu a stupňů, odstranění nánosů
O:	SO02	Spádový stupeň km 16,506
R:	001	Oprava koruny závěrečného prahu stupně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				47 528,24		0,34000		0,00000		
1	114203202R00	Očištění kamene nebo tvárnice od malty	m3	2,58750	1 025,00	2 652,19	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb. S přehozením znečištěného a očištěného kamene nebo tvárnice na vzdálenost do 3 m nebo jeho naložení na dopravní prostředek. S odklizením a uložením úlomků kamene a uvolněné hlíny nebo malty na vzdálenost do 10 m. 11,65*1*0,3-6,05*0,5*0,3 2,58750												
2	115001105R00	Převedení vody při průměru potrubí DN přes 300 do 600 mm	m	20,00000	1 263,00	25 260,00	0,01721	0,34000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
získané při čerpání, potrubím nebo žlaby. Montáž, demontáž a opotřeбенí potrubí nebo žlabu a jeho utěsnění po dobu provozu. Včetně nutné podpěrné konstrukce. Platí pro opravu celého objektu stupně Položka obsahuje: - dopravu na místo určení - osazení - demontáž - odvoz												
3	115101201R00	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	h	80,00000	145,50	11 640,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m. Platí pro opravu celého objektu stupně 8*10 80,00000												
4	115101301R00	Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	10,00000	63,00	630,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie. Platí pro opravu celého objektu stupně												
5	131301111R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	6,29100	269,00	1 692,28	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, - včetně nutného podílu ručních prací stavební jáma pod prahem - prostor pro zřízení bednění : 0,54*11,65 6,29100												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25006	Rusava, Upr. Holešov Dobrotice, km 16,340-18,163 - oprava jezu a stupňů, odstranění nánosů
O:	SO02	Spádový stupeň km 16,506
R:	001	Oprava koruny závěrečného prahu stupně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
6	131301119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 4,	m3	1,25820	72,00	90,59	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

6,291*0,2

1,25820

7	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	6,29100	169,00	1 063,18	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
---	--------------	---	----	---------	--------	----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

8	1-R-1	Zřízení a odstranění hrázky	soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
---	-------	-----------------------------	--------	---------	----------	----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

Položka obsahuje

- zřízení hrázky (zemina ze dna toku)

- odstranění hrázky (rozprostření zeminy zpět do místa výkopu a urovnání pláně - dna)

Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání					9 459,80		0,24000		0,00000		
---------------	-------------------------------------	--	--	--	--	-----------------	--	----------------	--	----------------	--	--

9	216904212R00	Očištění ploch tlak. vodou nebo stlač. vzduchem očištění stlačeným vzduchem, zdíva stěn a rubu kleneb,	m2	11,65000	220,00	2 563,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 25/ I
---	--------------	--	----	----------	--------	----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

11,65*1

11,65000

10	289474211R00	Spárování zdíva, kleneb a stěn do hl. 3 cm řádkové nebo kvádřové	m2	18,64000	370,00	6 896,80	0,01289	0,24000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 25/ I
----	--------------	--	----	----------	--------	----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

aktivovanou maltou,

S dodání potřebných hmot, vypláchnutí spár vodou před spárováním a očištění okolního zdíva po spárování.

(0,3+1+0,3)*11,65

18,64000

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					90 134,04		10,42000		0,00000		
---------------	--------------------------------------	--	--	--	--	------------------	--	-----------------	--	----------------	--	--

11	329222111R00	Zdění obkladního zdíva ostatních konstrukcí zdívo řádkové, tloušťka od 250 do 450 mm	m3	3,49500	10 950,00	38 270,25	0,17978	0,63000	0,00000	0,00000	832-1	RTS 25/ I
----	--------------	--	----	---------	-----------	-----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

11,65*1*0,3

3,49500

12	329321114R00	Konstrukce ostatních staveb ze ŽB vodostavebního beton C 25/30, XA2	m3	2,33000	5 950,00	13 863,50	3,00449	7,00000	0,00000	0,00000	832-1	RTS 25/ I
----	--------------	---	----	---------	----------	-----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

11,65*1*0,2

2,33000

13	329351020R00	Obednění a odbednění ostatních konstrukcí obednění konstrukcí ostatních, plocha válcově zakřivená	m2	4,66000	2 195,00	10 228,70	0,01666	0,08000	0,00000	0,00000	832-1	RTS 25/ I
----	--------------	---	----	---------	----------	-----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

11,65*2*0,2

4,66000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25006	Rusava, Upr. Holešov Dobrotice, km 16,340-18,163 - oprava jezu a stupňů, odstranění nánosů
O:	SO02	Spádový stupeň km 16,506
R:	001	Oprava koruny závěrečného prahu stupně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
14	329352020R00	Obednění a odbednění ostatních konstrukcí odbednění konstrukcí ostatních, plocha válcově zakřivená	m2	26,70000	615,00	16 420,50	0,00107	0,03000	0,00000	0,00000	832-1	RTS 25/ I
15	329366111R00	Výztuž ŽB konstrukcí ostatních vodních staveb ocel 10 505, průměr do 12 mm - včetně výplně mezikruží kotvy cementovou směsí 0,45*50*0,888/1000	t	0,01998	56 060,00	1 120,08	1,06103	0,02000	0,00000	0,00000	832-1	RTS 25/ I
16	329368211R00	Výztuž ŽB konstrukcí ostatních vodních staveb svařované sítě, 11,65*0,9*5,40*1,2/1000	t	0,06794	57 900,00	3 933,73	1,06142	0,07000	0,00000	0,00000	832-1	RTS 25/ I
17	311716751R	malta pro chemické kotvy dvousložková; do plných materiálů pro střední až těžké kotvení betonářské výztuže, chemických šroubů, hmoždinek, aplikace i ve vlhkém prostředí; složení epoxiakrylátová pryskyřice; vel.náplně patrona 410 ml 50/11	kus	4,54545	475,00	2 159,09	0,00050	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
18	58380750R	kámen lomový upravený; soklový; žula; tl. do 200 mm; ostatní rozměry 200 až 600 mm 6,05*0,5*0,3*2,85	t	2,58637	1 600,00	4 138,19	1,00000	2,59000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
Díl: 96		Bourání konstrukcí				65 039,04		0,00000		6,18000		
19	960191241R00	Bourání konstrukcí vodních staveb kamenné kvádry s naložením vybouraných hmot a sutí na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m Včetně bourání geotextilií, výplně otvorů tvárnic, drenáží, trubek a dilatačních prvků apod. zabudovaných v bouraných konstrukcích. odstranění uvolněných kamenů : 11,65*1*0,3-6,05*0,5*0,3	m3	2,58750	6 500,00	16 818,75	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	832-1	RTS 25/ I
20	960211251R00	Bourání konstrukcí vodních staveb konstrukce zděné z kamene nebo cihel, dlažeb z kamene, prostého nebo prokládaného betonu a asfaltobetonu s naložením vybouraných hmot a sutí na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m Včetně bourání geotextilií, výplně otvorů tvárnic, drenáží, trubek a dilatačních prvků apod. zabudovaných v bouraných konstrukcích. vybourání zvětralého betonu : 11,65*1*0,2	m3	2,33000	3 500,00	8 155,00	0,00000	0,00000	2,65000	6,17000	832-1	RTS 25/ I
21	970041018R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu jádrové vrtání , d 14-18 mm 0,3*50	m	15,00000	2 300,00	34 500,00	0,00000	0,00000	0,00061	0,01000	801-3	RTS 25/ I
22	162-R-1	Vodorovné přemístění sutí na skládku, uložení na skládku Položka obsahuje: - odvoz sutí na skládku	t	6,18365	900,00	5 565,29	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25006	Rusava, Upr. Holešov Dobrotice, km 16,340-18,163 - oprava jezu a stupňů, odstranění nánosů
O:	SO02	Spádový stupeň km 16,506
R:	001	Oprava koruny závěrečného prahu stupně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- likvidace sutí na skládce (uložení, recyklace) - veškeré poplatky související s likvidací a uložení sutí na skládce Výběr skládky je věcí dodavatele stavby Skládka s oprávněním převzetí (dle výběru zhotovitele)										
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				4 345,56		0,00000		0,00000		
23	998332011R00	Přesun hmot pro úpravy toků, hráze rybníční přesun hmot pro úpravy toků a kanály délky do 7000 m, hráze ochranné, rybníční a ostatní, ochranné a kanály délky do 7 000 m	t	11,00142	395,00	4 345,56	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	832-1	RTS 25/ I
Celkem						216 506,68						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25006	Rusava, Upr. Holešov Dobrotice, km 16,340-18,163 - oprava jezu a stupňů, odstranění nánosů
O:	SO02	Spádový stupeň km 16,506
R:	002	Odstranění nánosů ze dna koryta toku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				197 455,68		0,00000		0,00000		
1	125703312R00	Čištění melioračních kanálů tloušťky naplavené vrstvy přes 250 do 500 mm, s dnem zpevněným lomovým kamenem	m3	7,50000	878,00	6 585,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
s úpravou svahu do výšky naplavené vrstvy a s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,												
- včetně nutného podílu ručních prací												
odstranění nánosů ze dna vývařistě : 37,5*0,2												
7,50000												
2	129203201R00	Čištění koryt vodotečí hloubce koryta do 5 m, při šířce původního dna přes 5 m, v hornině 3	m3	87,28000	475,00	41 458,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
s přehozením rozpojeného nánosů do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,												
3	129203109R00	Čištění koryt vodotečí příplatek k ceně za lepivost v hornině 3	m3	17,45600	165,00	2 880,24	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
s přehozením rozpojeného nánosů do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,												
87,28*0,2												
17,45600												
4	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	7,50000	291,00	2 182,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,												
5	166101101R00	Přehození neulehlého výkopku z horniny 1 až 4	m3	94,78000	233,00	22 083,74	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
do vzdálenosti 3 m vodorovně a 1,5 m svisle,												
- přehození výkopku z místa těžení k místu naložení												
- počet přehození je věcí dodavatele stavebních prací												
6	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	94,78000	90,00	8 530,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
87,28+7,5												
94,78000												
7	162-R-3	Vodorovné přemístění zeminy na skládku, uložení na skládku	m3	94,78000	1 200,00	113 736,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Položka obsahuje:												
- odvoz zeminy na skládku												
- likvidace zeminy na skládce												
- veškeré poplatky související s likvidací a uložení zeminy na skládce												
Výběr skládky je věcí dodavatele stavby												
Skládka s oprávněním převzetí (dle výběru zhotovitele)												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25006	Rusava, Upr. Holešov Dobrotice, km 16,340-18,163 - oprava jezu a stupňů, odstranění nánosů
O:	SO02	Spádový stupeň km 16,506
R:	002	Odstranění nánosů ze dna koryta toku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

Celkem						197 455,68						
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25006	Rusava, Upr. Holešov Dobrotice, km 16,340-18,163 - oprava jezu a stupňů, odstranění nánosů
O:	SO03	Spádový stupeň km 16,675
R:	001	Oprava koruny závěrečného prahu stupně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				45 583,30		0,34000		0,00000		
1	114203202R00	Očištění kamene nebo tvárnice od malty získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb. S přehozením znečištěného a očištěného kamene nebo tvárnice na vzdálenost do 3 m nebo jeho naložení na dopravní prostředek. S odklizením a uložením úlomků kamene a uvolněné hlíny nebo malty na vzdálenost do 10 m.	m3	0,69000	1 025,00	707,25	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
2	115001105R00	Převedení vody při průměru potrubí DN přes 300 do 600 mm získané při čerpání, potrubím nebo žlaby. Montáž, demontáž a opotřebení potrubí nebo žlabu a jeho utěsnění po dobu provozu. Včetně nutné podpěrné konstrukce. Platí pro opravu celého objektu stupně Položka obsahuje: - dopravu na místo určení - osazení - demontáž - odvoz	m	20,00000	1 263,00	25 260,00	0,01721	0,34000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
3	115101201R00	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m. Platí pro opravu celého objektu stupně 8*10	h	80,00000	145,50	11 640,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
4	115101301R00	Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie. Platí pro opravu celého objektu stupně	den	10,00000	63,00	630,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
5	131301111R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopu a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, - včetně nutného podílu ručních prací stavební jáma pod prahem - prostor pro zřízení bednění : 0,54*11,65	m3	6,29100	269,00	1 692,28	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
6	131301119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 4,	m3	1,25820	72,00	90,59	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25006	Rusava, Upr. Holešov Dobrotice, km 16,340-18,163 - oprava jezu a stupňů, odstranění nánosů
O:	SO03	Spádový stupeň km 16,675
R:	001	Oprava koruny závěrečného prahu stupně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopu a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,										
		6,291*0,2		1,25820								
7	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	6,29100	169,00	1 063,18	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu										
8	1-R-1	Zřízení a odstranění hrázky	soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Položka obsahuje - zřízení hrázky (zemina ze dna toku) - odstranění hrázky (rozprostření zeminy zpět do místa výkopu a urovnání pláně - dna)										
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				9 338,00		0,24000		0,00000		
9	216904212R00	Očištění ploch tlak. vodou nebo stlač. vzduchem očištění stlačeným vzduchem, zdiva stěn a rubu kleneb,	m2	11,50000	220,00	2 530,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 25/ I
		11,5*1		11,50000								
10	289474211R00	Spárování zdiva, kleneb a stěn do hl. 3 cm řádkové nebo kvádřové	m2	18,40000	370,00	6 808,00	0,01289	0,24000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 25/ I
		aktivovanou maltou, S dodání potřebných hmot, vypláchnutí spár vodou před spárováním a očištění okolního zdiva po spárování. (0,3+1+0,3)*11,50										
		18,40000										
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				84 136,62		15,57000		0,00000		
11	329222111R00	Zdění obkladního zdiva ostatních konstrukcí zdivo řádkové, tloušťka od 250 do 450 mm	m3	3,45000	10 950,00	37 777,50	0,17978	0,62000	0,00000	0,00000	832-1	RTS 25/ I
		11,5*1*0,3		3,45000								
12	329321114R00	Konstrukce ostatních staveb ze ŽB vodostavebního beton C 25/30, XA2	m3	2,30000	5 950,00	13 685,00	3,00449	6,91000	0,00000	0,00000	832-1	RTS 25/ I
		11,50*1*0,2		2,30000								
13	329351020R00	Obednění a odbednění ostatních konstrukcí obednění konstrukcí ostatních, plocha válcově zakřivená	m2	4,60000	2 195,00	10 097,00	0,01666	0,08000	0,00000	0,00000	832-1	RTS 25/ I
		11,5*2*0,2		4,60000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25006	Rusava, Upr. Holešov Dobrotice, km 16,340-18,163 - oprava jezu a stupňů, odstranění nánosů
O:	SO03	Spádový stupeň km 16,675
R:	001	Oprava koruny závěrečného prahu stupně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
14	329352020R00	Obvednění a odbednění ostatních konstrukcí obvednění konstrukcí ostatních, plocha válcově zakřivená	m2	4,60000	615,00	2 829,00	0,00107	0,00000	0,00000	0,00000	832-1	RTS 25/ I
15	329366111R00	Výztuž ŽB konstrukcí ostatních vodních staveb ocel 10 505, průměr do 12 mm - včetně výplně mezikružní kotvy cementovou směsí 0,45*50*0,888/1000	t	0,01998	56 060,00	1 120,08	1,06103	0,02000	0,00000	0,00000	832-1	RTS 25/ I
16	329368211R00	Výztuž ŽB konstrukcí ostatních vodních staveb svařované sítě, 11,50*0,9*5,40*1,2/1000	t	0,06707	57 900,00	3 883,35	1,06142	0,07000	0,00000	0,00000	832-1	RTS 25/ I
17	311716751R	malta pro chemické kotvy dvousložková; do plných materiálů pro střední až těžké kotvení betonářské výztuže, chemických šroubů, hmoždinek, aplikace i ve vlhkém prostředí; složení epoxiakrylátová pryskyřice; vel.náplně patrona 410 ml 50/11	kus	4,54545	475,00	2 159,09	0,00050	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
18	58380750R	kámen lomový upravený; soklový; žula; tl. do 200 mm; ostatní rozměry 200 až 600 mm 11,5*1*0,3*2,85*0,8	t	7,86600	1 600,00	12 585,60	1,00000	7,87000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
Díl: 96		Bourání konstrukcí				52 528,74		0,00000		6,11000		
19	960191241R00	Bourání konstrukcí vodních staveb kamenné kvádry s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m Včetně bourání geotextilií, výplně otvorů tvárnic, drenáží, trubek a dilatačních prvků apod. zabudovaných v bouraných konstrukcích. odstranění uvolněných kamenů : 11,5*1*0,3*0,2	m3	0,69000	6 500,00	4 485,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	832-1	RTS 25/ I
20	960211251R00	Bourání konstrukcí vodních staveb konstrukce zděné z kamene nebo cihel, dlažeb z kamene, prostého nebo prokládaného betonu a asfaltobetonu s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m Včetně bourání geotextilií, výplně otvorů tvárnic, drenáží, trubek a dilatačních prvků apod. zabudovaných v bouraných konstrukcích. vybourání zvětralého betonu : 11,5*1*0,2	m3	2,30000	3 500,00	8 050,00	0,00000	0,00000	2,65000	6,10000	832-1	RTS 25/ I
21	970041018R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu jádrové vrtání , d 14-18 mm 0,3*50	m	15,00000	2 300,00	34 500,00	0,00000	0,00000	0,00061	0,01000	801-3	RTS 25/ I
22	162-R-1	Vodorovné přemístění suti na skládku, uložení na skládku Položka obsahuje: - odvoz suti na skládku	t	6,10415	900,00	5 493,74	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25006	Rusava, Upr. Holešov Dobrotice, km 16,340-18,163 - oprava jezu a stupňů, odstranění nánosů
O:	SO03	Spádový stupeň km 16,675
R:	001	Oprava koruny závěrečného prahu stupně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- likvidace sutí na skládce (uložení, recyklace) - veškeré poplatky související s likvidací a uložení sutí na skládce Výběr skládky je věcí dodavatele stavby Skládka s oprávněním převzetí (dle výběru zhotovitele)										
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				6 380,89		0,00000		0,00000		
23	998332011R00	Přesun hmot pro úpravy toků, hráze rybníční přesun hmot pro úpravy toků a kanály délky do 7000 m, hráze ochranné, rybníční a ostatní, ochranné a kanály délky do 7 000 m	t	16,15416	395,00	6 380,89	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	832-1	RTS 25/ I
Celkem						197 967,55						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25006	Rusava, Upr. Holešov Dobrotice, km 16,340-18,163 - oprava jezu a stupňů, odstranění nánosů
O:	SO03	Spádový stupeň km 16,675
R:	002	Oprava břehového opevnění nad vývařístěm

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				11 039,50		0,00000		0,00000		
1	114203202R00	Očištění kamene nebo tvárnice od malty získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb. S přehozením znečištěného a očištěného kamene nebo tvárnice na vzdálenost do 3 m nebo jeho naložení na dopravní prostředek. S odklizením a uložením úlomků kamene a uvolněné hlíny nebo malty na vzdálenost do 10 m. 1,92*5,2*0,2*0,5 0,99840	m3	0,99840	1 025,00	1 023,36	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
2	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek vyčištění kaverny od nánosů vyčištění kaverny od naplavené zeminy : 0,29*5,2 1,50800	m3	1,50800	2 395,00	3 611,66	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
3	161101501R00	Svislé přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4 bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých třeba i započatých 3 m výšky,	m3	1,50800	2 020,00	3 046,16	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
4	167101201R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nebo zeminy - ručně z horniny 1 až 4	m3	1,50800	1 027,00	1 548,72	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
5	162-R-3	Vodorovné přemístění zeminy na skládku, uložení na skládku Položka obsahuje: - odvoz zeminy na skládku - likvidace zeminy na skládce - veškeré poplatky související s likvidací a uložení zeminy na skládce Výběr skládky je věcí dodavatele stavby Skládka s oprávněním převzetí (dle výběru zhotovitele)	m3	1,50800	1 200,00	1 809,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				12 818,00		7,61000		0,00000		
6	377381113R00	Výplň za rubem obezdívky z betonu C 12/15 0,58*5,2 3,01600	m3	3,01600	4 250,00	12 818,00	2,52204	7,61000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				31 599,36		14,00000		0,00000		
7	451311831R00	Podklad pod dlažbu z betonu vodostavebního tloušťka přes 150 do 200 mm 1,92*5,2 9,98400	m2	9,98400	1 035,00	10 333,44	0,52500	5,24000	0,00000	0,00000	832-1	RTS 25/ I
8	465513117R00	Oprava dlažeb z lomového kamene oprava dlažeb z lomového kamene, na cementovou maltu, tloušťka 200 mm, vyspárování cementovou maltou	m2	4,99200	2 710,00	13 528,32	0,87729	4,38000	0,00000	0,00000	832-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25006	Rusava, Upr. Holešov Dobrotice, km 16,340-18,163 - oprava jezu a stupňů, odstranění nánosů
O:	SO03	Spádový stupeň km 16,675
R:	002	Oprava břehového opevnění nad vývařístěm

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě Včetně opravy dlažby v úzkém pruhu. 1,92*5,2*0,5		4,99200								
9	465513117RR1	Oprava kam.dlažby do 20 m2 na MC,tl.20 cm s vyspár, Bez dodávky LK (použití původního očištěného LK) Včetně opravy dlažby v úzkém pruhu.	m2	4,99200	1 550,00	7 737,60	0,87729	4,38000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 96		Bourání konstrukcí				9 369,98		0,00000		2,65000		
10	960211251R00	Bourání konstrukcí vodních staveb konstrukce zděné z kamene nebo cihel, dlažeb z kamene, prostého nebo prokládaného betonu a asfaltobetonu s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m Včetně bourání geotextilií, výplně otvorů tvárnic, drenáží, trubek a dilatačních prvků apod. zabudovaných v bouraných konstrukcích. odstranění uvolněné dlažby včetně podkladu : 1,92*5,2*0,5*0,4	m3	1,99680	3 500,00	6 988,80	0,00000	0,00000	1,32500	2,65000	832-1	RTS 25/ I
11	162-R-1	Vodorovné přemístění suti na skládku, uložení na skládku Položka obsahuje: - odvoz suti na skládku - likvidace suti na skládce (uložení, recyklace) - veškeré poplatky související s likvidací a uložení suti na skládce Výběr skládky je věcí dodavatele stavby Skládka s oprávněním převzetí (dle výběru zhotovitele)	t	2,64576	900,00	2 381,18	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				8 534,74		0,00000		0,00000		
12	998332011R00	Přesun hmot pro úpravy toků, hráze rybníční přesun hmot pro úpravy toků a kanály délky do 7000 m, hráze ochranné, rybníční a ostatní, ochranné a kanály délky do 7 000 m	t	21,60694	395,00	8 534,74	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	832-1	RTS 25/ I
Celkem						73 361,58						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25006	Rusava, Upr. Holešov Dobrotice, km 16,340-18,163 - oprava jezu a stupňů, odstranění nánosů
O:	SO03	Spádový stupeň km 16,675
R:	003	Odstranění nánosů ze dna koryta toku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				305 403,26		0,00000		0,00000		
1	125703312R00	Čištění melioračních kanálů tloušťky naplavené vrstvy přes 250 do 500 mm, s dnem zpevněným lomovým kamenem	m3	9,68000	878,00	8 499,04	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
s úpravou svahu do výšky naplavené vrstvy a s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,												
- včetně nutného podílu ručních prací												
odstranění nánosů ze dna vývážště : 48,40*0,2												
9,68000												
2	129203201R00	Čištění koryt vodotečí hloubce koryta do 5 m, při šířce původního dna přes 5 m, v hornině 3	m3	137,38000	475,00	65 255,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
s přehozením rozpojeného nánosů do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,												
3	129203109R00	Čištění koryt vodotečí příplatek k ceně za lepivost v hornině 3	m3	27,47600	165,00	4 533,54	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
s přehozením rozpojeného nánosů do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,												
137,38*0,2												
27,47600												
4	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	10,80000	291,00	3 142,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,												
5	166101101R00	Přehození neulehlého výkopku z horniny 1 až 4	m3	147,06000	233,00	34 264,98	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
do vzdálenosti 3 m vodorovně a 1,5 m svisle,												
- přehození výkopku z místa těžení k místu naložení												
- počet přehození je věcí dodavatele stavebních prací												
6	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	147,06000	90,00	13 235,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
137,38+9,68												
147,06000												
7	162-R-3	Vodorovné přemístění zeminy na skládku, uložení na skládku	m3	147,06000	1 200,00	176 472,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Položka obsahuje:												
- odvoz zeminy na skládku												
- likvidace zeminy na skládce												
- veškeré poplatky související s likvidací a uložení zeminy na skládce												
Výběr skládky je věcí dodavatele stavby												
Skládka s oprávněním převzetí (dle výběru zhotovitele)												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25006	Rusava, Upr. Holešov Dobrotice, km 16,340-18,163 - oprava jezu a stupňů, odstranění nánosů
O:	SO03	Spádový stupeň km 16,675
R:	003	Odstranění nánosů ze dna koryta toku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

Celkem						305 403,26						
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25006	Rusava, Upr. Holešov Dobrotice, km 16,340-18,163 - oprava jezu a stupňů, odstranění nánosů
O:	SO04	Spádový stupeň km 16,849
R:	001	Oprava břehového opevnění nad vývažíštěm

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				44 160,92		0,34000		0,00000		
1	114203202R00	Očištění kamene nebo tvárnice od malty	m3	0,52800	1 025,00	541,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb. S přehozením znečištěného a očištěného kamene nebo tvárnice na vzdálenost do 3 m nebo jeho naložení na dopravní prostředek. S odklizením a uložením úlomků kamene a uvolněné hlíny nebo malty na vzdálenost do 10 m. (1,56*4*0,25+1,08*4*0,25)*0,2 0,52800												
2	115001105R00	Převedení vody při průměru potrubí DN přes 300 do 600 mm	m	20,00000	1 263,00	25 260,00	0,01721	0,34000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
získané při čerpání, potrubím nebo žlaby. Montáž, demontáž a opotřebení potrubí nebo žlabu a jeho utěsnění po dobu provozu. Včetně nutné podpěrné konstrukce. Platí pro opravu celého objektu stupně Položka obsahuje: - dopravu na místo určení - osazení - demontáž - odvoz												
3	115101201R00	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	h	40,00000	146,00	5 840,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m. Platí pro opravu celého objektu stupně 8*5 40,00000												
4	115101301R00	Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	5,00000	63,00	315,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie. Platí pro opravu celého objektu stupně												
5	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4	m3	1,16000	2 395,00	2 778,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek vyčištění kaverny od nánosů vyčištění kaverny od naplavené zeminy : (0,19+0,1)*4 1,16000												
6	161101501R00	Svislé přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4	m3	1,16000	2 020,00	2 343,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých třeba i započatých 3 m výšky,												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25006	Rusava, Upr. Holešov Dobrotice, km 16,340-18,163 - oprava jezu a stupňů, odstranění nánosů
O:	SO04	Spádový stupeň km 16,849
R:	001	Oprava břehového opevnění nad vývařístěm

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
7	167101201R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nebo zeminy - ručně z horniny 1 až 4	m3	1,16000	1 027,00	1 191,32	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
8	1-R-1	Zřízení a odstranění hrázky Položka obsahuje - zřízení hrázky (zemina ze dna toku) - odstranění hrázky (rozproštění zeminy zpět do místa výkopu a urovnání pláňe - dna)	soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
9	162-R-3	Vodorovné přemístění zeminy na skládku, uložení na skládku Položka obsahuje: - odvoz zeminy na skládku - likvidace zeminy na skládce - veškeré poplatky související s likvidací a uložení zeminy na skládce Výběr skládky je věcí dodavatele stavby Skládka s oprávněním převzetí (dle výběru zhotovitele)	m3	1,16000	1 200,00	1 392,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						9 860,00		5,85000		0,00000		
10	377381113R00	Výplň za rubem obezdívky z betonu C 12/15 (0,39+0,19)*4	m3	2,32000	4 250,00	9 860,00	2,52204	5,85000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						36 484,80		14,81000		0,00000		
11	451311831R00	Podklad pod dlažbu z betonu vodostavebního tloušťka přes 150 do 200 mm (1,56+1,08)*4	m2	10,56000	1 035,00	10 929,60	0,52500	5,54000	0,00000	0,00000	832-1	RTS 25/ I
12	465513117R00	Oprava dlažeb z lomového kamene oprava dlažeb z lomového kamene, na cementovou maltu, tloušťka 200 mm, vyspárování cementovou maltou lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě Včetně opravy dlažby v úzkém pruhu. (1,56+1,08)*4*0,75	m2	7,92000	2 710,00	21 463,20	0,87729	6,95000	0,00000	0,00000	832-1	RTS 25/ I
13	465513117RR1	Oprava kam.dlažby do 20 m2 na MC,tl.20 cm s vyspár, Bez dodávky LK (použití původního očištěného LK) Včetně opravy dlažby v úzkém pruhu. (1,56+1,08)*4*0,25	m2	2,64000	1 550,00	4 092,00	0,87729	2,32000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25006	Rusava, Upr. Holešov Dobrotice, km 16,340-18,163 - oprava jezu a stupňů, odstranění nánosů
O:	SO04	Spádový stupeň km 16,849
R:	001	Oprava břehového opevnění nad vývařístěm

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 96		Bourání konstrukcí				4 955,28		0,00000		1,40000		
14	960211251R00	Bourání konstrukcí vodních staveb konstrukce zděné z kamene nebo cihel, dlažeb z kamene, prostého nebo prokládaného betonu a asfaltobetonu	m3	1,05600	3 500,00	3 696,00	0,00000	0,00000	1,32500	1,40000	832-1	RTS 25/ I
s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m												
Včetně bourání geotextilií, výplně otvorů tvárnic, drenáží, trubek a dilatačních prvků apod. zabudovaných v bouraných konstrukcích.												
odstranění uvolněné dlažby včetně podkladu : (1,56*4*0,25+1,08*4*0,25)*0,4				1,05600								
15	162-R-1	Vodorovné přemístění suti na skládku, uložení na skládku	t	1,39920	900,00	1 259,28	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Položka obsahuje:												
- odvoz suti na skládku												
- likvidace suti na skládce (uložení, recyklace)												
- veškeré poplatky související s likvidací a uložení suti na skládce												
Výběr skládky je věcí dodavatele stavby												
Skládka s oprávněním převzetí (dle výběru zhotovitele)												
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				8 296,39		0,00000		0,00000		
16	998332011R00	Přesun hmot pro úpravy toků, hráze rybníční přesun hmot pro úpravy toků a kanály délky do 7000 m, hráze ochranné, rybníční a ostatní, ochranné a kanály délky do 7 000 m	t	21,00352	395,00	8 296,39	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	832-1	RTS 25/ I
Celkem						103 757,39						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25006	Rusava, Upr. Holešov Dobrotice, km 16,340-18,163 - oprava jezu a stupňů, odstranění nánosů
O:	SO05	Spádový stupeň km 17,395
R:	001	Oprava přelivné hrany

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				150 169,89		0,34000		0,00000		
1	114203202R00	Očištění kamene nebo tvárnice od malty získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb. S přehozením znečištěného a očištěného kamene nebo tvárnice na vzdálenost do 3 m nebo jeho naložení na dopravní prostředek. S odklizením a uložením úlomků kamene a uvolněné hlíny nebo malty na vzdálenost do 10 m.	m3	3,31800	1 025,00	3 400,95	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
2	115001105R00	Převedení vody při průměru potrubí DN přes 300 do 600 mm získané při čerpání, potrubím nebo žlaby. Montáž, demontáž a opotřebení potrubí nebo žlabu a jeho utěsnění po dobu provozu. Včetně nutné podpěrné konstrukce. Platí pro opravu celého objektu stupně Položka obsahuje: - dopravu na místo určení - osazení - demontáž - odvoz	m	20,00000	1 263,00	25 260,00	0,01721	0,34000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
3	115101201R00	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m. Platí pro opravu celého objektu stupně 8*10	h	80,00000	146,00	11 680,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
4	115101301R00	Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie. Platí pro opravu celého objektu stupně	den	10,00000	63,00	630,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
5	131301111R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopu a dále buď s přemístěním výkopu na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, - včetně nutného podílu ručních prací Výkop lože opevnění : 6,9*8,4	m3	57,96000	269,00	15 591,24	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
6	131301119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 4,	m3	11,59200	72,00	834,62	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25006	Rusava, Upr. Holešov Dobrotice, km 16,340-18,163 - oprava jezu a stupňů, odstranění nánosů
O:	SO05	Spádový stupeň km 17,395
R:	001	Oprava přelivné hrany

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopu a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,										
		57,96*0,2		11,59200								
7	166101101R00	Přehození neulehlého výkopku z horniny 1 až 4 do vzdálenosti 3 m vodorovně a 1,5 m svisle, - přehození výkopku z místa těžby k místu naložení - počet přehození je věcí dodavatele stavebních prací	m3	57,96000	233,00	13 504,68	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
8	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	57,96000	90,00	5 216,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
9	1-R-1	Zřízení a odstranění hrázky Položka obsahuje - zřízení hrázky (zemina ze dna toku) - odstranění hrázky (rozproštění zeminy zpět do místa výkopu a urovnání pláně - dna)	soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
10	162-R-3	Vodorovné přemístění zeminy na skládku, uložení na skládku Položka obsahuje: - odvoz zeminy na skládku - likvidace zeminy na skládce - veškeré poplatky související s likvidací a uložení zeminy na skládce Výběr skládky je věcí dodavatele stavby Skládka s oprávněním převzetí (dle výběru zhotovitele)	m3	57,96000	1 200,00	69 552,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání			9 561,72	0,25000	0,00000					
11	216904212R00	Očištění ploch tlak. vodou nebo stlačeným vzduchem očištění stlačeným vzduchem, zdiva stěn a rubu klenob, 8,4*1,2	m2	10,08000	224,00	2 257,92	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 25/ I
		10,08000										
12	289474211R00	Spárování zdiva, klenob a stěn do hl. 3 cm řádkové nebo kvádrové aktivovanou maltou, S dodání potřebných hmot, vypláchnutí spár vodou před spárováním a očištění okolního zdiva po spárování. 2,35*8,4	m2	19,74000	370,00	7 303,80	0,01289	0,25000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 25/ I
		19,74000										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25006	Rusava, Upr. Holešov Dobrotice, km 16,340-18,163 - oprava jezu a stupňů, odstranění nánosů
O:	SO05	Spádový stupeň km 17,395
R:	001	Oprava přelivné hrany

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				62 135,85		6,12000		0,00000		
13	329222111R00	Zdění obkladního zdiva ostatních konstrukcí zdivo řádkové, tloušťka od 250 do 450 mm 0,46*8,4	m3	3,86400	10 950,00	42 310,80	0,17978	0,69000	0,00000	0,00000	832-1	RTS 25/ I
					3,86400							
14	329321114R00	Konstrukce ostatních staveb ze ŽB vodostavebního beton C 25/30, XA2 0,15*8,4	m3	1,26000	5 950,00	7 497,00	3,00449	3,79000	0,00000	0,00000	832-1	RTS 25/ I
					1,26000							
15	329351020R00	Obednění a odbednění ostatních konstrukcí obednění konstrukcí ostatních, plocha válcově zakřivená 0,25*8,4	m2	2,10000	2 195,00	4 609,50	0,01666	0,03000	0,00000	0,00000	832-1	RTS 25/ I
					2,10000							
16	329352020R00	Obednění a odbednění ostatních konstrukcí obednění konstrukcí ostatních, plocha válcově zakřivená	m2	2,10000	615,00	1 291,50	0,00107	0,00000	0,00000	0,00000	832-1	RTS 25/ I
17	329366111R00	Výztuž ŽB konstrukcí ostatních vodních staveb ocel 10 505, průměr do 12 mm - včetně výplně mezikruží kotvy cementovou směsí 0,45*36*0,888/1000	t	0,01439	56 060,00	806,70	1,06103	0,02000	0,00000	0,00000	832-1	RTS 25/ I
					0,01439							
18	329368211R00	Výztuž ŽB konstrukcí ostatních vodních staveb svařované sítě, 8,4*0,5*5,40*1,2/1000	t	0,02722	57 900,00	1 576,04	1,06142	0,03000	0,00000	0,00000	832-1	RTS 25/ I
					0,02722							
19	311716751R	malta pro chemické kotvy dvousložková; do plných materiálů pro střední až těžké kotvení betonářské výztuže, chemických šroubů, hmoždinek, aplikace i ve vlhkém prostředí; složení epoxiakrylátová pryskyřice; vel.náplně patrona 410 ml 36/11	kus	3,27273	475,00	1 554,55	0,00050	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
					3,27273							
20	58380750R	kámen lomový upravený; soklový; žula; tl. do 200 mm; ostatní rozměry 200 až 600 mm (3,864-3,318)*2,85	t	1,55610	1 600,00	2 489,76	1,00000	1,56000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
					1,55610							
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				59 805,90		27,60000		0,00000		
21	463212111R00	Rovnanina z lomového kamene vyklínování spár a dutin úlomky kamene, upraveného, tříděného, jakékoliv tloušťky rovnaniny 1,645*8,4	m3	13,81800	3 950,00	54 581,10	1,99737	27,60000	0,00000	0,00000	832-1	RTS 25/ I
					13,81800							
22	463212191R00	Rovnanina z lomového kamene , příplatek za vypracování líce rovnaniny z lomového kameniva upraveného, tříděného, jakékoliv tloušťky rovnaniny	m2	16,80000	311,00	5 224,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	832-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25006	Rusava, Upr. Holešov Dobrotice, km 16,340-18,163 - oprava jezu a stupňů, odstranění nánosů
O:	SO05	Spádový stupeň km 17,395
R:	001	Oprava přelivné hrany

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

2*8,4

16,80000

Díl: 96	Bourání konstrukcí	53 828,03	0,00000	3,35000								
----------------	---------------------------	------------------	----------------	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

23	960191241R00	Bourání konstrukcí vodních staveb kamenné kvádry	m3	3,31800	6 500,00	21 567,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	832-1	RTS 25/ I
----	--------------	--	----	---------	----------	-----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m

Včetně bourání geotextilií, výplně otvorů tvárnic, drenáží, trubek a dilatačních prvků apod. zabudovaných v bouraných konstrukcích.

odstranění uvolněných kamenů : (10,08-3)*0,35+0,1*8,4

3,31800

24	960211251R00	Bourání konstrukcí vodních staveb konstrukce zděné z kamene nebo cihel, dlažeb z kamene, prostého nebo prokládaného betonu a asfaltobetonu	m3	1,26000	3 500,00	4 410,00	0,00000	0,00000	2,65000	3,34000	832-1	RTS 25/ I
----	--------------	--	----	---------	----------	----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m

Včetně bourání geotextilií, výplně otvorů tvárnic, drenáží, trubek a dilatačních prvků apod. zabudovaných v bouraných konstrukcích.

vybourání zvětřalého betonu : 0,15*8,4

1,26000

25	970041018R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu jádrové vrtání , d 14-18 mm	m	10,80000	2 300,00	24 840,00	0,00000	0,00000	0,00061	0,01000	801-3	RTS 25/ I
----	--------------	---	---	----------	----------	-----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

0,3*36

10,80000

26	162-R-1	Vodorovné přemístění suti na skládku, uložení na skládku	t	3,34559	900,00	3 011,03	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
----	---------	--	---	---------	--------	----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

Položka obsahuje:

- odvoz suti na skládku

- likvidace suti na skládce (uložení, recyklace)

- veškeré poplatky související s likvidací a uložení suti na skládce

Výběr skládky je věcí dodavatele stavby

Skládka s oprávněním převzetí (dle výběru zhotovitele)

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	13 555,52	0,00000	0,00000								
----------------	--------------------------------	------------------	----------------	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

27	998332011R00	Přesun hmot pro úpravy toků, hráze rybníční přesun hmot pro úpravy toků a kanály délky do 7000 m, hráze ochranné, rybníční a ostatní, ochranné a kanály délky do 7 000 m	t	34,31776	395,00	13 555,52	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	832-1	RTS 25/ I
----	--------------	--	---	----------	--------	-----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

Celkem	349 056,91											
---------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25006	Rusava, Upr. Holešov Dobrotice, km 16,340-18,163 - oprava jezu a stupňů, odstranění nánosů
O:	SO06	Spádový stupeň km 17,745
R:	001	Oprava přelivné hrany stupně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				49 444,24		0,34000		0,00000		
1	114203202R00	Očištění kamene nebo tvárnice od malty	m3	2,31000	1 025,00	2 367,75	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb. S přehozením znečištěného a očištěného kamene nebo tvárnice na vzdálenost do 3 m nebo jeho naložení na dopravní prostředek. S odklizením a uložením úlomků kamene a uvolněné hlíny nebo malty na vzdálenost do 10 m.												
4,62*0,5												
2,31000												
2	115001105R00	Převedení vody při průměru potrubí DN přes 300 do 600 mm	m	20,00000	1 263,00	25 260,00	0,01721	0,34000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
získané při čerpání, potrubím nebo žlaby. Montáž, demontáž a opotřebení potrubí nebo žlabu a jeho utěsnění po dobu provozu. Včetně nutné podpěrné konstrukce.												
Platí pro opravu celého objektu stupně												
Položka obsahuje:												
- dopravu na místo určení												
- osazení												
- demontáž												
- odvoz												
3	115101201R00	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	h	80,00000	146,00	11 680,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
na vzdálenost od hladiny vody v jímcě po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m.												
Platí pro opravu celého objektu stupně												
8*10												
80,00000												
4	115101301R00	Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	10,00000	63,00	630,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímcě po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie.												
Platí pro opravu celého objektu stupně												
5	131301111R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	2,38700	269,00	642,10	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,												
- včetně nutného podílu ručních prací												
Výkop lože opevnění : 0,31*7,7												
2,38700												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25006	Rusava, Upr. Holešov Dobrotice, km 16,340-18,163 - oprava jezu a stupňů, odstranění nánosů
O:	SO06	Spádový stupeň km 17,745
R:	001	Oprava přelivné hrany stupně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
6	131301119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepidlost, v hornině 4, kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopu a dále buď s přemístěním výkopu na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, 2,387*0,2 0,47740	m3	0,47740	72,00	34,37	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
7	161101102R00	Svislé přemístění výkopu z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,	m3	2,38700	291,00	694,62	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
8	166101101R00	Přehození neulehlého výkopu z horniny 1 až 4 do vzdálenosti 3 m vodorovně a 1,5 m svisle, - přehození výkopu z místa těžby k místu naložení - počet přehození je věcí dodavatele stavebních prací	m3	2,38700	233,00	556,17	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
9	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopu nakládání výkopu přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	2,38700	90,00	214,83	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
10	1-R-1	Zřízení a odstranění hrázky Položka obsahuje - zřízení hrázky (zemina ze dna toku) - odstranění hrázky (rozproštění zeminy zpět do místa výkopu a urovnání pláň - dna)	soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
11	162-R-3	Vodorovné přemístění zeminy na skládku, uložení na skládku Položka obsahuje: - odvoz zeminy na skládku - likvidace zeminy na skládce - veškeré poplatky související s likvidací a uložení zeminy na skládce Výběr skládky je věcí dodavatele stavby Skládka s oprávněním převzetí (dle výběru zhotovitele)	m3	2,38700	1 200,00	2 864,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání					9 537,22	0,25000	0,00000			
12	216904212R00	Očištění ploch tlak. vodou nebo stlačeným vzduchem, zdiva stěn a rubu kleneb, 7,7*1,4 10,78000	m2	10,78000	224,00	2 414,72	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 25/ I
13	289474211R00	Spárování zdiva, kleneb a stěn do hl. 3 cm řádkové nebo kvádřové	m2	19,25000	370,00	7 122,50	0,01289	0,25000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25006	Rusava, Upr. Holešov Dobrotice, km 16,340-18,163 - oprava jezu a stupňů, odstranění nánosů
O:	SO06	Spádový stupeň km 17,745
R:	001	Oprava přelivné hrany stupně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		aktivovanou maltou, S dodání potřebných hmot, vypláchnutí spár vodou před spárováním a očištění okolního zdiva po spárování. 2,5*7,7				19,25000						
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						82 357,79		13,05000		0,00000		
14	329222111R00	Zdění obkladního zdiva ostatních konstrukcí zdivo řádkové, tloušťka od 250 do 450 mm 0,6*7,7	m3	4,62000	10 950,00	50 589,00	0,17978	0,83000	0,00000	0,00000	832-1	RTS 25/ I
					4,62000							
15	329321114R00	Konstrukce ostatních staveb ze ŽB vodostavebního beton C 25/30, XA2 0,24*7,7	m3	1,84800	5 950,00	10 995,60	3,00449	5,55000	0,00000	0,00000	832-1	RTS 25/ I
					1,84800							
16	329351020R00	Obednění a odbednění ostatních konstrukcí obednění konstrukcí ostatních, plocha válcově zakřivená 0,25*7,7	m2	1,92500	2 195,00	4 225,38	0,01666	0,03000	0,00000	0,00000	832-1	RTS 25/ I
					1,92500							
17	329352020R00	Obednění a odbednění ostatních konstrukcí obednění konstrukcí ostatních, plocha válcově zakřivená	m2	1,92500	615,00	1 183,88	0,00107	0,00000	0,00000	0,00000	832-1	RTS 25/ I
18	329366111R00	Výztuž ŽB konstrukcí ostatních vodních staveb ocel 10 505, průměr do 12 mm - včetně výplně mezikruží kotvy cementovou směsí 0,45*34*0,888/1000	t	0,01359	56 060,00	761,86	1,06103	0,01000	0,00000	0,00000	832-1	RTS 25/ I
					0,01359							
19	329368211R00	Výztuž ŽB konstrukcí ostatních vodních staveb svařované sítě, 7,7*0,9*5,40*1,2/1000	t	0,04491	57 900,00	2 600,29	1,06142	0,05000	0,00000	0,00000	832-1	RTS 25/ I
					0,04491							
20	311716751R	maltá pro chemické kotvy dvousložková; do plných materiálů pro střední až těžké kotvení betonářské výztuže, chemických šroubů, hmoždinek, aplikace i ve vlhkém prostředí; složení epoxiakrylátová pryskyřice; vel.náplně patrona 410 ml 34/11	kus	3,09091	475,00	1 468,18	0,00050	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
					3,09091							
21	58380750R	kámen lomový upravený; soklový; žula; tl. do 200 mm; ostatní rozměry 200 až 600 mm 4,62*0,5*2,85	t	6,58350	1 600,00	10 533,60	1,00000	6,58000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
					6,58350							
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						54 822,08		25,30000		0,00000		
22	463212111R00	Rovnanina z lomového kamene vyklínování spár a dutin úlomky kamene, upraveného, tříděného, jakékoliv tloušťky rovnání	m3	12,66650	3 950,00	50 032,68	1,99737	25,30000	0,00000	0,00000	832-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25006	Rusava, Upr. Holešov Dobrotice, km 16,340-18,163 - oprava jezu a stupňů, odstranění nánosů
O:	SO06	Spádový stupeň km 17,745
R:	001	Oprava přelivné hrany stupně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,645*7,7		12,66650								
23	463212191R00	Rovnanina z lomového kamene , příplatek za vypracování lince rovinaniny z lomového kameniva upraveného, tříděného, jakékoliv tloušťky rovinaniny	m2	15,40000	311,00	4 789,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	832-1	RTS 25/ I
		2*7,7		15,40000								
Díl: 96 Bourání konstrukcí						49 356,08		0,00000		4,91000		
24	960191241R00	Bourání konstrukcí vodních staveb kamenné kvádry s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m	m3	2,31000	6 500,00	15 015,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	832-1	RTS 25/ I
		Včetně bourání geotextilií, výplně otvorů tvárnic, drenáží, trubek a dilatačních prvků apod. zabudovaných v bouraných konstrukcích. odstranění uvolněných kamenů : 4,62*0,5		2,31000								
25	960211251R00	Bourání konstrukcí vodních staveb konstrukce zděné z kamene nebo cihel, dlažeb z kamene, prostého nebo prokládaného betonu a asfaltobetonu s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m	m3	1,84800	3 500,00	6 468,00	0,00000	0,00000	2,65000	4,90000	832-1	RTS 25/ I
		Včetně bourání geotextilií, výplně otvorů tvárnic, drenáží, trubek a dilatačních prvků apod. zabudovaných v bouraných konstrukcích. vybourání zvětralého betonu : 0,24*7,7		1,84800								
26	970041018R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu jádrové vrtání , d 14-18 mm	m	10,20000	2 300,00	23 460,00	0,00000	0,00000	0,00061	0,01000	801-3	RTS 25/ I
		0,3*34		10,20000								
27	162-R-1	Vodorovné přemístění suti na skládku, uložení na skládku	t	4,90342	900,00	4 413,08	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Položka obsahuje: - odvoz suti na skládku - likvidace suti na skládce (uložení, recyklace) - veškeré poplatky související s likvidací a uložení suti na skládce Výběr skládky je věcí dodavatele stavby Skládka s oprávněním převzetí (dle výběru zhotovitele)										
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						15 387,68		0,00000		0,00000		
28	998332011R00	Přesun hmot pro úpravy toků, hráze rybníční přesun hmot pro úpravy toků a kanály délky do 7000 m, hráze ochranné, rybníční a ostatní, ochranné a kanály délky do 7 000 m	t	38,95616	395,00	15 387,68	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	832-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25006	Rusava, Upr. Holešov Dobrotice, km 16,340-18,163 - oprava jezu a stupňů, odstranění nánosů
O:	SO06	Spádový stupeň km 17,745
R:	001	Oprava přelivné hrany stupně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Celkem				260 905,09						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25006	Rusava, Upr. Holešov Dobrotice, km 16,340-18,163 - oprava jezu a stupňů, odstranění nánosů
O:	SO06	Spádový stupeň km 17,745
R:	002	Oprava břehového opevnění nad vývařístěm

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				14 734,18		0,00000		0,00000		
1	114203202R00	Očištění kamene nebo tvárnice od malty získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb. S přehozením znečištěného a očištěného kamene nebo tvárnice na vzdálenost do 3 m nebo jeho naložení na dopravní prostředek. S odklizením a uložením úlomků kamene a uvolněné hlíny nebo malty na vzdálenost do 10 m. 2,16*5,5*0,2*0,5 1,18800	m3	1,18800	1 025,00	1 217,70	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
2	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek vyčištění kaverny od nánosů vyčištění kaverny od naplavené zeminy : 0,37*5,5 2,03500	m3	2,03500	2 395,00	4 873,83	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
3	161101501R00	Svislé přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4 bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých třeba i započatých 3 m výšky,	m3	2,03500	2 020,00	4 110,70	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
4	167101201R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nebo zeminy - ručně z horniny 1 až 4	m3	2,03500	1 027,00	2 089,95	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
5	162-R-3	Vodorovné přemístění zeminy na skládku, uložení na skládku Položka obsahuje: - odvoz zeminy na skládku - likvidace zeminy na skládce - veškeré poplatky související s likvidací a uložení zeminy na skládce Výběr skládky je věcí dodavatele stavby Skládka s oprávněním převzetí (dle výběru zhotovitele)	m3	2,03500	1 200,00	2 442,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				8 648,75		5,13000		0,00000		
6	377381113R00	Výplň za rubem obezdívky z betonu C 12/15 0,37*5,5 2,03500	m3	2,03500	4 250,00	8 648,75	2,52204	5,13000	0,00000	0,00000		RTS 25/ I
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				37 600,20		16,66000		0,00000		
7	451311831R00	Podklad pod dlažbu z betonu vodostavebního tloušťka přes 150 do 200 mm 2,16*5,5 11,88000	m2	11,88000	1 035,00	12 295,80	0,52500	6,24000	0,00000	0,00000	832-1	RTS 25/ I
8	465513117R00	Oprava dlažeb z lomového kamene oprava dlažeb z lomového kamene, na cementovou maltu, tloušťka 200 mm, vyspárování cementovou maltou	m2	5,94000	2 710,00	16 097,40	0,87729	5,21000	0,00000	0,00000	832-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25006	Rusava, Upr. Holešov Dobrotice, km 16,340-18,163 - oprava jezu a stupňů, odstranění nánosů
O:	SO06	Spádový stupeň km 17,745
R:	002	Oprava břehového opevnění nad vývařístěm

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě Včetně opravy dlažby v úzkém pruhu. 11,88*0,5				5,94000						
9	465513117RR1	Oprava kam.dlažby do 20 m2 na MC,tl.20 cm s vyspár, Bez dodávky LK (použití původního očištěného LK) Včetně opravy dlažby v úzkém pruhu.	m2	5,94000	1 550,00	9 207,00	0,87729	5,21000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 96		Bourání konstrukcí				11 149,38		0,00000		3,15000		
10	960211251R00	Bourání konstrukcí vodních staveb konstrukce zděné z kamene nebo cihel, dlažeb z kamene, prostého nebo prokládaného betonu a asfaltobetonu s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m Včetně bourání geotextilií, výplně otvorů tvárnic, drenáží, trubek a dilatačních prvků apod. zabudovaných v bouraných konstrukcích. odstranění uvolněné dlažby včetně podkladu : 2,16*5,5*0,4*0,5	m3	2,37600	3 500,00	8 316,00	0,00000	0,00000	1,32500	3,15000	832-1	RTS 25/ I
11	162-R-1	Vodorovné přemístění suti na skládku, uložení na skládku Položka obsahuje: - odvoz suti na skládku - likvidace suti na skládce (uložení, recyklace) - veškeré poplatky související s likvidací a uložení suti na skládce Výběr skládky je věcí dodavatele stavby Skládka s oprávněním převzetí (dle výběru zhotovitele)	t	3,14820	900,00	2 833,38	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				8 607,67		0,00000		0,00000		
12	998332011R00	Přesun hmot pro úpravy toků, hráze rybníční přesun hmot pro úpravy toků a kanály délky do 7000 m, hráze ochranné, rybníční a ostatní, ochranné a kanály délky do 7 000 m	t	21,79156	395,00	8 607,67	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	832-1	RTS 25/ I
Celkem						80 740,18						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25006	Rusava, Upr. Holešov Dobrotice, km 16,340-18,163 - oprava jezu a stupňů, odstranění nánosů
O:	SO06	Spádový stupeň km 17,745
R:	003	Odstranění nánosů ze dna koryta toku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				122 702,70		0,00000		0,00000		
1	125703312R00	Čištění melioračních kanálů tloušťky naplavené vrstvy přes 250 do 500 mm, s dnem zpevněným lomovým kamenem	m3	10,80000	878,00	9 482,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
s úpravou svahu do výšky naplavené vrstvy a s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,												
- včetně nutného podílu ručních prací												
odstranění nánosů ze dna vývařistě : 54*0,2												
10,80000												
2	129203201R00	Čištění koryt vodotečí hloubce koryta do 5 m, při šířce původního dna přes 5 m, v hornině 3	m3	46,10000	475,00	21 897,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
s přehozením rozpojeného nánosů do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,												
3	129203109R00	Čištění koryt vodotečí příplatek k ceně za lepivost v hornině 3	m3	9,22000	165,00	1 521,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
s přehozením rozpojeného nánosů do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,												
46,10*0,2												
9,22000												
4	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	10,80000	291,00	3 142,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,												
5	166101101R00	Přehození neulehlého výkopku z horniny 1 až 4	m3	56,90000	233,00	13 257,70	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
do vzdálenosti 3 m vodorovně a 1,5 m svisle,												
- přehození výkopku z místa těžení k místu naložení												
- počet přehození je věcí dodavatele stavebních prací												
6	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	56,90000	90,00	5 121,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
46,10+10,8												
56,90000												
7	162-R-3	Vodorovné přemístění zeminy na skládku, uložení na skládku	m3	56,90000	1 200,00	68 280,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Položka obsahuje:												
- odvoz zeminy na skládku												
- likvidace zeminy na skládce												
- veškeré poplatky související s likvidací a uložení zeminy na skládce												
Výběr skládky je věcí dodavatele stavby												
Skládka s oprávněním převzetí (dle výběru zhotovitele)												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25006	Rusava, Upr. Holešov Dobrotice, km 16,340-18,163 - oprava jezu a stupňů, odstranění nánosů
O:	SO06	Spádový stupeň km 17,745
R:	003	Odstranění nánosů ze dna koryta toku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

Celkem						122 702,70						
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25006	Rusava, Upr. Holešov Dobrotice, km 16,340-18,163 - oprava jezu a stupňů, odstranění nánosů
O:	SO07	Spádový stupeň km 17,882
R:	001	Oprava přelivné hrany stupně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				35 915,00		0,34000		0,00000		
1	115001105R00	Převedení vody při průměru potrubí DN přes 300 do 600 mm získané při čerpání, potrubím nebo žlaby. Montáž, demontáž a opotřebením potrubí nebo žlabu a jeho utěsnění po dobu provozu. Včetně nutné podpěrné konstrukce. Platí pro opravu celého objektu stupně Položka obsahuje: - dopravu na místo určení - osazení - demontáž - odvoz	m	20,00000	1 263,00	25 260,00	0,01721	0,34000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
2	115101201R00	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m. Platí pro opravu celého objektu stupně 8*5	h	40,00000	146,00	5 840,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
3	115101301R00	Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie. Platí pro opravu celého objektu stupně	den	5,00000	63,00	315,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
4	1-R-1	Zřízení a odstranění hrázky Položka obsahuje - zřízení hrázky (zemina ze dna toku) - odstranění hrázky (rozproštění zeminy zpět do místa výkopu a urovnání pláně - dna)	soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				3 861,00		0,08000		0,00000		
5	216904212R00	Očištění ploch tlak. vodou nebo stlač. vzduchem očištění stlačeným vzduchem, zdiva stěn a rubu klenb,	m2	6,50000	224,00	1 456,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 25/ I
6	289474211R00	Spárování zdiva, klenb a stěn do hl. 3 cm řádkové nebo kvádřové aktivovanou maltou, S dodání potřebných hmot, vypláchnutí spár vodou před spárováním a očištění okolního zdiva po spárování.	m2	6,50000	370,00	2 405,00	0,01289	0,08000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25006	Rusava, Upr. Holešov Dobrotice, km 16,340-18,163 - oprava jezu a stupňů, odstranění nánosů
O:	SO07	Spádový stupeň km 17,882
R:	001	Oprava přelivné hrany stupně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						36 202,00		13,22000		0,00000		
7	329212345R00	Oprava zdiva nadzákl. z lom. kamene ostatních kcí zdivo obkladní, z kamene lomafsky upraveného s vyspárováním na cementovou maltu - Včetně úpravy velikosti kamenných bloků dle tvaru otvoru	m3	2,30000	11 500,00	26 450,00	3,09516	7,12000	0,00000	0,00000	832-1	RTS 25/ I
8	58380750R	kámen lomový upravený; soklový; žula; tl. do 200 mm; ostatní rozměry 200 až 600 mm 2,3*2,65	t	6,09500	1 600,00	9 752,00	1,00000	6,10000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						284,40		0,00000		0,00000		
9	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m - včetně nutného přestavení lešení - počes přestavení lešení je věcí dodavatele stavby 0,6*3	m2	1,80000	158,00	284,40	0,00121	0,00000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 25/ I
Díl: 96 Bourání konstrukcí						956,32		0,00000		0,43000		
10	960211251R00	Bourání konstrukcí vodních staveb konstrukce zděné z kamene nebo cihel, dlažeb z kamene, prostého nebo prokládaného betonu a asfaltobetonu s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m Včetně bourání geotextilií, výplně otvorů tvárnic, drenáží, trubek a dilatačních prvků apod. zabudovaných v bouraných konstrukcích. odstranění zbytků spárovací hmoty a navětralé konstrukce betonu : 6,5*0,025	m3	0,16250	3 500,00	568,75	0,00000	0,00000	2,65000	0,43000	832-1	RTS 25/ I
11	162-R-1	Vodorovné přemístění suti na skládku, uložení na skládku Položka obsahuje: - odvoz suti na skládku - likvidace suti na skládce (uložení, recyklace) - veškeré poplatky související s likvidací a uložení suti na skládce Výběr skládky je věcí dodavatele stavby Skládka s oprávněním převzetí (dle výběru zhotovitele)	t	0,43063	900,00	387,57	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						5 389,39		0,00000		0,00000		
12	998332011R00	Přesun hmot pro úpravy toků, hráze rybníční přesun hmot pro úpravy toků a kanály délky do 7000 m, hráze ochranné, rybníční a ostatní, ochranné a kanály délky do 7 000 m	t	13,64403	395,00	5 389,39	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	832-1	RTS 25/ I
Celkem						82 608,11						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25006	Rusava, Upr. Holešov Dobrotice, km 16,340-18,163 - oprava jezu a stupňů, odstranění nánosů
O:	SO07	Spádový stupeň km 17,882
R:	001	Oprava přelivné hrany stupně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25006	Rusava, Upr. Holešov Dobrotice, km 16,340-18,163 - oprava jezu a stupňů, odstranění nánosů
O:	SO07	Spádový stupeň km 17,882
R:	002	Odstranění nánosů ze dna koryta toku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				163 629,57		0,00000		0,00000		
1	125703312R00	Čištění melioračních kanálů tloušťky naplavené vrstvy přes 250 do 500 mm, s dnem zpevněným lomovým kamenem	m3	13,20000	878,00	11 589,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
s úpravou svahu do výšky naplavené vrstvy a s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,												
- včetně nutného podílu ručních prací												
odstranění nánosů ze dna vývařistě : 66*0,2												
13,20000												
2	129203201R00	Čištění koryt vodotečí hloubce koryta do 5 m, při šířce původního dna přes 5 m, v hornině 3	m3	63,07000	475,00	29 958,25	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
s přehozením rozpojeného nánosů do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,												
3	129203109R00	Čištění koryt vodotečí příplatek k ceně za lepivost v hornině 3	m3	12,61400	165,00	2 081,31	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
s přehozením rozpojeného nánosů do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,												
63,07*0,2												
12,61400												
4	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	13,20000	291,00	3 841,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,												
5	166101101R00	Přehození neulehlého výkopku z horniny 1 až 4	m3	76,27000	233,00	17 770,91	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
do vzdálenosti 3 m vodorovně a 1,5 m svisle,												
- přehození výkopku z místa těžení k místu naložení												
- počet přehození je věcí dodavatele stavebních prací												
6	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	76,27000	90,00	6 864,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
63,07+13,20												
76,27000												
7	162-R-3	Vodorovné přemístění zeminy na skládku, uložení na skládku	m3	76,27000	1 200,00	91 524,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Položka obsahuje:												
- odvoz zeminy na skládku												
- likvidace zeminy na skládce												
- veškeré poplatky související s likvidací a uložení zeminy na skládce												
Výběr skládky je věcí dodavatele stavby												
Skládka s oprávněním převzetí (dle výběru zhotovitele)												

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25006	Rusava, Upr. Holešov Dobrotice, km 16,340-18,163 - oprava jezu a stupňů, odstranění nánosů
O:	SO07	Spádový stupeň km 17,882
R:	002	Odstranění nánosů ze dna koryta toku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

Celkem						163 629,57						
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25006	Rusava, Upr. Holešov Dobrotice, km 16,340-18,163 - oprava jezu a stupňů, odstranění nánosů
O:	SO08	Jez Dobrotice km 18,163
R:	001	Oprava přelivné hrany jezu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				61 175,00		0,69000		0,00000		
1	115001105R00	Převedení vody při průměru potrubí DN přes 300 do 600 mm získané při čerpání, potrubím nebo žlaby. Montáž, demontáž a opotřebení potrubí nebo žlabu a jeho utěsnění po dobu provozu. Včetně nutné podpěrné konstrukce. Platí pro opravu celého objektu stupně Položka obsahuje: - dopravu na místo určení - osazení - demontáž - odvoz	m	40,00000	1 263,00	50 520,00	0,01721	0,69000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
2	115101201R00	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m. Platí pro opravu celého objektu stupně 8*5	h	40,00000	146,00	5 840,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
3	115101301R00	Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie. Platí pro opravu celého objektu stupně	den	5,00000	63,00	315,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
4	1-R-1	Zřízení a odstranění hrázky Položka obsahuje - zřízení hrázky (zemina ze dna toku) - odstranění hrázky (rozproštění zeminy zpět do místa výkopu a urovnání pláně - dna)	soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				40 807,80		0,89000		0,00000		
5	216904212R00	Očištění ploch tlak. vodou nebo stlač. vzduchem očištění stlačeným vzduchem, zdiva stěn a rubu klenb, 11*4,5+4,8*4	m2	68,70000	224,00	15 388,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 25/ I
6	289474211R00	Spárování zdiva, klenb a stěn do hl. 3 cm řádkové nebo kvádrové aktivovanou maltou, S dodání potřebných hmot, vypláchnutí spár vodou před spárováním a očištění okolního zdiva po spárování.	m2	68,70000	370,00	25 419,00	0,01289	0,89000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25006	Rusava, Upr. Holešov Dobrotice, km 16,340-18,163 - oprava jezu a stupňů, odstranění nánosů
O:	SO08	Jez Dobrotice km 18,163
R:	001	Oprava přelivné hrany jezu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce							556 027,66	210,66000	0,00000			
7	329212345R00	Oprava zdiva nadzákl. z lom. kamene ostatních kcí zdivo obkladní, z kamene lomařsky upraveného s vyspárováním na cementovou maltu - Včetně úpravy velikosti kamenných bloků dle tvaru otvoru 11*4,5*0,3 4,8*4*0,3	m3	20,61000	11 500,00	237 015,00	3,09516	63,79000	0,00000	0,00000	832-1	RTS 25/ I
8	329321114R00	Konstrukce ostatních staveb ze ŽB vodostavebního beton C 25/30, XA2 11*4,5*0,2 4,8*4	m3	29,10000	5 950,00	173 145,00	3,00449	87,43000	0,00000	0,00000	832-1	RTS 25/ I
9	329366111R00	Výztuž ŽB konstrukcí ostatních vodních staveb ocel 10 505, průměr do 12 mm - včetně výplně mezikruží kotvy cementovou směsí 0,45*(250+99)*0,888/1000	t	0,13946	56 060,00	7 818,13	1,06103	0,15000	0,00000	0,00000	832-1	RTS 25/ I
10	329368211R00	Výztuž ŽB konstrukcí ostatních vodních staveb svařované sítě, (11*4,5+4,8*4)*5,40*1,35/1000	t	0,50082	57 900,00	28 997,48	1,06142	0,53000	0,00000	0,00000	832-1	RTS 25/ I
11	311716751R	maltá pro chemické kotvy dvousložková; do plných materiálů pro střední až těžké kotvení betonářské výztuže, chemických šroubů, hmoždinek, aplikace i ve vlhkém prostředí; složení epoxiakrylátová pryskyřice; vel.náplně patrona 410 ml (250+99)/11	kus	31,72727	475,00	15 070,45	0,00050	0,02000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
12	58380750R	kámen lomový upravený; soklový; žula; tl. do 200 mm; ostatní rozměry 200 až 600 mm 68,7*0,3*2,85	t	58,73850	1 600,00	93 981,60	1,00000	58,74000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
Díl: 96 Bourání konstrukcí							424 849,78	0,00000	72,88000			
13	960191241R00	Bourání konstrukcí vodních staveb kamenné kvádry s naložením vybouraných hmot a sutí na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m Včetně bourání geotextilií, výplně otvorů tvárnic, drenáží, trubek a dilatačních prvků apod. zabudovaných v bouraných konstrukcích. odstranění uvolněných kamenů : 22*0,1 12,25*0,1	m3	3,42500	6 500,00	22 262,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	832-1	RTS 25/ I
14	960211251R00	Bourání konstrukcí vodních staveb konstrukce zděné z kamene nebo cihel, dlažeb z kamene, prostého nebo prokládaného betonu a asfaltbetonu	m3	27,48000	3 500,00	96 180,00	0,00000	0,00000	2,65000	72,82000	832-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25006	Rusava, Upr. Holešov Dobrotice, km 16,340-18,163 - oprava jezu a stupňů, odstranění nánosů
O:	SO08	Jez Dobrotice km 18,163
R:	001	Oprava přelivné hrany jezu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m Včetně bourání geotextilií, výplně otvorů tvárnic, drenáží, trubek a dilatačních prvků apod. zabudovaných v bouraných konstrukcích. vybourání zvětralého betonu (podklad z betonu) : 11*4,5*0,4 4,8*4*0,4			19,80000 7,68000							
15	970041018R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu jádrové vrtání , d 14-18 mm 0,3*(250+99)	m	104,70000	2 300,00	240 810,00	0,00000	0,00000	0,00061	0,06000	801-3	RTS 25/ I
16	162-R-1	Vodorovné přemístění suti na skládku, uložení na skládku Položka obsahuje: - odvoz suti na skládku - likvidace suti na skládce (uložení, recyklace) - veškeré poplatky související s likvidací a uložení suti na skládce Výběr skládky je věcí dodavatele stavby Skládka s oprávněním převzetí (dle výběru zhotovitele)	t	72,88587	900,00	65 597,28	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				83 830,76		0,00000		0,00000		
17	998332011R00	Přesun hmot pro úpravy toků, hráze rybníční přesun hmot pro úpravy toků a kanály délky do 7000 m, hráze ochranné, rybníční a ostatní, ochranné a kanály délky do 7 000 m	t	212,22976	395,00	83 830,76	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	832-1	RTS 25/ I
Celkem						1 166 691,00						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25006	Rusava, Upr. Holešov Dobrotice, km 16,340-18,163 - oprava jezu a stupňů, odstranění nánosů
O:	SO08	Jez Dobrotice km 18,163
R:	002	Oprava břehového opevnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				140 883,70		0,00000		0,00000		
1	131301111R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, 2,29*36 82,44000	m3	82,44000	269,00	22 176,36	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
2	131301119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 4, kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, 82,44*0,2 16,48800	m3	16,48800	72,00	1 187,14	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
3	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,	m3	82,44000	291,00	23 990,04	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
4	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu 0,24*36 8,64000	m3	8,64000	169,00	1 460,16	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
5	180401213R00	Založení trávníku luční trávník, výsevem, na svahu přes 1:2 do 1:1 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,	m2	36,00000	25,00	900,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	823-1	RTS 25/ I
6	182201101R00	Svahování násypů bez rozlišení horniny trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v násypech,	m2	36,00000	68,00	2 448,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
7	00572465R	směs travní standard 36*0,03 1,08000	kg	1,08000	150,00	162,00	0,00100	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 25/ I
8	162-R-3	Vodorovné přemístění zeminy na skládku, uložení na skládku Položka obsahuje: - odvoz zeminy na skládku - likvidace zeminy na skládce - veškeré poplatky související s likvidací a uložení zeminy na skládce	m3	73,80000	1 200,00	88 560,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25006	Rusava, Upr. Holešov Dobrotice, km 16,340-18,163 - oprava jezu a stupňů, odstranění nánosů
O:	SO08	Jez Dobrotice km 18,163
R:	002	Oprava břehového opevnění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

Výběr skládky je věcí dodavatele stavby

Skládka s oprávněním převzetí (dle výběru zhotovitele)

Díl: 4	Vodorovné konstrukce					161 190,00		167,63000		0,00000		
---------------	-----------------------------	--	--	--	--	-------------------	--	------------------	--	----------------	--	--

9	462511370R00	Zához z lomového kamene bez proštěrkování, zához z terénu, hmotnost jednotlivých kamenů do 500 kf,	m3	73,80000	1 450,00	107 010,00	2,27136	167,63000	0,00000	0,00000	832-1	RTS 25/ I
---	--------------	--	----	----------	----------	------------	---------	-----------	---------	---------	-------	-----------

neupraveného záhozového

Včetně úpravy jednotlivých velkých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným rozpojením na místě uložení.

2,05*36

73,80000

10	462519003R00	Zához z lomového kamene , , hmotnost jednotlivých kamenů do 500 kf, příplatek za urovnání viditelných ploch záhozu	m2	126,00000	430,00	54 180,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	832-1	RTS 25/ I
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

neupraveného záhozového

2,7*36+0,8*36

126,00000

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					66 212,84		0,00000		0,00000		
----------------	--------------------------------	--	--	--	--	------------------	--	----------------	--	----------------	--	--

11	998332011R00	Přesun hmot pro úpravy toků, hráze rybníční přesun hmot pro úpravy toků a kanály délky do 7000 m, hráze ochranné, rybníční a ostatní,	t	167,62745	395,00	66 212,84	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	832-1	RTS 25/ I
----	--------------	---	---	-----------	--------	-----------	---------	---------	---------	---------	-------	-----------

ochranné a kanály délky do 7 000 m

Celkem						368 286,54						
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25006	Rusava, Upr. Holešov Dobrotice, km 16,340-18,163 - oprava jezu a stupňů, odstranění nánosů
O:	SO08	Jez Dobrotice km 18,163
R:	003	Odstranění nánosů ze dna koryta toku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				551 654,04		0,00000		0,00000		
1	125703312R00	Čištění melioračních kanálů tloušťky naplavené vrstvy přes 250 do 500 mm, s dnem zpevněným lomovým kamenem	m3	155,25000	878,00	136 309,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
		s úpravou svahu do výšky naplavené vrstvy a s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,										
		- včetně nutného podílu ručních prací										
		odstranění nánosů ze dna vývážště : 135*1,15		155,25000								
2	129203201R00	Čištění koryt vodotečí hloubce koryta do 5 m, při šířce původního dna přes 5 m, v hornině 3	m3	65,84000	475,00	31 274,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
		s přehozením rozpojeného nánosů do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,										
3	129203109R00	Čištění koryt vodotečí příplatek k ceně za lepivost v hornině 3	m3	13,16800	165,00	2 172,72	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
		s přehozením rozpojeného nánosů do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,										
		65,84*0,2		13,16800								
4	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	155,25000	291,00	45 177,75	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
		bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,										
5	166101101R00	Přehození neulehlého výkopku z horniny 1 až 4	m3	221,09000	233,00	51 513,97	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
		do vzdálenosti 3 m vodorovně a 1,5 m svisle,										
		- přehození výkopku z místa těžení k místu naložení										
		- počet přehození je věcí dodavatele stavebních prací										
6	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	221,09000	90,00	19 898,10	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-1	RTS 25/ I
		65,84+155,25		221,09000								
7	162-R-3	Vodorovné přemístění zeminy na skládku, uložení na skládku	m3	221,09000	1 200,00	265 308,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		Položka obsahuje:										
		- odvoz zeminy na skládku										
		- likvidace zeminy na skládce										
		- veškeré poplatky související s likvidací a uložení zeminy na skládce										
		Výběr skládky je věcí dodavatele stavby										
		Skládka s oprávněním převzetí (dle výběru zhotovitele)										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	25006	Rusava, Upr. Holešov Dobrotice, km 16,340-18,163 - oprava jezu a stupňů, odstranění nánosů
O:	SO08	Jez Dobrotice km 18,163
R:	003	Odstranění nánosů ze dna koryta toku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

Celkem						551 654,04						
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--

Harmonogram

Název stavby:	Rusava, Upr. Holešov Dobrotice, km 16,340-18,163, oprava jezu a stupňů, odstranění nánosů	Doba výstavby:	252 dní	Objednatel:	
Druh stavby:	vodní dílo	Začátek výstavby:	22.09.2025	Projektant:	
Lokalita:	Holešov - Dobrotice	Konec výstavby:	31.05.2026	Zhotovitel:	JV Dalistav s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne:	03.09.2025	Zpracoval:	

Kód	Zkrácený popis	Nh	Zdroje	Trvání	Začátek	Konec	4 723 020,34
01VRN	Průzkumy, geodetické a projektové práce	0,00	1	252	22.09.2025	31.05.2026	137 500,00
Z8888	Ostatní položky práce	0,00	1	252	22.09.2025	31.05.2026	35 500,00
11	Přípravné a přidružené práce	0,00	1	35	22.09.2025	26.10.2025	487 615,63
17	Konstrukce ze zemin	0,00	1	7	13.10.2025	19.10.2025	11 446,52
16	Přemístění výkopku	0,00	1	56	06.10.2025	30.11.2025	1 368 187,10
1	Zemní práce	0,00	1	12	20.10.2025	31.10.2025	36 000,00
96	Bourání konstrukcí	0,00	1	31	31.10.2025	30.11.2025	242 392,33
21	Úprava podloží a základové spáry	0,00	1	25	24.11.2025	18.12.2025	26 764,44
13	Hloubené vykopávky	0,00	1	20	12.01.2026	31.01.2026	61 459,99
12	Odkopávky a prokopávky	0,00	1	41	19.01.2026	28.02.2026	397 287,14
45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničních	0,00	1	49	02.02.2026	22.03.2026	52 002,54
32	Zdi přehradní a opěrné	0,00	1	88	02.02.2026	30.04.2026	756 989,98
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	0,00	1	81	09.02.2026	30.04.2026	358 110,00
31	Zdi podpěrné a volné	0,00	1	16	28.02.2026	15.03.2026	22 411,36
46	Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního svršku)	0,00	1	56	23.03.2026	17.05.2026	380 220,74
37	Obezdivky tunelů a podzemních prostor	0,00	1	51	30.03.2026	19.05.2026	53 205,75
28	Zpevňování hornin a konstrukcí	0,00	1	21	04.05.2026	24.05.2026	56 010,45
94	Lešení a stavební výtahy	0,00	1	22	04.05.2026	25.05.2026	568,80
18	Povrchové úpravy terénu	0,00	1	7	25.05.2026	31.05.2026	3 348,00
H33	Nádrže na tocích, úpravy toků a kanály	0,00	1	252	22.09.2025	31.05.2026	235 999,57

Poznámka:

Příloha č. 3 – Vzorový změnový list stavby

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. ...

1. Identifikační údaje

Název stavby:

Místo stavby:

Zhotovitel:

Objednatel:

Dozor projektanta:

Technický dozor stavebníka:

2. Věcný a finanční rozsah změny stavby (možno přiložit další dokumenty)

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

3. Odůvodnění změny stavby (možno přiložit další dokumenty)

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

4. Vyjádření dozoru projektanta

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....

.....

.....

.....

5. Vyjádření technického dozoru stavebníka

[illegible]

6. Zařazení změny podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (včetně odůvodnění)

[illegible]

7. Přílohy

[illegible]

Příloha č. 4 - seznam poddodavatelů

Rusava, Upr. Holešov Dobrotice, km 16,340-18,163, oprava jezu a stupňů, odstranění nánosů			Část plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli (věcné plnění)	Finanční hodnota plnění poddodavatele (Kč bez DPH)	% podíl na plnění VZ
Seznam poddodavatelů					
1.	Název:				
	Sídlo/místo podnikání:				
	Tel./fax:				
	E-mail:				
	IČO/DIČ:				
	Osoba oprávněná jednat za účastníka:				
2.	Název:				
	Sídlo/místo podnikání:				
	Tel./fax:				
	E-mail:				
	IČO/DIČ:				
	Osoba oprávněná jednat za účastníka:				
Razítko a podpis oprávněné osoby					
Titul, jméno, příjmení					
Funkce					