

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO II/397 HRÁDEK – JAROSLAVICE

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

RD SUS JMK, COLAS – FIRESTA

COLAS CZ, a.s. - Správce

sídlem Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9 IČO: 26177005

zapsaná v obchodním rejstříku u MS soudu v Praze sp. zn. oddíl B, vložka 6556

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. - Společník

sídlem Mlýnská 388/68, 602 00 Brno IČO: 25317628

zapsaná v obchodním rejstříku u KS soudu v Brně sp. zn. oddíl B, vložka 2144

zastoupené Michalem Altrichterem, ředitelem oblasti Jih, COLAS CZ, a.s. na základě PM a

Ing. Pavlem Borkem, členem správní rady FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 16. 6. 2025 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Z důvodu plynulého napojení na stávající stav, bylo nutné upravit výměry asfaltových vrstev a s tím spojené související položky. Výměry jsou doloženy geodetickým zaměřením.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. V odst. 1 smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

6 486 127,40 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je Příloha:


Příloha č. 1: Vyčíslení víceprací

V Jihlavě, dne

V Brně, dne




Michal Altrichter
ředitel oblasti Jih
COLAS CZ, a.s.



11.09.2025 14:43:00

Bc. Roman Hanák
ředitel
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



Ing. Pavel Borek
člen správní rady

FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s.

II/397 Hrádek - Jaroslavice

		Dodatek č.1				
I. Stavební náklady		Kontrolní rozpočet bez DPH	Vicepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis					
SO 101	Oprava komunikace	6 048 875,00	322 452,40	0,00	6 371 327,40	7 709 306,15
Stavební náklady - celkem		6 048 875,00	322 452,40	0,00	6 371 327,40	7 709 306,15

II. Ostatní a vedlejší náklady		Kontrolní rozpočet bez DPH	Vicepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis					
SO 000	Ostatní a vedlejší náklady	114 800,00	0,00	0,00	114 800,00	138 908,00
Ostatní a vedlejší náklady - celkem		114 800,00	0,00	0,00	114 800,00	138 908,00

Rekapitulace stavby		Kontrolní rozpočet bez DPH	Vicepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Finanční náklady projektu celkem		6 163 675,00	322 452,40	0,00	6 486 127,40	7 848 214,15

Firma:

Soupis prací objektu

Stavba:MR2 II/397 Hrádek - Jaroslavice

Rozpočet:SO 101 Oprava komunikace

SO 101322 452,40

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1		Zemní práce				9 520,00	
3	12922		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2	140,000	68,00	9 520,00	
			tl. 50 mm včetně odvozu na skládku (odvozná vzdálenost v režii zhotovitele) 1340 - 1200 = 140,000 [A]					
			Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)					
	5		Komunikace				305 885,40	
4	56932		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	140,000	117,00	16 380,00	
			zřízení krajnic ze štěrkodrti frakce 0/22 tl. 50 mm 1340 - 1200 = 140,00					
			Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - očištění podkladu - uložení kameniva dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, Položka nezahrnuje: - x					
5	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	212,000	17,00	3 604,00	
			0,5 kg/m2 16 102 - (7500+8390) =212,000 [A]					
			Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x					

6	574A04	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+	M3	10,600	6 888,00	73 012,80	
		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ tl. 50 mm (8 602*0,05) - (8390*0,05) = 10,600 [A]					
		Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
7	574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S	M3	33,200	6 243,00	207 267,60	
		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ tl. 50 mm vyrovnání stávajícího povrchu 664*0,05 = 33,200 [A]					
		Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
8	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	77,000	73,00	5 621,00	
		1577 - 1500 = 77,000 [A]					
		Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem Položka nezahrnuje: - x					
	9	Ostatní konstrukce a práce				7 047,00	
10	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	77,000	75,00	5 775,00	
		proříznutí spar - napojení na stávající vozovku, středová sprára a napojení 3xMK					

		1577 - 1500 = 77,000 [A]						
		Položka zahrnuje: - řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce - spotřeba vody Položka nezahrnuje: - x						
11	93818		OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	212,000	6,00	1 272,00	
		položka 574A04+574C06: 212 = 212,000 [A]						
		Položka zahrnuje: - očištění předepsaným způsobem - odklizení vzniklého odpadu Položka nezahrnuje: - x						