

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím.

Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **21011** **Úprava chodníku mezi ulicemi Sadová-Mlýnská a zřízení nových nabíjecích stanic pro elektrovozy**

Zadavatel **Město Mohelnice** IČO: **00303038**
U Brány 916/2 DIČ: **CZ00303038**
78985 Mohelnice

Zhotovitel: **PEMAJ stav s.r.o.** IČO: **24840069**
Týnecká 9, DIČ: **CZ24840069**
783 53 Velká Bystřice

Vypracoval:

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %			
Snížená DPH	0 %			
Základ pro základní DPH	21 %			
Základní DPH	%			
Zaokrouhlení				

Cena celkem s DPH

CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH		DPH celkem	Cena celkem	K FAKTURACI	ZBÝVÁ	%
	Stavební objekt							
SO 001	Vedlejší rozpočtové náklady							
01	rozpočet							
SO 101	Úprava chodníku							
01	rozpočet							
SO 401	Přeložka VO							
01	rozpočet							
SO 402	Nabíjecí stanice							
01	rozpočet							
Celkem za stavbu								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011	Úprava chodníku mezi ulicemi Sadová-Mlýnská a zřízení nových nabíjecích stanic pro elektrovozy
O:	SO 001	Vedlejší rozpočtové náklady
R:	01	rozpočet

							K FAKTURACI		ROZDÍL	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]
Díl: 1		Zemní práce								
1	02710OA001	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP	KPL	1,00000						
		zajištění staveništních jam, oplocení, zábrany								
2	02720OA001	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A	KPL	1,00000						
		stanovení trvalého dopravního značení								
3	02720OA002	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A	KPL	1,00000						
		položka obsahuje veškeré potřebné náklady na montáž, údržbu, pronájem a demontáž p								
		zajištění stanovení přechodné úpravy provozu								
4	02910OA001	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KPL	1,00000						
		geodetické zaměření rohů stavby, vytyčení, stabilizace a udržování bodů vytyčovací sítě								
		vytyčení a sestavení laviček								
		vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich								
5	02911OA001	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	HM	1,00000						
		geodetické zaměření skutečného provedení stavby dle požadavků investora								
6	02940OA001	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KPL	1,00000						
		zhotovení DSPS dle podmínek investora								
		DSPS v digitální formě včetně tištěné formy								
7	02943OA0	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,00000						
8	02946OA0	OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	1,00000						
9	02950OA001	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ	KPL	1,00000						
		veškeré zkoušky, testy a protokoly								
		zkoušení materiálů, konstrukcí a prací nezávislou laboratoří								
10	03190OA001	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - TERÉNNÍ ÚPRAVY	KPL	1,00000						
		zařízení staveniště a úprava prostoru pro deponie								
		1				1,00000				
11	03730OA0	POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU	KPL	1,00000						
Celkem										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011	Úprava chodníku mezi ulicemi Sadová-Mlýnská a zřízení nových nabíjecích stanic pro elektrov
O:	SO 101	Úprava chodníku
R:	01	rozpočet

						K FAKTURACI	ZBÝVÁ			
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]
Díl: 1		Zemní práce								
1	111207111R00	Prořez porostu do 60 mm 5 ks/m2, svah 1:4	m2	20,00000						
2	111207290R00	Příplatek za přemístění nehroubí do 100 m	m2	20,00000						
3	111209111R00	Spálení proutí, klestu, pro jakoukoliv dřevinu	m2	20,00000						
4	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár	m2	18,00000						
		s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopr								
		betonová dlažba stávajícího chodníku : 18				18,00000				
5	113106221R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 200 m2, z drobných kostek nebo odseků kladených do lože z kameniva těžného, škváry	m2	14,00000						
		s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopr								
		žulová mozaika - bude použita zpět : 14				14,00000				
6	113107525R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy	m2	147,00000						
		podklad pod chodníkem : 115+18+14				147,00000				
7	113108305R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše	m2	115,00000						
		asfaltový povrch stávajícího chodníku : 115				115,00000				
8	113109315R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	115,00000						
		stávající asfaltový chodník předpoklad betonová deska				115,00000				
9	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	82,00000						
		s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo na								
		betonové obruby : 82				82,00000				
10	113203111R00	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	20,50000						
		s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo na								
		jednořádek žulové kostky 10/10 : 20,5				20,50000				
11	122203201R00	Odkopávky a prokopávky pro stavbu silnic třída	m3	38,00000						
		nezapažené, s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m								
12	131201110R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v	m3	2,00000						
		kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do pře								

vykop pro železobetonový základ : 2			2,00000
13	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta	m3 40,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 38,00000			38,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 2,00000			2,00000
14	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3 400,00000
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta			
Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 40,00000*10			400,00000
15	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z	m3 40,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 40,00000			40,00000
16	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2 161,00000
vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.			
144+17			161,00000
17	181301102R01	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2, vč.	m2 126,00000
18	182410A0	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2 126,00000
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání			
19	275321321R00	Beton základových patek železový třídy C 20/25	m3 1,50000
bez dodávky a uložení výztuže			
základ pod dobýjecí stanici : 1*1*1,5			1,50000
20	279351101R00	Bednění základových zdí jednostranné, zřízení	m2 6,00000
bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základů			
1*1,5*4			6,00000
21	279351102R00	Bednění základových zdí jednostranné, odstranění	m2 6,00000
bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základů			
Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.			
1*1,5*4			6,00000
Díl: 5 Komunikace			
22	564831111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm	m2 161,00000
chodník : 144			144,00000
chodník - park : 17			17,00000
23	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2 161,00000
chodník : 144			144,00000
chodník - park : 17			17,00000
24	565310012R00	Podklad z asfaltového recyklátu tloušťka po zhutnění 60	m2 144,00000
s rozprostřením a zhutněním			
chodník : 144			144,00000

25	573231111R00	Postřík živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m ²	m ²	144,00000
		chodník : 144		144,00000
26	577131211R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 8 nebo ACO 11 nebo ACO 16,	m ²	144,00000
		chodník : 144		144,00000
27	591211111R00	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z	m ²	17,00000
		s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením		
28	58380010R	mozaika dlažební štípaná; materiálová skupina I/2	t	0,60000
		celková potřeba : 3,4		3,40000
		odpočet použité mozaiky : -2,8		-2,80000
29	597101113R01	Montáž a dodávka odvodňovacího žlabu - polymerbeton	m	8,50000
		Podrobný soupis bude doplněn samostatnou nabídkou		
		Ž1 + Ž2 + Ž3 : 2,5+2,5+3,5		8,50000
Díl: 8 Trubní vedení				
30	899103111RT2	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně dodávky poklopu litinového s rámem	kus	1,00000
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání				
31	R01	Přesun odpadkového koše	kus	1,00000
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci				
32	914001111R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek,	kus	12,00000
		C8a : 2		2,00000
		C9b : 2		2,00000
		E12a : 1		1,00000
		E12b : 1		1,00000
		E13 : 1		1,00000
		E13 (dobíjecí stanice elektrovozy) : 1		1,00000
		IP4b : 1		1,00000
		IP 12 (dobíjecí stanice elektrovozy) : 1		1,00000
		přemístěné značky : 2		2,00000
33	40445029.AR01	Značka dopr příkazová C1-C14b 500 fóli 1, EG 7letá,	kus	4,00000
34	40445044.AR01	Značka dopr inf IP 4b-7,10a,b 500/500 fóli 1,EG7letá,	kus	1,00000
35	40445050.AR01	Značka dopr inf IP 11-13 500/700 fóli 1, EG7letá, IP12	kus	1,00000
36	40445161.AR01	Značka dopr dodat E 9,10 500/500 fóli 1, EG 7 letá, E13	kus	2,00000
37	40445161.AR02	Značka dopr dodat E 9,10 500/500 fóli 1, EG 7 letá,	kus	2,00000
38	404459502R	příslušenství k dopr.značení sloupek Fe 60 pozinkovaný,	kus	4,00000
39	916261111R00	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek z kostek drobných, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z	m	20,50000
		v jedné řadě, se zřízením lože tl. 5 až 10 cm, s vyplněním a zatřením spár cementem		
		Jednořádek ze žulové kostky 10/10 : 20,5		20,50000

40	58380129R	kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); 10/12 cm	t	0,50184
		ztratiné 2% : 20,5*0,024*1,02		0,50184
41	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.	m	102,00000
		10/25/100 : 102		102,00000
42	59217001R	obrubník parkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š =	kus	104,04000
		Ztratiné 1% :		
		Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 102,00000*1,02		104,04000
43	915712111R00	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, vodících	m	78,00000
		V4 : 66		66,00000
		přerušovaná bílá čára : 12		12,00000
44	915721111R00	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod.	m2	13,00000
		V2 - cyklista : 4*1,5		6,00000
		V4 - šipka+ kolo : 4*1		4,00000
		piktogram nabíjecí stanice : 2*1,5		3,00000
45	915791111R00	Předznačení pro vodorovné značení pro dělicí čáry, stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot	m	78,00000
46	915791112R00	Předznačení pro vodorovné značení pro stopčáry, stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot	m2	13,00000
47	919726213R01	Těsnění spár krytu záhlavkou za tepla, vč. záhlavkové hmoty	m	24,50000
		Včetně vyčištění a impregnace spár před těsněním a zalitím.		
		Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 24,50000		24,50000
48	919733111R00	Úprava povrchu živичného krytu broušením tloušťky do 2	m2	180,00000
		odstranění vodorovného dopravního značení - šrafy V13		180,00000
49	919735111R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živичných, včetně spotřeby vody	m	24,50000
		3+3+3+2,5+2,5+2,5+4+4		24,50000
Díl: 96		Bourání konstrukcí		
50	960111221R00	Bourání konstrukcí vodních staveb dílce prefabrikované	m3	16,57500
		s naložením vybouraných hmot a sutí na dopravní prostředek nebo s odklizením n		
		Včetně bourání geotextilií, výplně otvorů tvárnic, drenáží, trubek a dilatačních prvk		
		betonová tvarovka : 19*0,5*0,15		1,42500
		schodiště - bet prefabrikát + betonová dlažba (plošně 29 m2 * 0.35 m) + lokální stupně (0.5 m3) : 15.15		15,15000
51	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	7,68000
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech, zídka lemující schodiště : 2*(12*0,4*0,8)		7,68000

52	966005111R00	Rozebrání a odstranění zábradlí a ocelových svodidel silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými s jednou pásnicí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s n	m	22,00000
		čtvercový profil cca 4*4 cm, 2x vodorovné madlo,		22,00000
53	966006132R00	Odstranění značek pro staničení nebo dopravních značek dopravních nebo orientačních s uložením hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní	kus	1,00000
54	979024441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic obrubníků, krajiníků vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv krajiníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením o	m	22,14000
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 9 : 22,14000		22,14000
55	979054441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem krajiníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením o	m2	18,00000
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 18,00000		18,00000
56	979071121R00	Očištění vybouraných dlažebních kostek drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těženým od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením	m2	14,00000
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 14,00000		14,00000
57	979071122R00	Očištění vybouraných dlažebních kostek drobných, s původním vyplněním spár živící nebo cementovou od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením	m2	2,35750
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 10 : 2,35750		2,35750
Díl: 99		Staveništní přesun hmot		
58	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živinový jakékoliv vodorovně do 200 m	t	182,80382
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot		
59	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	134,90000
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 7 : 12,65000		12,65000
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 8 : 41,40000		41,40000
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6 : 80,85000		80,85000
60	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za	t	2 563,10000
		Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 134,90000*19		2 563,10000
61	979084212R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu s naložením a se složením na vzdálenost do 50 m odvoz na meziskládku :	t	5,15750
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 2,80000		2,80000
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 10 : 2,35750		2,35750
62	979084216R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 5 km	t	81,31303
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 2,48400		2,48400

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 9 : 22,14000 22,14000
 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 50 : 40,55903 40,55903
 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 51 : 15,36000 15,36000
 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 52 : 0,77000 0,77000

63	979084219R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu příplatek k ceně za každých dalších i započatých 5 km	t	243,93908
Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 81,31303*3				243,93908

64	979087213R00	Nakládání na dopravní prostředky vybouraných hmot	t	8,08400
----	--------------	---	---	---------

pro vodorovnou dopravu

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 2,48400 2,48400

odvoz mozaiky na mezideponii :

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 2,80000 2,80000

dovoz mozaiky z mezideponie :

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 2,80000 2,80000

65	979999998R01	suti	t	216,21303
----	--------------	------	---	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 81,31303 81,31303

Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 134,90000 134,90000

Celkem				
---------------	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011	Úprava chodníku mezi ulicemi Sadová-Mlýnská a zřízení nových nabíjecích stanic pro elektrovozy
O:	SO 401	Přeložka VO
R:	01	rozpočet

K FAKTURACI

ZBYVÁ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství
Díl: 900		HZS		
1	905 R00	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj.	h	5,00000
2	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	6,00000
Díl: M21		Elektromontáže		
3	210204011RS2	Montáž stožáru veřejného osvětlení uličního, ocelového, délky do 12 m, včetně nákladů na autojeřáb	kus	1,00000
Montáž stožárů, jejich rozvoz po trase, postavení, vyrovnaní a definitivní zajištění v zák				
4	210204103RS2	Montáž ocelového výložníku jednoramenného, na ocelový sloup, hmotnost výložníku do 35 kg, včetně nákladů na	kus	5,00000
Montáž výložníku, jejich rozvoz po trase, postavení, vyrovnaní a definitivní zajištění v po				
5	210204201R00	Montáž stožárové elektrovýzbroje pro 1 okruh	kus	1,00000
Montáž stožárové rozvodnice, montáže kabelu mezi rozvodnicí a vlastním svítidlem vše				
6	210202111R00	Montáž svítidla veřejného osvětlení, na výložník	kus	1,00000
7	210220022R00	Montáž uzemňovacího vedení v zemi, včetně svorek, propojení a izolace spojů, z drátů ocelových pozinkovaných	m	31,00000
včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu				
8	R210220022R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm, PVC izolace	m	1,50000
včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu				
9	210220302R00	Montáž svorky hromosvodové nad dva šrouby	kus	5,00000
10	210810045R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, pevně uloženého	m	12,00000
11	210810014R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 4 x 16 mm2, volně uloženého	m	38,00000
12	210100258R00	Ukončení kabelů smršťovací zákloučkou nebo páskou,	kus	2,00000
13	210100252R00	Ukončení kabelů smršťovací zákloučkou nebo páskou,	kus	2,00000
14	210950201R00	Vodiče, šňůry a kabely hliníkové příplatek na zatahování kabelů do tvárniceových tras s komorami nebo do kolektorů,	m	38,00000
15	210010123R00	Montáž trubky ochranné, polyetylenové, DN do 47 mm, volně	m	1,00000
16	210010124R00	Montáž trubky ochranné, polyetylenové, DN do 80 mm, volně	m	34,00000
17	210204011RS2	Montáž stožáru veřejného osvětlení uličního, ocelového, délky do 12 m, včetně nákladů na autojeřáb	kus	1,00000
Montáž stožárů, jejich rozvoz po trase, postavení, vyrovnaní a definitivní zajištění v zák				

18	210204103RS2	Montáž ocelového výložníku jednoramenného, na ocelový sloup, hmotnost výložníku do 35 kg, včetně nákladů na Montáž výložníku, jejich rozvoz po trase, postavení, vyrovnaní a definitivní zajištění v p	kus	1,00000
19	210202111R00	Montáž svítidla veřejného osvětlení, na výložník	kus	1,00000
20	R31672186.AR	Stožár stupňovitý St 1050/76p h=5,0 m horní D76 mm	kus	1,00000
21	31678615-V1	Svorkovnice stožárová PSR 16-1, včetně pojistek 16ampér	kus	1,00000
22	34111030R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x1,5mm ² ; počet žil 3; teplota použití -30 až 70 °C; max provoz teplota při zkratu 160	m	12,00000
23	34111080R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 4x16mm ² ; počet žil 4; teplota použití -30 až 70 °C; max provoz teplota při zkratu 160	m	38,00000
24	345-VL1	Rozdělovací hlava EN 2	kus	2,00000
25	35441996R	svorka zemnicí páska-drát; provedení Fe/Zn	kus	4,00000
26	35444105R	svorka připojovací; provedení nerez	kus	1,00000
27	15615235R	drát ocelový; tažený, měkký; pozink.; pr. 10,00 mm; jak. 11	kg	20,00000
28	15615225-	zemnicí drát na připojení stožárů FeZn průměr 10 mm PVC	m	1,50000
29	3457114700R	trubka kabelová ohebná dvouplošťová korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE; vnější pr.= 40,0 mm; vnitřní pr.= 32,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot rozsah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1; mat	m	1,00000
30	3457114702R	trubka kabelová ohebná dvouplošťová korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE; vnější pr.= 63,0 mm; vnitřní pr.= 52,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot rozsah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1; mat	m	34,00000
31	Rsoubor	Podružný materiál	soubor	1,00000
Díl: M46 Zemní práce při montážích				
32	460010011RT1	Vytýčení trasy nn vedení v přehled.terénu, v obci, délka trasy	km	0,03000
33	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm	m	31,00000
34	460200163RT2	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3, ruční výkop rýhy	m	31,00000
35	460570163R00	Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 3, se zhuťněním	m	31,00000
36	460600001RT8	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	1,63000
37	460620013RT1	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3, ruční vyrovnaní	m2	31,00000
38	460100004RT1	Pouzdrový základ 350x1500 mm mimo osu trasy, kompletní	kus	1,00000
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				
39	979990103R00	Poplatek za skládku beton do 30x30 cm, skupina 17 01 01 z	t	2,76000
Celkem				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011	Úprava chodníku mezi ulicemi Sadová-Mlýnská a zřízení nových nabíjecích stanic pro elektrovo
O:	SO 402	Nabíjecí stanice
R:	01	rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství
Díl: 900		HZS		
1	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize	h	8,00000
2	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	8,00000
Díl: M21		Elektromontáže		
3	210220021R00	Montáž uzemňovacího vedení v zemi, včetně svorek, propojení a izolace spojů, z profilů ocelových včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího mate	m	52,00000
4	R210220022R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm, PVC včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího mate	m	3,00000
5	210220302R00	Montáž svorky hromosvodové nad dva šrouby	kus	6,00000
6	R210810112R00	Kabel CYKY-m 1 kV 3x70+50 pevně uložený	m	5,00000
7	210901078R00	Vodiče, šňůry a kabely hliníkové kabel silový AYKY 1 kV,	m	58,00000
8	210100257R00	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou,	kus	2,00000
9	R210100254R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x70	kus	2,00000
10	210950203R00	Vodiče, šňůry a kabely hliníkové příplatek na zatahování kabelů do tvárnicových tras s komorami nebo do	m	58,00000
11	210950204R00	Vodiče, šňůry a kabely hliníkové příplatek na zatahování kabelů do tvárnicových tras s komorami nebo do	m	5,00000
12	210010125R00	Montáž trubky ochranné, polyetylenové, DN do 100 mm,	m	56,00000
13	R210191542R00	elektroměrového pilíře NR212/NKD7D, jistič 125 ampér,	kus	1,00000
14	R34111649R	Kabel silový s Cu jádrem 1 kV 1-CYKY 3 x 95 + 50	m	5,00000
15	34113241	Kabel silový s Al jádrem 1 kV 1-AYKY 3x240+120 mm2	m	58,00000
16	345-VL1	Rozdělovací hlava EN 4.4	kus	2,00000
17	345-VL2	Rozdělovací hlava EN 5.2	kus	2,00000
18	35441996R	svorka zemnicí páska-drát; provedení Fe/Zn	kus	4,00000
19	35444105R	svorka připojovací; provedení nerez	kus	2,00000
20	R15615225R	Drát tažený pozinkovaný 11343 D 8,00 mm	m	3,00000
21	3457114705R	trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE; vnější pr.= 110,0 mm; vnitřní pr.= 94,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot rozsah -45 až 60 °C; stůněň hořlavosti	m	56,00000

22	Rsoubor	Podružný materiál	soubor	1,00000
23	35441120R	pásek uzemňovací provedení pozinkovaný; 30 x 4 mm	kg	62,00000
24	R-35701	Elektroměrový rozvaděč NR212/NKD7D - 125/3, MTP	kus	1,00000
Díl: M46		Zemní práce při montážích		
25	460010011RT1	Vytýčení trasy nn vedení v přehled.terénu, v obci, délka	km	0,05000
26	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm	m	50,00000
27	460200163RT2	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3, ruční výkop rýhy	m	41,00000
28	460200304RT2	Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.4, ruční výkop rýhy	m	9,00000
29	460570163R00	Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 3, se zhutněním	m	41,00000
30	460570304R00	Zához rýhy 50/120 cm, hornina tř. 4, se zhutněním	m	9,00000
31	460600001RT8	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	2,63000
32	460620013RT1	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3, ruční	m2	50,00000
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot		
33	979990103R00	Poplatek za skládku beton do 30x30 cm, skupina 17 01 01	t	4,46000
Celkem				

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím.

Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadane na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **21011** **Úprava chodníku mezi ulicemi Sadová-Mlýnská a zřízení nových nabíjecích stanic pro elektrovozy**

Zadavatel **Město Mohelnice** IČO: **00303038**
U Brány 916/2 DIČ: **CZ00303038**
78985 Mohelnice

Zhotovitel: **PEMAJ stav s.r.o.** IČO: **24840069**
Týnecká 9, DIČ: **CZ24840069**
783 53 Velká Bystřice

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV			#ODKAZ!
PSV			#ODKAZ!
MON			#ODKAZ!
Vedlejší náklady			#ODKAZ!
Ostatní náklady			#ODKAZ!
Celkem			#ODKAZ!

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		#ODKAZ!
Snížená DPH	0 %	#ODKAZ!	#ODKAZ!
Základ pro základní DPH	21 %	0,00	#ODKAZ!

Celkem za stavbu

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011	Úprava chodníku mezi ulicemi Sadová-Mlýnská a zřízení nových nabíjecích stanic pro
O:	SO 101	Úprava chodníku
R:	01	rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství
Díl: 1 Zemní práce				
15	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17	m3	40,00000
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 40,00000		40,00000
Díl: 5 Komunikace				
25	573231111R00	Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od	m2	144,00000
		chodník : 144		144,00000
26	577131211R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 8 nebo ACO 11	m2	144,00000
		chodník : 144		144,00000
29	597101113R01	Montáž a dodávka odvodňovacího žlabu -	m	8,50000
		Podrobný soupis bude doplněn samostatnou		
		Ž1 + Ž2 + Ž3 : 2,5+2,5+3,5		8,50000
	596 21-5040.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4	m2	0,00000
	90 % RTS	Dlažba 200 x 200 x 8		144,00000
	592 451179.R	Dlažba betonová PRESBETON HOLLAND I	m2	0,00000
	90 % RTS	Dlažba 200 x 200 x 8, bezfazetová červená		144,00000
Celkem				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011	Úprava chodníku mezi ulicemi Sadová-Mlýnská a zřízení nových nabíjecích stanic pro elektrovo
O:	SO 401	Přeložka VO
R:	01	rozpočet

SKUTEČNOST


ROZDÍL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství
Díl: 900		HZS		
1	905 R00	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj.	h	5,00000
2	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	6,00000
Díl: M21		Elektromontáže		
3	210204011RS2	Montáž stožáru veřejného osvětlení uličního, ocelového, délky do 12 m, včetně nákladů na autojeřáb	kus	1,00000
Montáž stožárů, jejich rozvoz po trase, postavení, vyrovnaní a definitivní zajištění v				
4	210204103RS2	Montáž ocelového výložníku jednoramenného, na ocelový sloup, hmotnost výložníku do 35 kg, včetně nákladů na	kus	5,00000
Montáž výložníku, jejich rozvoz po trase, postavení, vyrovnaní a definitivní zajištění				
5	210204201R00	Montáž stožárové elektrovýzbroje pro 1 okruh	kus	1,00000
Montáž stožárové rozvodnice, montáže kabelu mezi rozvodnicí a vlastním svítidlem				
6	210202111R00	Montáž svítidla veřejného osvětlení, na výložník	kus	1,00000
7	210220022R00	Montáž uzemňovacího vedení v zemi, včetně svorek, propojení a izolace spojů, z drátů ocelových	m	31,00000
včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího mate				
8	R210220022R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm, PVC	m	1,50000
včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího mate				
9	210220302R00	Montáž svorky hromosvodové nad dva šrouby	kus	5,00000
10	210810045R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm ² , pevně	m	12,00000
11	210810014R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 4 x 16 mm ² , volně uloženého	m	38,00000
12	210100258R00	Ukončení kabelů smršťovací zákloupkou nebo páskou,	kus	2,00000
13	210100252R00	Ukončení kabelů smršťovací zákloupkou nebo páskou,	kus	2,00000
14	210950201R00	Vodiče, šňůry a kabely hliníkové příplatek na zatahování kabelů do tvárniceových tras s komorami nebo do kolektorů,	m	38,00000
15	210010123R00	Montáž trubky ochranné, polyetylenové, DN do 47 mm,	m	1,00000
16	210010124R00	Montáž trubky ochranné, polyetylenové, DN do 80 mm,	m	34,00000
17	210204011RS2	Montáž stožáru veřejného osvětlení uličního, ocelového, délky do 12 m, včetně nákladů na autojeřáb	kus	1,00000
Montáž stožárů, jejich rozvoz po trase, postavení, vyrovnaní a definitivní zajištění v				

18	210204103RS2	Montáž ocelového výložníku jednoramenného, na ocelový sloup, hmotnost výložníku do 35 kg, včetně nákladů na Montáž výložníku, jejich rozvoz po trase, postavení, vyrovnaní a definitivní zajištění	kus	1,00000
19	210202111R00	Montáž svítidla veřejného osvětlení, na výložník	kus	1,00000
20	R31672186.AR	Stožár stupňovitý St 1050/76p h=5,0 m horní D76 mm	kus	1,00000
21	31678615-V1	Svorkovnice stožárová PSR 16-1, včetně pojistek 16ampér	kus	1,00000
22	34111030R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x1,5mm2; počet žil 3; teplota použití -30 až 70 °C; max provoz teplota	m	12,00000
23	34111080R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 4x16mm2; počet žil 4; teplota použití -30 až 70 °C; max provoz teplota	m	38,00000
24	345-VL1	Rozdělovací hlava EN 2	kus	2,00000
25	35441996R	svorka zemnicí páska-drát; provedení Fe/Zn	kus	4,00000
26	35444105R	svorka připojovací; provedení nerez	kus	1,00000
27	15615235R	drát ocelový; tažený, měkký; pozink.; pr. 10,00 mm; jak. 11	kg	20,00000
28	15615225-	zemnicí drát na připojení stožárů FeZn průměr 10 mm	m	1,50000
29	3457114700R	trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE; vnější pr.= 40,0 mm; vnitřní pr.= 32,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot rozsah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti	m	1,00000
30	3457114702R	trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE; vnější pr.= 63,0 mm; vnitřní pr.= 52,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot rozsah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti	m	34,00000
31	Rsoubor	Podružný materiál	soubor	1,00000
Díl: M46 Zemní práce při montážích				
32	460010011RT1	Vytýčení trasy nn vedení v přehled.terénu, v obci, délka	km	0,03000
33	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm	m	31,00000
34	460200163RT2	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3, ruční výkop rýhy	m	31,00000
35	460570163R00	Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 3, se zhutněním	m	31,00000
36	460600001RT8	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	1,63000
37	460620013RT1	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3, ruční	m2	31,00000
38	460100004RT1	Pouzdrový základ 350x1500 mm mimo osu trasy,	kus	1,00000
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				
39	979990103R00	Poplatek za skládku beton do 30x30 cm, skupina 17 01 01	t	2,76000
Celkem				

VÍCEPRÁCE

MÉNĚPRÁCE



Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011	Úprava chodníku mezi ulicemi Sadová-Mlýnská a zřízení nových nabíjecích stanic pro elektrov
O:	SO 402	Nabíjecí stanice
R:	01	rozpočet

						SKUTEČNOST	ROZDÍL	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Množství Cena celkem [CZK]	Množství Cena celkem [CZK]
PSV		Práce a dodávky PSV						
	R741-1	Elektroměrový rozvaděč +RE1						
181	1232593	ROZVADEC NR212/NKD7D/BD250A/CEZ	kus	0,00000				
142	741320001.1	Montáž rozvaděče NR212	kus	0,00000				
	741	Elektroinstalace - silnoproud						
134	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	0,00000				
130	R741.1.1.	Montáž pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	0,00000				
131	R741.2.2	Drát zemnicí FeZn 8 mm	kg	0,00000				
132	R741.3	Ekvipotenciální svorkovnice	kus	0,00000				
133	R741.3.1	Montáž Ekvipotenciální svorkovnice	kus	0,00000				
166	460791215	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 110 do 133 mm	m	0,00000				
165	34571357	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 108/125mm,	m	0,00000				
184	460791216	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 133 do 172 mm	m	0,00000				
183	34571358	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 136/160mm,	m	0,00000				
143	PKB.711552	1-AYKY-J 3x240+120 SM/SM	m	0,00000				
144	741123318	Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 3x150+70 až 240+120 mm2 uložený pevně (např.	m	0,00000				
145	741130017	Ukončení vodič izolovaný do 240 mm2 v rozvaděči nebo na přístroji	kus	0,00000				
78	R2.6	1-YY 5x1x185	m	0,00000				
79	R2.7	Montáž vodičů Cu	m	0,00000				
182	741130016	Ukončení vodič izolovaný do 163 mm2 v rozvaděči nebo na přístroji	kus	0,00000				
	741-6	Zemní práce						
112	R2.1	Základ kompozitový Langmatz	kus	0,00000				
113	R2.1.1	Montáž kompozitového základu vc. obsypového materiálu	kus	0,00000				
123	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skladkovné) zeminy a kamení kód odvozu 17.05.04	t	0,00000				

120	R7	Montážní příslušenství a spojovací materiál - hmoždinky, šrouby, podložky, matice, ocelové	kpl	0,00000
117	R2.3	Výkopy ve volném terénu, hloubky 900mm, šíře 500 mm, se zaprevením do původního stavu a	m	0,00000
	741-3	Práce a dodávky		
52	R3.8	Mechanické zábrany před nabíjecí stanicí	kus	0,00000
66	R3.9	Montážní příslušenství a spojovací materiál - hmoždinky, šrouby, podložky, matice, ocelové	kpt	0,00000
160	R741-3.2.1.1	Finální úprava terénu	kpl	0,00000
	741-4	Ostatní		
167	741810003	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro	kus	0,00000
168	R4.1	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	0,00000
169	R4.2	Koordinace s ostatními profesemi	hod	0,00000
175	R741-3.2	vytyčení inženýrských sítí dle vyjádření správce sítě a dotčených orgánů	kpl	0,00000
176	R741-4.11	Revize	kpl	0,00000
Celkem				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21011	Úprava chodníku mezi ulicemi Sadová-Mlýnská a zřízení nových nabíjecích stanic pro elektrov
O:	SO 402	Nabíjecí stanice
R:	01	rozpočet

						K FAKTURACI	ZBÝVÁ	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Množství Cena celkem [CZK]	Množství Cena celkem [CZK]
Díl: 900		HZS						
1	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize	h	8,00000				
2	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	8,00000				
Díl: M21		Elektromontáže						
3	210220021R00	Montáž uzemňovacího vedení v zemi, včetně svorek, propojení a izolace spojů, z profilů ocelových včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího mat	m	52,00000				
4	R210220022R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm, PVC včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího mat	m	3,00000				
5	210220302R00	Montáž svorky hromosvodové nad dva šrouby	kus	6,00000				
6	R210810112R00	Kabel CYKY-m 1 kV 3x70+50 pevně uložený	m	5,00000				
7	210901078R00	Vodiče, šňůry a kabely hliníkové kabel silový AYKY 1 kV,	m	58,00000				
8	210100257R00	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou,	kus	2,00000				
9	R210100254R00	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 5x70	kus	2,00000				
10	210950203R00	Vodiče, šňůry a kabely hliníkové příplatek na zatahování kabelů do tvárnícových tras s komorami nebo do	m	58,00000				
11	210950204R00	Vodiče, šňůry a kabely hliníkové příplatek na zatahování kabelů do tvárnícových tras s komorami nebo do	m	5,00000				
12	210010125R00	Montáž trubky ochranné, polyetylenové, DN do 100 mm,	m	56,00000				
13	R210191542R00	elektroměrového pilíře NR212/NKD7D, jistič 125 ampér,	kus	1,00000				
14	R34111649R	Kabel silový s Cu jádrem 1 kV 1-CYKY 3 x 95 + 50	m	5,00000				
15	34113241	Kabel silový s Al jádrem 1 kV 1-AYKY 3x240+120 mm2	m	58,00000				
16	345-VL1	Rozdělovací hlava EN 4.4	kus	2,00000				
17	345-VL2	Rozdělovací hlava EN 5.2	kus	2,00000				
18	35441996R	svorka zemnicí páska-drát; provedení Fe/Zn	kus	4,00000				
19	35444105R	svorka připojovací; provedení nerez	kus	2,00000				
20	R15615225R	Drát tažený pozinkovaný 11343 D 8,00 mm	m	3,00000				
21	3457114705R	trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE; vnější pr.= 110,0 mm; vnitřní pr.= 94,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot rozsah -45 až 60 °C; stupeň	m	56,00000				


22	Rsoubor	Podružný materiál	soubor	1,00000
23	35441120R	pásek uzemňovací provedení pozinkovaný; 30 x 4 mm	kg	62,00000
24	R-35701	Elektroměrový rozvaděč NR212/NKD7D - 125/3, MTP	kus	1,00000
Díl: M46 Zemní práce při montážích				
25	460010011RT1	Vytýčení trasy nn vedení v přehled.terénu, v obci, délka	km	0,05000
26	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33	m	50,00000
27	460200163RT2	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3, ruční výkop rýhy	m	41,00000
28	460200304RT2	Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.4, ruční výkop rýhy	m	9,00000
29	460570163R00	Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 3, se zhutněním	m	41,00000
30	460570304R00	Zához rýhy 50/120 cm, hornina tř. 4, se zhutněním	m	9,00000
31	460600001RT8	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	2,63000
32	460620013RT1	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3, ruční	m2	50,00000
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				
33	979990103R00	Poplatek za skládku beton do 30x30 cm, skupina 17 01	t	4,46000
Celkem				

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

	Souhrnný rozpočet	JKSO	
	Název stavby	SKP	
	Rekonstrukce křižovatky Třebovská a Okružní	Měrná jednotka	m3
		Počet jednotek	0
		Náklady na m.j.	0
	Město Mohelnice	Typ rozpočtu	
		Zakázkové číslo	
		Počet listů	
	Za zhotovitele	Za objednatele	
	Jméno :	Jméno :	
	Datum :	Datum :	
	Podpis:	Podpis:	
	21,0 %		
	21,0 %		
ENA ZA OBJEKT CELKEM			

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Ozn. v PD	Stavební díl
SO 101	KOMUNIKACE
SO 301	DEŠŤOVÁ KANALIZACE
SO 401	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
SO 801	VEGETAČNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY
CELKEM (bez DPH)	



Slepý rozpočet

Stavba :	12_07_145 MOHELNICE - REKONSTRUKCE KRI	Rozpočet: #ODKAZ!
Objekt :	SO 101 Komunikace	#ODKAZ!

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	K FAKTURACI		ZBÝVÁ	
							Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]
Díl: 1		Zemní práce								
1	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 zelen:(125+38)*0,5 výměna:(138+295)*0,2	m3	168,10						
					81,50					
					86,60					
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 lavicky:2*0,5*0,5*0,5 SDZ:6*0,4*0,4*0,4	m3	0,63						
					0,25					
					0,38					
3	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m 375*0,35 375*0,35	m3	262,50						
					131,25					
					131,25					
4	162701105R14	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m kapacita vozu 12 m3, nosnost 13,5 t 36,85	m3	36,85						
					36,85					
5	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 168,1-131,25	m3	36,85						
					36,85					
6	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 95% PS 375*0,35	m3	131,25						
					131,25					
7	564801400U00	Podklad komunikací štěrkodrti 20cm 295+138	m2	433,00						
					433,00					
Celkem za		1 Zemní práce								
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce								
8	110002200U00	Vytyč vedení podzem zástavba 1	km	1,00						
					1,00					
Celkem za		11 Přípravné a přidružené práce								
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání								
9	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 23+35+7+17+40+36+9+8	m3	175,00						
					175,00					
10	275313311R00	Beton základových patek prostý C 8/10 (B 10) lavicky:4*0,54*0,65*0,4 SDZ:6*0,4*0,4*0,4	m3	0,95						
					0,56					
					0,38					

Slepý rozpočet

Stavba :	12_07_145 MOHELNICE - REKONSTRUKCE KRI	Rozpočet: #ODKAZ!
Objekt :	SO 101 Komunikace	#ODKAZ!

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	K FAKTURACI	ZBÝVÁ
		kos:						
11	212810010RAD	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp šterkopískem trubky d.160 mm	m	175,00				
		175		175,00				
12	894431111RA0	Šachta, DN 315, dl.šach.roury 1,25 m, přímá trativodní šachtice	kus	9,00				
		9		9,00				
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání						
Díl: 5		Komunikace						
13	564801500U00	Podklad komunikací šterkodrti 25cm	m2	60,00				
		10x10 vjezd:60		60,00				
14	565136111U00	Asf beton podkl ACP22 tl50mm -3m	m2	295,00				
		aco 500:295		295,00				
15	567122112R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.13 cm	m2	433,00				
		aco500:295		295,00				
		10x10:138		138,00				
16	573111113R00	Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2	m2	815,00				
		aco 500:295		295,00				
		aco 420:520		520,00				
17	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	1 110,00				
		aco 500:2*295		590,00				
		aco 420:520		520,00				
18	577131211R00	Beton asfalt. ACO 8,nebo ACO 11+, do 3 m, tl. 4 cm	m2	834,00				
		aco 500:295		295,00				
		aco 420:520		520,00				
		frez:19		19,00				
19	577151123R00	Beton asfalt. ACL 16+ (ABL I), ložný, do 3 m, 6 cm	m2	304,50				
		aco 500:295		295,00				
		frez:19/2		9,50				
20	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	m2	242,30				
		20x20 240:175		175,00				
		10x20 vjezd:60		60,00				

Slepý rozpočet

Stavba :	12_07_145 MOHELNICE - REKONSTRUKCE KRI	Rozpočet: #ODKAZ!
Objekt :	SO 101 Komunikace	#ODKAZ!

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	K FAKTURACI	ZBÝVÁ
		rel žula:1,3		1,30				
		rel BD:6		6,00				
21	58380129	Kostka dlažební drobná 10/12 štípaná Itf. 1t=4,0m2	T	50,25				
		<i>kostky patrně nebudou součástí dodávky investor je vlastní</i>						
		10x10 550:138/4		34,50				
		10x10 290:(49+14)/4		15,75				
22	58381315	Deska dlažební řezaná do 0,24 m2 tl. 6 cm žula	m2	1,30				
		reliéfní, černá		1,30				
23	59245263	Dlažba BEST KARO šedá 20x20x6	m2	175,00				
		175		175,00				
24	59245266	Dlažba BEST KLASIKO barevná 20x10x8	m2	60,00				
25	59245267	Dlažba BEST KLASIKO černá pro nevidomé 20x10x6	m2	6,00				
	Celkem za	5 Komunikace						
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch						
26	564801300U00	Podklad komunikací štěrkodrti 15cm	m2	238,00				
		10x10 290:49+14		63,00				
		20x20:175		175,00				
27	564801400U00	Podklad komunikací štěrkodrti 20cm	m2	960,30				
		ACO 500:295		295,00				
		ACO 420:520		520,00				
		10x10:138		138,00				
		rel:7,3		7,30				
28	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.12 cm	m2	520,00				
		ACO 420:520		520,00				
	Celkem za	56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch						
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací						
29	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm	m2	201,00				
		10X10 550:138		138,00				
		10x10 290:49+14		63,00				
	Celkem za	59 Dlažby a předlažby komunikací						

Slepý rozpočet

Stavba :	12_07_145 MOHELNICE - REKONSTRUKCE KRI	Rozpočet: #ODKAZ!
Objekt :	SO 101 Komunikace	#ODKAZ!

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	K FAKTURACI	ZBÝVÁ
Díl: 8		Trubní vedení						
30	899231111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže	kus	3,00				
		3				3,00		
	Celkem za	8 Trubní vedení						
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci						
31	914001111R00	Montáž svislých dopr.značek na sloupky, konzoly	kus	9,00				
		P2 + E2 + B24a:3				3,00		
		ip24b:1				1,00		
		b2:1				1,00		
		ip12:1				1,00		
		ip11a:2				2,00		
		p6:1				1,00		
32	914511112U00	Mtž sloupku doprav značekL3,5+patka	kus	6,00				
		6				6,00		
33	914991001R00	Montáž dočasné značky včetně stojanu	ks	60,00				
34	914992001R00	Nájem dopravní značky včetně stojanu	ks/den	5 400,00				
		60*90				5 400,00		
35	914993001R00	Demontáž dočasné značky včetně stojanu	ks	60,00				
36	915111111U00	Souvislá čára -125mm bílá barva	m	76,00				
		V10:14*5				70,00		
		o1:2*3				6,00		
37	917461111R00	Osazení stoj.obrubníků, s opěrou, lože z BP 12,5	m	378,50				
		sil abo:207				207,00		
		naj:26				26,00		
		pp:3				3,00		
		pl:2				2,00		
		žula 25/20:13+13+2				28,00		
		R0,75:2,5				2,50		
		chod:47+24+11				82,00		
		žula R-15:16,5+11,5				28,00		
38	966006211R00	Odstranění doprav. značek ze sloupů nebo konzolí	kus	3,00				

Slepý rozpočet

Stavba :	12_07_145 MOHELNICE - REKONSTRUKCE KRI	Rozpočet: #ODKAZ!
Objekt :	SO 101 Komunikace	#ODKAZ!

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	K FAKTURACI	ZBÝVÁ
39	X.X	Odpadkový koš, včetně montáže	kus	1,00				
40	X.X.2	Lavicka včetně montáže	kus	2,00				
41	X.X.3	Zákrytový rošt včetně montáže	kus	1,00				
42	40445-1	Značka svislá dopravní - obecná	kus	6,00				
		ip24b:1		1,00				
		b2:1		1,00				
		ip12:1		1,00				
		ip11a:2		2,00				
		p6:1		1,00				
43	40445961	Sloupek AI 60/5 hladký drážkový	m	18,00				
		6*3		18,00				
44	40445962.A	Dopravní příslušenství, patka AL 4 ks kot šroubů	kus	6,00				
		6		6,00				
45	58380333	Obrubník kamenný OP3 25x20 cm	m	56,00				
		přímé i obloukové obrubníky						
		průmy:13+13+2		28,00				
		R:16,5+11,5		28,00				
46	59217107	Obrubník CSB KO koncový oblouk R 0,75	kus	2,00				
47	59217410	Obrubník chodníkový GRANITOID ABO 100/10/25 II	kus	82,00				
		47+24+11		82,00				
48	59217472	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý	kus	207,00				
		207		207,00				
49	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	26,00				
		26		26,00				
50	59217480	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus	2,00				
		2		2,00				
51	59217481	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus	3,00				
		3		3,00				
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci						
Díl: 96		Bourání konstrukcí						
52	113106221R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém	m2	44,00				

Slepý rozpočet

Stavba :	12_07_145 MOHELNICE - REKONSTRUKCE KRI	Rozpočet: #ODKAZ!
Objekt :	SO 101 Komunikace	#ODKAZ!

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	K FAKTURACI	ZBÝVÁ
		290 E2:44		44,00				
53	113107112R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm nezpevněná cesta	m2	22,00				
54	113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm E2 290:44	m2	44,00				
55	113107226R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,drc.+štět tl. 45 cm asfalt:1460	m2	1 460,00				
56	113107242R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.10 cm asf:1460	m2	1 460,00				
57	113202111R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých žula E2:10 abo:47	m	57,00				
58	966006132R00	Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami	kus	1,00				
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí						
Díl: 99		Staveništní přesun hmot						
59	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	1 311,80				
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot						
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot						
60	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1 118,60				
61	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	38 032,37				
62	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	1 118,60				
63	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	1 118,60				
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK

Stavba: Rekonstrukce křižovatky Třebovská a Okružní

Objekt: SO301 - Kanalizace dešťová - III.etapa

JKSO:

Datum: DUBEN 2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

K FAKTURACI

ZBÝVÁ

1	001	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	2,000	
2	001	119001402	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500	m	1,000	
3	001	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	2,000	
4	001	120001101	podzemního vedení	m3	7,500	
5	001	132201201	objemu do 100 m3	m3	27,700	
		v2	27,70		27,700	
6	001	132201209	tř. 3	m3	8,310	
			v2*0,3		8,310	
7	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	27,700	
			v2		27,700	
8	001	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m - dovoz zásypového materiálu	m3	17,738	
			zásyp		17,738	
9	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 - odvoz výkopku	m3	27,700	
			v2		27,700	
10	001	162701109	horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m (celkem 35km)	m3	692,500	
			27,7 * 25		692,500	
11	001	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	27,700	
			v2		27,700	
			Součet		27,700	
12	001	174101101	objektů	m3	17,738	

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK

Stavba: Rekonstrukce křižovatky Třebovská a Okružní

Objekt: SO301 - Kanalizace dešťová - III.etapa

JKSO:

Datum: DUBEN 2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8

		zásyp	v2-p1-p2-obsyp		17,738						
13	001	175101101	Obsyp potrubí štěrkopískem	m3	8,028						
			(22,30*0,8*0,45)		8,028						
		obsyp	Součet		8,028						
14	001	175101109	Příplatek k obsypu potrubí sypaninou uloženou do 3 m od kraje výkopu za prohození sypaniny	m3	8,028						
			obsyp		8,028						
15	583	583373100	vrch)	t	31,804						
			zásyp*1,63*1,1		31,804						
16	R	předb.cena	Poplatek za uložení výkopku na skládku	m3	27,700						
			v2		27,700						
			Součet		27,700						
4 Vodorovné konstrukce											
17	271	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	1,784						
		p2	22,30*0,8*0,10		1,784						
18	271	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,150						
		p1	0,3*0,1*5		0,150						
8 Trubní vedení											
87 Potrubí z trub plastických a skleněných											
19	271	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	m	23,300						
20	271	877313123	PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 100-150	kus	5,000						
21	286	286113630	koleno kanalizace plastové KGB 150x87°	kus	4,000						
22	286	286113610	koleno kanalizace plastové KGB 150x45°	kus	1,000						
			0,04 * 25		1,000						
23	271	877393121	Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PP těsněných kroužkem otevřený výkop. DN 500	kus	1,000						
24	286	286147730	odbočka 45st. UREA/KG 500/150mm pro potrubí kanalizační žebrované PP	kus	1,000						

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK

Stavba: Rekonstrukce křižovatky Třebovská a Okružní

Objekt: SO301 - Kanalizace dešťová - III.etapa

JKSO:

Datum: DUBEN 2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8

89 Trubní vedení - ostatní konstrukce

25	552	552423121	vpust' obrubníková kanálová stružková C250, výška 120 mm	kus	5,000
26		předb. cena 1	Žlab KE150 , 1,0m	ks	2,000
27		předb. cena 2	Žlab KE150 , 0,5m	ks	1,000
28		předb. cena 3	Žlab KE150 , vpust'	ks	1,000
29		předb. cena 4	Žlab KE150 , čelo plné	ks	2,000
30		předb. cena 5	Rošt ke žlabu KE150 , 0,5m, D400	ks	6,000
31	592	592238600	skruž betonová pro uliční vpust' středová TBV-Q 50/65 SZ PVC	kus	5,000
32	592	592238560	skruž betonová pro uliční vpust' horní 50/29 SN	kus	3,000
33	592	592238561	skruž betonová pro uliční vpust' horní 50/59 SV	kus	4,000
34	592	592238640	50/20 CP	kus	5,000
35	592	592238524	spodní díl s kalištěm pro uliční vpust' 50/49/ KV	kus	5,000
36	592	592238780	Kalový koš na bahno A4	kus	5,000
37	592	592238522	plastový sifon KGSIF 150	kus	1,000
38	271	837354111	Montáž jádrových vývrtů DN150	kus	5,000
39	271	89258111	Zkouška těsnosti kanalizace DN150	m	23,300
40	271	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	5,000
41	271	899203111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	5,000

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

99 Přesun hmot

42	271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	43,350
----	-----	-----------	--	---	--------

Celkem

7	K	741110363	montáž trubka ochranná do krabic ocelová bez závitu D přes 05 do 115 mm rovněž	m	10,000
---	---	-----------	--	---	--------

8	M	R_1002_26_15	Chráníčka zaklapávací, 110- křížování s jinými inž sítěmi	m	10,000
9	K	741122211	montaz kabel Cu plny kruzaty zna 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (popř. CYKY)	m	10,000
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122211		
10	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC	m	10,000
P			Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 8,6mm		
11	K	741122223	montaz kabel Cu plny kruzaty zna 4x16 až 25 mm2 uložený volně (popř. CYKY)	m	72,000
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122223		
12	M	34111080	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC	m	72,000
P			Poznámka k položce: CYKY, průměr kabelu 18,6mm		
13	K	741128002	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení dalším štítkem	kus	6,000
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741128002		
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro montáž vodičů a kabelů měděných i hliníkových.		
14	M	R_1003	kabelový stítek	kus	6,000
15	M	R_1013	Koncovka pro kabely (4- 35mm2)	kus	6,000
16	K	741132103	Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smršťovací koncovkou nebo pájkem bez lotování	kus	2,000
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741132103		
17	K	741132424	Ukončení kabelů a vodičů do 1 kV celoplastových koncovkou přírubovou jednocestnou 4x0,5	kus	6,000
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741132424		
18	K	741136001	Připojení kabel celoplastový spojkou venkovní smršťovací do 1 kV 4x10-16 mm2	kus	2,000
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741136001		
19	M	35436029	spojka kabelová smršťovaná přímá do 1kV 91ahsc-35 3-	kus	2,000
20	K	741372152	Montaz svitidlo LED prumyslove závěsné reflektor	kus	2,000
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741372152		
21	M	R_249_622_40. 1	Svítidlo WerkMetall ML250 Valo VALO-T 100W, HIT	kus	2,000
22	M	R_1014	poplatek za likvidaci svítidla	kus	2,000
23	M	R_1015	poplatek za likvidaci sveteineno zdroje	kus	2,000

24	K	741410021	Montáž vodič uzemňovací pássek průřezu do 120 mm ² v měřicí síti do 10 kV	m	60,000
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741410021		
25	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	57,000
26	K	741410041	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v měřicí síti do 10 kV	m	6,000
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741410041		
27	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	4,200
28	K	741420021	Montáž svorka hromosvodna se 2 šrouby	kus	6,000
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741420021		
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Svodovými dráty se rozumí i jímací		
29	M	R_1008	Svorka SR03	kus	6,000
30	K	741820011	Měření zemnicí síti dr. páska do 100 m	kus	1,000
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741820011		
31	K	741820102	Měření intenzity osvětlení	soubor	1,000
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741820102		
32	K	R_200.0101	Demontáž stávajícího VO dle poznámek	kus	0,000
P			Poznámka k položce: Demontáž stávajícího VO: 1 x betonový sloup, spodní průměr 0,26 2 x betonový sloup, spodní průměr 0,20 1 x kovový sloup na BUS zastávce demontáž svítidel a elektroinstalace odstranění stávajícího nadzemního vedení VO demontáž zařízení bezdrátového místního		
D 749			Elektromontáže - součásti elektrozařízení		
33	K	RK-010.1	Podružný materiál	kus	1,000
34	K	RK-011.1	Prořez	kus	1,000
D M			Práce a dodávky M		
D 21-M			Elektromontáže		
35	K	210204002	Montáž stožaru osvětlení parkových ocelových	kus	2,000
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210204002		

36	M	R_1005_12-143_2	Sadový stožár, dvakrát osazené bezpaticové, typ velikost 4m, L=4,8, žárově zinkování s rovnoměrnou vrstvou zinku 0,07 až 0,087mm podle EN 10204	kus	2,000
37	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožáru osvětlení 1 okruh	kus	2,000
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210204201		
38	M	R_1006.1	Svorkovnice SR 951 Uni 20	kus	2,000
39	M	R_1007	Elektrovýzbroj stožáru	kus	2,000
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích					
40	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,060
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460010024		
41	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,060
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460010025		
42	K	460161133	Prodloužení kabelových trnů ručně š 35 cm hl 40 cm v hornině tř II skupiny 4	m	48,000
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460161133		
43	K	460161313	Prodloužení kabelových trnů ručně š 50 cm hl 120 cm v hornině tř II skupiny 4	m	16,000
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460161313		
44	K	460242211	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení	kus	4,000
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460242211		
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech se provádí pomocí drátů,		
45	K	460341113	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích	m3	10,760
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460341113		
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny poplatky za uložení výkopku na skládku; tyto se		
P			Poznámka k položce:		
46	K	460341121	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších 1000 m	m3	107,600
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460341121		

PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny poplatky za uložení výkopku na skládku; tyto se			
P		Poznámka k položce: 10km			
47	K	460361121	Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce (skládkovné)	t	19,400
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460361121			
48	M	58331200	Štěrkopísek netříděný	t	7,200
49	K	460431143	Zasyp kabelových rýn ručně se zhutněním š 35 cm hl 40 cm z	m	48,000
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460431143			
50	K	460431333	Zasyp kabelových rýn ručně se zhutněním š 50 cm hl 120 cm z	m	16,000
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460431333			
51	K	460641411	Uložení nezapadovaného bednění základových konstrukcí	m2	0,400
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460641411			
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Beton se zvýšenými nároky na prostředí obsahuje přísadu pro zvýšení			
52	K	460641412	Uložení nezapadovaného bednění základových konstrukcí	m2	0,400
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460641412			
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Beton se zvýšenými nároky na prostředí obsahuje přísadu pro zvýšení			
53	K	460661511	Kabelové lože z prsků pro kabely nn kryté plastovou fólií š	m	64,000
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460661511			
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1311 až -1412 a -2311 až -2412 nejsou započteny náklady na			
54	K	460671112	Výstražná folie pro krytí kabelů šířky 25 cm	m	64,000
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460671112			
55	M	JTA.0013701.U RS	EXTRUNET - výstražná fólie z polyethylenu šíře 22cm s	m	64,000
56	K	460742121	Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy s	m	64,000
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460742121			
57	K	R_460122	Stozařové pouzdro pro stozař VO, vč. betonáže a plastového	ks	2,000

58	K	R460050703	montáž nezapázaných jím pro stožáry veřejného osvětlení s výškou horního ž. 2	kus	2,000
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby		
59	K	RK-013	Práce související s napojením - vyp,zap síť, součinnost s	hod	2,000
60	K	RK-013.1	Práce nespecifikované - dokončovací	hod	5,000
D		Ostatní	Ostatní		
D		N	Náklady		
61	K	N-003	Podíl přidružených výkonů PPV	Kč	1,000
D		R	Revize		
62	K	RK-012	Revize	hod	10,000
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady		
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce		
63	K	011464000	Měření (monitoring) urovně osvětlení	kus	1,000
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/011464000			
64	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	sada	1,000
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012103000			
65	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	sada	1,000
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012303000			
66	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	sada	1,000
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013254000			
D		VRN3	Zařízení staveniště		
67	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000			
D		VRN5	Finanční náklady		
68	K	052103000	Rezerva investora	kus	1,000
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/052103000			
69	K	052203000	Rezerva dodavatele	...	1,000
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/052203000			



ROZPOČET - III. ETAPA

Stavba : REKONSTRUKCE KŘÍŽOVATKY TŘEBOVSKÁ A OKRUŽNÍ - C.6 VEGETAČNÍ A SADOVÉ ÚPRA Datum : srpen 2012

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	K FAKTURACI		ZBYVA	
1	2	3	4	5	6	7	8	Množství	Cena celkem	Množství	Cena celkem
Práce a dodávky HSV											
zemní práce											
1	MAT	54328001	Ornice	m3	51,750						
2	001	162601102	Vodorovné přemístění ornice, včetně naložení a složení, vzdálenost do 5 km	m3	51,75						
3	231	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	345,00						
4	231	182001121	Plošná úprava terénu zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	345,00						
5	231	183402111	Rozrušení půdy na hloubku do 150 v rovině a svahu do 1:5	m2	345,00						
6	231	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	345,00						
stromy											
7	MAT	54328002	Acer campestre / 14 - 16 cm/	kus	9,000						
			celkem:		9,00						
8	231	183101115	Jamky pro výsadbu bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	9,00						
9	231	184102115	Výsadba dřeviny s balem D do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	9,00						
10	MAT	54328003	Hnojivé tablety 15ks / strom	kus	135,000						
11	MAT	54328004	Půdní kondicioner 0,5kg/strom	kg	4,500						
12	231	185804312	Zalití rostlin vodou plochy jednotlivě přes 20 m2 80l/strom (strom * 0,08)	m3	0,072						
13	231	18585111	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 6000 m	m3	0,072						
14	231	184202123	Okotvení kmenů dřevin kul D do 0,1 m a deky do 3 m / 2 ks/strom/	kus	9,00						
15	MAT	54328005	Kůl ke kotvení dřeviny, akát frézovaný, délka do 3 m	kus	18,00						
16	231	184804111	Ochrana dřevin před okusem chráničem z rákosy v rovině a svahu do 1:5	kus	9,00						
17	MAT	54328006	Chránička z bambusu	kus	9,00						
18	231	184921093	Mulčování rostlin tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	9,00						
19	MAT	54328007	Kůra mulčovací	m3	0,900						
20	soub		Dodávka a uložení protikořenové fólie	m	2,000						
21	soub		Údržba dřevin po dobu 2 let /1500 Kč/rok/strom/	kus	9,000						

ROZPOČET - III. ETAPA

Stavba : REKONSTRUKCE KŘÍŽOVATKY TŘEBOVSKÁ A OKRUŽNÍ - C.6 VEGETAČNÍ A SADOVÉ ÚPRA Datum : srpen 2012

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem		
1	2	3	4	5	6	7	8	K FAKTURACI	ZBYVA
trávník									
22	231	180402112	Založení parkového trávníku výsevem ve svahu do 1:2	m2	345,00				
23	231	183403253	Obdělání půdy hrabáním ve svahu do 1:2	m2	345,00				
24	231	183403261	Obdělání půdy válením ve svahu do 1:2	m2	345,00				
25	MAT	54328008	Osivo směs travní parková okrasná 30g/m2	kg	10,350				
26	231	1545125	Pokos nové založeného trávníku s odvozem pokosene hmoty /2x/	m2	690,000				


CE

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

	Souhrnný rozpočet	JKSO	
	Název stavby	SKP	
	Rekonstrukce křižovatky Třebovská a Okružní	Měrná jednotka	m3
		Počet jednotek	0
		Náklady na m.j.	0
	Město Mohelnice	Typ rozpočtu	
		Zakázkové číslo	
		Počet listů	
	Za zhotovitele	Za objednatele	
	Jméno :	Jméno :	
	Datum :	Datum :	
	Podpis:	Podpis:	
	21,0 %		
	21,0 %		
ENA ZA OBJEKT CELKEM			

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Ozn. v PD	Stavební díl
SO 101	KOMUNIKACE
SO 301	DEŠŤOVÁ KANALIZACE
SO 801	VEGETAČNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY
CELKEM (bez DPH)	



Slepý rozpočet

Stavba :	12_07_145 MOHELNICE - REKONSTRUKCE KR	Rozpočet: #ODKAZ!
Objekt :	SO 101 Komunikace	#ODKAZ!

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	SKUTEČNOST	ROZDÍL
Díl: 1	1	Zemní práce					Množství	Cena celkem [CZK]
1	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 zelen:(125+38)*0,5 výměna:(138+295)*0,2 odkopávka pro kci vsakovací dlažby: 296,00 * 0,450 CELKEM	m3	168,10 81,50 86,60 133,20 301,30				
4	162701105R14	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m kapacita vozu 12 m3, nosnost 13,5 t 36,85 odkopávka pro kci vsakovací dlažby: 296,00 * 0,450 CELKEM	m3	36,85 36,85 133,20 170,05				
5	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 168,1-131,25 odkopávka pro kci vsakovací dlažby: 296,00 * 0,450 CELKEM	m3	36,85 36,85 133,20 170,05				
6	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhuťných na 95% PS 375*0,35 odkopávka pro kci vsakovací dlažby: 296,00 * 0,450 CELKEM	m3	131,25 131,25 133,20 264,45				
7	564801400U00	Podklad komunikací štěrkodrti 20cm 295+138 plocha vsakovací dlažby: 296,000 CELKEM	m2	433,00 433,00 296,00 729,00				
	564 84-1112.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuťnění tloušťky 13 cm náhrada za vrstvu z KSC plocha vsakovací dlažby: 296,000 CELKEM	m2	 296,00 296,00				
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce						
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání						
9	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	175,00				

Slepý rozpočet

Stavba :	12_07_145 MOHELNICE - REKONSTRUKCE KR	Rozpočet: #ODKAZ!
Objekt :	SO 101 Komunikace	#ODKAZ!

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	SKUTEČNOST	ROZDÍL
		23+35+7+17+40+36+9+8		175,00				
11	212810010RAD	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp šterkopískem trubky d.160 mm	m	175,00				
		175		175,00				
12	894431111RA0	Šachta, DN 315, dl.šach.roury 1,25 m, přímá trativodní šachtice	kus	9,00				
		9		9,00				
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání						
Díl: 5		Komunikace						
13	564801500U00	Podklad komunikací šterkodrti 25cm	m2	60,00				
		10x10 vjezd:60		60,00				
14	565136111U00	Asf beton podkl ACP22 tl50mm -3m	m2	295,00				
		aco 500:295		295,00				
15	567122112R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.13 cm	m2	433,00				
		aco500:295		295,00				
		10x10:138		138,00				
16	573111113R00	Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2	m2	815,00				
		aco 500:295		295,00				
		aco 420:520		520,00				
17	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	1 110,00				
		aco 500:2*295		590,00				
		aco 420:520		520,00				
18	577131211R00	Beton asfalt. ACO 8,nebo ACO 11+, do 3 m, tl. 4 cm	m2	834,00				
		aco 500:295		295,00				
		aco 420:520		520,00				
		frez:19		19,00				
19	577151123R00	Beton asfalt. ACL 16+ (ABL I), ložný, do 3 m, 6 cm	m2	304,50				
		aco 500:295		295,00				
		frez:19/2		9,50				
20	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	m2	242,30				
		20x20 240:175		175,00				
		10x20 vjezd:60		60,00				

Slepý rozpočet

Stavba :	12_07_145 MOHELNICE - REKONSTRUKCE KR	Rozpočet: #ODKAZ!
Objekt :	SO 101 Komunikace	#ODKAZ!

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	SKUTEČNOST	ROZDÍL
		rel žula:1,3		1,30				
		rel BD:6		6,00				
		vsakovací dlažba		296,00				
		jednořádek ze ŽK: 204,00 * 0,100		20,40				
		přídlažba z betonové dlažby: 111,000 * 0,100		11,10				
		CELKEM		569,80				
21	58380129	Kostka dlažební drobná 10/12 štípaná ltř. 1t=4,0m2	T	50,25				
		kostky patrně nebudou součástí dodávky investor je vlastní						
		10x10 550:138/4		34,50				
		10x10 290:(49+14)/4		15,75				
		jednořádek ze ŽK: 204,00 * 0,100		20,40				
		CELKEM		70,65				
22	58381315	Deska dlažební řezaná do 0,24 m2 tl. 6 cm žula	m2	1,30				
		reliefní černá		1,30				
	592 452655.R	Dlažba betonová BEST KLASIKO Standard 200 x 100 x 80 mm. přírodní	m2	11,10				
		přídlažba z betonové dlažby: 111,000 * 0,100						
23	59245263	Dlažba BEST KARO šedá 20x20x6	m2	175,00				
		175		175,00				
24	59245266	Dlažba BEST KLASIKO barevná 20x10x8	m2	60,00				
25	59245267	Dlažba BEST KLASIKO černá pro nevidomé 20x10x6	m2	6,00				
	Celkem za	5 Komunikace						
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch						
26	564801300U00	Podklad komunikací štěrkodrti 15cm	m2	238,00				
		10x10 290:49+14		63,00				
		20x20:175		175,00				
27	564801400U00	Podklad komunikací štěrkodrti 20cm	m2	960,30				

Slepý rozpočet

Stavba :	12_07_145 MOHELNICE - REKONSTRUKCE KR	Rozpočet: #ODKAZ!
Objekt :	SO 101 Komunikace	#ODKAZ!

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	SKUTEČNOST	ROZDÍL
		ACO 500:295		295,00				
		ACO 420:520		520,00				
		10x10:138		138,00				
		rel:7,3		7,30				
28	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.12 cm	m2	520,00				
		ACO 420:520		520,00				
		Celkem za						
		56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch						
Díl:	59	Dlažby a předlažby komunikací						
29	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm	m2	201,00				
		10X10 550:138		138,00				
		10x10 290:49+14		63,00				
		Celkem za						
		59 Dlažby a předlažby komunikací						
Díl:	8	Trubní vedení						
30	899231111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže	kus	3,00				
		3		3,00				
		Celkem za						
		8 Trubní vedení						
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci						
37	917461111R00	Osazení stoj.obrubníků, s opěrou, lože z BP 12,5	m	378,50				
		sil abo:207		207,00				
		naj:26		26,00				
		pp:3		3,00				
		pl:2		2,00				
		žula 25/20:13+13+2		28,00				
		R0,75:2,5		2,50				
		chod:47+24+11		82,00				
		žula R-15:16,5+11,5		28,00				
39	X.X	Odpadkový koš, včetně montáže	kus	1,00				
40	X.X.2	Lavicka vctne montáže	kus	2,00				
41	X.X.3	Zákrytový rošt včetně montáže	kus	1,00				
45	58380333	Obrubník kamenný OP3 25x20 cm	m	56,00				
		přímé i obloukové obrubníky						

Slepý rozpočet

Stavba :	12_07_145 MOHELNICE - REKONSTRUKCE KR	Rozpočet: #ODKAZ!
Objekt :	SO 101 Komunikace	#ODKAZ!

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	SKUTEČNOST	ROZDÍL
		primy:13+13+2		28,00				
		R:16,5+11,5		28,00				
46	59217107	Obrubník CSB KO koncový oblouk R 0,75	kus	2,00				
47	59217410	Obrubník chodníkový GRANITOID ABO 100/10/25 II	kus	82,00				
		47+24+11		82,00				
48	59217472	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý	kus	207,00				
		207		207,00				
49	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	26,00				
		26		26,00				
50	59217480	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus	2,00				
		2		2,00				
51	59217481	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus	3,00				
		3		3,00				

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK

Stavba: Rekonstrukce křižovatky Třebovská a Okružní

Objekt: SO301 - Kanalizace dešťová - III.etapa

JKSO:

Datum: DUBEN 2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

8 Trubní vedení

89 Trubní vedení - ostatní konstrukce

25	552	552423121	vpust' obrubníková kanálová stružková C250, výška 120 mm	kus	5,000
26		předb. cena 1	Žlab KE150 , 1,0m	ks	2,000
27		předb. cena 2	Žlab KE150 , 0,5m	ks	1,000
28		předb. cena 3	Žlab KE150 , vpust'	ks	1,000
29		předb. cena 4	Žlab KE150 , čelo plné	ks	2,000
30		předb. cena 5	Rošt ke žlabu KE150 , 0,5m, D400	ks	6,000
31	592	592238600	skruž betonová pro uliční vpust' středová TBV-Q 50/65 SZ PVC	kus	5,000
34	592	592238640	CP	kus	5,000
35	592	592238524	spodní díl s kalištěm pro uliční vpust' 50/49/ KV	kus	5,000
36	592	592238780	Kalový koš na bahno A4	kus	5,000
38	271	837354111	Montáž jádrových vývrtů DN150	kus	5,000
39	271	89258111	Zkouška těsnosti kanalizace DN150	m	23,300
40	271	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	5,000
41	271	899203111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	5,000

SKUTEČNOST		ROZDÍL	
Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK

Stavba: Rekonstrukce křižovatky Třebovská a Okružní


Objekt: SO301 - Kanalizace dešťová - III.etapa

JKSO:

Datum: DUBEN 2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8

Celkem



ROZPOČET - III. ETAPA

Stavba : REKONSTRUKCE KŘÍŽOVATKY TŘEBOVSKÁ A OKRUŽNÍ - C.6 VEGETAČNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY Datum : srpen 2012

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	SKUTEČNOST		ROZDIL	
1	2	3	4	5	6	7	8	Množst	Cena	Množství	Cena celkem
Práce a dodávky HSV											
stromy											
7	MAT	54328002	Acer campestre / 14 - 16 cm/	kus	9,000						
			celkem:		9,00						
8	231	183101115	Jamky pro výsadbu bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	9,00						
9	231	184102115	Výsadba dřeviny s balem D do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	9,00						
10	MAT	54328003	Hnojivé tablety 15ks / strom	kus	135,000						
11	MAT	54328004	Půdní kondicioner 0,5kg/strom	kg	4,500						
12	231	185804312	Zalítí rostlin vodou plochy jednotlivě přes 20 m2 80l/strom (strom * 0,08)	m3	0,072						
13	231	18585111	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 6000 m	m3	0,072						
14	231	184202123	Okotvení kmene dřeviny kůry D do 0,1 m a délky do 3 m / 2 ks/strom/	kus	9,00						
15	MAT	54328005	Kůl ke kotvení dřeviny, akát frézovaný, délka do 3 m	kus	18,00						
16	231	184804111	Ochrana dřevin před okusem chráničem z rákosy v rovině a svahu do 1:5	kus	9,00						
17	MAT	54328006	Chránička z bambusu	kus	9,00						
18	231	184921093	Mulčování rostlin tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	9,00						
19	MAT	54328007	Kůra mulčovací	m3	0,900						
20	soub		Dodávka a uložení protikořenové fólie	m	2,000						
21	soub		Údržba dřevin po dobu 2 let /1500 Kč/rok/strom/	kus	9,000						
trávník											
26	231	1545125	Pokos nové založeného travníku s odvozem pokosene hmoty /2x/	m2	690,000						

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 001/2025/MEMO
Stavba: Město Mohelnice - drobné stavební úpravy

KSO: CC-CZ:
Místo: Mohelnice Datum: 29. 8. 2025

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			
	Sazba daně		
DPH základní	21,00%		
snížená	12,00%		
Cena s DPH	v	CZK	

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:001/2025/MEMO

Stavba:Město Mohelnice - drobné stavební úpravy

Místo:Mohelnice

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:29. 8. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
01	Oprava prahu na ulici Mlýnská			STA
02	Oprava schodků			STA
03	Předláždění chodníku u prahu			STA
04	Předláždění chodníku podél trafostanice			STA
05	Oprava dlažebních kostek velkých na ulici Třebovská			STA
06	Oprava dlažebních kostek - mozaika			STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Město Mohelnice - drobné stavební úpravy

Objekt:

01 - Oprava prahu na ulici Mlýnská

KSO:

Místo: Mohelnice

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29. 8. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Město Mohelnice - drobné stavební úpravy

Objekt:

01 - Oprava prahu na ulici Mlýnská

Místo: Mohelnice

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 29. 8. 2025

Projektant:

Zpracovatel:


Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce
5 - Komunikace pozemní
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 - Doprava suti a vybouraných hmot
998 - Přesun hmot



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Město Mohelnice - drobné stavební úpravy

Objekt: 01 - Oprava prahu na ulici Mlýnská

Místo: Mohelnice

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 29. 8. 2025

Projektant:

Zpracovatel:


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva	m2	28,800			
VV			Stávající dlážděný kryt prahu z dlažby					



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		28,800 "plocha"		28,800			
2	K	113107332	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	28,800			
	VV		Stávající podkladu z betonu tl. 160 mm					
	VV		28,800 "plocha"		28,800			
3	K	113203111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek	m	3,600			
	VV		Vybourání stávajícího jednořádku z velké ŽK					
	VV		3,600 "délka"		3,600			
D	5		Komunikace pozemní					
4	K	567114113	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 12/15 (PB III), po zhutnění tl. 100 mm	m2	28,800			
	VV		Realizace podkladní vrstvy pro práh z SC, tl. 100 mm					
	VV		28,800 "plocha"		28,800			
5	K	581131211	Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB II tl. 200 mm	m2	28,800			
	VV		CB kryt prahu z betonu C 30/37 XF4 XD3 XC3 S4 barevný DAP/EXW D max16					
	VV		28,800 "plocha"		28,800			
6	K	581131211.1	Kryt cementobetonový silničních komunikací - příplatek za barevné provedení	m2	28,800			
	VV		CB kryt prahu z betonu C 30/37 XF4 XD3 XC3 S4 barevný DAP/EXW D max16					
	VV		28,800 "plocha"		28,800			
7	K	591141111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z cementové malty	m2	0,612			
	VV		Pokládka očištěných velkých ŽK - jednořádek					
	VV		3,600 "délka" * 0,170 "šířka"		0,612			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
18	K	915231112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní	m2	5,700			
	VV		Přechod pro chodce - V7a					
	VV		3,000 "délka" * 0,500 "šířka" * 3 "počet"		4,500			
	VV		Trojúhelníky - V17					
	VV		(0,400 "šířka" * 1,000 "délka" / 2) * 6 "počet"		1,200			
	VV		Součet		5,700			
9	K	915621111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy	m2	5,700			
	VV		viz. položka 915131112					
	VV		5,700 "plocha"		5,700			
10	K	919131111	Vyztužení dilatačních spár v cementobetonovém krytu kluznými trny průměru 25 mm, délky 500 mm	kus	32,000			
	VV		Vyztužení CB krytu prahu - kluzné trny délky 500 mm					
	VV		32,000 "počet"		32,000			
11	K	939591040	Výztuž konstrukcí pozemních komunikací ze sítí svařovaných	t	0,228			
	VV		Vyztužení prahu z betonu KARI sítí 100/100/8					
	VV		Váha - 7,900 kg/m2					
	VV		28,800 "plocha" * 7,900 "váha" / 1000 "přepočet na tuny"		0,228			
12	K	979071112	Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m velkých, s původním vyplněním spár živicí nebo cementovou maltou	m2	0,612			
	VV		Očištění vybouraných velkých ŽK pro zpětné použití					
	VV		3,600 "délka" * 0,170 "šířka"		0,612			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 997			Doprava suti a vybouraných hmot					
13	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	10,598			
	VV		viz. položka 113107332, odvoz do 3 km					
	VV		28,800 "plocha" * 0,160 "tloušťka" * 2,300 "objemová hmotnost"		10,598			
14	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	21,197			
	VV		viz. položka 113107332, odvoz do 3 km					
	VV		28,800 "plocha" * 0,160 "tloušťka" * 2,300 "objemová hmotnost" * (3 - 1) "vzdálenost"		21,197			
15	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	8,496			
	VV		viz. položka 113106171, odvoz do 3 km					
	VV		28,800 "plocha" * 0,295 "jednotková hmotnost"		8,496			
16	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	16,992			
	VV		viz. položka 113106171, odvoz do 3 km					
	VV		28,800 "plocha" * 0,295 "jednotková hmotnost" * (3 - 1) "vzdálenost"		16,992			
D 998			Přesun hmot					
17	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	35,767			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Město Mohelnice - drobné stavební úpravy

Objekt:

02 - Oprava schodků

KSO:

Místo: Mohelnice

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29. 8. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH	
DPH základní snížená	
Cena s DPH	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Město Mohelnice - drobné stavební úpravy

Objekt:

02 - Oprava schodků

Místo: Mohelnice

Datum: 29. 8. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	
HSV - Práce a dodávky HSV	
4 - Vodorovné konstrukce	
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	
PSV - Práce a dodávky PSV	
777 - Podlahy lité	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Město Mohelnice - drobné stavební úpravy

Objekt: 02 - Oprava schodků

Místo: Mohelnice

Datum: 29. 8. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						
D HSV			Práce a dodávky HSV			
D 4			Vodorovné konstrukce			
1	K	431351121	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení	m2	3,230	S ÚRS 2025 02 - 90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Bednění schodků					
	VV		17 "počet" * 0,950 "šířka" * 0,200 "výška"		3,230			
2	K	431351122	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění	m2	3,230			S ÚRS 2025 02 - 90
	VV		viz. položka 431351121					
	VV		3,230 "plocha"		3,230			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
3	K	611131125	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně schodišťových konstrukcí	m2	4,845			S ÚRS 2025 02 - 90
	VV		Provedení penetračního nátěru					
	VV		17 "počet" * 0,950 "šířka" * 0,300 "hloubka"		4,845			
4	K	631311117	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 30/37	m3	4,845			S ÚRS 2025 02 - 90
	VV		Dobetonávka schodišťových stupňů - tl. 70 mm					
	VV		17 "počet" * 0,950 "šířka" * 0,300 "hloubka"		4,845			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
5	K	967042712	Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné, tl. do 100 mm	m2	4,845			S ÚRS 2025 02 - 90
	VV		Vybourání stávajícího bet. podkladu schodků v tl. 70 mm					
	VV		17 "počet" * 0,950 "šířka" * 0,300 "hloubka"		4,845			
D	997		Doprava sutí a vybouraných hmot					
6	K	997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	0,780			stávající položka č. 6 v O 001c, Družstevní
	VV		viz. položka 113107332, odvoz do 3 km					
	VV		17 "počet" * 0,950 "šířka" * 0,300 "hloubka" * 0,070 "tloušťka" * 2,300 "objemová hmotnost"		0,780			
7	K	997221569	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	1,560			S ÚRS 2025 02 - 90
	VV		viz. položka 113107332, odvoz do 3 km					
	VV		17 "počet" * 0,950 "šířka" * 0,300 "hloubka" * 0,070 "tloušťka" * 2,300 "objemová hmotnost" * (3 - 1) "vzdálenost"		1,560			
D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	777		Podlahy lité					
8	K	777312013R	Podlahy na schodišťové stupně z oblázků (kamenný koberec) křemičitých frakce 2 až 5 mm stupnice, šířky do 300 mm	m	16,150			položka
	VV		Finální úprava povrchů schodků vsypem k těžnému kameniva					
	VV		17 "počet" * 0,950 "šířka"		16,150			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Město Mohelnice - drobné stavební úpravy

Objekt:

03 - Předláždění chodníku u prahu

KSO:

Místo: Mohelnice

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29. 8. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH		
DPH základní snížená		
Cena s DPH		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Město Mohelnice - drobné stavební úpravy

Objekt:

03 - Předláždění chodníku u prahu

Místo: Mohelnice

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 29. 8. 2025

Projektant:

Zpracovatel:


Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce
5 - Komunikace pozemní
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot
998 - Přesun hmot



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Město Mohelnice - drobné stavební úpravy

Objekt: 03 - Předláždění chodníku u prahu

Místo: Mohelnice

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 29. 8. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	14,500			S ÚRS 2025 02 - 90
VV			Rozebrání stávající plochy ze zámkové dlažby u prahu					



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,900 "šířka" * 5,000 "délka"		14,500			
2	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	5,000			távající položka č. 2 v O 001c, Družstevní
	VV		Vybourání stávajících silničních obrub					
	VV		5,000 "délka"		5,000			
	D	5	Komunikace pozemní					
3	K	566301111	Úprava dosavadního krytu z kameniva drčeného jako podklad pro nový kryt s vyrovnaním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drčeným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,04 do 0,06 m3/m2	m2	14,500			S ÚRS 2025 02 - 90
	VV		Úprava podkladní vrstvy pod krytem z dlažby s doplněním kameniva					
	VV		2,900 "šířka" * 5,000 "délka"		14,500			
4	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	14,500			távající položka č. 4 v O 103, Družstevní
	VV		Předláždění dlážděného krytu očištěnou a dokupovanou dlažbou					
	VV		2,900 "šířka" * 5,000 "délka"		14,500			
5	M	59245018	<i>dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní</i>	m2	2,060			távající položka č. 5 v O 103, Družstevní
	VV		dokup nové dlažby					
	VV		2,000 "plocha"		2,000			
	VV		2*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		2,060			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
6	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	5,000			távající položka č. 12 SO 103, Družstevní
	VV		Výměna za vybourané obruby					
	VV		5,000 "délka"		5,000			
7	M	59217031	<i>obrubník silniční betonový 1000x150x250mm</i>	m	5,100			távající položka č. 23 SO 102, Družstevní
	VV		5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		5,100			
8	K	979054451	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem	m2	14,500			S ÚRS 2025 02 - 90
	VV		Očištění původní rozebrané dlažby					
	VV		2,900 "šířka" * 5,000 "délka"		14,500			
	D	997	Doprava suti a vybouraných hmot					
9	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	1,025			távající položka č. 6 v O 001c, Družstevní
	VV		viz. položka 113202111, odvoz do 3 km					
	VV		5,000 "délka" * 0,205 "jednotková hmotnost"		1,025			
10	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	2,050			S ÚRS 2025 02 - 90
	VV		viz. položka 113202111, odvoz do 3 km					
	VV		5,000 "délka" * 0,205 "jednotková hmotnost" * (3 - 1) "vzdálenost"		2,050			
	D	998	Přesun hmot					
11	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	4,244			távající položka č. 18 SO 103, Družstevní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Město Mohelnice - drobné stavební úpravy

Objekt:

04 - Předláždění chodníku podél trafostanice

KSO:

Místo: Mohelnice

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29. 8. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Město Mohelnice - drobné stavební úpravy

Objekt:

04 - Předláždění chodníku podél trafostanice

Místo: Mohelnice

Datum: 29. 8. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	
5 - Komunikace pozemní	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	
998 - Přesun hmot	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Město Mohelnice - drobné stavební úpravy

Objekt: 04 - Předláždění chodníku podél trafostanice

Místo: Mohelnice

Datum: 29. 8. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	1		Zemní práce					
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	26,600			S ÚRS 2025 02 - 90
	VV		Rozebrání stávající plochy ze zámkové dlažby podél trafostanice					
	VV		1,900 "šířka" * 14,000 "délka"			26,600		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 5			Komunikace pozemní					
2	K	566301111	Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrováním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,04 do 0,06 m3/m2	m2	26,600			S ÚRS 2025 02 - 90 %
VV			Úprava podkladní vrstvy pod krytem z dlažby s doplněním kameniva					
VV			1,900 "šířka" * 14,000 "délka"			26,600		
3	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	26,600			távající položka č. 4 v O 103, Družstevní
VV			Předláždění dlážděného krytu očištěnou dlažbou					
VV			1,900 "šířka" * 14,000 "délka"			26,600		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
4	K	979054451	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem	m2	26,600			S ÚRS 2025 02 - 90 %
VV			Očištění původní rozebrané dlažby					
VV			1,900 "šířka" * 14,000 "délka"			26,600		
D 998			Přesun hmot					
5	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	4,993			távající položka č. 18 SO 103, Družstevní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Město Mohelnice - drobné stavební úpravy

Objekt:

05 - Oprava dlažebních kostek velkých na ulici Třebovská

KSO:

Místo: Mohelnice

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29. 8. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Město Mohelnice - drobné stavební úpravy

Objekt:

05 - Oprava dlažebních kostek velkých na ulici Třebovská

Místo: Mohelnice

Datum: 29. 8. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	
5 - Komunikace pozemní	
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	
998 - Přesun hmot	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Město Mohelnice - drobné stavební úpravy

Objekt:

05 - Oprava dlažebních kostek velkých na ulici Třebovská

Místo: Mohelnice

Datum: 29. 8. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	113106152	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z velkých kostek s ložem z betonu	m2	1,000			S ÚRS 2025 02 - 90
---	---	-----------	---	----	-------	--	--	--------------------

VV Rozebrání stávající velké ŽK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,000 "plocha"		1,000			
2	K	113106162	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z drobných kostek nebo odseků s ložem z betonu	m2	2,500			S ÚRS 2025 02 - 90
	VV		Rozebrání stávající drobné ŽK					
	VV		2,500 "plocha"		2,500			
D	5		Komunikace pozemní					
3	K	566301111	Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnaním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,04 do 0,06 m3/m2	m2	1,000			S ÚRS 2025 02 - 90
	VV		Úprava podkladní vrstvy pod krytem z dlažby s doplněním kameniva					
	VV		1,000 "plocha"		1,000			
4	K	591141111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z cementové malty	m2	1,000			S ÚRS 2025 02 - 90
	VV		Znovupoložení původní očištěné velké ŽK					
	VV		1,000 "plocha"		1,000			
5	K	591241111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty	m2	2,500			S ÚRS 2025 02 - 90
	VV		Znovupoložení původní očištěné drobné ŽK					
	VV		2,500 "plocha"		2,500			
D	8		Vedení trubní dálková a přípojná					
6	K	899132121	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního s rámem pevným s ošetřením podkladních vrstev hloubky do 25 cm	kus	1,000			stávající položka č. 17 SO 101, Družstevní
	VV		Výšková úprava stávajícího poklopu					
	VV		1,000 "počet"		1,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
7	K	97907100R	Odstranění spárování malty ze spar u dlažby z velké žulové kostky, včetně očištění a přespárování	m2	15,000			položka
	VV		Odstranění spárování malty ze spar u dlažby z velké žulové kostky, včetně očištění a přespárování					
	VV		25,000 "délka" *0,600 "šířka"		15,000			
8	K	979071122	Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár živici nebo cementovou maltou	m2	2,500			S ÚRS 2025 02 - 90
	VV		Očištění vybouraných drobných ŽK pro zpětné použití					
	VV		2,500 "plocha"		2,500			
9	K	979071112	Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m velkých, s původním vyplněním spár živici nebo cementovou maltou	m2	1,000			S ÚRS 2025 02 - 90
	VV		Očištění vybouraných velkých ŽK pro zpětné použití					
	VV		1,000 "plocha"		1,000			
D	998		Přesun hmot					
10	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	1,441			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Město Mohelnice - drobné stavební úpravy
Objekt:
06 - Oprava dlažebních kostek - mozaika

KSO:
Místo: Mohelnice

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 29. 8. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	
DPH základní snížená	
Cena s DPH	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Město Mohelnice - drobné stavební úpravy
Objekt: 06 - Oprava dlažebních kostek - mozaika

Místo: Mohelnice
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 29. 8. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce
5 - Komunikace pozemní
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
998 - Přesun hmot



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Město Mohelnice - drobné stavební úpravy

Objekt: 06 - Oprava dlažebních kostek - mozaika

Místo: Mohelnice

Datum: 29. 8. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	1		Zemní práce					
1	K	113106162	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z drobných kostek nebo odseků s ložem z betonu	m2	4,000			S ÚRS 2025 02 - 90
VV			Rozebrání stávající drobné ŽK					
VV			4,000 "plocha"		4,000			
D	5		Komunikace pozemní					
2	K	566301111	Úprava dosavadního krytu z kameniva drčeného jako podklad pro nový kryt s vyrovnaním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drčeným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,04 do 0,06 m3/m2	m2	4,000			S ÚRS 2025 02 - 90
VV			Úprava podkladní vrstvy pod krytem z dlažby s doplněním kameniva					
VV			4,000 "plocha"		4,000			
3	K	591241111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na hranici drobných z kamene, do lože z cementové malty	m2	4,000			S ÚRS 2025 02 - 90
VV			Znovupoložení původní očištěné drobné ŽK					
VV			4,000 "plocha"		4,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
4	K	979071122	Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár živící nebo cementovou maltou	m2	4,000			S ÚRS 2025 02 - 90
VV			Očištění vybouraných drobných ŽK pro zpětné použití					
VV			4,000 "plocha"		4,000			
D	998		Přesun hmot					
5	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	1,175			távající položka č. 25 SO 101, Družstevní

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údajů je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST