

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

I. SMLOUVNÍ STRANY

Zhotovitel:

Jméno:	ELEKTRO MOSEV spol. s r.o.
Zápis v obchod. / živnost. rejstříku:	u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 749
Zastoupený:	Milošem Andrysem, jednatelem společnosti
Sídlo:	Vážní 1171, 50003 Hradec Králové
Doručovací adresa:	ELEKTRO MOSEV spol. s r.o., Vážní 1171, 50003 Hradec Králové
IČ:	42228573
DIČ:	CZ42228573
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	384462/0800
Kontaktní osoba:	

(dále jen „zhotovitel“)

a

objednatel

Jméno:	TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
Zápis v obchodním rejstříku:	příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52
Zastoupený:	Ing. Tomášem Pospíšilem, ředitelem
Sídlo:	Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6
IČ:	64809447
DIČ:	CZ64809447
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	636270217/0100
kontaktní osoba:	

(oprávnění zástupci ve věcech technických)

(dále jen „objednatel“)

dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo:

II. PŘEDMĚT SMLOUVY O DÍLO

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 19.3.2025 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), ve znění dodatků č. 1 ze dne 14.8.2025 a č. 2 ze dne 20.8.2025, na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to výměnu technického zařízení budovy, tj. zdravotnické instalace, ústředního vytápění a silnoproudé

Dne: 12.09.2025 v 09:47:35
Čj: TSHK/6434/2025
Listů: 0 Příloh: 2

Obchodní

elektroinstalace, v objektu Základní školy Jiráskovo náměstí, na adrese Jiráskovo nám. 1166/1, Hradec Králové na základě zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce č. 125005 s názvem „ZŠ Jiráskovo náměstí – výměna technického zařízení budovy“ (dále jen „zakázka“), zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném a účinném znění (dále jen „zákon“) a nabídky zhotovitele podané do daného zadávacího řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se danou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.

2. Cena díla byla dle čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo sjednána částkou ve výši bez DPH 10.953.233,10 Kč.
3. Smluvní strany konstatují, že při provádění díla byla zjištěna potřeba upravit rozsah předmětu díla o některé vybrané stavební práce (tzv. vícepráce a méněpráce), kdy tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Předmětné práce jsou uvedeny v rámci změnových listů (rozpočtů), které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku. Celková cena víceprací činí 1.611.073,91 Kč bez DPH, celková cena méněprací činí 1.279.956,79 Kč bez DPH.

Vícepráce:

- **Elektro-vyúčtování** - Na žádost provozovatele došlo k úpravě elektroinstalace na WC - ovládání osvětlení
- **Sekání, bourání, betonáž, podlahy, omítky** - Sekání, bourání, betonáž, podlahy, omítky - záúčtování skutečně odvedené práce a dodávek a změna skladby podlahy v 1NP
- **Změna vybavení WC** - na žádost provozovatele provedena změna vybavení WC
- **Doplnění dlažby WC dívky** - doplnění specifikace keramické dlažby z důvodu většího prořezu v sociálkách s malými plochami pokládky dlažby
- **ÚT - stoupačka+ napojení těles 2.NP, m.č. 29,31** - změna trasy stoupaček ÚT v m.č. 29, 31
- **ZTI - trasa K1, K2, K3** - doplnění rozvodů SV, TUV
- **Ventilátory sociálek** - doplnění ventilátorů - projekt řešil pouze elektrickou přípravu pro ventilátory na WC
- **Oprava omítek** - oprava omítek ve vestibulu, včetně demontáže obložení
- **Sekání a zahazování rýh** - vysekání rýh ke starým rozvodům ÚT
- **Vyúčtování ZTI, uzávěry, baterie, stoupačky** - doplnění uzávěru na rozvodu SV v 1.Pp a rozšíření dodávky vodovodních baterií
- **SDK kastlíky** - doplnění kastlíků k zakrytí měněných stoupaček kanalizace ve třídách
- **Rohože** - S AD bylo projednána otázka potřebné požární odolnosti a na základě výsledku jednání byla objednána standardní čistící rohož
- **Dlažby, obklady** - doplnění hydroizolačních pásků v koutech podlahy a silikonování koutů
- **Oprava PVC** - oprava podlahy po provedeném rozvodu ÚT a montáž PVC soklíků
- **Sokl** - opravy omyvatelného nátěru na chodbách po nutných zásazích
- **Dokončovací práce** - silikonování, nové vedení ZTI pod schody, odstranění stávajících nátěrů na radiátorech
- navýšení požárních uzávěrů
- **Truhlářské výrobky-dveře** - oprava počtu dveří a příplatek za atypické rozměry

Méněpráce:

- **Elektro-vyúčtování** - Na žádost provozovatele došlo k úpravě elektroinstalace na WC - ovládání osvětlení
- **Sekání, bourání, betonáž, podlahy, omítky** - Sekání, bourání, betonáž, podlahy, omítky - záúčtování skutečně odvedené práce a dodávek a změna skladby podlahy v 1NP
- **Změna vybavení WC** - na žádost provozovatele provedena změna vybavení WC
- **Vyúčtování ZTI, uzávěry, baterie, stoupačky** - doplnění uzávěru na rozvodu SV v 1.Pp a rozšíření dodávky vodovodních baterií

- **Rohože** - S AD bylo projednána otázka potřebné požární odolnosti a na základě výsledku jednání byla objednána standardní čistící rohož
 - **Dlažby, obklady** - doplnění hydroizolačních pásků v koutech podlahy a silikonování koutů
 - **Oprava PVC** - oprava podlahy po provedeném rozvodu ÚT a montáž PVC soklíků
 - **Malby** - odpočet nerealizovaných maleb
 - **Požární ucpávky** - odpočet požárních ucpávek
 - dveře WC dívky byly zachovány
4. Změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku popsané výše v odstavci 1 tohoto dodatku považují smluvní strany za nepodstatné v souladu s ust. § 222 odst. 6 , neboť jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
5. V rozsahu těchto změn došlo ke změně celkové ceny díla, která se zvýšila o 331.117,12 Kč bez DPH.

III. PŘEDMĚT DODATKU

1. S ohledem na skutečnosti uvedené výše v čl. II. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly, že článek V. odst. 1 smlouvy o dílo bude znít následovně:

*„1. Smluvní strany se dohodly, že celková **smluvní cena díla** v souladu s nabídkou zhotovitele ve výše uvedeném zadávacím řízení činí bez DPH 11.284.350,22 Kč.“*

2. V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.

IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ


1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál, případně v listinné podobě, z nichž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.

V Hradci Králové dne


V Hradci Králové dne

ZA ZHOTOVITELE:

ZA OBJEDNATELE:



Miloš Andrys, jednatel
ELEKTRO MOSEV spol. s r.o.



Ing. Tomáš Pospíšil, ředitel
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 125005
Stavba: ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy

KSO:
Místo: Jiráskovo náměstí 1166/1

Zadavatel:
Technické služby Hradec Králové, p.o.

Zhotovitel:
ELEKTRO MOSEV spol. s r.o.

Projektant:
CERGO ENERGY, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 9. 9. 2025

IČ:
DIČ: CZ64809447

IČ:
DIČ: CZ42228573

IČ:
DIČ: O3242919

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	331 117,12
--------------	------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH	zákl. přenesen: 21,00%	331 117,12	0,00
	sníž. přenesen: 12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	331 117,12
------------	---	-----	------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 125005

Stavba: ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy

Místo: Jiráskovo náměstí 1166/1

Datum:

9. 9. 2025

Zadavatel: Technické služby Hradec Králové, p.o.

Projektant:

CERGO ENERGY, s.r.o.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		331 117,12	331 117,12
D3	Dodatek č. 3_ZŠ Jiráskova	331 117,12	331 117,12
ZL006	Elektro - vyúčtování	-90 363,74	-90 363,74
ZL006_01	Elektro - doplnění - GD	7 960,26	7 960,26
ZL006_02	Elektro vyúčtování rozpočtu	-98 324,00	-98 324,00
ZL007	01 - Sekání, bourán, betonáž, podlahy, omítky	278 913,00	278 913,00
ZL007_01	Sekání, bourání (rozvody ZTI) 1.NP-4.NP	73 760,25	73 760,25
ZL007_02	Betonáž podlah šatny 1.NP	292 702,51	292 702,51
ZL007_03	Podlahy, omítky atd. (sociálky 1.-4.NP)	-68 083,25	-68 083,25
ZL007_04	Odpočty	-19 466,51	-19 466,51
ZL008	Změna vybavení WC	-42 214,04	-42 214,04
ZL009	Doplnění dlažby WC dívky	4 500,00	4 500,00
ZL010	UT - stoupačka + napojení těles 2.NP, m.č. 29,31	31 844,35	31 844,35
ZL011	ZTI - trasa K1, K2, K3	37 040,00	37 040,00
ZL012	Ventilátory sociálek	20 594,55	20 594,55
ZL013	Oprava omítek	38 090,29	38 090,29
ZL014	Sekání a zahazování rýh	242 686,43	242 686,43
ZL015	Vyúčtování ZTI,uzávěry, baterie, stoupačky	-94 563,66	-94 563,66
ZL015_01	Doplnění uzávěrů vody v 1.PP	3 611,18	3 611,18
ZL015_02	Vyúčtování baterií	-20 758,25	-20 758,25
ZL015_03	Odpočty_ZTI - střecha	-74 638,50	-74 638,50
ZL015_04	Odpočty stoupačky	-2 778,09	-2 778,09
ZL016	SDK kastlíky	33 434,57	33 434,57
ZL017	Rohože	-138 548,15	-138 548,15
ZL018	Dlažby a obklady	95 507,77	95 507,77
ZL018_01	Dlažby a obklady	219 214,31	219 214,31
ZL018_02	Dlažby a obklady - vyúčtování	-123 706,54	-123 706,54
ZL019	Oprava PVC	4 230,11	4 230,11
ZL020	Sokl	3 304,46	3 304,46
ZL021	Dokončovací práce	66 254,19	66 254,19
ZL021_01	Dokončovací práce- sikokonování	19 828,88	19 828,88
ZL021_02	Dokončovací práce-ZTI pod schody	9 079,50	9 079,50
ZL021_03	Dokončovací práce_ZTI zař.předměty	5 247,90	5 247,90
ZL021_04	Dokončovací práce_UT_radiátory	30 898,71	30 898,71
ZL021_05	Dokončovací práce_VZT	1 199,20	1 199,20
ZL022	Malby	-141 546,66	-141 546,66
ZL023	Požární ucpávky	-27 490,00	-27 490,00
ZL024	Truhlářské výrobky - dveře	9 443,65	9 443,65

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy

Objekt:

D3 - Dodatek č. 3_ZŠ Jiráskova

Soupis:

ZL006 - Elektro - vyúčtování

Úroveň 3:

ZL006_01 - Elektro - doplnění - GD

KSO:

Místo: Jiráskovo náměstí 1166/1

CC-CZ:

Datum: 9. 9. 2025

Zadavatel:

Technické služby Hradec Králové, p.o.

IČ:

64809447

DIČ:

CZ64809447

Zhotovitel:

ELEKTRO MOSEV spol. s r.o.

IČ:

42228573

DIČ:

CZ42228573

Projektant:

CERGO ENERGY, s.r.o.

IČ:

03242919

DIČ:

03242919

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

7 960,26

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPl zákl. přenesená	7 960,26	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

7 960,26

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy
Objekt: D3 - Dodatek č. 3_ZŠ Jiráskova
Soupis: ZL006 - Elektro - vyúčtování
Úroveň 3: ZL006_01 - Elektro - doplnění - GD

Místo: Jiráskovo náměstí 1166/1 Datum: 9. 9. 2025
Zadavatel: Technické služby Hradec Králové, p.o. Projektant: CERGO ENERGY, s.r.o.
Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 7 960,26

D M21.1 Elektromontáže 3 674,26

1	K	210-104	Uložení kabelu Cu 3 x 1,5 mm2	m	0,00000		
PP			Uložení kabelu Cu 3 x 1,5 mm2				
2	K	210-105	Uložení kabelu Cu 3 x 2,5 mm2	m	0,00000		
PP			Uložení kabelu Cu 3 x 2,5 mm2				
VV			150+55 N				
VV			Součet		0,00000		
3	K	210-107	Uložení vodiče Cu 1 x 16 mm2	m	50,00000		
PP			Uložení vodiče Cu 1 x 16 mm2				
4	K	725121025r	Splachovač automatický pisoáru s napájením - montáž	soubor	4,00000		
PP			Splachovač automatický pisoáru s napájením - montáž				
VV			Dle SOD				
VV			specifikován typ pisoáru				
VV			64251335R Pisoár keramický SLP19RZ Golem s radarovým				
VV			splachovačem a integrovaným zdrojem, 230 V AC Trafo není				
VV			potřeba.				
VV			Změna pisoárů je akceptovaná, trafo dopočítáno				
VV			4		4,00000		
VV			Součet		4,00000		

D M21.3 Materiály 2 877,00

5	M	210-301	Kabel silový s Cu jádrem 750V CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	0,00000		
PP			Kabel silový s Cu jádrem 750V CYKY-J 3 x 1,5 mm2				
6	M	210-303	Kabel silový s Cu jádrem 750V CYKY-J 3 x 2,5 mm2	m	0,00000		
PP			Kabel silový s Cu jádrem 750V CYKY-J 3 x 2,5 mm2				
7	M	210-304	Kabel silový s Cu jádrem 750V PRAFLASAFE-J 3 x 2,5 mm2	m	0,00000		
PP			Kabel silový s Cu jádrem 750V PRAFLASAFE-J 3 x 2,5 mm2				
8	M	210-306	Vodič silový CYA 16,00 mm2	m	50,00000		
PP			Vodič silový CYA 16,00 mm2				

D M21.6 Vedlejší náklady 1 409,00

9	K	D6-004	Podružný materiál	soubor	1,00000		
PP			Podružný materiál				
10	K	D6-005	Podíl přidružených výkonů a režijních nákladů	soubor	1,00000		
PP			Podíl přidružených výkonů a režijních nákladů				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy

Objekt:

D3 - Dodatek č. 3_ZŠ Jiráskova

Soupis:

ZL006 - Elektro - vyúčtování

Úroveň 3:

ZL006_02 - Elektro vyúčtování rozpočtu

KSO:

Místo: Jiráskovo náměstí 1166/1

CC-CZ:

Datum: 9. 9. 2025

Zadavatel:

Technické služby Hradec Králové, p.o.

IČ: 64809447

DIČ: CZ64809447

Zhotovitel:

ELEKTRO MOSEV spol. s r.o.

IČ: 42228573

DIČ: CZ42228573

Projektant:

CERGO ENERGY, s.r.o.

IČ: 03242919

DIČ: 03242919

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-98 324,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH zákl. přenesená	-98 324,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-98 324,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy

Objekt: D3 - Dodatek č. 3_ZŠ Jiráskova

Soupis: ZL006 - Elektro - vyúčtování

Úroveň 3: ZL006_02 - Elektro vyúčtování rozpočtu

Místo: Jiráskovo náměstí 1166/1

Datum: 9. 9. 2025

Zadavatel: Technické služby Hradec Králové, p.o.

Projektant: CERGO ENERGY, s.r.o.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-98 324,00

D M21.1 Elektromontáže

-51 691,26

1	K	210-101	Trubka 23 volně/pod omítku	m	-160,00000		
	PP		Trubka 23 volně/pod omítku				
	VV		Dle SOD				
	VV		-200		-200,00000		
	VV		Nový výpočet				
	VV		"k pisoárům" 10*4		40,00000		
	VV		Součet		-160,00000		
2	K	210-102	Ukončení vodiče v rozvaděči + zapojení do 35 mm2	ks	-100,00000		
	PP		Ukončení vodiče v rozvaděči + zapojení do 35 mm2				
	VV		Dle SOD				
	VV		-218		-218,00000		
	VV		Mezisoučet		-218,00000		
	VV		Nový výpočet 6 rozvaděčů po 5 žilách + rezerva				
	VV		6*5*2		60,00000		
	VV		"rezerva" 58		58,00000		
	VV		Mezisoučet		118,00000		
	VV		Součet		-100,00000		
3	K	210-103	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x50 mm2	ks	-40,00000		
	PP		Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x50 mm2				
	VV		Dle SOD				
	VV		-60		-60,00000		
	VV		Nový výpočet - zapojení deonu				
	VV		4*2		8,00000		
	VV		"rezerva" 12		12,00000		
	VV		Součet		-40,00000		
4	K	210-104	Uložení kabelu Cu 3 x 1,5 mm2	m	-420,80000		
	PP		Uložení kabelu Cu 3 x 1,5 mm2				
	VV		Dle SOD				
	VV		-870		-870,00000		
	VV		Mezisoučet		-870,00000		
	VV		Nový výpočet (dle investora celková výměra nových vedení				
	VV		831 m.				
	VV		"Převzato" 870		870,00000		
	VV		Odpočet nerealizovaných tras výměry a vysvětlení viz				
	VV		specifikace				
	VV		-52,8		-52,80000		
	VV		-400		-400,00000		
	VV		Mezisoučet		417,20000		
	VV		doplnění trasy HR - 1.NP				
	VV		32		32,00000		
	VV		Součet		-420,80000		
5	K	210-105	Uložení kabelu Cu 3 x 2,5 mm2	m	16,00000		
	PP		Uložení kabelu Cu 3 x 2,5 mm2				
	VV		Dle SOD				
	VV		-600		-600,00000		
	VV		Mezisoučet		-600,00000		
	VV		Nový výpočet (dle investora celková výměra nových vedení				
	VV		831 m.				
	VV		"Převzato" 600		600,00000		
	VV		Odpočet nerealizovaných tras výměry a vysvětlení viz				
	VV		specifikace				
	VV		-80		-80,00000		
	VV		0		0,00000		
	VV		Mezisoučet		520,00000		
	VV		Doplňena trasy HR - 1.NP				
	VV		3*32		96,00000		
	VV		Součet		16,00000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
6	K	210-106	Uložení kabelu Cu 5 x 10 mm2	m	0,00000		
	PP		Uložení kabelu Cu 5 x 10 mm2				
	VV		Dle SOD				
	VV		-300		-300,00000		
	VV		Nový výpočet (akceptována výměra)				
	VV		300		300,00000		
	VV		Součet		0,00000		
7	K	210-107	Uložení vodiče Cu 1 x 16 mm2	m	0,00000		
	PP		Uložení vodiče Cu 1 x 16 mm2				
	VV		Dle SOD				
	VV		-300		-300,00000		
	VV		Nový výpočet				
	VV		300		300,00000		
	VV		samostatným ZL dle návrhu GD akceptujeme navýšení.				
	VV		Součet		0,00000		
8	K	210-108	JYTY 1 mm, 2-5 žil, v trubkách	m	-60,00000		
	PP		JYTY 1 mm, 2-5 žil, v trubkách				
	VV		Dle SOD				
	VV		-100		-100,00000		
	VV		Nový výpočet				
	VV		použito cca 10 m na patro od trať k pisoárů				
	VV		10*4		40,00000		
	VV		Součet		-60,00000		
9	K	210-109	Montáž spínače, řaz. 1	ks	-20,00000		
	PP		Montáž spínače, řaz. 1				
	VV		Dle SOD				
	VV		-44		-44,00000		
	VV		Mezisoučet		-44,00000		
	VV		Nový výpočet				
	VV		"2-4.NP - WC dívky" 3*3		9,00000		
	VV		"2-4.NP - WC chlapci" 2*3		6,00000		
	VV		"2-4.NP - WC učitelé" 2*3		6,00000		
	VV		"1.NP - WC chlapci" 2		2,00000		
	VV		"1.NP - úklid" 1		1,00000		
	VV		Mezisoučet		24,00000		
	VV		Součet		-20,00000		
10	K	210-110	Montáž spínače, řaz. 6	ks	-2,00000		
	PP		Montáž spínače, řaz. 6				
	VV		Dle SOD				
	VV		-2		-2,00000		
	VV		Nový výpočet				
	VV		0		0,00000		
	VV		Součet		-2,00000		
11	K	210-111	Montáž zásuvky zapuštěné 2P+PE	ks	0,00000		
	PP		Montáž zásuvky zapuštěné 2P+PE				
	VV		Dle SOD				
	VV		-15		-15,00000		
	VV		Mezisoučet		-15,00000		
	VV		Nový výpočet				
	VV		"2-4.NP - WC dívky" 2*3+1		7,00000		
	VV		"2-4.NP - WC chlapci" 1*3		3,00000		
	VV		"2-4.NP - WC učitelé" 1*3		3,00000		
	VV		"1.NP - WC chlapci" 1		1,00000		
	VV		"1.NP - úklid" 1		1,00000		
	VV		Mezisoučet		15,00000		
	VV		Součet		0,00000		
12	K	210-112	Montáž doběhového relé	ks	-7,00000		
	PP		Montáž doběhového relé				
	VV		Dle SOD				
	VV		-7		-7,00000		
	VV		Nový výpočet				
	VV		0		0,00000		
	VV		Nahrazeno týdenním programátorem				
	VV		Součet		-7,00000		
13	K	210-113	Montáž lišty	m	-23,53000		
	PP		Montáž lišty				
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.				
	VV		"Dle SOD				
	VV		"-100				
	VV		"Nový výpočet				
	VV		"2-4.NP-dívky" (+7,056+3)*3		30,16800		
	VV		"2-4.NP-chlapci" (9,006+3)*3		36,01800		
	VV		"1.NP-chlapci"+1,684+3,6		5,28400		
	VV		"Rezerva				
	VV		"5				
	VV		VV0001		-23,53000		
14	K	210-114	Montáž kabelového žlabu 100/50 (2m)	ks	0,00000		
	PP		Montáž kabelového žlabu 100/50 (2m)				
	VV		Dle SOD				
	VV		-35		-35,00000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Nový výpočet žlaby v 1.PP (neřešíme)				
VV			35		35,00000		
VV			Součet		0,00000		
15	K	210-115	Vyvrtní kapsy pro krabici do pr.80 mm, cihla plná	ks	-37,00000		
PP			Vyvrtní kapsy pro krabici do pr.80 mm, cihla plná				
VV			Dle SOD				
VV			-59		-59,00000		
VV			Mezisoučet		-59,00000		
VV			Nový výpočet				
VV			"2-4.NP - WC dívky" 2*3+1		7,00000		
VV			"2-4.NP - WC chlapci" 1*3		3,00000		
VV			"2-4.NP - WC učitelé" 1*3		3,00000		
VV			"1.NP - WC chlapci" 1		1,00000		
VV			"1.NP - úklid" 1		1,00000		
VV			"Krabíčky pro týdenní regulátor" 4+3		7,00000		
VV			Mezisoučet		22,00000		
VV			Součet		-37,00000		
16	K	210-116	Vyvrtní kapsy pro krabici do pr.150 mm, cihla plná	ks	-9,00000		
PP			Vyvrtní kapsy pro krabici do pr.150 mm, cihla plná				
VV			Dle SOD				
VV			-23		-23,00000		
VV			Mezisoučet		-23,00000		
VV			Nový výpočet				
VV			"krabíčky pro trať" 4		4,00000		
VV			"krabíčky rezerva na WC - dívky, chlapci, učitelé" 3+4+3		10,00000		
VV			Mezisoučet		14,00000		
VV			Součet		-9,00000		
17	K	210-117	Uložení krabice kruhové pod omítku bez zapojení	ks	-46,00000		
PP			Uložení krabice kruhové pod omítku bez zapojení				
VV			Dle SOD				
VV			-82		-82,00000		
VV			Mezisoučet		-82,00000		
VV			Nový výpočet				
VV			22		22,00000		
VV			14		14,00000		
VV			Mezisoučet		36,00000		
VV			Součet		-46,00000		
18	K	210-118	Montáž LED svítidla stropního zavěšeného	ks	0,00000		
PP			Montáž LED svítidla stropního zavěšeného				
VV			Dle SOD				
VV			-68		-68,00000		
VV			Mezisoučet		-68,00000		
VV			Nový výpočet				
VV			"2-4.NP - WC dívky"(10+1)*3		33,00000		
VV			"2-4.NP - WC chlapci"(4+2)*3+(2+0)		20,00000		
VV			"2-4.NP - WC učitelé"(0+2)*3		6,00000		
VV			"1.NP - WC chlapci"(0+8)*1		8,00000		
VV			"1.NP - úklid"(0+1)*1		1,00000		
VV			Mezisoučet		68,00000		
VV			Součet		0,00000		
19	K	210-119	Osazení hmoždinky do cihlového zdiva HM 8	ks	0,00000		
PP			Osazení hmoždinky do cihlového zdiva HM 8				
VV			Dle SOD				
VV			-150		-150,00000		
VV			Nový výpočet hmoždinky neřešíme				
VV			150		150,00000		
VV			Součet		0,00000		
20	K	210-120	Ukonč.kabelu nalis.koncovkou, dopojení do zařízení	ks	0,00000		
PP			Ukonč.kabelu nalis.koncovkou, dopojení do zařízení				
VV			Dle SOD				
VV			-23		-23,00000		
VV			Nový výpočet - neřešíme				
VV			23		23,00000		
VV			Součet		0,00000		
21	K	210-121	Výměna hlavního jističe v 1.poli vč, jističe	soub	0,00000		
PP			Výměna hlavního jističe v 1.poli vč, jističe				
VV			Dle SOD				
VV			-1		-1,00000		
VV			Nový výpočet - neřešíme				
VV			1		1,00000		
VV			Součet		0,00000		
D	M21.2		Stavební práce				-14 805.00
22	K	210-201	Vysekání rýh ve zdivu z cihel, 5 x 5 cm	m	-112,80000		
PP			Vysekání rýh ve zdivu z cihel, 5 x 5 cm				
VV			Dle SOD				
VV			-250		-250,00000		
VV			Mezisoučet		-250,00000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Nový výpočet - kabely vedeny - stoupačky společně s kanalizací, drážkování na WC pouze k přístrojovým krabicím - spínače (3,6-1,2)m				
VV			"2-4.NP - WC dívky" 3*3*(3,6-1,2)		21,60000		
VV			"2-4.NP - WC chlapci" 2*3*(3,6-1,2)		14,40000		
VV			"2-4.NP - WC učitelé" 2*3*(3,6-1,2)		14,40000		
VV			"1.NP - WC chlapci" 2*(3,6-1,2)		4,80000		
VV			"1.NP - úklid" 1*(3,6-1,2)		2,40000		
VV			Mezisoučet		57,60000		
VV			k zásuvkám (i když jsou většinou vedeny společně (3,6-1,2)m				
VV			"2-4.NP - WC dívky" (2*3+1)*(3,6-1,2)		16,80000		
VV			"2-4.NP - WC chlapci" 1*3*(3,6-1,2)		7,20000		
VV			"2-4.NP - WC učitelé" 1*3*(3,6-1,2)		7,20000		
VV			"1.NP - WC chlapci" 1*(3,6-1,2)		2,40000		
VV			"1.NP - úklid" 1*(3,6-1,2)		2,40000		
VV			Mezisoučet		36,00000		
VV			k týdenním programátorům VZD (3,6-1,2)m				
VV			7*(3,6-1,2)		16,80000		
VV			Mezisoučet		16,80000		
VV			k osušovačům (3,6-1,2)m				
VV			7*(3,6-1,2)		16,80000		
VV			Mezisoučet		16,80000		
VV			rezerva 10 m				
VV			10		10,00000		
VV			rozvody k rozvaděčům vedeny ve společné drážce s kanalizací				
VV			Součet		-112,80000		

D M21.3

Materiály

-31 827,74

23	M	210-301	Kabel silový s Cu jádrem 750V CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	-20,80000		
PP			Kabel silový s Cu jádrem 750V CYKY-J 3 x 1,5 mm2				
VV			Dle SOD				
VV			-120		-120,00000		
VV			Mezisoučet		-120,00000		
VV			"Převzato" 120		120,00000		
VV			Odpočet nerealizovaných tras				
VV			"2-4.NP WC dívky" -4*3*(3,6-1,2)		-28,80000		
VV			"2-4. NP WC chlapci" -2*3*(3,6-1,2)		-14,40000		
VV			"1.NP Chlapci"-4*(3,6-1,2)		-9,60000		
VV			Mezisoučet		67,20000		
VV			doplnění trasy HR - 1.NP				
VV			32		32,00000		
VV			Součet		-20,80000		
24	M	210-302	Kabel silový s Cu jádrem 750V PRAFLASAFE-J 3 x 1,5 mm2	m	-400,00000		
PP			Kabel silový s Cu jádrem 750V PRAFLASAFE-J 3 x 1,5 mm2				
VV			Dle SOD				
VV			-750		-750,00000		
VV			Nový výpočet				
VV			zaměřeno na stavbě 850 m (jak 1,5 mm, tak 2,5mm), z toho				
VV			rozúčtováno 500 m v (2,5 mm)				
VV			zbytek v 1,5 mm				
VV			850-500		350,00000		
VV			Součet		-400,00000		
25	M	210-303	Kabel silový s Cu jádrem 750V CYKY-J 3 x 2,5 mm2	m	16,00000		
PP			Kabel silový s Cu jádrem 750V CYKY-J 3 x 2,5 mm2				
VV			Dle SOD				
VV			-100		-100,00000		
VV			Nový výpočet				
VV			použity pouze na WC v přízemí				
VV			20		20,00000		
VV			Doplněna trasy HR - 1.NP				
VV			3*32		96,00000		
VV			Součet		16,00000		
26	M	210-304	Kabel silový s Cu jádrem 750V PRAFLASAFE-J 3 x 2,5 mm2	m	0,00000		
PP			Kabel silový s Cu jádrem 750V PRAFLASAFE-J 3 x 2,5 mm2				
VV			Dle SOD				
VV			-500		-500,00000		
VV			Nový výpočet (započítáno do celkové výměry požárních				
VV			kabelů 850 m)				
VV			500		500,00000		
VV			Součet		0,00000		
27	M	210-305	Kabel silový s Cu jádrem 750V CYKY-J 5 x 10 mm2	m	0,00000		
PP			Kabel silový s Cu jádrem 750V CYKY-J 5 x 10 mm2				
VV			Dle SOD				
VV			-300		-300,00000		
VV			Nový výpočet (akceptována výměra)				
VV			300		300,00000		
VV			Součet		0,00000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	M	210-306	Vodič silový CYA 16,00 mm2	m	0,00000		
	PP		Vodič silový CYA 16,00 mm2				
	VV		Dle SOD				
	VV		-300		-300,00000		
	VV		Nový výpočet				
	VV		300		300,00000		
	VV		samostatným ZL dle návrhu GD akceptujeme navýšení.				
	VV		Součet		0,00000		
29	M	210-307	Kabel JYTY 4x1	m	-60,00000		
	PP		Kabel JYTY 4x1				
	VV		Dle SOD				
	VV		-100		-100,00000		
	VV		Nový výpočet				
	VV		použito cca 10 m na patro od trať k pisoárů				
	VV		10*4		40,00000		
	VV		Součet		-60,00000		
30	M	210-308	Kabelový žlab 100/50	m	0,00000		
	PP		Kabelový žlab 100/50				
	VV		Dle SOD				
	VV		-70		-70,00000		
	VV		Nový výpočet (akceptována výměra dle PD)				
	VV		70		70,00000		
	VV		Součet		0,00000		
31	M	210-309	Svorkovnice ekvipotenciální EPS 2 s krytem	ks	0,00000		
	PP		Svorkovnice ekvipotenciální EPS 2 s krytem				
	VV		Dle SOD				
	VV		-1		-1,00000		
	VV		Nový výpočet (akceptována výměra dle PD)				
	VV		1		1,00000		
	VV		Součet		0,00000		
32	M	210-310	Spínač jednopólový, řazení 1, IP44 3553-01929	ks	0,00000		
	PP		Spínač jednopólový, řazení 1, IP44 3553-01929				
	VV		Dle SOD				
	VV		-7		-7,00000		
	VV		Nový výpočet bez změny (asi v předsíních)				
	VV		7		7,00000		
	VV		Součet		0,00000		
33	M	210-311	Přístroj spínače jednopólového, řazení 1	ks	-27,00000		
	PP		Přístroj spínače jednopólového, řazení 1				
	VV		Dle SOD				
	VV		-44		-44,00000		
	VV		Mezisoučet		-44,00000		
	VV		Nový výpočet				
	VV		"2-4.NP - WC dívky" 3*3		9,00000		
	VV		"2-4.NP - WC chlapci" 2*3		6,00000		
	VV		"2-4.NP - WC učitelé" 2*3		6,00000		
	VV		"1.NP - WC chlapci" 2		2,00000		
	VV		"1.NP - úklid" 1		1,00000		
	VV		Mezisoučet		24,00000		
	VV		"odpočet IP 44 asi v předsíních"-7		-7,00000		
	VV		Mezisoučet		-7,00000		
	VV		Součet		-27,00000		
34	M	210-312	Přístroj spínače jednopólového, řazení 6	ks	-2,00000		
	PP		Přístroj spínače jednopólového, řazení 6				
	VV		Dle SOD				
	VV		-2		-2,00000		
	VV		Nový výpočet				
	VV		0		0,00000		
	VV		Součet		-2,00000		
35	M	210-313	Tlačítko s hříbem s aretací	ks	-5,00000		
	PP		Tlačítko s hříbem s aretací				
	VV		Dle SOD				
	VV		-6		-6,00000		
	VV		Nový výpočet				
	VV		1 "na hlavní rozvaděč Mar jako nouzové tlačítko		1,00000		
	VV		5 není známo, kde má být instalováno				
	VV		Součet		-5,00000		
36	M	210-314	Kryt spínače jednoduchý 3558A-A651	ks	-22,00000		
	PP		Kryt spínače jednoduchý 3558A-A651				
	VV		Dle SOD				
	VV		-46		-46,00000		
	VV		Mezisoučet		-46,00000		
	VV		Nový výpočet				
	VV		Nový výpočet bez změny (IP 44 asi v předsíních)				
	VV		24		24,00000		
	VV		0		0,00000		
	VV		Mezisoučet		24,00000		
	VV		Součet		-22,00000		
37	M	210-315	Doběhové relé	ks	-7,00000		
	PP		Doběhové relé				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Dle SOD				
VV			-7		-7,00000		
VV			Nový výpočet				
VV			0		0,00000		
VV			Nahrazeno týdenním programátorem				
VV			Součet		-7,00000		
38	M	210-316	Rámeček jednonásobný 3901A-B10	ks	-22,00000		
PP			Rámeček jednonásobný 3901A-B10				
VV			Dle SOD				
VV			-61		-61,00000		
VV			Mezisoučet		-61,00000		
VV			Nový výpočet				
VV			24		24,00000		
VV			0		0,00000		
VV			15		15,00000		
VV			Mezisoučet		39,00000		
VV			Součet		-22,00000		
39	M	210-317	Zásuvka jednonásobná IP44 5519A-A0299	ks	0,00000		
PP			Zásuvka jednonásobná IP44 5519A-A0299				
VV			Dle SOD				
VV			-15		-15,00000		
VV			Mezisoučet		-15,00000		
VV			Nový výpočet				
VV			"2-4.NP - WC dívky" 2*3+1		7,00000		
VV			"2-4.NP - WC chlapci" 1*3		3,00000		
VV			"2-4.NP - WC učitelé" 1*3		3,00000		
VV			"1.NP - WC chlapci" 1		1,00000		
VV			"1.NP - úklid" 1		1,00000		
VV			Mezisoučet		15,00000		
VV			Součet		0,00000		
40	M	210-318	LINEA 2,4FT 6400/840	ks	0,00000		
PP			LINEA 2,4FT 6400/840				
VV			Dle SOD				
VV			-15		-15,00000		
VV			Mezisoučet		-15,00000		
VV			Nový výpočet				
VV			"2-4.NP - WC dívky" (+1)*3		3,00000		
VV			"2-4.NP - WC chlapci" (+2)*3 + (+0)		6,00000		
VV			"2-4.NP - WC učitelé" (+2)*3		6,00000		
VV			"1.NP - WC chlapci" (0)*1		0,00000		
VV			"1.NP - úklid" (0)*1		0,00000		
VV			Mezisoučet		15,00000		
VV			Součet		0,00000		
41	M	210-319	LINEA SQUARE 3600/840	ks	0,00000		
PP			LINEA SQUARE 3600/840				
VV			Dle SOD				
VV			-53		-53,00000		
VV			Mezisoučet		-53,00000		
VV			Nový výpočet				
VV			"2-4.NP - WC dívky" (10)*3		30,00000		
VV			"2-4.NP - WC chlapci" (4)*3 + (2)		14,00000		
VV			"2-4.NP - WC učitelé" (0)*3		0,00000		
VV			"1.NP - WC chlapci" (+8)*1		8,00000		
VV			"1.NP - úklid" (+1)*1		1,00000		
VV			Mezisoučet		53,00000		
VV			Součet		0,00000		
42	M	210-320	KRABICE KP 68 73X42MM	ks	0,00000		
PP			KRABICE KP 68 73X42MM				
VV			Dle SOD				
VV			-15		-15,00000		
VV			Mezisoučet		-15,00000		
VV			Nový výpočet				
VV			"2-4.NP - WC dívky" 2*3+1		7,00000		
VV			"2-4.NP - WC chlapci" 1*3		3,00000		
VV			"2-4.NP - WC učitelé" 1*3		3,00000		
VV			"1.NP - WC chlapci" 1		1,00000		
VV			"1.NP - úklid" 1		1,00000		
VV			"Krabíčky pro týdenní regulátor" 4+3N				
VV			Mezisoučet		15,00000		
VV			Součet		0,00000		
43	M	210-321	KRABICE KPR 68 73X66MM	ks	-37,00000		
PP			KRABICE KPR 68 73X66MM				
VV			Dle SOD				
VV			-44		-44,00000		
VV			Mezisoučet		-44,00000		
VV			Nový výpočet				
VV			"2-4.NP - WC dívky" 2*3+1N				
VV			"2-4.NP - WC chlapci" 1*3N				
VV			"2-4.NP - WC učitelé" 1*3N				
VV			"1.NP - WC chlapci" 1N				
VV			"1.NP - úklid" 1N				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"Krabíčky pro týdenní regulátor" 4+3		7,00000		
	VV		Mezisoučet		7,00000		
	VV		Součet		-37,00000		
44	M	210-322	KRABICE KO 97	ks	-9,00000		
	PP		KRABICE KO 97				
	VV		Dle SOD				
	VV		-23		-23,00000		
	VV		Mezisoučet		-23,00000		
	VV		Nový výpočet				
	VV		"krabíčky pro trať" 4		4,00000		
	VV		"krabíčky rezerva na WC - dívky, chlapci, učitelé" 3+4+3		10,00000		
	VV		Mezisoučet		14,00000		
	VV		Součet		-9,00000		
45	M	210-323	Lišta 40x40 HF	m	-23,53000		
	PP		Lišta 40x40 HF				
	VV		"Množství určené pomocí aplikace Výměry.				
	VV		"Dle SOD				
	VV		"-100				
	VV		"Nový výpočet				
	VV		"2-4.NP-dívky" (+7,056+3)*3		30,16800		
	VV		"2-4.NP-chlapci" (9,006+3)*3		36,01800		
	VV		"1.NP-chlapci"+1,684+3,6		5,28400		
	VV		"Rezerva				
	VV		"5				
	VV		VV0001		-23,53000		
46	M	210-324	Trubka elektroinstalační ohebná 2323/LPE-1 d 22,9 mm	m	-160,00000		
	PP		Trubka elektroinstalační ohebná 2323/LPE-1 d 22,9 mm				
	VV		Dle SOD				
	VV		-200		-200,00000		
	VV		Nový výpočet				
	VV		"k pisoárům" 10*4		40,00000		
	VV		Součet		-160,00000		
D M21.4 Dodávky zařízení (specifikace)							0,00
47	M	210-401	Úprava rozváděče HR	kpl	0,00000		0,00
	PP		Úprava rozváděče HR				
48	M	210-402	Hlavní jistič do 1 pole (100A)	ks	0,00000		0,00
	PP		Hlavní jistič do 1 pole (100A)				
49	M	210-403	Příslušenství pro připojení	kpl	0,00000		0,00
	PP		Příslušenství pro připojení				
50	M	210-404	Jistič 3Bx25	kpl	0,00000		0,00
	PP		Jistič 3Bx25				
51	M	210-405	Úprava rozváděče RB	kpl	0,00000		0,00
	PP		Úprava rozváděče RB				
52	M	210-406	Proudový chránič s nadproudovou ochranou 1f,10B/0,03	ks	0,00000		0,00
	PP		Proudový chránič s nadproudovou ochranou 1f,10B/0,03				
53	M	210-407	Proudový chránič s nadproudovou ochranou 1f,16B/0,03	ks	0,00000		0,00
	PP		Proudový chránič s nadproudovou ochranou 1f,16B/0,03				
54	M	210-408	Rozváděč RMAR2, silová část, napájení a ovládání topné patry, čerpadel, řídicího systému. Řídicí, část: ddc regulátor, 6xAI, 8DO, 8DI, vč. Ovládacího SW	kpl	0,00000		0,00
	PP		Rozváděč RMAR2, silová část, napájení a ovládání topné patry, čerpadel, řídicího systému. Řídicí, část: ddc regulátor, 6xAI, 8DO, 8DI, vč. Ovládacího SW				
55	M	210-409	Teplotní čidlo, jímka, návarek	ks	0,00000		0,00
	PP		Teplotní čidlo, jímka, návarek				
56	M	210-410	Tlakové čidlo, kohout, vč. Montáže	ks	0,00000		0,00
	PP		Tlakové čidlo, kohout, vč. Montáže				
57	M	210-411	Sonda zaplavení+vyhodnocovací relé	kpl	0,00000		0,00
	PP		Sonda zaplavení+vyhodnocovací relé				
58	M	210-412	Ventil DN 32 + servopohon	kpl	0,00000		0,00
	PP		Ventil DN 32 + servopohon				
D M21.5 HZS							0,00
59	K	D5-002	Vyhledání původ.obvodů	hod.	0,00000		0,00
	PP		Vyhledání původ.obvodů				
60	K	D5-003	Demontáže	hod.	0,00000		0,00
	PP		Demontáže				
61	K	REVIZE	Revize elektro	hod.	0,00000		0,00
	PP		Revize elektro				
D M21.6 Vedlejší náklady							0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
62	K	D6-001	Doprava dodávek/hmot	soubor	0,00000		0,00
	PP		Doprava dodávek/hmot				
63	K	D6-002	Přesun dodávek/hmot	soubor	0,00000		0,00
	PP		Přesun dodávek/hmot				
64	K	D6-004	Podružný materiál	soubor	0,00000		0,00
	PP		Podružný materiál				
65	K	D6-005	Podíl přidružených výkonů a režijních nákladů	soubor	0,00000		0,00
	PP		Podíl přidružených výkonů a režijních nákladů				
D Celkem			Celkem				0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy

Objekt:

D3 - Dodatek č. 3_ZŠ Jiráskova

Soupis:

ZL007 - 01 - Sekání, bourání, betonáž, podlahy, omítky

Úroveň 3:

ZL007_01 - Sekání, bourání (rozvody ZTI) 1.NP-4.NP

KSO:

Místo: Jiráskovo náměstí 1166/1

CC-CZ:

Datum: 9. 9. 2025

Zadavatel:

Technické služby Hradec Králové, p.o.

IČ:

64809447

DIČ:

CZ64809447

Zhotovitel:

ELEKTRO MOSEV spol. s r.o.

IČ:

42228573

DIČ:

CZ42228573

Projektant:

CERGO ENERGY, s.r.o.

IČ:

03242919

DIČ:

03242919

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

73 760,25

DPH základ. přenesená
sníž. přenesená

Základ daně
73 760,25
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
0,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

73 760,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy

Objekt:

D3 - Dodatek č. 3_ZŠ Jiráskova

Soupis:

ZL007 - 01 - Sekání, bourání, betonáž, podlahy, omítky

Úroveň 3:

ZL007_01 - Sekání, bourání (rozvody ZTI) 1.NP-4.NP

Místo:

Jiráskovo náměstí 1166/1

Datum:

9. 9. 2025

Zadavatel:

Technické služby Hradec Králové, p.o.

Projektant:

CERGO ENERGY,
s.r.o.

Zhotovitel:

ELEKTRO MOSEV spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

73 760,25

D HSV_1 SOD

-74 541,94

D D_01 D.1.4.1 ZTI

-38 778,55

1	K	346244361RT2	Zazdívká rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes tloušťka 65 mm, Prvek zdící pálený funkce: cihla plná; dl = 290 mm; š = 140 mm; v = 65 mm; fb = 20,0 N/mm2	m2	-3,45000		
---	---	--------------	---	----	----------	--	--

PP

Zazdívká rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes tloušťka 65 mm, Prvek zdící pálený funkce: cihla plná; dl = 290 mm; š = 140 mm; v = 65 mm; fb = 20,0 N/mm2

2	K	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 100 x 100 mm, Malta zdící obyčejná (G); pojivo: vápenocementové; zrnitost do 4,0 mm; M 5 N/mm2	m	-90,00000		
---	---	--------------	--	---	-----------	--	--

PP

Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 100 x 100 mm, Malta zdící obyčejná (G); pojivo: vápenocementové; zrnitost do 4,0 mm; M 5 N/mm2

3	K	612403393R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 150 x 50 mm, Malta zdící obyčejná (G); pojivo: vápenocementové; zrnitost do 4,0 mm; M 5 N/mm2	m	-35,00000		
---	---	--------------	---	---	-----------	--	--

PP

Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 150 x 50 mm, Malta zdící obyčejná (G); pojivo: vápenocementové; zrnitost do 4,0 mm; M 5 N/mm2

4	K	974031153R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm	m	-92,00000		
---	---	--------------	---	---	-----------	--	--

PP

Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm

5	K	974031164R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm	m	-36,00000		
---	---	--------------	---	---	-----------	--	--

PP

Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm

D D_02 D.1.4.2 UT

-35 763,39

6	K	346244361RT2.1	Zazdívká rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes tloušťka 65 mm, Prvek zdící pálený funkce: cihla plná; dl = 290 mm; š = 140 mm; v = 65 mm; fb = 20,0 N/mm2	m2	-6,20000		
---	---	----------------	---	----	----------	--	--

PP

Zazdívká rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes tloušťka 65 mm, Prvek zdící pálený funkce: cihla plná; dl = 290 mm; š = 140 mm; v = 65 mm; fb = 20,0 N/mm2

7	K	411386611T00	Zabetonování otvorů instal. 0,09 m2 ve střepech a klenbách, ze suchých směsí	kus	-10,00000		
---	---	--------------	--	-----	-----------	--	--

PP

Zabetonování otvorů instal. 0,09 m2 ve střepech a klenbách, ze suchých směsí

8	K	611401111RT2	Omítka malých ploch na střepech do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	-10,00000		
---	---	--------------	---	-----	-----------	--	--

PP

Omítka malých ploch na střepech do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou

9	K	612401191RT2	Omítky malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	-10,00000		
---	---	--------------	--	-----	-----------	--	--

PP

Omítky malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou

10	K	612423531RT2	Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, o šířce rýhy do 150 mm,	m2	-1,00000		
----	---	--------------	--	----	----------	--	--

PP

Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, o šířce rýhy do 150 mm,

11	K	612423631RT2	Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, šířky rýhy přes 150 do 300 mm,	m2	-6,20000		
----	---	--------------	---	----	----------	--	--

PP

Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, šířky rýhy přes 150 do 300 mm,

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	971033241R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 300 mm	kus	-6,00000		
PP			Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 300 mm				
13	K	971033251R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 450 mm	kus	-1,00000		
PP			Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 450 mm				
14	K	971033361R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 600 mm	kus	-2,00000		
PP			Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 600 mm				
15	K	972055141R00	Vybourání otvorů ve stropěch nebo klenbách z dutých prefabrikátů plochy do 0,0225 m2, tloušťky přes 120 mm	kus	-10,00000		
PP			Vybourání otvorů ve stropěch nebo klenbách z dutých prefabrikátů plochy do 0,0225 m2, tloušťky přes 120 mm				
16	K	974031143R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 100 mm	m	-3,00000		
PP			Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 100 mm				
17	K	974031155R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 200 mm	m	-31,00000		
PP			Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 200 mm				
D HSV_2			Skutečnost				89 459,33
D D_03			1.NP - Chodba				29 424,78
18	K	974031154	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 150 mm	m	17,40000		
PP			Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 150 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/974031154				
VV			"stoupačka topení" 2,9*6		17,40000		
VV			Součet		17,40000		
19	K	974031155R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 200 mm	m	17,60000		
PP			Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 200 mm				
VV			"odpad (sloup)" 3,1*5		15,50000		
VV			"topení" 0,7*3		2,10000		
VV			Součet		17,60000		
20	K	974031167	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm	m	2,10000		
PP			Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/974031167				
VV			"voda" 0,7*3		2,10000		
VV			Součet		2,10000		
21	K	974031169	Příplatek k vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm ZKD 100 mm š rýhy	m	2,10000		
PP			Příplatek k vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm ZKD 100 mm š rýhy				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/974031169				
22	K	965042221	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 1 m2	m3	2,54000		
PP			Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 1 m2				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/965042221				
VV			"obkopání sloupu pro odpad" 0,9*0,6*0,5*2		0,54000		
VV			"kopání u schodu" 1,0*2,5*0,8		2,00000		
VV			Součet		2,54000		
23	K	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 130 do 150 mm	m	1,80000		
PP			Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 130 do 150 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/977151123				
VV			"odpad do kanálu" 0,9*2		1,80000		
VV			Součet		1,80000		
24	K	971033431	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	1,00000		
PP			Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/971033431				
VV			"sonda" 1		1,00000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		1,00000		
	D	D_04	1.NP - Ortopetika				3 570,48
25	K	965042221	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 1 m2	m3	0,12000		
	PP		Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 1 m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/965042221				
	VV		"kopání" 0,7*0,4*0,4+0,008		0,12000		
	VV		Součet		0,12000		
26	K	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 130 do 150 mm	m	0,50000		
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 130 do 150 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/977151123				
27	K	974031155R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 200 mm	m	3,10000		
	PP		Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 200 mm				
	VV		"stoupačka odpad" 3,1		3,10000		
	VV		Součet		3,10000		
	D	D_05	1.NP - Učebna č.20				598,40
28	K	971033541	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	0,11000		
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/971033541				
	VV		0,6*0,6*0,3+0,002		0,11000		
	VV		Součet		0,11000		
29	K	971033521	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 100 mm	m2	1,24000		
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 100 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/971033521				
	VV		"ubourání stoupačky" 0,2*3,1*2		1,24000		
	VV		Součet		1,24000		
	D	D_06	1.NP - WC				16 496,69
30	K	965042221	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 1 m2	m3	1,61000		
	PP		Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 1 m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/965042221				
	VV		"kanál topení" 0,4*0,4*0,2*4+0,002		0,13000		
	VV		"ležaté rozvody" 0,3*3,0*0,4+0,4*0,4*4,0+1,2*1,0*0,4		1,48000		
	VV		Součet		1,61000		
31	K	974031155R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 200 mm	m	3,10000		
	PP		Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 200 mm				
	VV		"stoupačka topení" 3,1		3,10000		
	VV		Součet		3,10000		
32	K	974031167	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm	m	5,70000		
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/974031167				
	VV		"vedení topení" 5,7		5,70000		
	VV		Součet		5,70000		
33	K	974031153R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm	m	2,10000		
	PP		Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm				
34	K	974031154	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 150 mm	m	18,90000		
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 150 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/974031154				
	VV		"sekání pro vodu" 3,1+2,2+1,5*7		15,80000		
	VV		"stoupačka odpad" 3,1		3,10000		
	VV		Součet		18,90000		
35	K	971033521	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 100 mm	m2	1,00000		
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 100 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/971033521				
	VV		"ubourání příčky pro stoupačku" (0,2+0,12)*3,1+0,008		1,00000		
	VV		Součet		1,00000		
36	K	974031157	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 300 mm	m	3,10000		
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 300 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/974031157				
	VV		"stoupačka odpad" 3,1		3,10000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		3,10000		
37	K	971033541	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	0,17000		
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/971033541				
	VV		"sekání pro filtr" 0,9*0,6*0,3+0,008		0,17000		
	VV		Součet		0,17000		
	D	D_07	1.NP - Kabinet cizích jazyků				545,14
38	K	974031155R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 200 mm	m	1,60000		
	PP		Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 200 mm				
	VV		"topení" 0,8*2		1,60000		
	VV		Součet		1,60000		
39	K	974031165	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 mm	m	0,30000		
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/974031165				
	VV		"pro vodu" 0,3		0,30000		
	VV		Součet		0,30000		
40	K	974031169	Příplatek k vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm ZKD 100 mm š rýhy	m	0,30000		
	PP		Příplatek k vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm ZKD 100 mm š rýhy				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/974031169				
	D	D_08	1.NP - Družina č.3				2 269,99
41	K	974031164R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm	m	1,80000		
	PP		Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm				
	VV		"topení" 0,9*2		1,80000		
	VV		Součet		1,80000		
42	K	974031157	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 300 mm	m	5,60000		
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 300 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/974031157				
	VV		"stoupačka odpad" 3,1		3,10000		
	VV		"voda + odpad" 2,5		2,50000		
	VV		Součet		5,60000		
	D	D_09	1.NP - Učebna č.4				1 046,76
43	K	974031155R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 200 mm	m	3,10000		
	PP		Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 200 mm				
	VV		"stoupačka" 3,1		3,10000		
	VV		Součet		3,10000		
44	K	974031157	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 300 mm	m	0,60000		
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 300 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/974031157				
	VV		"voda + odpad" 0,6		0,60000		
	VV		Součet		0,60000		
45	K	974031169	Příplatek k vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm ZKD 100 mm š rýhy	m	0,60000		
	PP		Příplatek k vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm ZKD 100 mm š rýhy				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/974031169				
	D	D_10	2.NP - PC učebna č.1				733,44
46	K	971033521	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 100 mm	m2	1,44000		
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 100 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/971033521				
	VV		"ubourání přičky pro stoupačku" (0,2+0,2)*3,6		1,44000		
	VV		Součet		1,44000		
47	K	974031157	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 300 mm	m	0,60000		
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 300 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/974031157				
	VV		"voda + odpad" 0,6		0,60000		
	VV		Součet		0,60000		
48	K	974031169	Příplatek k vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm ZKD 100 mm š rýhy	m	1,80000		
	PP		Příplatek k vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm ZKD 100 mm š rýhy				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/974031169				
	VV		"větší šíře" 0,6*3		1,80000		
	VV		Součet		1,80000		
	D	D_11	2.NP - Učebna č.33				2 182,74

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
49	K	974031155R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 200 mm	m	3,60000		
	PP		Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 200 mm				
	VV		"stoupačka" 3,6		3,60000		
	VV		Součet		3,60000		
50	K	974031153R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm	m	3,60000		
	PP		Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm				
	VV		"stoupačka" 3,6		3,60000		
	VV		Součet		3,60000		
51	K	974031157	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 300 mm	m	0,60000		
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 300 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/974031157				
	VV		"voda + odpad" 0,6		0,60000		
	VV		Součet		0,60000		
52	K	974031169	Příplatek k vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm ZKD 100 mm š rýhy	m	0,60000		
	PP		Příplatek k vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm ZKD 100 mm š rýhy				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/974031169				
53	K	971033581	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm	m3	0,15000		
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/971033581				
	VV		"prostup do stoupačky" 0,4*0,4*0,9+0,006		0,15000		
	VV		Součet		0,15000		
D D_12			2.NP - Učebna č.32				1 011,60
54	K	974031154	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 150 mm	m	3,60000		
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 150 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/974031154				
	VV		"stoupačka" 3,6		3,60000		
	VV		Součet		3,60000		
55	K	974031167	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm	m	0,80000		
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/974031167				
	VV		"voda + odpad" 0,8		0,80000		
	VV		Součet		0,80000		
D D_13			2.NP - Učebna č.31				2 668,30
56	K	974031155R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 200 mm	m	3,60000		
	PP		Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 200 mm				
	VV		"stoupačka" 3,6		3,60000		
	VV		Součet		3,60000		
57	K	974031167	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm	m	0,50000		
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/974031167				
	VV		"voda" 0,5		0,50000		
	VV		Součet		0,50000		
58	K	974031154	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 150 mm	m	3,60000		
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 150 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/974031154				
	VV		"stoupačka" 3,6		3,60000		
	VV		Součet		3,60000		
59	K	965042221	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 1 m2	m3	0,17000		
	PP		Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 1 m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/965042221				
	VV		0,7*1,2*0,2+0,002		0,17000		
	VV		Součet		0,17000		
D D_14			2.NP - Učebna č.29				2 378,50
60	K	974031154	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 150 mm	m	6,90000		
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 150 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/974031154				
	VV		"stoupačka" 3,6		3,60000		
	VV		"stoupačka topení" 3,3		3,30000		
	VV		Součet		6,90000		
61	K	974031167	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm	m	0,40000		
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Online PSC VV VV				
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/974031167 "stoupačka" 0,4 Součet		0,40000 0,40000		
62	K	974031165	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 mm	m	0,40000		
			PP Online PSC VV VV				
			Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/974031165 "pro vodu" 0,4 Součet		0,40000 0,40000		
63	K	965042221	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 1 m2	m3	0,15000		
			PP Online PSC VV VV				
			Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 1 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/965042221 0,8*1,2*0,15+0,006 Součet		0,15000 0,15000		
D D_15			2.NP - Učebna č.30				2 171,70
64	K	974031155R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 200 mm	m	3,60000		
			PP VV VV				
			Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 200 mm "stoupačka" 3,6 Součet		3,60000 3,60000		
65	K	974031167	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm	m	0,40000		
			PP Online PSC VV VV				
			Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/974031167 "voda" 0,4 Součet		0,40000 0,40000		
66	K	971033381	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm	kus	1,00000		
			PP Online PSC VV VV				
			Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/971033381 "prostup do stoupačky" 1 Součet		1,00000 1,00000		
D D_16			2.NP - Učebna č.27				1 390,42
67	K	974031155R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 200 mm	m	3,60000		
			PP VV VV				
			Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 200 mm "stoupačka" 3,6 Součet		3,60000 3,60000		
68	K	974031157	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 300 mm	m	0,80000		
			PP Online PSC VV VV				
			Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 300 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/974031157 "voda" 0,8 Součet		0,80000 0,80000		
69	K	974031169	Příplatek k vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm ZKD 100 mm š rýhy	m	2,40000		
			PP Online PSC VV VV				
			Příplatek k vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm ZKD 100 mm š rýhy https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/974031169 "větší šíře" 0,8*3 Součet		2,40000 2,40000		
D D_17			2.NP - Vedení školy				2 053,56
70	K	971033521	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 100 mm	m2	1,53000		
			PP Online PSC VV VV				
			Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 100 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/971033521 "ubourání stoupačky" (0,2+0,25)*3,4 Součet		1,53000 1,53000		
71	K	974031155R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 200 mm	m	6,25000		
			PP VV VV VV				
			Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 200 mm "voda" 3,15 "odpad" 3,1 Součet		3,15000 3,10000 6,25000		
D D_18			3.NP - Kabinet 47				1 996,69
72	K	974031165	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 mm	m	4,65000		
			PP Online PSC VV VV VV				
			Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/974031165 "stoupačka" 3,55 "odpad" 1,1 Součet		3,55000 1,10000 4,65000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
73	K	974031169	Příplatek k vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm ZKD 100 mm š rýhy	m	3,55000		
	PP		Příplatek k vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm ZKD 100 mm š rýhy				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/974031169				
74	K	974031154	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 150 mm	m	0,60000		
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 150 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/974031154				
	VV		"voda" 0,6		0,60000		
	VV		Součet		0,60000		
D D_19			3.NP - Učebna č.50 + kanbín 48				1 463,92
75	K	974031154	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 150 mm	m	3,60000		
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 150 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/974031154				
	VV		"stoupačka" 3,6		3,60000		
	VV		Součet		3,60000		
76	K	971033541	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	0,07000		
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/971033541				
	VV		0,4*0,9*0,18+0,0052		0,07000		
	VV		Součet		0,07000		
77	K	974031155R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 200 mm	m	0,80000		
	PP		Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 200 mm				
	VV		"voda" 0,8		0,80000		
	VV		Součet		0,80000		
78	K	974031167	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm	m	0,70000		
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/974031167				
	VV		"odpad" 0,7		0,70000		
	VV		Součet		0,70000		
79	K	974031169	Příplatek k vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm ZKD 100 mm š rýhy	m	1,40000		
	PP		Příplatek k vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm ZKD 100 mm š rýhy				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/974031169				
	VV		"větší šíře" 0,7*2		1,40000		
	VV		Součet		1,40000		
D D_20			3.NP - Učebna č.51				1 074,95
80	K	974031154	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 150 mm	m	3,60000		
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 150 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/974031154				
	VV		"stoupačka" 3,6		3,60000		
	VV		Součet		3,60000		
81	K	974031155R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 200 mm	m	1,40000		
	PP		Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 200 mm				
	VV		"voda, odpad" 1,4		1,40000		
	VV		Součet		1,40000		
D D_21			3.NP - Učebna				946,08
82	K	974031154	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 150 mm	m	3,60000		
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 150 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/974031154				
	VV		"stoupačka" 3,6		3,60000		
	VV		Součet		3,60000		
83	K	974031157	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 300 mm	m	0,60000		
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 300 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/974031157				
	VV		"voda, odpad" 0,6		0,60000		
	VV		Součet		0,60000		
84	K	974031169	Příplatek k vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm ZKD 100 mm š rýhy	m	0,60000		
	PP		Příplatek k vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm ZKD 100 mm š rýhy				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/974031169				
	VV		"větší šíře" 0,6		0,60000		
	VV		Součet		0,60000		
D D_22			3.NP - Učebna č.54				1 137,90
85	K	974031155R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 200 mm	m	3,60000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			PP Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 200 mm				
			VV "stoupačka" 3,6		3,60000		
			VV Součet		3,60000		
86	K	974031157	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 300 mm	m	0,50000		
			PP Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 300 mm				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/974031157				
			VV "voda" 0,5		0,50000		
			VV Součet		0,50000		
87	K	974031169	Příplatek k vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm ZKD 100 mm š rýhy	m	0,50000		
			PP Příplatek k vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm ZKD 100 mm š rýhy				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/974031169				
			VV "větší šíře" 0,5		0,50000		
			VV Součet		0,50000		
D D 23			3.NP - Učebna č.55				1 049,20
88	K	974031154	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 150 mm	m	3,60000		
			PP Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 150 mm				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/974031154				
			VV "stoupačka" 3,6		3,60000		
			VV Součet		3,60000		
89	K	974031165	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 mm	m	1,00000		
			PP Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 mm				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/974031165				
			VV "pro vodu" 1,0		1,00000		
			VV Součet		1,00000		
D D 24			3.NP - Učebna č.56				1 351,47
90	K	974031155R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 200 mm	m	3,60000		
			PP Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 200 mm				
			VV "stoupačka" 3,6		3,60000		
			VV Součet		3,60000		
91	K	974031164R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm	m	1,40000		
			PP Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm				
			VV "voda" 1,4		1,40000		
			VV Součet		1,40000		
D D 25			3.NP - Učebna PC2				944,41
92	K	971033521	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 100 mm	m2	1,44000		
			PP Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 100 mm				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/971033521				
			VV "ubourání stoupačky" (0,2+0,2)*3,6		1,44000		
			VV Součet		1,44000		
93	K	974031157	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 300 mm	m	0,60000		
			PP Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 300 mm				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/974031157				
			VV "voda" 0,6		0,60000		
			VV Součet		0,60000		
94	K	974031169	Příplatek k vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm ZKD 100 mm š rýhy	m	1,20000		
			PP Příplatek k vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm ZKD 100 mm š rýhy				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/974031169				
			VV "větší šíře" 0,6*2		1,20000		
			VV Součet		1,20000		
95	K	974031155R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 200 mm	m	1,00000		
			PP Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 200 mm				
			VV "voda" 1,0		1,00000		
			VV Součet		1,00000		
D D 26			4.NP - Učebna č.68				1 896,90
96	K	974031167	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm	m	1,20000		
			PP Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/974031167				
			VV "odpad + voda" 1,2		1,20000		
			VV Součet		1,20000		
97	K	974031169	Příplatek k vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm ZKD 100 mm š rýhy	m	2,40000		
			PP Příplatek k vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm ZKD 100 mm š rýhy				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Online PSC VV "větší šíře" 1,2*2 VV Součet		2,40000 2,40000		
98	K	974031155R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 200 mm	m	3,60000		
	PP		Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 200 mm				
	VV		"stoupačka" 3,6		3,60000		
	VV		Součet		3,60000		
99	K	974031169	Příplatek k vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm ZKD 100 mm š rýhy	m	3,60000		
	PP		Příplatek k vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm ZKD 100 mm š rýhy				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/974031169				
	VV		"větší hloubka" 3,6		3,60000		
	VV		Součet		3,60000		
	D	D_27	4.NP - Učebna č.69				1 380,83
100	K	974031155R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 200 mm	m	3,60000		
	PP		Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 200 mm				
	VV		"stoupačka" 3,6		3,60000		
	VV		Součet		3,60000		
101	K	974031164R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm	m	1,50000		
	PP		Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm				
	VV		"voda" 1,5		1,50000		
	VV		Součet		1,50000		
	D	D_28	4.NP - Učebna č.70				1 380,83
102	K	974031155R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 200 mm	m	3,60000		
	PP		Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 200 mm				
	VV		"stoupačka" 3,6		3,60000		
	VV		Součet		3,60000		
103	K	974031164R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm	m	1,50000		
	PP		Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm				
	VV		"voda" 1,5		1,50000		
	VV		Součet		1,50000		
	D	D_29	4.NP - Učebna č.71				1 096,00
104	K	974031155R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 200 mm	m	3,60000		
	PP		Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 200 mm				
	VV		"stoupačka" 3,6		3,60000		
	VV		Součet		3,60000		
105	K	974031157	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 300 mm	m	0,50000		
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 300 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/974031157				
	VV		"voda" 0,5		0,50000		
	VV		Součet		0,50000		
	D	D_30	4.NP - Učebna č.73				1 642,35
106	K	974031155R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 200 mm	m	3,60000		
	PP		Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 200 mm				
	VV		"stoupačka" 3,6		3,60000		
	VV		Součet		3,60000		
107	K	974031157	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 300 mm	m	0,50000		
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 300 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/974031157				
	VV		"voda" 0,5		0,50000		
	VV		Součet		0,50000		
108	K	974031169	Příplatek k vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm ZKD 100 mm š rýhy	m	0,50000		
	PP		Příplatek k vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm ZKD 100 mm š rýhy				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/974031169				
	VV		"větší šířka" 0,5		0,50000		
	VV		Součet		0,50000		
109	K	971033361R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 600 mm	kus	1,00000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 600 mm				
	VV		"pro pítka" 1		1,00000		
	VV		Součet		1,00000		
D	D 31		4.NP - Učebna č.74				889,32
110	K	974031154	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 150 mm	m	3,60000		
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 150 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/974031154				
	VV		"stoupačka" 3,6		3,60000		
	VV		Součet		3,60000		
111	K	974031153R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm	m	1,20000		
	PP		Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm				
	VV		"voda" 1,2		1,20000		
	VV		Součet		1,20000		
D	D 32		4.NP - Učebna č.75				1 306,80
112	K	974031157	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 300 mm	m	3,60000		
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 300 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/974031157				
	VV		"stoupačka" 3,6		3,60000		
	VV		Součet		3,60000		
113	K	971033541	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	0,08000		
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/971033541				
	VV		"voda" 0,6*0,6*0,2+0,008		0,08000		
	VV		Součet		0,08000		
D	D 33		4.NP - Učebna č.76				1 359,18
114	K	974031155R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 200 mm	m	3,60000		
	PP		Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 200 mm				
	VV		"stoupačka" 3,6		3,60000		
	VV		Součet		3,60000		
115	K	974031169	Příplatek k vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm ZKD 100 mm š rýhy	m	3,60000		
	PP		Příplatek k vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm ZKD 100 mm š rýhy				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/974031169				
	VV		"větší šířka" 3,6		3,60000		
	VV		Součet		3,60000		
116	K	971033541	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	0,05000		
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/971033541				
	VV		"voda" 0,6*0,4*0,2+0,002		0,05000		
	VV		Součet		0,05000		
D	HSV_3		Společné				58 842,86
D	D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				60 060,14
117	K	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	16,78525		
	PP		Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím				
118	K	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	33,57050		
	PP		Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím				
	VV		16,78525*2 "Přepočtené koeficientem množství"		33,57050		
	VV		Součet		33,57050		
119	K	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	16,78525		
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km				
120	K	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	234,99350		
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km				
	VV		16,78525*14 "Přepočtené koeficientem množství"		234,99350		
	VV		Součet		234,99350		
121	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	16,78525		
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m				
122	K	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	67,14100		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m				
VV			16,78525*4 "Přepočtené koeficientem množství"		67,14100		
VV			Součet		67,14100		
123	K	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	16,78525		
PP			Uložení suti na skládku bez zhutnění				
124	K	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	16,78525		
PP			Nakládání nebo překládání vybourané suti				
125	K	979999999R00	Poplatek za recyklaci, suti s 10 % příměsí dřeva, plastu apod., , skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů	t	16,78525		
PP			Poplatek za recyklaci, suti s 10 % příměsí dřeva, plastu apod., , skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů				
D	99		Staveništní přesun hmot				-1 217,28
126	K	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, nošením	t	-1,99227		
PP			Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, nošením				
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D	VRN9		Ostatní náklady				0,00
127	K	090001001	Vedlejší rozpočtové náklady dodavatele	%	0,00000	0,00	0,00
PP			Vedlejší rozpočtové náklady dodavatele				
VV			1010,05940 není zřejmé odůvodnění položky, pokud má být uplatněna zdůvodnit				
VV			Součet		0,00000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy

Objekt:

D3 - Dodatek č. 3_ZŠ Jiráskova

Soupis:

ZL007 - 01 - Sekání, bourání, betonáž, podlahy, omítky

Úroveň 3:

ZL007_02 - Betonáž podlah šatny 1.NP

KSO:

Místo: Jiráskovo náměstí 1166/1

CC-CZ:

Datum: 9. 9. 2025

Zadavatel:

Technické služby Hradec Králové, p.o.

IČ:

64809447

DIČ:

CZ64809447

Zhotovitel:

ELEKTRO MOSEV spol. s r.o.

IČ:

42228573

DIČ:

CZ42228573

Projektant:

CERGO ENERGY, s.r.o.

IČ:

03242919

DIČ:

03242919

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

292 702,51

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základ. přenesená	292 702,51	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

292 702,51

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy

Objekt: D3 - Dodatek č. 3_ZŠ Jiráskova

Soupis: ZL007 - 01 - Sekání, bourání, betonáž, podlahy, omítky

Úroveň 3: ZL007_02 - Betonáž podlah šatny 1.NP

Místo: Jiráskovo náměstí 1166/1

Datum: 9. 9. 2025

Zadavatel: Technické služby Hradec Králové, p.o.

Projektant: CERGO ENERGY, s.r.o.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

292 702,51

D HSV Práce a dodávky HSV 235 918,39

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 122 691,55

1	K	631312711RT6	Mazanina z betonu vyztuženého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 25/30, s rozptýlenou výztuží z polypropylenových vláken, 0,6 kg / m3	m3	1,71800		
	PP		Mazanina z betonu vyztuženého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 25/30, s rozptýlenou výztuží z polypropylenových vláken, 0,6 kg / m3				
	VV		"výměra SOD pro 1.NP" -22,282		-22,28200		
	VV		"provedeno v 1.NP" 24,0		24,00000		
	VV		Součet		1,71800		
2	K	631316231R00	Mazanina z betonu prostého speciální povrchové úpravy mazanin hlazení strojně,	m2	-80,64000		
	PP		Mazanina z betonu prostého speciální povrchové úpravy mazanin hlazení strojně,				
	VV		"výměra SOD 1.NP" -445,64		-445,64000		
	VV		"provedeno" 365,0		365,00000		
	VV		Součet		-80,64000		
3	K	631317105R00	Mazanina z betonu prostého řezání dilatačních spár v čerstvém betonu prostém, hloubky 0-50 mm	m	63,07000		
	PP		Mazanina z betonu prostého řezání dilatačních spár v čerstvém betonu prostém, hloubky 0-50 mm				
	VV		"výměra SOD" -86,93		-86,93000		
	VV		"provedeno" 150,0		150,00000		
	VV		Součet		63,07000		
4	K	631351111	Zřízení bednění otvorů a prostupů v podlahách	m2	4,10000		
	PP		Zřízení bednění otvorů a prostupů v podlahách				
	VV		27,2*0,15+0,02		4,10000		
	VV		Součet		4,10000		
5	K	631351112	Odstranění bednění otvorů a prostupů v podlahách	m2	4,10000		
	PP		Odstranění bednění otvorů a prostupů v podlahách				
6	K	632421160RU3	Potěr ze suchých směsí cementová rychle tvrdnoucí podlahová hmota vyztužená vláknem, tloušťky 50 mm, včetně penetrace	m2	43,60000		
	PP		Potěr ze suchých směsí cementová rychle tvrdnoucí podlahová hmota vyztužená vláknem, tloušťky 50 mm, včetně penetrace				
	VV		"1.NP" 43,6		43,60000		
	VV		Součet		43,60000		
7	K	632452513	Cementový rychletuhnoucí potěr ze suchých směsí tl přes 15 do 20 mm	m2	4,90000		
	PP		Cementový rychletuhnoucí potěr ze suchých směsí tl přes 15 do 20 mm				
	VV		"1.NP" 4,9		4,90000		
	VV		Součet		4,90000		
8	K	632452515	Cementový rychletuhnoucí potěr ze suchých směsí tl přes 20 do 30 mm	m2	10,40000		
	PP		Cementový rychletuhnoucí potěr ze suchých směsí tl přes 20 do 30 mm				
	VV		"1.NP" 10,4		10,40000		
	VV		Součet		10,40000		
9	K	632452517	Cementový rychletuhnoucí potěr ze suchých směsí tl přes 30 do 40 mm	m2	27,80000		
	PP		Cementový rychletuhnoucí potěr ze suchých směsí tl přes 30 do 40 mm				
	VV		"1.NP" 27,8		27,80000		
	VV		Součet		27,80000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	K	632481211R00	Výztužné vložky do mazanin a potěrů ze sklovláknité tkaniny, oka 40x40x1,1 mm	m2	-553,28000		
	PP		Výztužné vložky do mazanin a potěrů ze sklovláknité tkaniny, oka 40x40x1,1 mm				
	VV		"výměra SOD" -569,28		-569,28000		
	VV		"provedeno" 16,0		16,00000		
	VV		Součet		-553,28000		
11	K	634111114	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm	m	0,00000	0,00	0,00
	PP		Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm				
	VV		není butylkaučuková 186,70				
	VV		Součet		0,00000		
32	K	634112126	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm	m	186,00000		
	PP		Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 100 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/634112126				
	VV		POužita chybná položka - páska je z PE, nikoliv butylkaučuková				
	VV		186		186,00000		
D	9		Ostatní konstrukce, bourání				45 442,60
12	K	962032641R00	Bourání zdiva nadzákladového komínového z jakýchkoliv cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střechou, na maltu cementovou	m3	3,32784		
	PP		Bourání zdiva nadzákladového komínového z jakýchkoliv cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střechou, na maltu cementovou				
	VV		"chybný SOD výpočet" -2,37*2,53*(1,5-0,87)		-3,77754		
	VV		"správný výpočet" 2,37*2,53*1/2*(0,87+1,5)		7,10538		
	VV		Součet		3,32784		
13	K	965042141RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	7,79065		
	PP		Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2				
	VV		"výměra SOD pro 1.NP" -23,185		-23,18500		
	VV		Mezisoučet		-23,18500		
	VV		"1.N.P.levá část 5,5cm" 16,90865		16,90865		
	VV		"1.N.P.pravá část 9cm" 14,067		14,06700		
	VV		Mezisoučet		30,97565		
	VV		Součet		7,79065		
D	99		Staveništní přesun hmot				7 003,19
14	K	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, nošením	t	11,46185		
	PP		Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, nošením				
D	D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				60 781,05
15	K	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	22,70025		
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km				
16	K	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	317,80350		
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km				
	VV		14*22,70025		317,80350		
	VV		Součet		317,80350		
17	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	22,70025		
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m				
18	K	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	90,80100		
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m				
	VV		4*22,70025		90,80100		
	VV		Součet		90,80100		
19	K	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	22,70025		
	PP		Uložení suti na skládku bez zhutnění				
20	K	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	22,70025		
	PP		Nakládání nebo překládání vybourané suti				
21	K	979999999R00	Poplatek za recyklaci, suti s 10 % příměsí dřeva, plastu apod., skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů	t	22,70025		
	PP		Poplatek za recyklaci, suti s 10 % příměsí dřeva, plastu apod., skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D PSV			Práce a dodávky PSV				56 784,12
D 713			Izolace tepelné				50 148,06
22	K	71312113r	Montáž izolace tepelné podlah lepené za studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	79,50000		
	PP		Montáž izolace tepelné podlah lepené za studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek				
	VV		"eps 150 tl. 20mm" 37,5		37,50000		
	VV		"eps 150 tl. 30mm" 42,0		42,00000		
	VV		Součet		79,50000		
23	M	28375889	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 20mm	m2	40,00000		
	PP		deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 20mm				
	VV		37,5*1,05+0,625		40,00000		
	VV		Součet		40,00000		
24	M	28375907	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 30mm	m2	44,00000		
	PP		deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 30mm				
	VV		42,0*1,05-0,1		44,00000		
	VV		Součet		44,00000		
25	K	713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	365,00000		
	PP		Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem				
	VV		"pod veškeré betony" 365,0		365,00000		
	VV		Součet		365,00000		
26	M	28329042	fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm	m2	420,00000		
	PP		fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm				
	VV		365,0*1,15+0,25		420,00000		
	VV		Součet		420,00000		
27	K	998713123	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,32747		
	PP		Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné ruční v objektech v přes 12 do 24 m				
D 771			Podlahy z dlaždic a obklady				6 636,06
28	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	79,50000		
	PP		Vysátí podkladu před pokládkou dlažby				
	VV		"pod eps 150 tl. 20mm" 37,5		37,50000		
	VV		"pod EPS 150 tl. 30mm" 42,0		42,00000		
	VV		Součet		79,50000		
29	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	79,50000		
	PP		Nátěr penetrační na podlahu				
30	K	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m	t	0,02385		
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m				
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D VRN9			Ostatní náklady				0,00
31	K	090001001	Vedlejší rozpočtové náklady dodavatele	%	0,00000		
	PP		Vedlejší rozpočtové náklady dodavatele				
	VV		2123,1095 není odůvodnění použití položky. Pokud má být uplatněna prosím zdůvodnit použití				
	VV		Součet		0,00000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy

Objekt:

D3 - Dodatek č. 3_ZŠ Jiráskova

Soupis:

ZL007 - 01 - Sekání, bourání, betonáž, podlahy, omítky

Úroveň 3:

ZL007_03 - Podlahy, omítky atd. (sociálky 1.-4.NP)

KSO:

Místo: Jiráskovo náměstí 1166/1

Zadavatel:

Technické služby Hradec Králové, p.o.

Zhotovitel:

ELEKTRO MOSEV spol. s r.o.

Projektant:

CERGO ENERGY, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 9. 9. 2025

IČ:

64809447

DIČ:

CZ64809447

IČ:

42228573

DIČ:

CZ42228573

IČ:

03242919

DIČ:

03242919

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-68 083,25

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPř základ. přenesená	-68 083,25	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-68 083,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy

Objekt: D3 - Dodatek č. 3_ZŠ Jiráskova

Soupis: ZL007 - 01 - Sekání, bourání, betonáž, podlahy, omítky

Úroveň 3: **ZL007_03 - Podlahy, omítky atd. (sociálky 1.-4.NP)**

Místo: Jiráskovo náměstí 1166/1

Datum: 9. 9. 2025

Zadavatel: Technické služby Hradec Králové, p.o.

Projektant: CERGO ENERGY, s.r.o.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-68 083,25

D HSV Práce a dodávky HSV

-105 582,30

D 61 Úpravy povrchů vnitřní 95 507,23

1	K	602011198R00	Penetrace savých minerálních podkladů zpevňující (nové omítky a zdivo), stěn	m2	455,10350		
	PP		Penetrace savých minerálních podkladů zpevňující (nové omítky a zdivo), stěn				
	VV		"perlínka" 240,0176		240,01760		
	VV		"lepidlo" 86,7995		86,79950		
	VV		"omítka" 128,2864		128,28640		
	VV		Součet		455,10350		

2	K	612474510RT1	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi jednovrstvá filcovaná, , vápenocementová, na pálené cihly a tvarovky,	m2	207,14175		
	PP		Omítka vnitřní stěn ze suché směsi jednovrstvá filcovaná, , vápenocementová, na pálené cihly a tvarovky,				
	VV		"m.č.163" 2,2*(1,585+2,44)*2-2,0*0,75+0,15*1,585		16,44775		
	VV		"m.č.164a" 2,2*(1,23+2,44)*2-2,0*0,75*2-2,0*0,65-0,22*1,81+0,25*(0,22+1,81+0,22)		12,01230		
	VV		"m.č.164b" 2,2*(2,915+1,57)*2-2,0*0,65*3-0,22*0,855+0,25*(0,22+0,855+0,22)+0,1*1,975		16,16715		
	VV		"m.č.165" 2,2*(1,25+2,3+1,75+1,38+0,5+0,92)-2,0*0,65*2-0,855*0,22+0,25*(0,22+0,855+0,22)+2,2*(1,565+0,82)*2-2,0*0,65+0,15*0,82		24,67265		
	VV		"m.č.166" 2,2*(1,38+1,065)*2-2,0*0,65+0,15*0,65		9,55550		
	VV		Mezisoučet - 1.NP levá část		78,85535		
	VV		"m.č.206a" 2,2*3,98 - 1,27*1,81+0,25*(1,27+1,81+1,27)+0,1*3,25		7,86980		
	VV		"m.č.208" 2,2*(1,77+1,78+0,15+2,44)-2,0*0,75-1,27*1,65+0,1*(1,27+1,65+1,27)+0,1*2,44+0,1*(2,05+0,8+2,05)		11,06550		
	VV		"m.č.209" 2,2*(1,23+1,4+1,08+0,5+0,15+0,89)-2,0*0,65-2,0*0,75		8,75000		
	VV		Mezisoučet - 2.NP levá část		27,68530		
	VV		"m.č.2.19" 2,2*1,8-1,27*1,8+0,25*(1,27+1,8+1,27)+0,1*1,2		2,87900		
	VV		Mezisoučet - 2.NP pravá část		2,87900		
	VV		"m.č.304" 2,2*(3,87+3,26)-2,0*0,65*2-0,26*1,8+0,25*(0,26+1,8+0,26)+0,1*3,25		13,52300		
	VV		"m.č.307" (2,2*2,4)-0,26*1,8+0,25*(0,26+1,8+0,26)+0,1*2,4+0,1*(2,05+0,8+2,05)		6,12200		
	VV		Mezisoučet - 3.NP levá část		19,64500		
	VV		"m.č.318" 2,2*(1,51+0,94)+(2,2*0,93)+(2,2*0,92)+2,2*(1,51+0,91)+0,15*(0,91+0,92+0,93+0,94)+2,2*(1,3+4,0)-2,0*0,75-0,26*1,82+0,25*(0,26+1,82+0,26)		25,61080		
	VV		"m.č.319a" 2,2*(1,92+1,385+0,27+0,925+1,65+1,8)-2,0*0,65-2,0*0,75-2,0*0,8+0,1*1,17		13,20700		
	VV		"m.č.319b" 2,2*(0,87+1,36)*2-2,0*0,65+0,1*0,87		8,59900		
	VV		Mezisoučet - 3.NP pravá část		47,41680		
	VV		"m.č.403a" (2,2*3,8)-0,22*1,8+0,25*(0,22+1,8+0,22)+0,1*3,25		8,84900		
	VV		"m.č.406" 2,2*(2,45+1,77+1,77)-2,0*0,75-0,22*1,8+0,25*(0,22+1,8+0,22)+0,1*2,45+0,1*(2,05+0,8+2,05)		12,57700		
	VV		Mezisoučet - 4.NP levá část		21,42600		
	VV		"m.č.417" (2,2*2,31)*2-2,0*0,6-0,22*1,81+0,25*(0,22+1,81+0,22)+0,1*1,06		9,23430		
	VV		Mezisoučet - 4.NP pravá část		9,23430		
	VV		Součet		207,14175		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
3	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	230,43155		
PP			Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612321191				
4	K	612474611RT1	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi třívrstvá, vápenocementové jádro, vápenný štuk, na pálené cihly a tvarovky, ruční zpracování	m2	-265,92280		
PP			Omítka vnitřní stěn ze suché směsi třívrstvá, vápenocementové jádro, vápenný štuk, na pálené cihly a tvarovky, ruční zpracování				
VV			"SOD" -265,9228		-265,92280		
VV			Součet		-265,92280		
5	K	612481211RT6	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	240,01760		
PP			Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu				
VV			"m.č.206a" 2,2*(1,93+3,98+1,6+0,63+0,31+3,35)-2,0*0,75-2,0*0,65*2		21,86000		
VV			"m.č.206b" 2,2*(1,81+0,885+0,885)-2,0*0,65+0,15*0,885+2,2*(1,47+0,885+0,885)-2,0*0,65+0,15*0,885		12,66950		
VV			"m.č.207" 2,2*(1,52+1,11)*2-2,0*0,65+0,15*1,11		10,43850		
VV			"m.č.208" 2,2*(0,66+1,62)-2,0*0,75		3,51600		
VV			"m.č.209" 2,2*(1,23+1,08+0,5+0,15+0,89)-2,0*0,65-2,0*0,75		5,67000		
VV			Mezisoučet - 2.NP levá část		54,15400		
VV			"m.č.218a" 2,2*2,77-1,27*1,8+0,25*(1,27+1,8+1,27)		4,89300		
VV			"m.č. 218b"				
VV			2,2*(1,54+0,9)*2+2,2*(1,54+0,81)*2+2,2*(1,54+0,86)*2-2,0*0,65*3+0,15*(0,9+0,81+0,86)		28,12150		
VV			"m.č.218c" 2,2*(2,9+1,13)-2,0*0,65+0,15*1,13		7,73550		
VV			"m.č.219a" 2,2*(1,41+0,86)*2-2,0*0,65+0,15*0,86		8,81700		
VV			"m.č.2.19" 2,2*(1,41+0,3+1,05+1,66+0,65)-2,0*0,8		9,55400		
VV			Mezisoučet - 2.NP pravá část		59,12100		
VV			"m.č.304" 2,2*(0,895+1,67)*2-2,0*0,65+0,15*0,895+2,2*(0,895+1,49)*2-2,0*0,65+0,15*0,895+2,2*(1,92+1,6+0,61+0,29)-2,0*0,75		27,67250		
VV			"m.č.307" 2,2*(1,63+1,63+2,4)-2,0*0,75*2		9,45200		
VV			Mezisoučet - 3.NP levá část		37,12450		
VV			"m.č.319a" 2,2*(0,27+0,925)		2,62900		
VV			Mezisoučet - 3.NP pravá část		2,62900		
VV			"m.č.404" 2,2*(1,39+1,15)*2-2,0*0,65+0,15*1,15		10,04850		
VV			"m.č.405" 2,2*(1,64+1,08)*2-2,0*0,65-2,0*0,75		9,16800		
VV			Mezisoučet - 4.NP levá část		19,21650		
VV			"m.č.416"				
VV			2,2*(1,51+0,94)*2+2,2*(1,51+0,93)*2+2,2*(1,51+0,92)*2+2,2*(1,51+1,01)*2-2,0*0,75*4+0,15*(1,01+0,92+0,93+0,94)		37,86600		
VV			"dttto" 2,2*(1,3+4,0)*2-2,0*0,75*4-0,22*1,82-2,2*0,75+0,25*(0,22+1,82+0,22)		15,83460		
VV			"m.č.417a" 2,2*(1,42+0,98)*2-2,0*0,65+0,1*0,98		9,35800		
VV			"m.č.417" (2,2*1,81)*2-2,2*0,75-2,0*0,8		4,71400		
VV			Mezisoučet - 4.NP pravá část		67,77260		
VV			Součet		240,01760		
D 63			Podlahy a podlahové konstrukce				-204 807,84
6	K	632421160RU3	Potěr ze suchých směsí cementová rychle tvrdnoucí podlahová hmota vyztužená vláknem, tloušťky 50 mm, včetně penetrace	m2	-105,68000		
PP			Potěr ze suchých směsí cementová rychle tvrdnoucí podlahová hmota vyztužená vláknem, tloušťky 50 mm, včetně penetrace				
VV			"SOD" -123,64		-123,64000		
VV			"3.NP - pravá část" 12,16+4,62+1,18		17,96000		
VV			Součet		-105,68000		
D 99			Staveništní přesun hmot				3 718,31
7	K	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, nošením	t	6,08562		
PP			Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, nošením				
D PSV			Práce a dodávky PSV				37 499,05
D 771			Podlahy z dlaždic a obklady				2 546,62
10	K	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m	t	1,61690		
PP			Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m				
D 781			Obklady keramické				34 952,43
11	K	781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	86,79950		
PP			Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781151031				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			"m.č.206b" 2,2*1,81+2,2*1,47		7,21600		
VV			"m.č.209" 2,2*1,4		3,08000		
VV			Mezisoučet - 2.NP levá část		10,29600		
VV			"m.č.218a" 2,2*(1,26*2+2,77)-2,0*0,65*4		6,43800		
VV			"m.č. 218c" 2,2*(2,9+1,13)		8,86600		
VV			"m.č.2.19" 2,2*2,07-2,0*0,75		3,05400		
VV			Mezisoučet - 2.NP pravá část		18,35800		
VV			"m.č.305" 2,2*(1,1+1,47)*2-2,0*0,65+0,15*1,1		10,17300		
VV			"m.č.306" 2,2*(1,055+1,41+0,16)*2-2,0*0,75-2,0*0,65		8,75000		
VV			Mezisoučet - 3.NP levá část		18,92300		
VV			"m.č.319a" 2,2*(1,92+1,385+1,65)-2,0*0,65-2,0*0,75-2,0*0,8		6,50100		
VV			Mezisoučet - 3.NP pravá část		6,50100		
VV			"m.č.403a" 2,2*(1,93+1,63+0,3+3,17)-2,0*0,65*2-2,0*0,75		11,36600		
VV			"m.č.403b" 2,2*(1,58+0,885)*2+2,2*(1,49+0,885)*2-2,0*0,65*2+0,15*0,885*2		18,96150		
VV			"m.č.406" (2,2*1,77)-2,0*0,75		2,39400		
VV			Mezisoučet - 4.NP levá část		32,72150		
VV			0		0,00000		
VV			Mezisoučet - 4.NP pravá část		0,00000		
VV			Součet		86,79950		
12	K	781151041	Příplatek k cenám celoplošné vyrovnaní stěrkou za každý další 1 mm přes tl 3 mm	m2	173,59900		
PP			Příplatek k cenám celoplošné vyrovnaní stěrkou za každý další 1 mm přes tl 3 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781151041				
VV			86,7995*2		173,59900		
VV			Pozn.: Celková tloušťka 5mm - 3mm = 2mm rozdíl				
VV			Součet		173,59900		
13	K	998781103R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m	t	0,64232		
PP			Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m				
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D	VRN9		Ostatní náklady				0,00
14	K	090001001	Vedlejší rozpočtové náklady dodavatele	%	0,00000		
PP			Vedlejší rozpočtové náklady dodavatele				
VV			476,33040 nenizdůvodnění položky, pokud má být uplatněna nutno zdůvodnit.				
VV			Součet		0,00000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy

Objekt:

D3 - Dodatek č. 3_ZŠ Jiráskova

Soupis:

ZL007 - 01 - Sekání, bourání, betonáž, podlahy, omítky

Úroveň 3:

ZL007_04 - Odpočty

KSO:

Místo: Jiráskovo náměstí 1166/1

CC-CZ:

Datum: 9. 9. 2025

Zadavatel:

Technické služby Hradec Králové, p.o.

IČ:

64809447

DIČ:

CZ64809447

Zhotovitel:

ELEKTRO MOSEV spol. s r.o.

IČ:

42228573

DIČ:

CZ42228573

Projektant:

CERGO ENERGY, s.r.o.

IČ:

03242919

DIČ:

03242919

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-19 466,51
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH zákl. přenesená	-19 466,51	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			-19 466,51
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy

Objekt: D3 - Dodatek č. 3_ZŠ Jiráskova

Soupis: ZL007 - 01 - Sekání, bourání, betonáž, podlahy, omítky

Úroveň 3: ZL007_04 - Odpočty

Místo: Jiráskovo náměstí 1166/1

Datum: 9. 9. 2025

Zadavatel: Technické služby Hradec Králové, p.o.

Projektant: CERGO ENERGY, s.r.o.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-19 466,51

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce -9 035,51

3	K	631311121R00	Doplnění mazanin betonem prostým o ploše jednotlivě do 1 m2 tloušťky do 80 mm	m3	-0,05120		
---	---	--------------	---	----	----------	--	--

PP	Doplnění mazanin betonem prostým o ploše jednotlivě do 1 m2 tloušťky do 80 mm		
VV	Poklop se neosazuje		
VV	Dle SOD		
VV	"Otvor pro přístup do kanálu - nový poklop" -((1,0*1,0-0,6*0,6)*0,08)	-0,05120	
VV	Nový výpočet		
VV	0	0,00000	
VV	Součet	-0,05120	

4	K	631319224R00	Doplnění mazanin betonem prostým Příplatek za výrobu betonu C 25/30, na staveništi, ze suché směsi	m3	-0,05120		
---	---	--------------	--	----	----------	--	--

PP	Doplnění mazanin betonem prostým Příplatek za výrobu betonu C 25/30, na staveništi, ze suché směsi		
VV	Poklop do topného kanálu se nerealizuje		
VV	Dle SOD		
VV	"Otvor pro přístup do kanálu - nový poklop" -((1,0*1,0-0,6*0,6)*0,08)	-0,05120	
VV	Nový výpočet		
VV	0	0,00000	
VV	Součet	-0,05120	

5	K	771578014RT1	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Zvláštní úpravy spár dilatční spára vyplněná PE provazcem d=6 mm a silikonem	m	-86,93000		
---	---	--------------	--	---	-----------	--	--

PP	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Zvláštní úpravy spár dilatční spára vyplněná PE provazcem d=6 mm a silikonem		
VV	Dilatační spáry nejsou ošetřeny PE provazcem a silikonem. Dilatační spáry jsou řešena separační fólií		
VV	Dle SOD		
VV	"1.NP"-((8,92*2+18,6*1)*2+2,81*5)	-86,93000	
VV	Nový výpočet		
VV	0	0,00000	
VV	Součet	-86,93000	

D HSV Práce a dodávky HSV -10 431,00

D 4 Vodorovné konstrukce -10 431,00

1	K	286974581R	poklop inspekční šachty světlost 605 x 605 mm; výška rámu 76 mm; nosnost 25,0 t; PES pryskyřice+skleněná vlákna	kus	-1,00000		
---	---	------------	---	-----	----------	--	--

PP	poklop inspekční šachty světlost 605 x 605 mm; výška rámu 76 mm; nosnost 25,0 t; PES pryskyřice+skleněná vlákna		
VV	Poklop v m.č. 161 se nerealizuje. Přístup do topného kanálu je zajištěn z m.č. 161A (ordinace)		
VV	"Dle SOD"-1	-1,00000	
VV	"nový výpočet" 0	0,00000	
VV	Součet	-1,00000	

2	K	899101111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě do 50 kg	kus	-1,00000		
---	---	--------------	---	-----	----------	--	--

PP	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě do 50 kg		
VV	Litinový poklop se neinstaluje.Pro přístup slouží dále poklop v ordinaci a vlez z kotelny		
VV	"Dle SOD" -1	-1,00000	
VV	"Nový výpočet"0	0,00000	
VV	Součet	-1,00000	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy

Objekt:

D3 - Dodatek č. 3_ZŠ Jiráskova

Soupis:

ZL008 - Změna vybavení WC

KSO:

Místo:

Jiráskovo náměstí 1166/1

CC-CZ:

Datum:

9. 9. 2025

Zadavatel:

Technické služby Hradec Králové, p.o.

IČ:

64809447

DIČ:

CZ64809447

Zhotovitel:

ELEKTRO MOSEV spol. s r.o.

IČ:

42228573

DIČ:

CZ42228573

Projektant:

CERGO ENERGY, s.r.o.

IČ:

03242919

DIČ:

03242919

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-42 214,04

DPH základ. přenesená
sníž. přenesená

Základ daně

-42 214,04

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

-42 214,04

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy
 Objekt: D3 - Dodatek č. 3_ZŠ Jiráskova
 Soupis: ZL008 - Změna vybavení WC

Místo: Jiráskovo náměstí 1166/1
 Zadavatel: Technické služby Hradec Králové, p.o.
 Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol. s r.o.

Datum: 9. 9. 2025
 Projektant: CERGO ENERGY, s.r.o.
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-42 214,04

D PSV Práce a dodávky PSV

-42 214,04

D 799 Ostatní

-42 214,04

4	K	766699111R00	Ostatní montáž obkládacích desek dřevěných s přišroubováním na konzoly šířky do 400 mm, délky do 1000 mm	kus	-8,00000		
---	---	--------------	--	-----	----------	--	--

PP Ostatní montáž obkládacích desek dřevěných s přišroubováním na konzoly šířky do 400 mm, délky do 1000 mm
 VV Dle SOD
 VV "Odkaz na mn. položky pořadí 125" -8,00000
 VV Nový výpočet
 VV 0
 VV Součet

-8,00000
 0,00000
 -8,00000

10	K	60780043V	Polička na úklidové a čisticí prostředky 900 x 300 mm, DTD lamino bílá, vč. kotvících prvků, umístění nad výlevku	kus	-8,00000		
----	---	-----------	---	-----	----------	--	--

PP Polička na úklidové a čisticí prostředky 900 x 300 mm, DTD lamino bílá, vč. kotvících prvků, umístění nad výlevku
 VV Dle SOD
 VV "9/Os" -8
 VV Nový výpočet
 VV 0
 VV Součet

-8,00000
 0,00000
 -8,00000

7	K	55149021R	dávkovač tekutého mýdla nerez; obsah 1,25 l	kus	-46,00000		
---	---	-----------	---	-----	-----------	--	--

PP dávkovač tekutého mýdla nerez; obsah 1,25 l
 VV Dle SOD
 VV "5/Os" -46
 VV Nový výpočet
 VV 0
 VV Součet

-46,00000
 0,00000
 -46,00000

12	K	55149021R2	dávkovač zpenovacího mýdla dle výběru provozovatele	kus	46,00000		
----	---	------------	---	-----	----------	--	--

PP dávkovač tekutého mýdla nerez; obsah 1,25 l
 VV Dle SOD
 VV "5/Os" -0
 VV Nový výpočet
 VV 46
 VV Součet

0,00000
 46,00000
 46,00000

1	K	55149050R	WC kartáč nerez; držák univerzální	kus	-23,00000		
---	---	-----------	------------------------------------	-----	-----------	--	--

PP WC kartáč nerez; držák univerzální
 VV Dle SOD
 VV -23
 VV Nový výpočet
 VV 0
 VV Součet

-23,00000
 0,00000
 -23,00000

2	K	55149050R1	WC štětka ZENO plast	kus	23,00000		
---	---	------------	----------------------	-----	----------	--	--

PP WC štětka ZENO plast
 VV Dle SOD
 VV 0
 VV Nový výpočet
 VV 23
 VV Součet

0,00000
 23,00000
 23,00000

5	K	732199100GF1	Montáž orientačního štítku včetně dodávky štítku 150/150 mm - značení účelu místnosti, WC HOŠI, WC DÍVKY, WC UČITELE	soubor	-14,00000		
---	---	--------------	--	--------	-----------	--	--

PP Montáž orientačního štítku včetně dodávky štítku 150/150 mm - značení účelu místnosti, WC HOŠI, WC DÍVKY, WC UČITELE
 VV Dle SOD
 VV - dle specifikace PD :
 VV "10/Os" -14
 VV Nový výpočet
 VV 0

-14,00000
 0,00000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Součet			-14,00000	
11	K	998725203R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m	%	-421,42400		
PP			Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy

Objekt:

D3 - Dodatek č. 3_ZŠ Jiráskova

Soupis:

ZL009 - Doplnění dlažby WC dívky

KSO:

Místo: Jiráskovo náměstí 1166/1

CC-CZ:

Datum: 9. 9. 2025

Zadavatel:

Technické služby Hradec Králové, p.o.

IČ: 64809447

DIČ: CZ64809447

Zhotovitel:

ELEKTRO MOSEV spol. s r.o.

IČ: 42228573

DIČ: CZ42228573

Projektant:

CERGO ENERGY, s.r.o.

IČ: 03242919

DIČ: 03242919

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 500,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPI základ. přenesená	4 500,00	21,00%	0,00
snížen. přenesená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 500,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy
Objekt: D3 - Dodatek č. 3_ZŠ Jiráskova
Soupis: ZL009 - Doplnění dlažby WC dívky

Místo: Jiráskovo náměstí 1166/1 Datum: 9. 9. 2025
Zadavatel: Technické služby Hradec Králové, p.o. Projektant: CERGO ENERGY, s.r.o.
Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 4 500,00

D PSV Práce a dodávky PSV 4 500,00

D 771 Podlahy z dlaždic a obklady 4 500,00

1	K	59761005R	Dlažba keramická s glazurou (GL); tl. = 10,0 mm; a = 598 mm; b = 598 mm; nasákavost = 0,5 %; protiskluznost: R10; povrch: hladký, matný; barva: bílá	m2	6,00000		
	PP		Dlažba keramická s glazurou (GL); tl. = 10,0 mm; a = 598 mm; b = 598 mm; nasákavost = 0,5 %; protiskluznost: R10; povrch: hladký, matný; barva: bílá				
	VV		6		6,00000		
	VV		Součet		6,00000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy

Objekt:

D3 - Dodatek č. 3_ZŠ Jiráskova

Soupis:

ZL010 - UT - stoupačka + napojení těles 2.NP, m.č. 29,31

KSO:

Místo: Jiráskovo náměstí 1166/1

CC-CZ:

Datum: 9. 9. 2025

Zadavatel:

Technické služby Hradec Králové, p.o.

IČ:

64809447

DIČ:

CZ64809447

Zhotovitel:

ELEKTRO MOSEV spol. s r.o.

IČ:

42228573

DIČ:

CZ42228573

Projektant:

CERGO ENERGY, s.r.o.

IČ:

03242919

DIČ:

03242919

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		31 844,35	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPl zákl. přenesená	31 844,35	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK	31 844,35	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy

Objekt:

D3 - Dodatek č. 3_ZŠ Jiráskova

Soupis:

ZL010 - UT - stoupačka + napojení těles 2.NP, m.č. 29,31

Místo:

Jiráskovo náměstí 1166/1

Datum:

9. 9. 2025

Zadavatel:

Technické služby Hradec Králové, p.o.

Projektant:

CERGO ENERGY,
s.r.o.

Zhotovitel:

ELEKTRO MOSEV spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

31 844,35

D	D1	ÚT - stoupačka + napojení těles 2.np m.č. 29	15 162,85
---	----	--	-----------

1	K	733222302	Potrubí z trubek měděných spojované lisováním vnější průměr D 15 mm, tl. stěny 1 mm	m	2,00000		
PP		Potrubí z trubek měděných spojované lisováním vnější průměr D 15 mm, tl. stěny 1 mm					
2	K	733223305	Potrubí z trubek měděných spojované lisováním vnější průměr D 35 mm, tl. stěny 1,5 mm	m	7,00000		
PP		Potrubí z trubek měděných spojované lisováním vnější průměr D 35 mm, tl. stěny 1,5 mm					
3	K	722182001RT2	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj a příčné stažení páskou, do DN 25	m	2,00000		
PP		Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj a příčné stažení páskou, do DN 25					
4	K	733811241	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 15,0 mm; tl. izolace 20,0 mm	m	2,00000		
PP		pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 15,0 mm; tl. izolace 20,0 mm					
5	K	722182004RT2	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj a příčné stažení páskou, přes DN 25 do DN 40	m	7,00000		
PP		Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj a příčné stažení páskou, přes DN 25 do DN 40					
6	K	283771141R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	7,00000		
PP		pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK					
7	K	Pol4	šroubení radiátorové 1/2	kus	2,00000		
PP		šroubení radiátorové 1/2					
8	K	Pol5	přípojka k radiátoru	kus	2,00000		
PP		přípojka k radiátoru					
9	K	Pol6	přechod lisovací 15/1/2	kus	4,00000		
PP		přechod lisovací 15/1/2					
10	K	Pol7	přechod lisovací 35/5/4	kus	2,00000		
PP		přechod lisovací 35/5/4					
11	K	Pol8	spojka svěrná G QI s vnitřním závitem 5/4	kus	2,00000		
PP		spojka svěrná G QI s vnitřním závitem 5/4					
12	K	733110806R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 15 do DN 32	m	7,00000		
PP		Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 15 do DN 32					
13	K	733291101	tlaková zkouška potrubí	m	9,00000		
PP		tlaková zkouška potrubí					

D	D2	ÚT - stoupačka + napojení těles 2.np m.č. 31	16 681,50
---	----	--	-----------

14	K	733222302	Potrubí z trubek měděných spojované lisováním vnější průměr D 15 mm, tl. stěny 1 mm	m	2,00000		
PP		Potrubí z trubek měděných spojované lisováním vnější průměr D 15 mm, tl. stěny 1 mm					
15	K	733223305	Potrubí z trubek měděných spojované lisováním vnější průměr D 35 mm, tl. stěny 1,5 mm	m	8,00000		
PP		Potrubí z trubek měděných spojované lisováním vnější průměr D 35 mm, tl. stěny 1,5 mm					
16	K	722182001RT2	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj a příčné stažení páskou, do DN 25	m	2,00000		
PP		Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj a příčné stažení páskou, do DN 25					
17	K	733811241	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 15,0 mm; tl. izolace 20,0 mm	m	2,00000		
PP		pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 15,0 mm; tl. izolace 20,0 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	722182004RT2	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj a příčné stažení páskou, přes DN 25 do DN 40	m	8,00000		
	PP		Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj a příčné stažení páskou, přes DN 25 do DN 40				
19	K	283771141R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	8,00000		
	PP		pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK				
20	K	Pol4	šroubení radiátorové 1/2	kus	2,00000		
	PP		šroubení radiátorové 1/2				
21	K	Pol5	přípojka k radiátoru	kus	2,00000		
	PP		přípojka k radiátoru				
22	K	Pol6	přechod lisovací 15/1/2	kus	4,00000		
	PP		přechod lisovací 15/1/2				
23	K	Pol7	přechod lisovací 35/5/4	kus	2,00000		
	PP		přechod lisovací 35/5/4				
24	K	Pol8	spojka svěrná G QI s vnitřním závitem 5/4	kus	2,00000		
	PP		spojka svěrná G QI s vnitřním závitem 5/4				
25	K	733110806R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 15 do DN 32	m	10,00000		
	PP		Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 15 do DN 32				
26	K	733291101	tlaková zkouška potrubí	m	10,00000		
	PP		tlaková zkouška potrubí				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy

Objekt:

D3 - Dodatek č. 3_ZŠ Jiráskova

Soupis:

ZL011 - ZTI - trasa K1, K2, K3

KSO:

Místo:

Jiráskovo náměstí 1166/1

CC-CZ:

Datum:

9. 9. 2025

Zadavatel:

Technické služby Hradec Králové, p.o.

IČ:

64809447

DIČ:

CZ64809447

Zhotovitel:

ELEKTRO MOSEV spol. s r.o.

IČ:

42228573

DIČ:

CZ42228573

Projektant:

CERGO ENERGY, s.r.o.

IČ:

03242919

DIČ:

03242919

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

37 040,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPl zákl. přenesená	37 040,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

37 040,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy

Objekt: D3 - Dodatek č. 3_ZŠ Jiráskova

Soupis: ZL011 - ZTI - trasa K1, K2, K3

Místo: Jiráskovo náměstí 1166/1

Datum: 9. 9. 2025

Zadavatel: Technické služby Hradec Králové, p.o.

Projektant: CERGO ENERGY, s.r.o.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

37 040,00

D	D1	ZTI - trasa K1,K2,K3					29 820,00
1	K	722178711R00	Potrubí vícevrstvé PP-RCT/ PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 20 mm, s 2,8 mm, S 3,2, polyfúzně svařované, T-kus plastový typ: jednoznačný; materiál: PP-RCT; ds = 20,0 mm; ds3 = 20,0 mm; PN 20; teplota média do 70 °C	m	16,00000		

PP Potrubí vícevrstvé PP-RCT/ PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 20 mm, s 2,8 mm, S 3,2, polyfúzně svařované, T-kus plastový typ: jednoznačný; materiál: PP-RCT; ds = 20,0 mm; ds3 = 20,0 mm; PN 20; teplota média do 70 °C

2	K	722178714R00	Potrubí vícevrstvé PP-RCT/ PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 40 mm, s 5,5 mm, S 3,2, polyfúzně svařované, Zátka plastová materiál: PP-RCT; ds = 40,0 mm; PN 20; teplota média do 70 °C	m	16,00000		
---	---	--------------	---	---	----------	--	--

PP Potrubí vícevrstvé PP-RCT/ PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 40 mm, s 5,5 mm, S 3,2, polyfúzně svařované, Zátka plastová materiál: PP-RCT; ds = 40,0 mm; PN 20; teplota média do 70 °C

3	K	722178715R00	Potrubí vícevrstvé PP-RCT/ PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 50 mm, s 6,9 mm, S 3,2, polyfúzně svařované, T-kus plastový typ: jednoznačný; materiál: PP-RCT; ds = 50,0 mm; ds3 = 50,0 mm; PN 20; teplota média do 70 °C	m	16,00000		
---	---	--------------	--	---	----------	--	--

PP Potrubí vícevrstvé PP-RCT/ PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 50 mm, s 6,9 mm, S 3,2, polyfúzně svařované, T-kus plastový typ: jednoznačný; materiál: PP-RCT; ds = 50,0 mm; ds3 = 50,0 mm; PN 20; teplota média do 70 °C

4	K	722182001RT2	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj a příčné stažení páskou, do DN 25	m	16,00000		
---	---	--------------	--	---	----------	--	--

PP Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj a příčné stažení páskou, do DN 25
VV 16 16,00000
VV Součet 16,00000

5	K	722182004RT2	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj a příčné stažení páskou, přes DN 25 do DN 40	m	16,00000		
---	---	--------------	---	---	----------	--	--

PP Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj a příčné stažení páskou, přes DN 25 do DN 40
VV 16 16,00000
VV Součet 16,00000

6	K	722182006RT2	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj a příčné stažení páskou, přes DN 40 do DN 80	m	16,00000		
---	---	--------------	---	---	----------	--	--

PP Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj a příčné stažení páskou, přes DN 40 do DN 80
VV 16 16,00000
VV Součet 16,00000

7	K	722181214RT8	Izolace vodovodního potrubí nápleková z trubic z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 20 mm, d 25 mm	m	16,00000		
---	---	--------------	--	---	----------	--	--

PP Izolace vodovodního potrubí nápleková z trubic z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 20 mm, d 25 mm

8	K	722181214RV9	Izolace vodovodního potrubí nápleková z trubic z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 20 mm, d 40 mm	m	16,00000		
---	---	--------------	--	---	----------	--	--

PP Izolace vodovodního potrubí nápleková z trubic z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 20 mm, d 40 mm

9	K	722181214RY5	Izolace vodovodního potrubí nápleková z trubic z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 20 mm, d 76 mm	m	16,00000		
---	---	--------------	--	---	----------	--	--

PP Izolace vodovodního potrubí nápleková z trubic z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 20 mm, d 76 mm

D	D2	ZTI - stavební přípomoc					7 220,00
10	K	909 T00	Hzs - nezměřitelné stavební práce a přípomoci	h	19,00000		
	PP	Hzs - nezměřitelné stavební práce a přípomoci					
	VV	"vrtání prostupů V18,V22,V23" 6			6,00000		
	VV	"bourací práce stoupačka K17" 10			10,00000		
	VV	"bourací práce ve třídách" 3			3,00000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV		Součet			19,00000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy

Objekt:

D3 - Dodatek č. 3_ZŠ Jiráskova

Soupis:

ZL012 - Ventilátory sociálek

KSO:

Místo: Jiráskovo náměstí 1166/1

CC-CZ:

Datum: 9. 9. 2025

Zadavatel:

Technické služby Hradec Králové, p.o.

IČ:

64809447

DIČ:

CZ64809447

Zhotovitel:

ELEKTRO MOSEV spol. s r.o.

IČ:

42228573

DIČ:

CZ42228573

Projektant:

CERGO ENERGY, s.r.o.

IČ:

03242919

DIČ:

03242919

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			20 594,55
---------------------	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základ. přenesená	20 594,55	21,00%	0,00
sniž. přenesená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	20 594,55
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy

Objekt:

D3 - Dodatek č. 3_ZŠ Jiráskova

Soupis:

ZL012 - Ventilátory sociálek

Místo:

Jiráskovo náměstí 1166/1

Datum:

9. 9. 2025

Zadavatel:

Technické služby Hradec Králové, p.o.

Projektant:

CERGO ENERGY,
s.r.o.

Zhotovitel:

ELEKTRO MOSEV spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

20 594,55

D PSV

Práce a dodávky PSV

20 594,55

D 751

Vzduchotechnika

20 594,55

1	K	751111011	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního D do 100 mm	kus	3,00000		
PP Online PSC Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního D do 100 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751111011							
2	M	42914110	ventilátor axiální stěnový skříň z plastu IP44 18W D 100mm	kus	3,00000		
PP ventilátor axiální stěnový skříň z plastu IP44 18W D 100mm							
3	K	751111012	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního D přes 100 do 200 mm	kus	7,00000		
PP Online PSC Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního D přes 100 do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/751111012							
4	M	42914120	ventilátor axiální stěnový skříň z plastu IP44 26W D 150mm	kus	7,00000		
PP ventilátor axiální stěnový skříň z plastu IP44 26W D 150mm							
5	K	998751201	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	%	205,35000		
PP Online PSC Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998751201							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy

Objekt:

D3 - Dodatek č. 3_ZŠ Jiráskova

Soupis:

ZL013 - Oprava omítek

KSO:

Místo:

Jiráskovo náměstí 1166/1

CC-CZ:

Datum:

9. 9. 2025

Zadavatel:

Technické služby Hradec Králové, p.o.

IČ:

64809447

DIČ:

CZ64809447

Zhotovitel:

ELEKTRO MOSEV spol. s r.o.

IČ:

42228573

DIČ:

CZ42228573

Projektant:

CERGO ENERGY, s.r.o.

IČ:

03242919

DIČ:

03242919

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

38 090,29

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPI základ. přenesená	38 090,29	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

38 090,29

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy
Objekt: D3 - Dodatek č. 3_ZŠ Jiráskova
Soupis: ZL013 - Oprava omítek

Místo: Jiráskovo náměstí 1166/1
Zadavatel: Technické služby Hradec Králové, p.o.
Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol. s r.o.

Datum: 9. 9. 2025
Projektant: CERGO ENERGY, s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

38 090,29

D HSV Práce a dodávky HSV 35 564,69

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 28 475,00

1	K	612315422	Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stěn tl jádrové omítky do 20 mm a tl šuku do 3 mm v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	85,00000		
---	---	-----------	--	----	----------	--	--

PP Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stěn tl jádrové omítky do 20 mm a tl šuku do 3 mm v rozsahu plochy přes 10 do 30 %
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612315422
VV "oprava vestibulu
VV 85 85,00000
VV Součet 85,00000

D 61 Úpravy povrchů vnitřní 4 056,32

2	K	602011198R00	Penetrace savých minerálních podkladů zpevňující (nové omítky a zdívo), stěn	m2	6,30000		
---	---	--------------	--	----	---------	--	--

PP Penetrace savých minerálních podkladů zpevňující (nové omítky a zdívo), stěn
VV "oprava soklu
VV 42*0,15 6,30000
VV Součet 6,30000

3	K	612474510RT1	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi jednovrstvá filcovaná, , vápenocementová, na pálené cihly a tvarovky,	m2	6,30000		
---	---	--------------	--	----	---------	--	--

PP Omítka vnitřní stěn ze suché směsi jednovrstvá filcovaná, , vápenocementová, na pálené cihly a tvarovky,
VV "oprava soklu
VV 42*0,15 6,30000
VV Součet 6,30000

4	K	612311131	Vápený štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	7,75000		
---	---	-----------	---	----	---------	--	--

PP Vápený štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/612311131
VV "oprava po soklu
VV 155*0,05 7,75000
VV Součet 7,75000

D 9 Ostatní konstrukce, bourání 718,20

5	K	978013191R00	Otloučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškabáním spár, s očištěním zdíva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	6,30000		
---	---	--------------	---	----	---------	--	--

PP Otloučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškabáním spár, s očištěním zdíva stěn, v rozsahu do 100 %
VV "oprava soklu
VV 42*0,15 6,30000
VV Součet 6,30000

D 99 Staveništní přesun hmot 980,20

6	K	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, nošením	t	1,60425		
---	---	--------------	---	---	---------	--	--

PP Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, nošením

D D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot 1 334,97

7	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,49858		
---	---	--------------	--	---	---------	--	--

PP Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km

8	K	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	6,98012		
---	---	--------------	--	---	---------	--	--

PP Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km
VV 0,49858*14 "Přepočtené koeficientem množství 6,98012

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Součet		6,98012		
9	K	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	1,99432		
PP			Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m				
VV			0,49858*4 "Přepočtené koeficientem množství		1,99432		
VV			Součet		1,99432		
10	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,49858		
PP			Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m				
11	K	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	0,49858		
PP			Uložení sutí na skládku bez zhutnění				
12	K	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané sutí	t	0,49858		
PP			Nakládání nebo překládání vybourané sutí				
13	K	979999999R00	Poplatek za recyklaci, sutí s 10 % příměsí dřeva, plastu apod., skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů	t	0,49858		
PP			Poplatek za recyklaci, sutí s 10 % příměsí dřeva, plastu apod., skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů				
D PSV			Práce a dodávky PSV				2 525,60
D 766			Konstrukce truhlářské				2 525,60
14	K	766411821	Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek	m2	11,00000		
PP			Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766411821				
VV			11		11,00000		
VV			Součet		11,00000		
15	K	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2	11,00000		
PP			Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766411822				
VV			11		11,00000		
VV			Součet		11,00000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy

Objekt:

D3 - Dodatek č. 3_ZŠ Jiráskova

Soupis:

ZL014 - Sekání a zahazování rýh

KSO:

Místo: Jiráskovo náměstí 1166/1

CC-CZ:

Datum: 9. 9. 2025

Zadavatel:

Technické služby Hradec Králové, p.o.

IČ:

64809447

DIČ:

CZ64809447

Zhotovitel:

ELEKTRO MOSEV spol. s r.o.

IČ:

42228573

DIČ:

CZ42228573

Projektant:

CERGO ENERGY, s.r.o.

IČ:

03242919

DIČ:

03242919

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		242 686,43	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základ. přenesená	242 686,43	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK	242 686,43	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy
 Objekt: D3 - Dodatek č. 3_ZŠ Jiráskova
 Soupis: **ZL014 - Sekání a zahazování rýh**

Místo: Jiráskovo náměstí 1166/1

Datum: 9. 9. 2025

Zadavatel: Technické služby Hradec Králové, p.o.

Projektant: CERGO ENERGY, s.r.o.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

242 686,43

D HSV_2 Skutečnost

223 787,41

D D_01 Sekání 1.-4.NP

22 364,90

1	K	974031153R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm	m	149,00000		
PP			Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm				
VV			"1.NP-4.NP chlapci" 0+0+0+0		0,00000		
VV			"2.-4.NP dívky" 3,0+3,0+3,0		9,00000		
VV			Mezisoučet - staré rozvody UT k radiátorům		9,00000		
VV			"1.NP-4.NP chlapci" 13,0+13,0+13,0+13,0		52,00000		
VV			"2.-4.NP dívky" 4,5+4,5+9,0		18,00000		
VV			Mezisoučet - staré rozvody ZTI voda		70,00000		
VV			"1.NP-4.NP chlapci" 13,0+13,0+13,0+13,0		52,00000		
VV			"2.-4.NP dívky" 4,5+4,5+9,0		18,00000		
VV			Mezisoučet - staré rozvody ZTI odpad		70,00000		
VV			Součet		149,00000		

D D_02 Zahazování 1.-4.NP

17 135,00

2	K	460941232	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl přes 5 do 7 cm a š přes 7 do 10 cm	m	149,00000		
PP			Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl přes 5 do 7 cm a š přes 7 do 10 cm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460941232				
VV			"1.NP-4.NP chlapci" 0+0+0+0		0,00000		
VV			"2.-4.NP dívky" 3,0+3,0+3,0		9,00000		
VV			Mezisoučet - rozvody UT k radiátorům		9,00000		
VV			"1.NP-4.NP chlapci" 13,0+13,0+13,0+13,0		52,00000		
VV			"2.-4.NP dívky" 4,5+4,5+9,0		18,00000		
VV			Mezisoučet - rozvody ZTI voda		70,00000		
VV			"1.NP-4.NP chlapci" 13,0+13,0+13,0+13,0		52,00000		
VV			"2.-4.NP dívky" 4,5+4,5+9,0		18,00000		
VV			Mezisoučet - rozvody ZTI odpad		70,00000		
VV			Součet		149,00000		

D D_03 1.NP - Chodba

4 510,88

3	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	1,75000		
PP			Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/175111101				
VV			"kopání u schodu" 1,0*2,5*(0,8-0,1)		1,75000		
VV			Součet		1,75000		

4	M	58337308	Štěrkopísek frakce 0/2	t	3,50000		
PP			štěrkopísek frakce 0/2				
VV			1,75*2,0		3,50000		
VV			Součet		3,50000		

5	K	631311121R00	Doplnění mazanin betonem prostým o ploše jednotlivě do 1 m2 tloušťky do 80 mm	m3	0,25000		
PP			Doplnění mazanin betonem prostým o ploše jednotlivě do 1 m2 tloušťky do 80 mm				
VV			"kopání u schodu" 1,0*2,5*0,1		0,25000		
VV			Součet		0,25000		

D D_06 1.NP - WC

4 180,82

6	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	1,11000		
---	---	-----------	--	----	---------	--	--

PP Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/175111101

VV "ležaté rozvody" 0,3*3,0*(0,4-0,1)+0,4*4,0*(0,4-0,1)+1,2*1,0*(0,4-0,1)

VV Součet 1,11000

7	M	58337308	Štěrkopísek frakce 0/2	t	2,22000		
---	---	----------	------------------------	---	---------	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		šterkop/sek frakce 0/2				
	VV		1,11*2,0		2,22000		
	VV		Součet		2,22000		
8	K	631311121R00	Doplnění mazanin betonem prostým o ploše jednotlivě do 1 m2 tloušťky do 80 mm	m3	0,37000		
	PP		Doplnění mazanin betonem prostým o ploše jednotlivě do 1 m2 tloušťky do 80 mm				
	VV		"ležaté rozvody" 0,3*3,0*0,1+0,4*4,0*0,1+1,2*1,0*0,1		0,37000		
	VV		Součet		0,37000		
D 34			Stěny a příčky				11 862,57
9	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	8,40000		
	PP		Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/342291121				
	VV		"svázání zdi" 2,1*4		8,40000		
	VV		Součet		8,40000		
10	K	346275113R00	Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 100 mm	m2	12,54000		
	PP		Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 100 mm				
	VV		"3. a 4.NP dívky" 4,0*1,2*2		9,60000		
	VV		"vstupy 1.NP pro UT" 2,1*0,7*2		2,94000		
	VV		Součet		12,54000		
D 61			Úpravy povrchů vnitřní				18 151,84
11	K	602011198R00	Penetrace savých minerálních podkladů zpevňující (nové omítky a zdivo), stěn	m2	12,54000		
	PP		Penetrace savých minerálních podkladů zpevňující (nové omítky a zdivo), stěn				
12	K	612481211RT6	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodatkou síťoviny a šterkového tmelu	m2	12,54000		
	PP		Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodatkou síťoviny a šterkového tmelu				
13	K	612321131	Vápenocementový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	12,54000		
	PP		Vápenocementový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612321131				
14	K	612325201	Vápenocementová hrubá omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	12,00000		
	PP		Vápenocementová hrubá omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612325201				
	VV		"svázání zdi" 6*2		12,00000		
	VV		Součet		12,00000		
15	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	4,00000		
	PP		Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/642942111				
16	M	55331480	zároveň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm	kus	4,00000		
	PP		zároveň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm				
D 9			Ostatní konstrukce, bourání				145 581,40
17	K	411386611T00	Zabetonování otvorů instal. 0,09 m2 ve strozech a klenbách, ze suchých směsí	kus	28,00000		
	PP		Zabetonování otvorů instal. 0,09 m2 ve strozech a klenbách, ze suchých směsí				
	VV		"na chodbě 1.NP + sociálky" 10,0		10,00000		
	VV		"třídy v sociálkách" 18,0		18,00000		
	VV		Součet		28,00000		
18	K	612423531RT2	Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, o šířce rýhy do 150 mm,	m2	29,00000		
	PP		Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, o šířce rýhy do 150 mm,				
	VV		"1.NP-4.NP chlapci" 1,62+1,46+1,8+1,3		6,18000		
	VV		"2.-4.NP dívky" 2,05+1,86+2,4		6,31000		
	VV		Mezisoučet - po elektrice		12,49000		
	VV		"1.NP-4.NP chlapci" 2,76+2,67+2,51+2,43		10,37000		
	VV		"2.-4.NP dívky" 2,06+1,93+2,15		6,14000		
	VV		Mezisoučet - nad obklady		16,51000		
	VV		Součet		29,00000		
19	K	973031514	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro upevňovací prvky hl přes 150 mm	kus	12,00000		
	PP		Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro upevňovací prvky hl přes 150 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/973031514				
	VV		"svázání zdi" 6*2		12,00000		
	VV		Součet		12,00000		
20	K	977151113	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 40 do 50 mm	m	4,50000		
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 40 do 50 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/977151113				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"3 patra & 3 ks hl. 0,5 m" 3*3*0,5		4,50000		
	VV		Součet		4,50000		
21	K	977211121	Řezání stěnovou pilou kci z cihel nebo tvárníc hl do 200 mm	m	40,34000		
	PP		Řezání stěnovou pilou kci z cihel nebo tvárníc hl do 200 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/977211121				
	VV		"1.-4.,NP chlapci" (3,26+0,9)*4		16,64000		
	VV		"2.-4.NP dívky" (4,0+1,3*3)*3		23,70000		
	VV		Součet		40,34000		
D	HSV_3		Společné				18 899,02
D	99		Staveništní přesun hmot				5 597,21
22	K	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, nošením	t	9,16073		
	PP		Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, nošením				
D	D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				13 301,81
23	K	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	3,71751		
	PP		Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím				
24	K	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek za každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	7,43502		
	PP		Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek za každé další podlaží nad prvním základním podlažím				
	VV		3,71751*2 "Přepočtené koeficientem množství"		7,43502		
	VV		Součet		7,43502		
25	K	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	3,71751		
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km				
26	K	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	52,04514		
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km				
	VV		3,71751*14 "Přepočtené koeficientem množství"		52,04514		
	VV		Součet		52,04514		
27	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	3,71751		
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m				
28	K	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	14,87004		
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m				
	VV		3,71751*4 "Přepočtené koeficientem množství"		14,87004		
	VV		Součet		14,87004		
29	K	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	3,71751		
	PP		Uložení suti na skládku bez zhutnění				
30	K	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	3,71751		
	PP		Nakládání nebo překládání vybourané suti				
31	K	979999999R00	Poplatek za recyklaci, suti s 10 % příměsí dřeva, plastu apod., , skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů	t	3,71751		
	PP		Poplatek za recyklaci, suti s 10 % příměsí dřeva, plastu apod., , skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů				
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D	VRN9		Ostatní náklady				0,00
32	K	090001001	Vedlejší rozpočtové náklady dodavatele	%	0,00000		
	PP		Vedlejší rozpočtové náklady dodavatele				
	VV		2426,8643 není zdůvodnění položky, pokud má být uplatněna prosím o odůvodnění.				
	VV		Součet		0,00000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy

Objekt:

D3 - Dodatek č. 3_ZŠ Jiráskova

Soupis:

ZL015 - Vyúčtování ZTI,uzávěry, baterie, stoupačky

Úroveň 3:

ZL015_01 - Doplnění uzávěrů vody v 1.PP

KSO:

Místo: Jiráskovo náměstí 1166/1

CC-CZ:

Datum: 9. 9. 2025

Zadavatel:

Technické služby Hradec Králové, p.o.

IČ: 64809447

DIČ: CZ64809447

Zhotovitel:

ELEKTRO MOSEV spol. s r.o.

IČ: 42228573

DIČ: CZ42228573

Projektant:

CERGO ENERGY, s.r.o.

IČ: 03242919

DIČ: 03242919

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 611,18

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základ. přenesená	3 611,18	21,00%	0,00
snížen. přenesená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 611,18

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy
Objekt: D3 - Dodatek č. 3_ZŠ Jiráskova
Soupis: ZL015 - Vyúčtování ZTI,uzávěry, baterie, stoupačky
Úroveň 3: ZL015_01 - Doplnění uzávěrů vody v 1.PP

Místo: Jiráskovo náměstí 1166/1 Datum: 9. 9. 2025
Zadavatel: Technické služby Hradec Králové, p.o. Projektant: CERGO ENERGY, s.r.o.
Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 3 611,18

D		D2	ZTI - uzávěr vody pro budovu školy				3 560,00	
3	K	722239107	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 2 1/2"	kus	1,00000			
PP			Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 2 1/2"					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722239107					
5	M	28654303	přechodka PPR s vnějším kovovým závitem D 75x2 1/2"	kus	2,00000			
PP			přechodka PPR s vnějším kovovým závitem D 75x2 1/2"					
D		725	Zařizovací předměty				51,18	
6	K	998725103R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m	t	0,02437			
PP			Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy

Objekt:

D3 - Dodatek č. 3_ZŠ Jiráskova

Soupis:

ZL015 - Vyúčtování ZTI,uzávěry, baterie, stoupačky

Úroveň 3:

ZL015_02 - Vyúčtování baterií

KSO:

Místo: Jiráskovo náměstí 1166/1

CC-CZ:

Datum: 9. 9. 2025

Zadavatel:

Technické služby Hradec Králové, p.o.

IČ:

64809447

DIČ:

CZ64809447

Zhotovitel:

ELEKTRO MOSEV spol. s r.o.

IČ:

42228573

DIČ:

CZ42228573

Projektant:

CERGO ENERGY, s.r.o.

IČ:

03242919

DIČ:

03242919

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				-20 758,25
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základ. přenesená	-20 758,25	21,00%	0,00
snížen. přenesená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	-20 758,25
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy
Objekt: D3 - Dodatek č. 3_ZŠ Jiráskova
Soupis: ZL015 - Vyúčtování ZTI,uzávěry, baterie, stoupačky
Úroveň 3: ZL015_02 - Vyúčtování baterií

Místo: Jiráskovo náměstí 1166/1 Datum: 9. 9. 2025
Zadavatel: Technické služby Hradec Králové, p.o. Projektant: CERGO ENERGY, s.r.o.
Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -20 758,25

D PSV Práce a dodávky PSV -20 758,25
D 724 Strojní vybavení -12 852,00

18	K	54132293R	ohřívač vody elektrický ohřev zásobníkový; tlakový; provedení závěsné; umístění nad umyvadlo; objem 15 l; v = 500 mm; š = 350 mm; hl = 310 mm; napětí 230 V; příkon 2 000 W	kus	-3,00000		
----	---	-----------	---	-----	----------	--	--

PP			ohřívač vody elektrický ohřev zásobníkový; tlakový; provedení závěsné; umístění nad umyvadlo; objem 15 l; v = 500 mm; š = 350 mm; hl = 310 mm; napětí 230 V; příkon 2 000 W				
VV			Ohřívač nahrazen rozvodem TUV				
VV			Dle SOD				
VV			-3		-3,00000		
VV			Nový výpočet				
VV			0		0,00000		
VV			Součet		-3,00000		

19	K	725539201T00	Montáž tlakových ohřívačů závěsných (svislých i vodorovných) do 15 litrů	soubor	-3,00000		
----	---	--------------	--	--------	----------	--	--

PP			Montáž tlakových ohřívačů závěsných (svislých i vodorovných) do 15 litrů				
VV			Ohřívač nahrazen rozvodem TUV				
VV			Dle SOD				
VV			-3		-3,00000		
VV			Nový výpočet				
VV			0		0,00000		
VV			Součet		-3,00000		

D 725 Zařizovací předměty -7 906,25

9	K	725829202R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné	kus	0,00000		
---	---	--------------	---	-----	---------	--	--

PP			Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné				
VV			Dle SOD				
VV			"VL" - 4		-4,00000		
VV			Nový výpočet - nástěnné baterie k výlevkám				
VV			4		4,00000		
VV			Součet		0,00000		

11	K	55144203R	Baterie směšovací páková; použití: umyvadlo, dřez; typ: nástěnný; materiál: mosaz; rozteč = 150 mm; povrchová úprava: chrom	kus	0,00000		
----	---	-----------	---	-----	---------	--	--

PP			Baterie směšovací páková; použití: umyvadlo, dřez; typ: nástěnný; materiál: mosaz; rozteč = 150 mm; povrchová úprava: chrom				
VV			Dle SOD				
VV			-4		-4,00000		
VV			Nový výpočet - nástěnné k výlevkách				
VV			4		4,00000		
VV			Součet		0,00000		

10	K	725829301R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	8,00000		
----	---	--------------	---	-----	---------	--	--

PP			Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové				
VV			Dle PD				
VV			-43		-43,00000		
VV			Mezisoučet		-43,00000		
VV			Nový výpočet (4.+3.+2.+1. NP)				
VV			"UM - učebny - SV" 8+6+7+1		22,00000		
VV			"UM - učebny - SV, TUV" 0+1+0+1		2,00000		
VV			"Dř,katedra - chemie - SV, TUV" 2+0		2,00000		
VV			"Dř. kabinet-chemie-SV, TUV"2+0		2,00000		
VV			"Dř. chodbička - sbor - SV, TUV"0+1		1,00000		
VV			"UM- WC - dívky - SV, TUV" 2+2+2+2		8,00000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			"UM-WC chlapci,uč.- SV, TUV" 3+3+3+2		11,00000		
VV			"ordinace - SV, TUV"0+0+0+1		1,00000		
VV			"družina - SV"0+0+0+0		0,00000		
VV			"družina - SV,TUV"0+0+0+2		2,00000		
VV			Mezisoučet		51,00000		
VV			Součet		8,00000		
12	K	551450004R1	Baterie umyvadlová stojánková s výpustí	kus	5,00000		
PP			Baterie umyvadlová stojánková s výpustí				
VV			Dle SOD				
VV			-19		-19,00000		
VV			Mezisoučet		-19,00000		
VV			Nový výpočet (směšovací baterie k UM na WC, uč.)				
VV			Nový výpočet (4.+3.+2.+1. NP)				
VV			"UM - učebny - SV" 8+6+7+1 N				
VV			"UM - učebny - SV, TUV" 0+1+0+1		2,00000		
VV			"Dř.katedra -chemie - SV,TUV" 2+0 (baterie Titania)				
VV			"Dř. kabinet-chemie-SV, TUV"2+0 (baterie Titania)				
VV			"Dř. chodbička - sbor - SV, TUV"0+1 (baterie Titania)				
VV			"UM- WC - dívky - SV, TUV" 2+2+2+2		8,00000		
VV			"UM-WC chlapci,uč.- SV, TUV" 3+3+3+2		11,00000		
VV			"ordinace - SV, TUV"0+0+0+1		1,00000		
VV			"družina - SV"0+0+0+0 N				
VV			"družina - SV,TUV"0+0+0+2		2,00000		
VV			Mezisoučet		24,00000		
VV			Součet		5,00000		
13	K	5514500702R	Ventil výtokový použití: umyvadlo; typ: stojánkový; materiál: mosaz; spouštění: manuální; povrchová úprava: chrom	kus	-2,00000		
PP			Ventil výtokový použití: umyvadlo; typ: stojánkový; materiál: mosaz; spouštění: manuální; povrchová úprava: chrom				
VV			Dle SOD				
VV			-24		-24,00000		
VV			Mezisoučet		-24,00000		
VV			Nový výpočet (4.+3.+2.+1. NP)				
VV			"UM - učebny - SV" 8+6+7+1		22,00000		
VV			"UM - učebny - SV, TUV" 0+1+0+1 N				
VV			"Dř.katedra -chemie - SV,TUV" 2+0 N				
VV			"Dř. kabinet-chemie-SV, TUV"2+0 N				
VV			"Dř. chodbička - sbor - SV, TUV"0+1 N				
VV			"UM- WC - dívky - SV, TUV" 2+2+2+2 N				
VV			"UM-WC chlapci,uč.- SV, TUV" 3+3+3+2 N				
VV			"ordinace - SV, TUV"0+0+0+1 N				
VV			"družina - SV"0+0+0+0		0,00000		
VV			"družina - SV,TUV"0+0+0+2 N				
VV			Mezisoučet		22,00000		
VV			Součet		-2,00000		
17	K	Pol13	baterie dřezová Novaservis Titania Pure	kus	5,00000		
PP			baterie dřezová Novaservis Titania Pure				
VV			do dřezů				
VV			4		4,00000		
VV			do katedry				
VV			1		1,00000		
VV			Součet		5,00000		
14	K	55161200R	sifon umyvadlový; chromovaný, kov	kus	-45,00000		
PP			sifon umyvadlový; chromovaný, kov				
VV			Dle SOD				
VV			-45		-45,00000		
VV			Nový výpočet (sifon plastový , výtokový ventil chrom)				
VV			0		0,00000		
VV			Součet		-45,00000		
16	K	551 61313.R	Uzávěrka zápachová umyvadlová T-1016CB DN 40	kus	47,00000		
PP			sifon umyvadlový; chromovaný, kov				
VV			Dle SOD				
VV			0		0,00000		
VV			Nový výpočet (sifon plastový , výtokový ventil chrom)				
VV			Nový výpočet (4.+3.+2.+1. NP)				
VV			"UM - učebny - SV" 8+6+7+1		22,00000		
VV			"UM - učebny - SV, TUV" 0+1+0+1		2,00000		
VV			"Dř.katedra -chemie - SV,TUV" 2+0		2,00000		
VV			"Dř. kabinet-chemie-SV, TUV"2+0		2,00000		
VV			"Dř. chodbička - sbor - SV, TUV"0+1		1,00000		
VV			"UM- WC - dívky - SV, TUV" 2+2+2+2		8,00000		
VV			"UM-WC chlapci,uč.- SV, TUV" 3+3+3+2		11,00000		
VV			"ordinace - SV, TUV"0+0+0+1		1,00000		
VV			"družina - SV"0+0+0+0		0,00000		
VV			"družina - SV,TUV"0+0+0+2		2,00000		
VV			"odpočet stávajících dřezů bez výměny sifonů)" -4		-4,00000		
VV			Součet		47,00000		
15	K	998725103R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m	t	-0,03000		
PP			Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy

Objekt:

D3 - Dodatek č. 3_ZŠ Jiráskova

Soupis:

ZL015 - Vyúčtování ZTI,uzávěry, baterie, stoupačky

Úroveň 3:

ZL015_03 - Odpočty_ZTI - střecha

KSO:

Místo:

Jiráskovo náměstí 1166/1

Zadavatel:

Technické služby Hradec Králové, p.o.

Zhotovitel:

ELEKTRO MOSEV spol. s r.o.

Projektant:

CERGO ENERGY, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

9. 9. 2025

IČ:

64809447

DIČ:

CZ64809447

IČ:

42228573

DIČ:

CZ42228573

IČ:

03242919

DIČ:

03242919

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-74 638,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základ. přenesená	-74 638,50	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-74 638,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy
Objekt: D3 - Dodatek č. 3_ZŠ Jiráskova
Soupis: ZL015 - Vyúčtování ZTI,uzávěry, baterie, stoupačky
Úroveň 3: ZL015_03 - Odpočty_ZTI - střecha

Místo: Jiráskovo náměstí 1166/1 Datum: 9. 9. 2025
Zadavatel: Technické služby Hradec Králové, p.o. Projektant: CERGO ENERGY, s.r.o.
Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -74 638,50

D HSV Práce a dodávky HSV -56 400,00

D 9 Ostatní konstrukce, bourání -56 400,00

1	K	764775318R00	Ostatní prvky ke střechám nástavec odvětrání, z lakovaného hliníkového plechu, průměr 100 mm, dodávka a montáž	kus	-12,00000		
---	---	--------------	--	-----	-----------	--	--

PP	Ostatní prvky ke střechám nástavec odvětrání, z lakovaného hliníkového plechu, průměr 100 mm, dodávka a montáž		
VV	Prostupy stropní konstrukcí do střešního pláště - odvětrání nad střechu se nerealizuje		
VV	Dle SOD		
VV	-12	-12,00000	
VV	Nový výpočet		
VV	0	0,00000	
VV	Součet	-12,00000	

2	K	764775320R00	Ostatní prvky ke střechám těsnicí manžeta pro utěsnění průchodu nástavce odvětrání pro trubky o průměru 100-130 mm, , , dodávka a montáž	kus	-12,00000		
---	---	--------------	--	-----	-----------	--	--

PP	Ostatní prvky ke střechám těsnicí manžeta pro utěsnění průchodu nástavce odvětrání pro trubky o průměru 100-130 mm, , , dodávka a montáž		
VV	Prostupy stropní konstrukcí do střešního pláště - odvětrání nad střechu se nerealizuje		
VV	Dle SOD		
VV	-12	-12,00000	
VV	Nový výpočet		
VV	0	0,00000	
VV	Součet	-12,00000	

D PSV Práce a dodávky PSV -18 238,50

D 700B Demontáže -1 323,00

4	K	721140802R00	Demontáž potrubí z litinových trub do DN 100	m	-18,00000		
---	---	--------------	--	---	-----------	--	--

PP	Demontáž potrubí z litinových trub do DN 100		
VV	Prostupy stropní konstrukcí do střešního pláště - odvětrání nad střechu se nerealizuje		
VV	Dle SOD		
VV	-383	-383,00000	
VV	Mezisoučet	-383,00000	
VV	Nový výpočet		
VV	383	383,00000	
VV	"odpočet potrubí neměnné , stropem a střechou" -12*1,5	-18,00000	
VV	Mezisoučet	365,00000	
VV	Součet	-18,00000	

D 721 Vnitřní kanalizace -16 915,50

5	K	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	-18,00000		
---	---	--------------	---	---	-----------	--	--

PP	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100		
VV	Prostupy stropní konstrukcí do střešního pláště - odvětrání nad střechu se nerealizuje		
VV	Dle SOD		
VV	-95	-95,00000	
VV	Nový výpočet		
VV	3*3,8	11,40000	
VV	6*3,8	22,80000	
VV	5*3,8	19,00000	
VV	6*3,8	22,80000	
VV	5*3,8	19,00000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Odpočet nerealizované části stropem a střechou				
VV			-12*1,5		-18,00000		
VV			Součet		-18,00000		
6	K	721273200RT2	Ventilační hlavice D 75 mm, souprava z PP, včetně dodávky materiálu	kus	-7,00000		
PP			Ventilační hlavice D 75 mm, souprava z PP, včetně dodávky materiálu				
VV			Prostupy stropní konstrukcí do střešního pláště - odvětrání nad střechu se nerealizuje				
VV			Dle SOD				
VV			-7		-7,00000		
VV			Nový výpočet				
VV			0		0,00000		
VV			Součet		-7,00000		
7	K	721273200RT3	Ventilační hlavice D 110 mm, souprava z PP	kus	-5,00000		
PP			Ventilační hlavice D 110 mm, souprava z PP				
VV			Prostupy stropní konstrukcí do střešního pláště - odvětrání nad střechu se nerealizuje				
VV			Dle SOD				
VV			-5		-5,00000		
VV			Nový výpočet				
VV			0		0,00000		
VV			Součet		-5,00000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy

Objekt:

D3 - Dodatek č. 3_ZŠ Jiráskova

Soupis:

ZL015 - Vyúčtování ZTI,uzávěry, baterie, stoupačky

Úroveň 3:

ZL015_04 - Odpočet stoupačky

KSO:

Místo: Jiráskovo náměstí 1166/1

CC-CZ:

Datum: 9. 9. 2025

Zadavatel:

Technické služby Hradec Králové, p.o.

IČ:

64809447

DIČ:

CZ64809447

Zhotovitel:

ELEKTRO MOSEV spol. s r.o.

IČ:

42228573

DIČ:

CZ42228573

Projektant:

CERGO ENERGY, s.r.o.

IČ:

03242919

DIČ:

03242919

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-2 778,09

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH zákl. přenesená	-2 778,09	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-2 778,09

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy

Objekt: D3 - Dodatek č. 3_ZŠ Jiráskova

Soupis: ZL015 - Vyúčtování ZTI,uzávěry, baterie, stoupačky

Úroveň 3: ZL015_04 - Odpočet stoupačky

Místo: Jiráskovo náměstí 1166/1

Datum: 9. 9. 2025

Zadavatel: Technické služby Hradec Králové, p.o.

Projektant: CERGO ENERGY, s.r.o.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-2 778,09

D PSV Práce a dodávky PSV

-2 778,09

D 700B Demontáže

-519,54

6	K	722120811R00	Demontáž potrubí z litinových trub hrdlových TH do DN 80	kus	-7,60000		
---	---	--------------	--	-----	----------	--	--

PP Demontáž potrubí z litinových trub hrdlových TH do DN 80

VV Dle SOD 50 m

VV Odpočet nevybourávané stoupačky č. K14

VV -3,8*2

-7,60000

VV Součet

-7,60000

5	K	721290823R00	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislý , v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	-0,25600		
---	---	--------------	--	---	----------	--	--

PP Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislý , v objektech výšky přes 12 do 24 m

D 721 Vnitřní kanalizace

-2 258,55

8	K	28615442.AR	Kus čistící plastový pro vnitřní kanalizaci typ: přímý; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; DN/OD = 75	kus	-2,00000		
---	---	-------------	---	-----	----------	--	--

PP Kus čistící plastový pro vnitřní kanalizaci typ: přímý; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; DN/OD = 75

VV Dle SOD

VV -11

-11,00000

VV Nový výpočet dle PD (nerealizuje se stoupačka K14)

VV 9

9,00000

VV Součet

-2,00000

9	K	28615443.AR	Kus čistící plastový pro vnitřní kanalizaci typ: přímý; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; DN/OD = 110	kus	-3,00000		
---	---	-------------	--	-----	----------	--	--

PP Kus čistící plastový pro vnitřní kanalizaci typ: přímý; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; DN/OD = 110

VV Dle SOD

VV -6

-6,00000

VV Nový výpočet dle PD

VV 3

3,00000

VV Součet

-3,00000

1	K	725980122R00	Dvířka z plastu, 200 x 300 mm, včetně dodávky materiálu	kus	-5,00000		
---	---	--------------	---	-----	----------	--	--

PP Dvířka z plastu, 200 x 300 mm, včetně dodávky materiálu

VV Dle SOD

VV -18

-18,00000

VV Nový výpočet dle PD

VV "na TČ 75"10

10,00000

VV "na TČ 100" 3

3,00000

VV Součet

-5,00000

10	K	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m	t	-0,00100		
----	---	--------------	--	---	----------	--	--

PP Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy

Objekt:

D3 - Dodatek č. 3_ZŠ Jiráskova

Soupis:

ZL016 - SDK kastlíky

KSO:

Místo: Jiráskovo náměstí 1166/1

CC-CZ:

Datum: 9. 9. 2025

Zadavatel:

Technické služby Hradec Králové, p.o.

IČ: 64809447

DIČ: CZ64809447

Zhotovitel:

ELEKTRO MOSEV spol. s r.o.

IČ: 42228573

DIČ: CZ42228573

Projektant:

CERGO ENERGY, s.r.o.

IČ: 03242919

DIČ: 03242919

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

33 434,57

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPl zákl. přenesená	33 434,57	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

33 434,57

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy

Objekt: D3 - Dodatek č. 3_ZŠ Jiráskova

Soupis: ZL016 - SDK kastlíky

Místo: Jiráskovo náměstí 1166/1

Datum: 9. 9. 2025

Zadavatel: Technické služby Hradec Králové, p.o.

Projektant: CERGO ENERGY, s.r.o.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

33 434,57

D PSV Práce a dodávky PSV

33 434,57

D 763 Konstrukce suché výstavby

33 234,28

6	K	763164531	SDK obklad kcí tvaru L š do 0,8 m desky 1xA 12,5	m	10,86000		
---	---	-----------	--	---	----------	--	--

PP Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763164531

VV 10,86 10,86000

VV Součet 10,86000

7	K	763164541	SDK obklad kcí tvaru L š do 0,8 m desky 1xH2 12,5	m	25,57000		
---	---	-----------	---	---	----------	--	--

PP Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763164541

VV 25,57 25,57000

3	K	416091081R00	Příplatky k obkladům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 m2	m2	18,21500		
---	---	--------------	--	----	----------	--	--

PP Příplatky k obkladům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 m2

VV "RB" 25,57*0,5 12,78500

VV "RBI" 10,86*0,5 5,43000

VV Součet 18,21500

4	K	416091211R00	Úprava napojovací spáry SDK s jinou stavební konstrukcí akrylovým tmelem šířka spáry do 2 mm	m	72,86000		
---	---	--------------	--	---	----------	--	--

PP Úprava napojovací spáry SDK s jinou stavební konstrukcí akrylovým tmelem šířka spáry do 2 mm

VV "RB" 25,57*2 51,14000

VV "RBI" 10,86*2 21,72000

VV Součet 72,86000

D 99 Staveništní přesun hmot

200,29

5	K	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, nošením	t	0,32781		
---	---	--------------	---	---	---------	--	--

PP Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, nošením

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy

Objekt:

D3 - Dodatek č. 3_ZŠ Jiráskova

Soupis:

ZL017 - Rohože

KSO:

Místo: Jiráskovo náměstí 1166/1

CC-CZ:

Datum: 9. 9. 2025

Zadavatel:

Technické služby Hradec Králové, p.o.

IČ:

64809447

DIČ:

CZ64809447

Zhotovitel:

ELEKTRO MOSEV spol. s r.o.

IČ:

42228573

DIČ:

CZ42228573

Projektant:

CERGO ENERGY, s.r.o.

IČ:

03242919

DIČ:

03242919

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-138 548,15

DPH zákl. přenesená
sníž. přenesená

Základ daně
-138 548,15
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
0,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

-138 548,15

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy
Objekt: D3 - Dodatek č. 3_ZŠ Jiráskova
Soupis: **ZL017 - Rohože**

Místo: Jiráskovo náměstí 1166/1

Datum: 9. 9. 2025

Zadavatel: Technické služby Hradec Králové, p.o.

Projektant: CERGO ENERGY, s.r.o.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-138 548,15

D PSV Práce a dodávky PSV

-138 548,15

D 799 Ostatní

-138 548,15

1	K	776971711R00	Čistící zóny a rohože čistící běhoun, ze 100% polypropylenu, MFL ED, tloušťky 11 mm, Krytina podlahová textilní	m2	-39,42030		
PP		Čistící zóny a rohože čistící běhoun, ze 100% polypropylenu, MFL ED, tloušťky 11 mm, Krytina podlahová textilní					
2	K	776976101R00	Čistící zóny a rohože rám z profilu L, z hliníku,	m	-48,22000		
PP		Čistící zóny a rohože rám z profilu L, z hliníku,					
3	K	776111112	Broušení betonového podkladu povlakových podlah	m2	41,00000		
PP		Broušení betonového podkladu povlakových podlah					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111112					
4	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	41,00000		
PP		Vysátí podkladu povlakových podlah					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776111311					
5	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	41,00000		
PP		Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah					
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776121112					
6	K	799-001	D+M čirící zóna FANWELL	m2	41,00000		
PP		D+M čirící zóna FANWELL					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy

Objekt:

D3 - Dodatek č. 3_ZŠ Jiráskova

Soupis:

ZL018 - Dlažby a obklady

Úroveň 3:

ZL018_01 - Dlažby a obklady

KSO:

Místo: Jiráskovo náměstí 1166/1

Zadavatel:

Technické služby Hradec Králové, p.o.

Zhotovitel:

ELEKTRO MOSEV spol. s r.o.

Projektant:

CERGO ENERGY, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 9. 9. 2025

IČ:

64809447

DIČ:

CZ64809447

IČ:

42228573

DIČ:

CZ42228573

IČ:

03242919

DIČ:

03242919

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

219 214,31

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPř zákl. přenesená	219 214,31	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

219 214,31

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy

Objekt:

D3 - Dodatek č. 3_ZŠ Jiráskova

Soupis:

ZL018 - Dlažby a obklady

Úroveň 3:

ZL018_01 - Dlažby a obklady

Místo: Jiráskovo náměstí 1166/1

Datum: 9. 9. 2025

Zadavatel: Technické služby Hradec Králové, p.o.

Projektant: CERGO ENERGY,
s.r.o.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

219 214,31

D PSV Práce a dodávky PSV

219 214,31

D 711 Izolace proti vodě 671,85

1	K	711212601RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnící pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna	m	10,42120		
---	---	--------------	--	---	----------	--	--

PP Izolace proti vodě doplňky těsnící pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna

VV "SOD" -243,0788 -243,07880

VV "Skutečnost" 253,5 253,50000

VV Součet 10,42120

D 771 Podlahy z dlaždic a obklady 105 350,25

2	K	771578011R00	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	550,27620		
---	---	--------------	--	---	-----------	--	--

PP Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem

VV "SOD" -434,7238 -434,72380

VV "Skutečnost i svislé kouty" 985 985,00000

VV Součet 550,27620

3	K	771591211r	Rohož lepená roznášecí pro překlenutí dilatačních spár a trhlin	m2	136,00000		
---	---	------------	---	----	-----------	--	--

PP Rohož lepená roznášecí pro překlenutí dilatačních spár a trhlin

VV 136 136,00000

VV Součet 136,00000

D 781 Obklady keramické 113 192,21

4	K	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	6,04015		
---	---	--------------	--	----	---------	--	--

PP Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady

VV "SOD" -616,05985 -616,05985

VV "Skutečnost" 622,1 622,10000

VV Součet 6,04015

5	K	781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	58,00000		
---	---	-----------	---	----	----------	--	--

PP Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781151031

VV 58 58,00000

VV Součet 58,00000

6	K	781151041	Příplatek k cenám celoplošné vyrovnání stěrkou za každý další 1 mm přes tl 3 mm	m2	116,00000		
---	---	-----------	---	----	-----------	--	--

PP Příplatek k cenám celoplošné vyrovnání stěrkou za každý další 1 mm přes tl 3 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781151041

VV 58*2 116,00000

VV Součet 116,00000

7	K	781475116RT2	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 300 x 300 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	7,13000		
---	---	--------------	--	----	---------	--	--

PP Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 300 x 300 mm, , kladených do flexibilního tmele

VV "SOD" -67,57 -67,57000

VV "Skutečnost" 74,7 74,70000

VV Součet 7,13000

8	K	781475120RT2	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 300 x 600 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	16,11515		
---	---	--------------	--	----	----------	--	--

PP Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 300 x 600 mm, , kladených do flexibilního tmele

VV "SOD" -531,28485 -531,28485

VV "Skutečnost" 547,4 547,40000

VV Součet 16,11515

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	781497111RS3	Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 10 mm,	m	333,22600		
	PP		Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 10 mm,				
	VV		"SOD" -286,574		-286,57400		
	VV		"Skutečnost " 619,8		619,80000		
	VV		Součet		333,22600		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy

Objekt:

D3 - Dodatek č. 3_ZŠ Jiráskova

Soupis:

ZL018 - Dlažby a obklady

Úroveň 3:

ZL018_02 - Dlažby a obklady - vyúčtování

KSO:

Místo: Jiráskovo náměstí 1166/1

CC-CZ:

Datum: 9. 9. 2025

Zadavatel:

Technické služby Hradec Králové, p.o.

IČ:

64809447

DIČ:

CZ64809447

Zhotovitel:

ELEKTRO MOSEV spol. s r.o.

IČ:

42228573

DIČ:

CZ42228573

Projektant:

CERGO ENERGY, s.r.o.

IČ:

03242919

DIČ:

03242919

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-123 706,54

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základ. přenesená	-123 706,54	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-123 706,54

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy
Objekt: D3 - Dodatek č. 3_ZŠ Jiráskova
Soupis: ZL018 - Dlažby a obklady
Úroveň 3: ZL018_02 - Dlažby a obklady - vyúčtování

Místo: Jiráskovo náměstí 1166/1
Zadavatel: Technické služby Hradec Králové, p.o.
Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol. s r.o.

Datum: 9. 9. 2025
Projektant: CERGO ENERGY, s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-123 706,54

D 771 Podlahy z dlaždic a obklady -123 706,54

9	K	777531025R00	Podlahy ze stěrky akrylátové s disperzí samonivelační hmota, tloušťky 5 mm	m2	-406,87000		
PP			Podlahy ze stěrky akrylátové s disperzí samonivelační hmota, tloušťky 5 mm				
VV			Dle SOD				
VV			-569,28		-569,28000		
VV			Mezisoučet		-569,28000		
VV			Nový výpočet				
VV			Nový výpočet				
VV			v levé části šatny je místnost, která nebyla v PD a kde se dlažba nerealizuje				
VV			1.NP šatny				
VV			"Podlaha 1.NP šatny - celá plocha" 416,63 Nerealizováno na				
VV			"čistící zóna vstup" 34,91		34,91000		
VV			"čistící zóna - schodiště" 3,73		3,73000		
VV			Mezisoučet		38,64000		
VV			1-4.NP WC chlapci				
VV			"1.NP - WC CHL" 17,94		17,94000		
VV			"2.NP-WC CHL" 18,4		18,40000		
VV			"3.NP- WC CHL" 18,4		18,40000		
VV			"4.NP- WC CHL" 18,4		18,40000		
VV			Mezisoučet		73,14000		
VV			"2.NP WC dívky"16,93		16,93000		
VV			"3.NP WC dívky" 16,85		16,85000		
VV			"4.NP WC dívky"16,85		16,85000		
VV			Mezisoučet		50,63000		
VV			Součet		-406,87000		
11	K	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m	t	-3,95100		
PP			Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy

Objekt:

D3 - Dodatek č. 3_ZŠ Jiráskova

Soupis:

ZL019 - Oprava PVC

KSO:

Místo: Jiráskovo náměstí 1166/1

CC-CZ:

Datum: 9. 9. 2025

Zadavatel:

Technické služby Hradec Králové, p.o.

IČ: 64809447

DIČ: CZ64809447

Zhotovitel:

ELEKTRO MOSEV spol. s r.o.

IČ: 42228573

DIČ: CZ42228573

Projektant:

CERGO ENERGY, s.r.o.

IČ: 03242919

DIČ: 03242919

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 230,11

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPř zákl. přenesená	4 230,11	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 230,11

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy

Objekt:

D3 - Dodatek č. 3_ZŠ Jiráskova

Soupis:

ZL019 - Oprava PVC

Místo: Jiráskovo náměstí 1166/1

Datum: 9. 9. 2025

Zadavatel: Technické služby Hradec Králové, p.o.

Projektant: CERGO ENERGY,
s.r.o.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

4 230,11

D PSV Práce a dodávky PSV

4 230,11

D 762 Konstrukce tesařské

3 691,32

1	K	762523962	Montáž doplnění části podlah z desek tvrdých pl jednotlivě přes 0,25 do 1 m2	m2	4,00000		
---	---	-----------	--	----	---------	--	--

PP Montáž doplnění části podlah z desek tvrdých pl jednotlivě přes 0,25 do 1 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762523962

VV 4 4,00000

VV Součet 4,00000

2	M	60722254	deska dřevotřísková surová 2070x2800mm tl 18mm	m2	4,32000		
---	---	----------	--	----	---------	--	--

PP deska dřevotřísková surová 2070x2800mm tl 18mm

VV 4*1,08 "Přepočtené koeficientem množství 4,32000

VV Součet 4,32000

3	K	762526811	Demontáž podlah z dřevotřísky, překližky, sololitu tloušťky do 20 mm bez polštářů	m2	4,00000		
---	---	-----------	---	----	---------	--	--

PP Demontáž podlah z dřevotřísky, překližky, sololitu tloušťky do 20 mm bez polštářů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762526811

4	K	998762211	Přesun hmot procentní pro kce tesařské s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	%	35,60640		
---	---	-----------	--	---	----------	--	--

PP Přesun hmot procentní pro kce tesařské s omezením mechanizace v objektech v do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998762211

D 776 Podlahy povlakové

538,79

8	K	776591930R00	Ostatní opravy na nášlapné ploše v ploše přes 0,5 do 1 m2, Lepidlo montážní	kus	-32,00000		
---	---	--------------	---	-----	-----------	--	--

PP Ostatní opravy na nášlapné ploše v ploše přes 0,5 do 1 m2, Lepidlo montážní

VV Dle SOD

VV "učebny 2-4NP" -9*3 -27,00000

VV "1NP" -5 -5,00000

VV Nový výpočet

VV vyčísleno nově položkami, zhotovitel neprovedl ani vymetení

VV a přilepení stávajícího PVC

VV 0 0,00000

VV Součet -32,00000

5	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	120,00000		
---	---	-----------	--	---	-----------	--	--

PP Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/776411111

6	M	28411003	lišta soklová PVC 30x30mm	m	122,40000		
---	---	----------	---------------------------	---	-----------	--	--

PP lišta soklová PVC 30x30mm

VV 120*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 122,40000

VV Součet 122,40000

7	K	998776211	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	%	140,90880		
---	---	-----------	---	---	-----------	--	--

PP Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové s omezením mechanizace v objektech v do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998776211

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy

Objekt:

D3 - Dodatek č. 3_ZŠ Jiráskova

Soupis:

ZL020 - Sokl

KSO:

Místo: Jiráskovo náměstí 1166/1

CC-CZ:

Datum: 9. 9. 2025

Zadavatel:

Technické služby Hradec Králové, p.o.

IČ:

64 809447

DIČ:

CZ64809447

Zhotovitel:

ELEKTRO MOSEV spol. s r.o.

IČ:

42228573

DIČ:

CZ42228573

Projektant:

CERGO ENERGY, s.r.o.

IČ:

03242919

DIČ:

03242919

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		3 304,46	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základ. přenesená	3 304,46	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		3 304,46

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy
Objekt: D3 - Dodatek č. 3_ZŠ Jiráskova
Soupis: ZL020 - Sokl

Místo: Jiráskovo náměstí 1166/1 Datum: 9. 9. 2025
Zadavatel: Technické služby Hradec Králové, p.o. Projektant: CERGO ENERGY, s.r.o.
Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 3 304,46

D PSV Práce a dodávky PSV 3 304,46

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 3 304,46

1	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	10,73000		
	PP		Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m				
	VV		Oprava maleb dle Fotodokumentace				
	VV		https://www.uschovna.cz/zasilka/TN44SED5IL6AFMKL-J4X/				
	VV		"2.NP" 5,47		5,47000		
	VV		"3.NP" 3,51		3,51000		
	VV		"4.NP" 1,75		1,75000		
	VV		Součet		10,73000		
2	K	784111041	Omytí podkladu s odmaštěním v místnostech v do 3,80 m	m2	10,73000		
	PP		Omytí podkladu s odmaštěním v místnostech v do 3,80 m				
	VV		10,73		10,73000		
3	K	784171001	Olepowání vnitřních ploch páskou v místnostech v do 3,80 m	m	10,73000		
	PP		Olepowání vnitřních ploch páskou v místnostech v do 3,80 m				
4	M	58124840	páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm	m	11,28750		
	PP		páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm				
	VV		10,75*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		11,28750		
	VV		Součet		11,28750		
5	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	10,73000		
	PP		Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí				
	VV		10,73		10,73000		
6	M	28323156	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m	m2	11,28750		
	PP		fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m				
	VV		10,75*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		11,28750		
	VV		Součet		11,28750		
8	K	783817421	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek	m2	10,75000		
	PP		Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 syntetický				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783817421				
	VV		10,75		10,75000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy

Objekt:

D3 - Dodatek č. 3_ZŠ Jiráskova

Soupis:

ZL021 - Dokončovací práce

Úroveň 3:

ZL021_01 - Dokončovací práce- sikokonování

KSO:

Místo: Jiráskovo náměstí 1166/1

CC-CZ:

Datum: 9. 9. 2025

Zadavatel:

Technické služby Hradec Králové, p.o.

IČ:

64809447

DIČ:

CZ64809447

Zhotovitel:

ELEKTRO MOSEV spol. s r.o.

IČ:

42228573

DIČ:

CZ42228573

Projektant:

CERGO ENERGY, s.r.o.

IČ:

03242919

DIČ:

03242919

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			19 828,88
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPl základ. přenesená	19 828,88	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK	19 828,88	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy

Objekt:

D3 - Dodatek č. 3_ZŠ Jiráskova

Soupis:

ZL021 - Dokončovací práce

Úroveň 3:

ZL021_01 - Dokončovací práce- sikokonování

Místo: Jiráskovo náměstí 1166/1

Datum: 9. 9. 2025

Zadavatel: Technické služby Hradec Králové, p.o.

Projektant: CERGO ENERGY, s.r.o.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

19 828,88

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 61 Úpravy povrchů vnitřní 0,00

1	K	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi	m	0,00000		
---	---	--------------	---	---	---------	--	--

PP Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi

VV "Tmelení styku lišty a ocelové zárubně na WC "

VV požadavek GD 300,8 m

VV Chybně použitá položka - nejedná se o začištění s použitím suché maltové směsi, ale o úpravu spáry silikonem.

VV Vcelku by mne zajímalo, jak se bude realizovat, když dle fotodokumentace je vše "zmonolitněno, spárovačkou, zasviněno občas barvou.

VV Všichni víme, jak to má vypadat, jak se to má nacenit, realizace je někdy žalostná.

VV Součet

0,00000

D PSV Práce a dodávky PSV 19 828,88

D 781 Dokončovací práce - obklady 19 828,88

2	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	327,75000		
---	---	-----------	---------------------------------------	---	-----------	--	--

PP Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781495115

VV "Tmelení styku lišty a ocelové zárubně na WC "

VV 300,8 požadavek GD

VV Výpočet dle dveří - délka lišt a silikonování

VV "2-4.NP WC dívky dveře 600 - oboustranně"(2,05*2+0,7)*2*(5+5+5) 144,00000

VV "2-4.NP WC dívky dveře 750 - vchodové jednostranně" (2,05*2+0,85)*(1+1+1) 14,85000

VV "2-4.NP WC chlapci 600 - oboustranně"(2,05*2+0,7)*2*(2+2+2) 57,60000

VV "2-4.NP WC chlapci dveře 700 - vchodové, jednostranně"(2,05*2+0,8)*(1+1+1) 14,70000

VV "2-4.NP WC učitelé dveře 600 - oboustranně"(2,05*2+0,7)*2*(1+1+1) 28,80000

VV "2-4.NP WC učitelé dveře 700 - vchodové, jednostranně"(2,05*2+0,8)*(1+1+1) 14,70000

VV "1.NP WC chlapci 600 - oboustranně"(2,05*2+0,7)*2*4 38,40000

VV "1.NP WC chlapci dveře 700 - vchodové, jednostranně"(2,05*2+0,8)*1 4,90000

VV "1.NP úklid dveře 700 - oboustranně"(2,05*2+0,8)*2*1 9,80000

VV Součet 327,75000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy

Objekt:

D3 - Dodatek č. 3_ZŠ Jiráskova

Soupis:

ZL021 - Dokončovací práce

Úroveň 3:

ZL021_02 - Dokončovací práce-ZTI pod schody

KSO:

Místo: Jiráskovo náměstí 1166/1

CC-CZ:

Datum: 9. 9. 2025

Zadavatel:

Technické služby Hradec Králové, p.o.

IČ:

64809447

DIČ:

CZ64809447

Zhotovitel:

ELEKTRO MOSEV spol. s r.o.

IČ:

42228573

DIČ:

CZ42228573

Projektant:

CERGO ENERGY, s.r.o.

IČ:

03242919

DIČ:

03242919

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

9 079,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základ. přenesená	9 079,50	21,00%	0,00
sniž. přenesená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

9 079,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy
Objekt: D3 - Dodatek č. 3_ZŠ Jiráskova
Soupis: ZL021 - Dokončovací práce
Úroveň 3: ZL021_02 - Dokončovací práce-ZTI pod schody

Místo: Jiráskovo náměstí 1166/1
Zadavatel: Technické služby Hradec Králové, p.o.
Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol. s r.o.

Datum: 9. 9. 2025
Projektant: CERGO ENERGY, s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 9 079,50

D HSV Práce a dodávky HSV 1 740,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 740,00

2	K	977151123	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 130 do 150 mm	m	0,40000		
	PP		Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 130 do 150 mm				
	VV		"vrtání pro ventilátor 1.NP"				
	VV		0,4		0,40000		
	VV		Součet		0,40000		

D PSV Práce a dodávky PSV 7 339,50

D 713 Izolace tepelné 756,00

3	K	722181214RT8	Izolace vodovodního potrubí nápleková z trubíc z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 20 mm, d 25 mm	m	12,00000		
	PP		Izolace vodovodního potrubí nápleková z trubíc z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 20 mm, d 25 mm				
	VV		"schodiště č. 007 nové rozvody vody a kanalizace" 12		12,00000		
	VV		Součet		12,00000		

D 721 Vnitřní kanalizace 2 646,00

4	K	721176136R00	Potrubí svodné (ležaté) zavěšené vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,1 mm, DN 125	m	4,00000		
	PP		Potrubí svodné (ležaté) zavěšené vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,1 mm, DN 125				
	VV		"schodiště č. 007 nové rozvody vody a kanalizace" 4		4,00000		
	VV		Součet		4,00000		

D 722 Vnitřní vodovod 3 937,50

5	K	722178711R00	Potrubí vícevrstvé PP-RCT/ PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 20 mm, s 2,8 mm, S 3,2, polyfúzně svařované, T-kus plastový typ: jednoznačný; materiál: PP-RCT; ds = 20,0 mm; ds3 = 20,0 mm; PN 20; teplota média do 70 °C	m	6,00000		
	PP		Potrubí vícevrstvé PP-RCT/ PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 20 mm, s 2,8 mm, S 3,2, polyfúzně svařované, T-kus plastový typ: jednoznačný; materiál: PP-RCT; ds = 20,0 mm; ds3 = 20,0 mm; PN 20; teplota média do 70 °C				
	VV		"schodiště č. 007 nové rozvody vody a kanalizace" 6		6,00000		
	VV		Součet		6,00000		

6	K	722178712R00	Potrubí vícevrstvé PP-RCT/ PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 25 mm, s 3,5 mm, S 3,2, polyfúzně svařované, T-kus plastový typ: jednoznačný; materiál: PP-RCT; ds = 25,0 mm; ds3 = 25,0 mm; PN 20; teplota média do 70 °C	m	6,00000		
	PP		Potrubí vícevrstvé PP-RCT/ PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 25 mm, s 3,5 mm, S 3,2, polyfúzně svařované, T-kus plastový typ: jednoznačný; materiál: PP-RCT; ds = 25,0 mm; ds3 = 25,0 mm; PN 20; teplota média do 70 °C				
	VV		"schodiště č. 007 nové rozvody vody a kanalizace" 6		6,00000		
	VV		Součet		6,00000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy

Objekt:

D3 - Dodatek č. 3_ZŠ Jiráskova

Soupis:

ZL021 - Dokončovací práce

Úroveň 3:

ZL021_03 - Dokončovací práce_ZTI zař.předměty

KSO:

Místo: Jiráskovo náměstí 1166/1

CC-CZ:

Datum: 9. 9. 2025

Zadavatel:

Technické služby Hradec Králové, p.o.

IČ:

64809447

DIČ:

CZ64809447

Zhotovitel:

ELEKTRO MOSEV spol. s r.o.

IČ:

42228573

DIČ:

CZ42228573

Projektant:

CERGO ENERGY, s.r.o.

IČ:

03242919

DIČ:

03242919

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			5 247,90
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPl základ, přenesená	5 247,90	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK	5 247,90	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy
 Objekt: D3 - Dodatek č. 3_ZŠ Jiráskova
 Soupis: ZL021 - Dokončovací práce
 Úroveň 3: ZL021_03 - Dokončovací práce_ZTI zař.předměty

Místo: Jiráskovo náměstí 1166/1 Datum: 9. 9. 2025
 Zadavatel: Technické služby Hradec Králové, p.o. Projektant: CERGO ENERGY, s.r.o.
 Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 5 247,90

D	HSV	Práce a dodávky HSV	0,00
D	PSV	Práce a dodávky PSV	5 247,90
D	725	Zařizovací předměty	5 247,90

12	K	725829301R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	0,00000		
----	---	--------------	---	-----	---------	--	--

PP Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové
 VV "m.č. 314 umyvadlo" 1 N
 VV "dopojení kuchyňek m.č. 161,204,309,302,301" 4 N
 VV provedl jsem kontrolu ZL014-02 a doplnil umývadlo (ve výpočtu jsem zapomněl m.č. 153 a 301
 VV Upozorňuji, že ve ZL je započítána i katedra v učebně 309 (vč. DaM nové baterie.
 VV Součet

0,00000

7	K	5514500702R	Ventil výtokový použití: umyvadlo; typ: stojánkový; materiál: mosaz; spouštění: manuální; povrchová úprava: chrom	kus	0,00000		
---	---	-------------	---	-----	---------	--	--

PP Ventil výtokový použití: umyvadlo; typ: stojánkový; materiál: mosaz; spouštění: manuální; povrchová úprava: chrom
 VV "m.č. 314 umyvadlo" 1 N
 VV "dopojení kuchyňek m.č. 161,204,309,302,301" 6 N
 VV provedl jsem kontrolu ZL014-02 a doplnil umývadlo (ve výpočtu jsem zapomněl m.č. 153 a 301
 VV Upozorňuji, že ve ZL je započítána i katedra v učebně 309 (vč. DaM nové baterie.
 VV Součet

0,00000

8	K	55161200R	sifon umyvadlový; chromovaný, kov	kus	0,00000		
---	---	-----------	-----------------------------------	-----	---------	--	--

PP sifon umyvadlový; chromovaný, kov
 VV "m.č. 314 umyvadlo" 1N
 VV provedl jsem kontrolu ZL014-02 a doplnil umývadlo (ve výpočtu jsem zapomněl m.č. 153 a 301
 VV Upozorňuji, že ve ZL je započítána i katedra v učebně 309 (vč. DaM nové baterie.
 VV Součet

0,00000

15	K	64214330R1	Umyvadlo keramické s otvorem pro baterii 545 x 450 mm, hranaté	kus	2,00000		
----	---	------------	--	-----	---------	--	--

PP Umyvadlo keramické s otvorem pro baterii 545 x 450 mm, hranaté
 VV Dle SOD
 VV -43
 VV Nový výpočet
 VV Nový výpočet (4.+3.+2.+1. NP)
 VV "UM - učebny - SV" 8+6+7+1
 VV "UM - učebny - SV, TUV" 0+1+0+1
 VV "Dř.katedra - chemie - SV,TUV" 2+0 N
 VV "Dř. kabinet-chemie-SV, TUV"2+0 N
 VV "Dř. chodbička - sbor - SV, TUV"0+1 N
 VV "UM- WC - dívky - SV, TUV" 2+2+2+2
 VV "UM-WC chlapani,uč.- SV, TUV" 3+3+3+2
 VV "ordinace - SV, TUV"0+0+0+1N
 VV "družina - SV"0+0+0+0
 VV "družina - SV,TUV"0+0+0+2
 VV Součet

-43,00000

22,00000

2,00000

8,00000

11,00000

0,00000

2,00000

2,00000

14	K	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	2,00000		
----	---	--------------	------------------------------------	--------	---------	--	--

PP Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva
 VV Dle SOD
 VV -43
 VV Nový výpočet
 VV Nový výpočet (4.+3.+2.+1. NP)

-43,00000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			"UM - učebny - SV" 8+6+7+1		22,00000		
VV			"UM - učebny - SV, TUV" 0+1+0+1		2,00000		
VV			"Df,katedra -chemie - SV,TUV" 2+0 N				
VV			"Df. kabinet-chemie-SV, TUV"2+0 N				
VV			"Df. chodbička - sbor - SV, TUV"0+1 N				
VV			"UM- WC - dívky - SV, TUV" 2+2+2+2		8,00000		
VV			"UM-WC chlapci,uč.- SV, TUV" 3+3+3+2		11,00000		
VV			"ordinace - SV, TUV"0+0+0+1N				
VV			"družina - SV"0+0+0+0		0,00000		
VV			"družina - SV,TUV"0+0+0+2		2,00000		
VV			Součet		2,00000		
13	K	725291680	Montáž osoušeče rukou	kus	7,00000		
PP			Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů drobného elektrického zařízení osoušeče rukou				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725291680				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy

Objekt:

D3 - Dodatek č. 3_ZŠ Jiráskova

Soupis:

ZL021 - Dokončovací práce

Úroveň 3:

ZL021_04 - Dokončovací práce_UT_radiátory

KSO:

Místo: Jiráskovo náměstí 1166/1

Zadavatel:

Technické služby Hradec Králové, p.o.

Zhotovitel:

ELEKTRO MOSEV spol. s r.o.

Projektant:

CERGO ENERGY, s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 9. 9. 2025

IČ:

64809447

DIČ:

CZ64809447

IČ:

42228573

DIČ:

CZ42228573

IČ:

03242919

DIČ:

03242919

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

30 898,71

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPI základ. přenesená	30 898,71	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

30 898,71

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy

Objekt: D3 - Dodatek č. 3_ZŠ Jiráskova

Soupis: ZL021 - Dokončovací práce

Úroveň 3: ZL021_04 - Dokončovací práce_UT_radiátory

Místo: Jiráskovo náměstí 1166/1

Datum: 9. 9. 2025

Zadavatel: Technické služby Hradec Králové, p.o.

Projektant: CERGO ENERGY, s.r.o.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

30 898,71

D PSV Práce a dodávky PSV 30 898,71

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 9 712,80

13	K	735152460.KRDr	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha KORADO Radik VK typ 21 výška/délka 400/1400 mm výkon 1564 W	kus	2,00000		
----	---	----------------	---	-----	---------	--	--

PP Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha KORADO Radik VK typ 21 výška/délka 400/1400 mm výkon 1564 W

VV "ÚT - radiátory vstupní chodby m.č. 155 a 159"

VV 2 2,00000

VV Součet 2,00000

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 21 185,91

20	K	789-001	Doprava stavba - dílna a zpět	soub	1,00000		
----	---	---------	-------------------------------	------	---------	--	--

PP Doprava stavba - dílna a zpět

23	K	789211123	Provedení otryskání zařízení nečlenitých stupeň zarezavění B stupeň přípravy Sa 2	m2	53,23636		
----	---	-----------	---	----	----------	--	--

PP Provedení otryskání povrchů zařízení suché abrazivní tryskání, s povrchem nečlenitým stupeň zarezavění B, stupeň přípravy Sa 2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/789211123

VV "Opiskování 24ks radiátorů

VV (97,6/44)*24 53,23636

VV Součet 53,23636

22	M	42118100	materiál tryskací z křemičitanu hlinitého	t	0,53236		
----	---	----------	---	---	---------	--	--

PP materiál tryskací z křemičitanu hlinitého

VV 53,23636*0,01 "Přepočtené koeficientem množství 0,53236

VV Součet 0,53236

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy

Objekt:

D3 - Dodatek č. 3_ZŠ Jiráskova

Soupis:

ZL021 - Dokončovací práce

Úroveň 3:

ZL021_05 - Dokončovací práce_VZT

KSO:

Místo: Jiráskovo náměstí 1166/1

Zadavatel:

Technické služby Hradec Králové, p.o.

Zhotovitel:

ELEKTRO MOSEV spol. s r.o.

Projektant:

CERGO ENERGY, s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 9. 9. 2025

IČ:

64809447

DIČ:

CZ64809447

IČ:

42228573

DIČ:

CZ42228573

IČ:

03242919

DIČ:

03242919

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 199,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základ. přenesená	1 199,20	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 199,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy

Objekt: D3 - Dodatek č. 3_ZŠ Jiráskova

Soupis: ZL021 - Dokončovací práce

Úroveň 3: ZL021_05 - Dokončovací práce_VZT

Místo: Jiráskovo náměstí 1166/1

Datum: 9. 9. 2025

Zadavatel: Technické služby Hradec Králové, p.o.

Projektant: CERGO ENERGY, s.r.o.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 199,20

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 1 199,20

D 751 Vzduchotechnika 1 199,20

14	K	210-104	Uložení kabelu Cu 3 x 1,5 mm2	m	2,00000		
	PP		Uložení kabelu Cu 3 x 1,5 mm2				
15	K	210-113	Montáž lišty	m	2,00000		
	PP		Montáž lišty				
16	M	210-301	Kabel silový s Cu jádrem 750V CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	2,00000		
	PP		Kabel silový s Cu jádrem 750V CYKY-J 3 x 1,5 mm2				
17	M	210-323	Lišta 40x40 HF	m	2,00000		
	PP		Lišta 40x40 HF				
18	K	751398021	Montáž větrací mřížky stěnové do 0,040 m2	kus	1,00000		
	PP		Montáž větrací mřížky stěnové do 0,040 m2				
	VV		"vrtání pro ventilátor 1.NP"				
	VV		1		1,00000		
	VV		Součet		1,00000		
20	M	42972301	mřížka stěnová otevřená jednořadá kovová úhel lamel 0° 200x100mm	kus	1,00000		
	PP		mřížka stěnová otevřená jednořadá kovová úhel lamel 0° 200x100mm				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy

Objekt:

D3 - Dodatek č. 3_ZŠ Jiráskova

Soupis:

ZL022 - Malby

KSO:

Místo:

Jiráskovo náměstí 1166/1

CC-CZ:

Datum:

9. 9. 2025

Zadavatel:

Technické služby Hradec Králové, p.o.

IČ:

64809447

DIČ:

CZ64809447

Zhotovitel:

ELEKTRO MOSEV spol. s r.o.

IČ:

42228573

DIČ:

CZ42228573

Projektant:

CERGO ENERGY, s.r.o.

IČ:

03242919

DIČ:

03242919

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-141 546,66

DPI zákl. přenesená
sníž. přenesená

Základ daně
-141 546,66
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
0,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

-141 546,66

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy
 Objekt: D3 - Dodatek č. 3_ZŠ Jiráskova
 Soupis: ZL022 - Malby

Místo: Jiráskovo náměstí 1166/1 Datum: 9. 9. 2025
 Zadávatel: Technické služby Hradec Králové, p.o. Projektant: CERGO ENERGY, s.r.o.
 Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -141 546,66

D PSV Práce a dodávky PSV -141 546,66

D 784 Malby -141 546,66

1	K	784111201R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu akrylát, jednonásobná	m2	-1 137,33290		
---	---	--------------	--	----	--------------	--	--

PP Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu akrylát, jednonásobná
 VV -1237,3329+100

-1 137,33290

2	K	784115412R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 91 %, dvojnásobné, Hmota nátěrová typ: malířská; funkce: dekorační, biocidní; barva: bílá	m2	-1 222,13290		
---	---	--------------	---	----	--------------	--	--

PP Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 91 %, dvojnásobné, Hmota nátěrová typ: malířská; funkce: dekorační, biocidní; barva: bílá

VV Dle SOD
 VV -6602,8205 -6 602,82050

VV nový výpočet - kontrola výpočtu, odpočet obkladů a skříní ve třídách, soklu na chodbě.

VV malby jsou započítány v rozsahu - dřevěné, keramické obklady dle PD

VV 1.NP : chodby, šatny, družina

"m.č. 154 "

VV $128,0+1,6*(0,635+0,5+2,74+0,5+4,7+2,16+1,65+1,495+1,5+6,745+1,97)+1,6*(0,6+0,85+0,435)+1,6*(0,99+0,6)*2+1,6*(1,0+0,6)*2$ 185,66400

VV $+1,6*(1,005+0,6)*2$ 5,13600

VV $-1,5*0,6-1,5*0,75-1,5*1,0-1,97*1,0+3,1*(6,95+17,915+6,3)-2,04*1,86*7+0,5*(2,04+1,86+2,04)*7$ 85,34570

VV "m.č. 155" $28,3+0,95*(4,14+6,79+4,14+6,79)+0,9*0,2*2-0,88*4,14$ 45,78380

VV "m.č. 157" $6,38*5,51+3,1*(6,38+5,51+6,38+5,51)-2,0*0,8+0,5*(2,0+0,8+2,0)+0,15*(2,15+0,3+2,15)-2,04*1,83*2+0,1*(2,04+1,83+2,04)*2-1,4*2,4$ 100,71740

VV "m.č. 158" $3,7*5,51+3,1*(3,7+5,51+3,7+5,51)-2,0*0,8+0,5*(2,0+0,8+2,0)-2,04*1,83+0,1*(2,04+1,83+2,04)$ 75,14680

VV "m.č. 159" $28,14+0,95*(4,12+6,79+4,12+6,79)-0,88*4,12+0,2*0,95*2$ 45,62340

VV "m.č. 160" $165,6+1,6*(0,65+3,15+0,5+1,815+0,50+0,45+0,45+0,5+0,35)-2,0*0,8-$ 177,05010

VV $2,08*1,83+1,83*1,0+0,15*(2,0+0,95+2,0)+0,15*(2,0+2,0+2,0)$

VV $1,6*(0,3+0,3+5,55+3,6+0,54+0,35+0,35+0,54+2,2+0,65)+0,9*1,1+0,9*1,6+1,1*0,8*2+1,1*1,83+3,1*0,45+1,6*(0,35+4,4+0,95+3,6+0,35)+1,1*0,9$ 47,03600

"m.č. 161"

VV $95,6+1,6*(0,635+0,5+2,74+0,5+4,7+2,16+1,65+1,495+1,5+6,745+1,97)+1,6*(0,6+0,85+0,435)+1,6*(0,99+0,6)*2+1,6*(1,0+0,6)*2+1,6*(1,005+0,6)*2$ 158,40000

VV $-1,5*0,6-1,5*0,75-1,5*1,0-1,97*1,0+3,1*(6,95+17,915+6,3)-2,04*1,86*7+0,5*(2,04+1,86+2,04)*7$ 85,34570

VV Mezisoučet -5 591,57160

VV 1.NP :

VV "m.č. 163" $0,9*(1,585+2,44+1,585+2,44)$ 7,24500

VV "m.č. 164a" $0,9*(1,23+2,44+1,23+2,44)-0,86*1,81+0,25*(0,86+1,81+0,86)$ 5,93190

VV "m.č. 164b" $0,9*(1,49+2,915+1,49+2,915)-0,86*0,855+0,9*0,1*2+0,25*(0,86+0,855+0,86)$ 8,01745

VV "m.č. 165" $0,9*(1,25+1,445+0,855+1,75+1,05+0,5+0,92)-0,86*0,855+0,25*(0,86+0,855+0,86)+0,9*(1,565+0,82+1,565+0,82)$ 11,19445

VV "m.č. 166" $0,9*(1,065+1,38+1,065+1,38)$ 4,40100

VV Mezisoučet 36,78980

VV 2.NP :

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			"m.č. 204" 9,35*1,9+3,56*(1,9+9,35+1,9+9,35)-2,0*1,1-2,0*0,9*3-1,5*1,6+0,4*(2,0+1,1+2,0)		89,90500		
VV			"m.č. 206a + 206b"				
VV			1,36*(0,985+1,93+3,98+1,62+0,63+0,41+0,885+1,47+0,1+1,81)-1,27*1,81+0,25*(0,38+1,81+0,38)		17,13900		
VV			m.č. 206b :				
VV			"m.č. 207" 1,36*(1,11+1,52+1,11+1,52)		7,15360		
VV			"m.č. 208" 1,36*(1,62+2,44+1,62+2,44)-1,27*1,78+0,25*(0,38+1,78+0,38)		9,41760		
VV			"m.č. 209" 1,36*(1,23+1,4+1,23+1,4)		7,15360		
VV			"m.č.210 + 205"				
VV			173,8+3,56*(3,45+6,55+9,75+7,6+2,8+14,3+6,6+2,8+0,2+6,55)-2,6*3,45-2,0*0,7-2,0*0,7-2,6*2,7-2,6*1,8*4-3,56*2,8-1,7*2,0-1,7*2,0-1,7*2		331,85800		
VV			"oprava výměry" 332,4205-331,8580		0,56250		
VV			0,25*(2,6+2,7+2,6)+0,25*(2,6+1,8+2,6)*4+0,7*(2,0+1,6+2,0)*3+0,3*(2,0+0,6+0,2)+0,15*(2,0+0,6+2,0)		22,26500		
VV			"m.č. 211" 65,7+3,56*(10,12+6,5+10,12+6,5)-2,0*1,0-2,6*1,95*4-		173,98440		
VV			1,4*(0,9+1,2)+0,4*(2,0+1,75+2,0)+0,45*(2,6+1,95+2,6)*4				
VV			"m.č. 212" 48,1+3,56*(7,4+6,5+7,4+6,5)-2,0*1,0-1,4*(1,2+0,9)-2,6*1,95*3+0,4*(2,0+1,95+2,0)+0,45*(2,6+1,95+2,6)*3		138,95050		
VV			"m.č. 213" 61,36+3,56*(9,44+6,5+9,44+6,5)-2,0*1,0-1,4*(1,2+0,9)-2,6*1,93-		165,42580		
VV			2,6*1,95*3+0,45*(2,0+2,4+2,0)+0,45*(2,6+1,93+2,6)+0,45*(2,6+1,95+2,6)*3				
VV			"m.č. 214" 41,8+3,56*(9,43+6,5+9,43+6,5)-2,0*1,0-2,6*1,95*4+0,45*(2,0+2,4+2,0)+0,45*(2,6+1,95+2,6)*4-		145,75160		
VV			1,4*(1,2+0,9)				
VV			"m.č. 215 + 220"				
VV			3,56*(14,1+3,15+6,55+3,45+6,55+0,15+2,8+12,35+8,5)-2,6*1,8*3-2,6*2,65-3,55*1,8-2,0*0,7-2,6*3,45-2,0*0,9-2,0*1,7*3+0,3*(2,6+1,8+2,6)		157,46600		
VV			"oprava výměry" 165,22600-157,46600		7,76000		
VV			0,3*(2,6+2,65+2,6)+0,25*(2,6+3,45+2,6)+0,6*(2,0+1,6+2,0)*3+0,2*(2,0+0,6+2,0)+0,3*(2,0+0,6+2,0)		16,89750		
VV			"m.č. 216" 47,7+3,56*(7,34+6,5+7,34+6,5)-2,0*1,0-1,4*(1,2+0,9)-		138,33080		
VV			2,6*1,95*3+0,45*(2,0+1,75+2,0)+0,45*(2,6+1,95+2,6)*3				
VV			"m.č. 217" 65,8+3,56*(10,13+6,5+10,13+6,5)-2,0*1,0-1,4*(1,2+0,9)-		174,73560		
VV			2,6*1,95*4+0,45*(2,0+2,4+2,0)+0,45*(2,6+1,95+2,6)*4				
VV			"m.č. 218a +218b +218c" 1,36*(2,9+4,0+2,9+4,0)-0,36*1,64+0,25*(0,36+1,8+0,36)		18,80760		
VV			"m.č. 219" 1,36*(2,07+1,41+0,25+1,05+1,66+2,45)-0,36*1,8+0,25*(0,36+1,8+0,36)		12,07240		
VV			"m.č. 219a" 1,36*(0,86+1,41+0,86+1,41)		6,17440		
VV			"m.č. 221" 59,4+3,56*(6,3+9,44+6,3+9,44+0,1)-1,4*1,05-2,0*0,9-2,6*1,95*4+0,4*(2,6+1,95+2,6)*4		159,71480		
VV			Mezisoučet		1 801,52570		
VV			3.NP :				
VV			"m.č. 301"				
VV			32,34+3,56*(6,295+6,3+1,03+0,15+0,35+2,49+0,35+2,635+4,54)-2,1*0,9-2,6*1,96*2+0,45*(2,6+1,96+2,6)*2-1,03*0,8		111,81640		
VV			"m.č. 302" 24,4+3,56*(2,635+0,35+2,49+4,4+5,05+5,25)-2,1*0,9-2,6*1,95*2-2,1*0,9-		89,47550		
VV			1,4*(0,49+0,96)+0,45*(2,1+1,95+2,1)+0,45*(2,6+1,95+2,6)*2				
VV			"m.č. 303+308"				
VV			173,8+3,56*(3,45+6,4+15,2+2,1+2,1+15,2+4,75+2,9+1,35+6,4)-2,6*3,45+0,25*(2,6+3,45+2,6)-2,0*0,7*2-2,6*2,7+0,15*(2,6+2,7+2,6)-2,6*1,8*4		352,70350		
VV			"oprava výměry" 356,90350-352,70350		4,20000		
VV			-2,1*1,7*3+0,6*(2,1+1,6+2,1)*3-		-1,89000		
VV			2,1*0,9*2+0,15*(2,1+0,6+2,1)+0,3*(2,1+0,6+2,1)				
VV			"m.č. 304"				
VV			1,36*(0,895+0,1+1,92+1,49+1,8+0,58+1,87+0,61+0,29+0,1+0,895+1,49+0,1+1,67)-1,31*1,8+0,25*(1,31+1,8+1,31)		17,52860		
VV			"m.č. 305" 1,36*(1,15+1,47+1,15+1,47)		7,12640		
VV			"m.č. 306"				
VV			1,36*(1,055+1,41+1,055+0,45+0,16+0,81+0,16+0,15)		7,14000		
VV			"m.č. 307" 1,36*(1,63+2,4+1,63+2,4)-1,31*1,8+0,25*(1,31+1,8+1,31)		9,70860		
VV			"m.č. 309" 67,69+3,56*(10,12+6,48+10,12+6,48)-2,1*0,9-2,1*1,0-1,4*(1,0+0,9)+0,45*(2,1+1,75+2,1)-		171,63950		
VV			2,6*1,95*4+0,35*(2,6+1,95+2,6)*4				
VV			"m.č. 310" 49,22+3,56*(7,35+6,48+7,35+6,48)-2,1*1,0-1,4*(1,2+0,9)+0,45*(2,1+1,75+2,1)-		137,62460		
VV			2,6*1,95*3+0,35*(2,6+1,95+2,6)*3				
VV			"m.č. 311" 63,18+3,56*(9,42+6,48+9,42+6,48)-2,1*1,0-1,4*(1,1+0,9)+0,45*(2,1+2,35+2,1)-		164,16550		
VV			2,6*1,95*4+0,35*(2,6+1,95+2,6)*4				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			"m.č. 312" 63,24+3,56*(9,43+6,48+9,43+6,48)-2,1*1,0-1,4*(1,2+0,9)+0,45*(2,1+2,4+2,1)-2,6*1,95*4+0,35*(2,6+1,95+2,6)*4		164,17920		
VV			"m.č. 313" 49,35+3,56*(7,37+6,48+7,37+6,48)-2,1*1,0-1,4*(1,2+0,9)+0,45*(2,1+1,75+2,1)-2,6*1,95*3+0,35*(2,6+1,95+2,6)		132,89200		
VV			"m.č. 314" 67,72+3,56*(10,125+6,48+10,12+6,48)-2,1*1,0-2,1*0,9-1,4*(1,2+0,9)+0,45*(2,1+2,4+2,1)-2,6*1,95*4+0,35*(2,6+1,95+2,6)		164,19230		
VV			"m.č. 315" 51,43+3,56*(6,295+9,44+6,295+9,44)-2,1*1,0-2,1*0,9-2,6*1,96*4+0,35*(2,6+1,96+2,6)		141,59520		
VV			"m.č. 317" 3,56*(3,45+6,4+0,2+2,9+12,45+8,5+12,6+4,7+6,4)-2,6*3,45+0,25*(2,6+3,45+2,6)-2,1*1,0*4+0,6*(2,1+1,6+2,1)*3+0,3*(2,1+0,6+2,1)+0,15*(2,1+0,6)		201,72850		
VV			-2,6*1,8*4+0,15*(2,6+1,8+2,6)*4-2,6*2,7+0,15*(2,6+2,7+2,6)-2,1*0,75		0,40500		
VV			"m.č. 318" 1,36*(1,3+0,1+1,51+4,0+1,51+0,1+1,3+4,0)-1,31*1,82+0,25*(1,31+1,82+1,31)		-21,93000		
VV			"m.č. 319a"		17,52100		
VV			1,36*(1,65+0,27+1,385+0,27+0,925+1,65+0,5+1,81)-1,31*1,81+0,25*(1,31+1,81+1,31)		10,24200		
VV			"m.č. 319b" 1,36*(0,87+1,36+0,87+1,36)		6,06560		
VV			Mezisoučet		1 888,12940		
VV			4.NP :				
VV			"m.č. 401" 61,72+3,54*(6,275+9,44+6,275+9,44)-2,1*1,0-1,4*(0,17+0,9)-2,42*1,8*4+0,3*(2,42+1,8+2,42)+0,45*(2,1+1,8+2,1)		156,65220		
VV			"m.č. 402 + 407"				
VV			173,8+3,54*(3,45+6,45+15,2+2,1+2,1+15,2+3,65+2,9+0,2+6,4)-2,6*3,45+0,25*(2,6+3,45+2,6)-2,0*0,7-2,6*2,65+0,15*(2,6+2,65+2,6)		363,96100		
VV			-2,6*1,8*4+0,15*(2,6+1,8+2,6)*4		-14,52000		
VV			-				
VV			2,1*1,7*3+0,6*(2,1+1,6+2,1)+0,3*(2,1+0,6+2,1)+0,15*(2,1+0,6+2,1)-2,1*1,0		-7,17000		
VV			"m.č. 403a + 403b"				
VV			1,34*(0,885+0,1+1,93+3,82+1,63+0,65+0,3+0,1+0,885+1,49+0,1+1,58)-1,03*1,8+0,25*(1,03+1,8+1,03)		17,16080		
VV			"m.č. 404" 1,34*(0,885+0,3+1,39+0,885+0,3+1,39)		6,90100		
VV			"m.č. 405" 1,34*(1,08+1,64+1,08+1,64)		7,28960		
VV			"m.č. 406" 1,34*(1,63+2,45+1,63+2,45)-1,03*1,8+0,25*(1,03+1,8+1,03)		10,04540		
VV			"m.č. 407 + 415"				
VV			3,54*(3,45+6,4+0,2+2,9+12,5+8,45+12,6+4,8+6,4)-2,6*1,8*4+0,15*(2,6+1,8+2,6)*4-2,6*2,7+0,15*(2,6+2,7+2,6)-2,0*0,75-2,6*3,45		173,43300		
VV			+0,25*(2,6+3,45+2,6)		2,16250		
VV			-				
VV			2,1*1,0*4+0,6*(2,1+1,6+2,1)*6+0,3*(2,1+0,6+2,1)+0,15*(2,1+0,6+2,1)		14,64000		
VV			"m.č. 408" 67,7+3,54*(10,12+6,48+10,12+6,48)-1,4*(1,2+0,9)-2,1*1,0+0,5*(2,1+1,8+2,1)-2,6*1,95*4+0,3*(2,6+1,95+2,6)*4		171,48800		
VV			"m.č. 409" 49,35+3,54*(7,37+6,48+7,37+6,48)-2,1*1,0-1,4*(1,2+0,9)+0,5*(2,1+1,8+2,1)-2,6*1,95*3+0,3*(2,6+1,95+2,6)*4		138,73800		
VV			"m.č. 410" 63,12+3,54*(9,41+6,48+9,41+6,48)-2,1*1,0-1,4*(1,2+0,9)+0,5*(2,1+2,4+2,1)-2,6*1,95*4+0,3*(2,6+1,95+2,6)*4		162,18120		
VV			"m.č. 411" 63,12+3,54*(9,43+6,48+9,43+6,48)-1,4*(1,2+0,9)-2,1*1,0+0,45*(2,1+2,4+2,1)-2,6*1,95*4+0,3*(2,6+1,95+2,6)*4		161,99280		
VV			"m.č. 412" 49,35+3,54*(7,37+6,48+7,37+6,48)-1,4*(1,2+0,9)-2,1*1,0+0,55*(2,1+1,8+2,1)-2,6*1,95*3+0,3*(2,6+1,95+2,6)*3		136,89300		
VV			"m.č. 413" 67,7+3,54*(10,125+6,48+10,125+6,48)-1,4*(1,2+0,9)-2,1*1,0+0,5*(2,1+2,35+2,1)-2,6*1,95*4+0,3*(2,6+1,95+2,6)*4		171,79840		
VV			"m.č. 414" 61,72+3,54*(6,275+9,44+6,275+9,44)-2,1*1,0-1,4*(0,9+0,9)-2,58*1,96*4+0,3*(2,58+1,96+2,58)*4		156,67900		
VV			"m.č. 416" 1,34*(1,3+0,1+1,51+4,0+1,51+0,1+1,3+4,0)-1,03*1,82+0,25*(1,03+1,82+1,03)		17,61420		
VV			"m.č. 417" 1,34*(1,92+2,31+1,92+2,31)-1,03*1,81+0,25*(1,03+1,81+1,03)		10,43960		
VV			"m.č. 417a" 1,34*(0,98+1,42+0,98+1,42)		6,43200		
VV			Mezisoučet		1 864,81170		
VV			"oprava výměry" 6602,8205-6602,5055		0,31500		
VV			Ve třídách jsou provedeny skříně a obklady soklů, špalet sloupů - výpočet průměrné třídy				
VV			-(9,43-1,2-1,1)*0,7+4,0*1,8*(7+6+6)		-231,62900		
VV			Mezisoučet		-231,31400		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Odpočet chodeb a schodišť (výška soklu 1,3m. Plocha otvorů				
VV			cca 40% plochy stěny				
VV			"m.č. 210,205"- (331,858+0,5625+22,2650-173,80)*1,3/1,4		-167,96511		
VV			"m.č. 215,220"- (157,4660+7,76+16,8975)*1,3/1,4		-169,11468		
VV			"m.č. 309, 303"- (352,7035+4,20-1,89-173,8)*1,3/1,4		-168,26968		
VV			"m.č. 317"- 180,203*1,3/1,4		-167,33136		
VV			"m.č. 407,402"- (363,961-14,52-7,17)*1,3/1,4		-317,82307		
VV			Mezisoučet		-990,50390		
VV			Součet		-1 222,13290		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy

Objekt:

D3 - Dodatek č. 3_ZŠ Jiráskova

Soupis:

ZL023 - Požární ucpávky

KSO:

Místo: Jiráskovo náměstí 1166/1

Zadavatel:

Technické služby Hradec Králové, p.o.

Zhotovitel:

ELEKTRO MOSEV spol. s r.o.

Projektant:

CERGO ENERGY, s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 9. 9. 2025

IČ: 64809447

DIČ: CZ64809447

IČ: 42228573

DIČ: CZ42228573

IČ: 03242919

DIČ: 03242919

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-27 490,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPl základ. přenesená	-27 490,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-27 490,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy
Objekt: D3 - Dodatek č. 3_ZŠ Jiráskova
Soupis: ZL023 - Požární ucpávky

Místo: Jiráskovo náměstí 1166/1 Datum: 9. 9. 2025
Zadavatel: Technické služby Hradec Králové, p.o. Projektant: CERGO ENERGY, s.r.o.
Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -27 490,00

D	713	Izolace tepelné					-30 240,00
2	K	713552131R00	Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 90, do D 108 mm, stěna, Hmota nátěrová	kus	-18,00000		

PP Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 90, do D 108 mm, stěna, Hmota nátěrová

D PSV Práce a dodávky PSV 2 750,00

D 727 Centrální vysávání 2 750,00

1	K	727212156R00	Protipožární manžeta PVC (šedé), D 50 mm, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000		
---	---	--------------	--	-----	---------	--	--

PP Protipožární manžeta PVC (šedé), D 50 mm, včetně dodávky materiálu

VV Dle SOD

VV -1 -1,00000

VV Nový výpočet

VV dohodnuta realizace na potrubí PVC 3 ks

VV 3 3,00000

VV Součet 2,00000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy

Objekt:

D3 - Dodatek č. 3_ZŠ Jiráskova

Soupis:

ZL024 - Truhlářské výrobky - dveře

KSO:

Místo: Jiráskovo náměstí 1166/1

CC-CZ:

Datum: 9. 9. 2025

Zadavatel:

Technické služby Hradec Králové, p.o.

IČ:

64809447

DIČ:

CZ64809447

Zhotovitel:

ELEKTRO MOSEV spol. s r.o.

IČ:

42228573

DIČ:

CZ42228573

Projektant:

CERGO ENERGY, s.r.o.

IČ:

03242919

DIČ:

03242919

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			9 443,65
---------------------	--	--	-----------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPI základ. přenesená	9 443,65	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	9 443,65
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy

Objekt:

D3 - Dodatek č. 3_ZŠ Jiráskova

Soupis:

ZL024 - Truhlářské výrobky - dveře

Místo:

Jiráskovo náměstí 1166/1

Datum:

9. 9. 2025

Zadavatel:

Technické služby Hradec Králové, p.o.

Projektant:

CERGO ENERGY,
s.r.o.

Zhotovitel:

ELEKTRO MOSEV spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

9 443,65

D	9	Ostatní konstrukce, bourání					1 246,40
1	K	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2	kus	41,00000		

PP	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2		
VV	Dle SOD (vyvěšení a zpětné zavěšení křidel)		
VV	Tímto se doplňuje opakované vyvěšení a dveře k likvidaci		
VV	"1.NP" 4+1	5,00000	
VV	"2.NP" 8+3+1	12,00000	
VV	"3.NP" 8+3+1	12,00000	
VV	"4.NP" 8+3+1	12,00000	
VV	Součet	41,00000	

D	PSV	Práce a dodávky PSV					8 197,25
---	-----	---------------------	--	--	--	--	----------

D	766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře					8 197,25
2	K	766414141R00	Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů o ploše do 5 m2, panely obkladovými, z aglomerovaných desek, velikostí do 0,6 m2	m2	16,00000		

PP	Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů o ploše do 5 m2, panely obkladovými, z aglomerovaných desek, velikostí do 0,6 m2		
VV	Úprava truhlářského obložení/skříněk u stoupaček kapotovaných SDK		
VV	1*2*(4+4)	16,00000	
VV	Součet	16,00000	

3	K	766661112R00	Montáž dveřních křidel kompletizovaných otevíracích, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	-2,00000		
---	---	--------------	--	-----	----------	--	--

PP	Montáž dveřních křidel kompletizovaných otevíracích, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm		
VV	Dle SOD		
VV	-38	-38,00000	
VV	Nový výpočet		
VV	"Odkaz na mn. položky pořadí 80" 28,00000	28,00000	
VV	"Odkaz na mn. položky pořadí 81" 8,00000	8,00000	
VV	"Odkaz na mn. položky pořadí 82" 000000	0,00000	
VV	Součet	-2,00000	

4	K	766670021R00	Doplňky ke dveřním křídlům - montáž Montáž kliky a štítku	kus	-2,00000		
---	---	--------------	---	-----	----------	--	--

PP	Doplňky ke dveřním křídlům - montáž Montáž kliky a štítku		
VV	-2	-2,00000	
VV	Součet	-2,00000	

6	K	54914624R	kování interiérové kliky s kruhovými štíty pro klíč; povrch - kliky pochromované; povrch - štíty leštěná nerez	kus	-2,00000		
---	---	-----------	--	-----	----------	--	--

PP	kování interiérové kliky s kruhovými štíty pro klíč; povrch - kliky pochromované; povrch - štíty leštěná nerez		
VV	-2	-2,00000	
VV	Součet	-2,00000	

7	K	611601201R2	Příplatek za atypickou šířku dveří dle měřicího protokolu ze dne 12.08.2025	kus	10,00000		
---	---	-------------	---	-----	----------	--	--

PP	Příplatek za atypickou šířku dveří dle měřicího protokolu ze dne 12.08.2025		
VV	"1.NP"0	0,00000	
VV	"2.NP"4	4,00000	
VV	"3.NP"3	3,00000	
VV	"4.NP"3	3,00000	
VV	Součet	10,00000	

8	K	611601202R	Dveře dřevěné jednostranně otevírací; šířka = 700 mm; výška = 1 970 mm; počet křidel: 1; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo	kus	1,00000		
---	---	------------	---	-----	---------	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Dveře dřevěné jednostranně otevíravé; šířka = 700 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo				
VV			Dle SOD				
VV			"2/T"-(3+4)		-7,00000		
VV			Nový výpočet				
VV			7		7,00000		
VV			"1.NP WC Chl" 1		1,00000		
VV			Součet		1,00000		
9	K	61160120375	Dveře dřevěné jednostranně otevíravé; šířka = 750 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; plné křídlo	kus	-3,00000		
PP			Dveře dřevěné jednostranně otevíravé; šířka = 750 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; plné křídlo				
VV			Atypické dveře do díčích WC - budou zachovány				
VV			Dle SOD				
VV			"3/T" -3		-3,00000		
VV			Nový výpočet				
VV			0		0,00000		
VV			Součet		-3,00000		

SEZNAM FIGUR

Kód: 125005
Stavba: ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy


Datum: 9. 9. 2025

Kód	Popis	MJ	Výměra
D3	Dodatek č. 3_ZŠ Jiráskova		
VV0006	Olejový nátěr (TS)		64,843
	64,843		64,843
	Součet		64,843
D3/ ZL006/ ZL006 02	Elektro vyúčtování rozpočtu		
VV0001	Výkaz (5)		-23,530
	Dle SOD		0,000
	-100		-100,000
	Nový výpočet		0,000
	"2-4.NP-dívky" (+7,056+3)*3		30,168
	"2-4.NP-chlapci" (9,006+3)*3		36,018
	"1.NP-chlapci"+1,684+3,6		5,284
	Rezerva		0,000
	5		5,000
Použití figury:			
210-113	Montáž lišty	m	-23,530
210-323	Lišta 40x40 HF	m	-23,530
D3/ ZL015/ ZL015 03	Odpočty_ZTI - střecha		
VV0006	Olejový nátěr (TS)		64,843
	64,843		64,843
	Součet		64,843


ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 06
Název projektu:	ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy	
Zhotovitel:	ELEKTRO MOSEV spol. s r.o. Se sídlem: Vážní 1171, 500 03 Hradec Králové IČ 42228573, DIČ CZ42228573	
Objednatel:	TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ, p.o. Se sídlem: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové IČ 64809447, DIČ CZ64809447	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný J.	
Datum:	09. 09. 2025	
Předmět změny:	ZL_06_Elektro-vyúčtování.	
Při realizaci díla bylo zjištěno, že projekt elektro je navržen jako by sanitární příčky byly ukončeny pod stropem a pro každou kabinku navržen spínač. Na stavbě bylo dohodnuto zjednodušení rozvodů a společné ovládání osvětlení pro jednotlivé prostory. Změnový list řeší vyúčtování této změny. Kabelové rozvody byly před záklopem SDK deskami investorem oměřeny a na základě zjištěných výměr jsou upraveny některé položky kabeláže. Příloha: Rozpočet ZL_06		

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
-99 343,84 Kč	8 980,10 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
-90 363,74 Kč	Bez změny
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele:	Za zhotovitele:
Datum:	Datum:
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:
 	
Datum:	Datum:

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 07
Název projektu:	ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy	
Zhotovitel:	ELEKTRO MOSEV spol. s r.o. Se sídlem: Vážní 1171, 500 03 Hradec Králové IČ 42228573, DIČ CZ42228573	
Objednatel:	TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ, p.o. Se sídlem: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové IČ 64809447, DIČ CZ64809447	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný J.	
Datum:	09. 09. 2025	
Předmět změny:	ZL_07_Sekání, bourání, betonáž, podlahy, omítky.	
Změnový list řeší kompletní výpočet rozsahu bouracích prací rozepsáno po místnostech, realizaci jádrových vrtů a bouracích prací v 1.NP k realizaci prostupů v základových konstrukcích do 1.PP. Dále při realizaci byla zjištěna jiná skladba podlahy než uvedeno v PD, byť i projektant měl provedeny sondy. Byla zjištěna nerovnost podkladní betonu, vyrovnaná škvárobetonem. Z uvedené ho důvodu, byla část podlahy betonována standardně dle PD, část nad kotelnou musela být doplněna tepelnou izolací – vylehčení konstrukce, nad topným kanálem a ve vstupech se musel použít rychlovlazný beton s minimální tloušťkou. Vše specifikováno rozpočtem. Obdobně i ve vyšších podlažích, bylo nutné po provedení sond některé betonové podlahy zachovat a řešit pouze stěrkami. U vnitřních omítek bylo nutné řešit i rovinnost, bylo zjištěno, že stěny nejsou svislé a pod obklady se musely řešit vyrovnávky, některé plochy vyztuženy tkaninou.		
Příloha: Rozpočet ZL_07		

Cena méněprací bez DPH: -432 540,72 Kč	Cena víceprací bez DPH: 711 453,72 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 278 913,00 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Bez změny
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele:	Za zhotovitele:
Datum:	Datum:
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:
Datum:	Datum: 

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 08
Název projektu:	ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy	
Zhotovitel:	ELEKTRO MOSEV spol. s r.o. Se sídlem: Vážní 1171, 500 03 Hradec Králové IČ 42228573, DIČ CZ42228573	
Objednatel:	TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ, p.o. Se sídlem: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové IČ 64809447, DIČ CZ64809447	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný J.	
Datum:	09. 09. 2025	
Předmět změny:	ZL_08_Změna vybavení WC.	
Změnový list řeší upřesnění vybavení sociálních zařízení po dohodě s provozovatelem. Některé nadstandardní prvky navržené projektem jsou nahrazeny funkčními, ale levnějšími doplňky.		
Příloha: Rozpočet ZL_05		

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
-61 396,04 Kč	19 182,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
-42 214,04 Kč	Bez změny
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele:	Za zhotovitele:
Datum:	Datum:
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:
Datum:	


ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 09
Název projektu:	ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy	
Zhotovitel:	ELEKTRO MOSEV spol. s r.o. Se sídlem: Vážní 1171, 500 03 Hradec Králové IČ 42228573, DIČ CZ42228573	
Objednatel:	TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ, p.o. Se sídlem: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové IČ 64809447, DIČ CZ64809447	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný J.	
Datum:	09. 09. 2025	
Předmět změny:	ZL_09_Doplnění dlažby WC dívky.	
Změnový list řeší doplnění specifikace keramické dlažby z důvodu většího prořezu v sociálkách s malými plochami pokládky dlažby. Příloha: Rozpočet ZL_09		

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,00 Kč	4 500,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
4 500,00 Kč	Bez změny
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele:	Za zhotovitele:
Datum:	Datum:
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:
 	
Datum:	Datum:


ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 10
Název projektu:	ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy	
Zhotovitel:	ELEKTRO MOSEV spol. s r.o. Se sídlem: Vážní 1171, 500 03 Hradec Králové IČ 42228573, DIČ CZ42228573	
Objednatel:	TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ, p.o. Se sídlem: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové IČ 64809447, DIČ CZ64809447	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný J.	
Datum:	09. 09. 2025	
Předmět změny:	ZL_10_ÚT - stoupačka+ napojení těles 2.NP, m.č. 29,31	
Změnový list řeší novou trasu stoupaček UT v m.č. 29, 31. Při realizaci bylo zjištěno, že v 1.NP jsou stoupačky s ohledem na konfiguraci fasády nedostupné. Bylo rozhodnuto, o ukončení stoupaček ve 2.NP včetně připojení radiátorů v učebnách 2.NP		
Příloha: Rozpočet ZL_05		

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,00 Kč	31 844,35 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
31 844,35 Kč	Bez změny
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele:	Za zhotovitele:
Datum:	Datum:
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:
Datum:	Datum:


ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 11
Název projektu:	ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy	
Zhotovitel:	ELEKTRO MOSEV spol. s r.o. Se sídlem: Vážní 1171, 500 03 Hradec Králové IČ 42228573, DIČ CZ42228573	
Objednatel:	TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ, p.o. Se sídlem: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové IČ 64809447, DIČ CZ64809447	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný J.	
Datum:	09. 09. 2025	
Předmět změny:	ZL_11_ZTI - trasa K1, K2, K3.	
Změnový list řeší doplnění rozvodů SV, TUV – náhrada lokálních ohříváčů TUV. Příloha: Rozpočet ZL_11		

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,00 Kč	37 040,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
37 040,00 Kč	Bez změny
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele:	Za zhotovitele:
Datum:	Datum:
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:
 	
Datum:	Datum:

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 12
Název projektu:	ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy	
Zhotovitel:	ELEKTRO MOSEV spol. s r.o. Se sídlem: Váží 1171, 500 03 Hradec Králové IČ 42228573, DIČ CZ42228573	
Objednatel:	TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ, p.o. Se sídlem: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové IČ 64809447, DIČ CZ64809447	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný J.	
Datum:	09. 09. 2025	
Předmět změny:	ZL_12_Ventilátory sociálek.	
Změnový list řeší doplnění ventilátorů ve všech sociálkách. V PD byla pouze příprava pro napojení ventilátoru, ale ten již nebyl specifikován. Po konzultaci s AD navržen typ a Souvisejícím ZL řešeno připojení na týdenní regulátor.		
Příloha: Rozpočet ZL_12		

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,00 Kč	20 594,55 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
20 594,55 Kč	Bez změny
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele:	Za zhotovitele:
Datum:	Datum:
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:
 	
Datum:	Datum:

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 13
Název projektu:	ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy	
Zhotovitel:	ELEKTRO MOSEV spol. s r.o. Se sídlem: Vážní 1171, 500 03 Hradec Králové IČ 42228573, DIČ CZ42228573	
Objednatel:	TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ, p.o. Se sídlem: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové IČ 64809447, DIČ CZ64809447	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný J.	
Datum:	09. 09. 2025	
Předmět změny:	ZL_13_Oprava omítek.	
Změnový list řeší opravu omítek ve vestibulu, včetně deemontáže stávajícího palubkového obložení.		
Příloha: Rozpočet ZL_13		

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,00 Kč	38 090,29 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
38 090,29 Kč	Bez změny
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele:	Za zhotovitele:
Datum:	Datum:
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:
 	
Datum:	Datum:

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 14
Název projektu:	ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy	
Zhotovitel:	ELEKTRO MOSEV spol. s r.o. Se sídlem: Vážní 1171, 500 03 Hradec Králové IČ 42228573, DIČ CZ42228573	
Objednatel:	TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ, p.o. Se sídlem: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové IČ 64809447, DIČ CZ64809447	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný J.	
Datum:	09. 09. 2025	
Předmět změny:	ZL_14_Sekání a zahazování rýh.	
Změnový list řeší vysekání rýh ka starým rozvodům UT – nebylo obsaženo v PD, souvisí se změnovým listem výměny rozvodů UT. Dále přístupy, kanály v 1.NP – vedení pod podlaho v sociálním zařízení. Sanování stávajících uvolněných zárubní , betonování prostupů ve stropch, řezání stěnových konstrukcí. Příloha: Rozpočet ZL_14		

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,00 Kč	242 686,43 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
242 686,43 Kč	Bez změny
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele:	Za zhotovitele:
Datum:	Datum:
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:
 	
Datum:	Datum:


ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 15
Název projektu:	ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy	
Zhotovitel:	ELEKTRO MOSEV spol. s r.o. Se sídlem: Vážní 1171, 500 03 Hradec Králové IČ 42228573, DIČ CZ42228573	
Objednatel:	TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ, p.o. Se sídlem: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové IČ 64809447, DIČ CZ64809447	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný J.	
Datum:	09. 09. 2025	
Předmět změny:	ZL_15_Vyúčtování ZTI, uzávěry, baterie, stoupačky.	
Změnový list řeší doplnění uzávěru na rozvodu SV v 1.Pp – samostatný uzávěr pro rekonstruovaný objekt. Dále řeší vyúčtování baterií směšovacích a výtokových ventilů na SV dle skutečnosti. Byla provedena náhrada lokálních elektrických ohříváčů za baterie s napojením na centrální ohřev. Nebyl proveden zásah do střešní konstrukce -část kanalizace přes strop a podstřešní prostor se z důvodu obtížné přístupnosti neměnila. Příloha: Rozpočet ZL_15		

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
-124 913,34 Kč	30 349,68 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
-94 563,66 Kč	Bez změny
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele:	Za zhotovitele:
Datum:	Datum:
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:
 	
Datum:	Datum:


ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 16
Název projektu:	ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy	
Zhotovitel:	ELEKTRO MOSEV spol. s r.o. Se sídlem: Vážní 1171, 500 03 Hradec Králové IČ 42228573, DIČ CZ42228573	
Objednatel:	TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ, p.o. Se sídlem: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové IČ 64809447, DIČ CZ64809447	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný J.	
Datum:	09. 09. 2025	
Předmět změny:	ZL_16_SDK kastlíky.	
Změnový list řeší doplnění kastlíků k zakrytí měněných stoupaček kanalizace ve třídách a vedení hlavní stoupačky SV, ZTI v sociálním zařízení chlapci.		
Příloha: Rozpočet ZL_16		

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,00 Kč	33 434,57 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
33 434,57 Kč	Bez změny
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele:	Za zhotovitele:
Datum:	Datum:
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:
 	
Datum:	Datum:

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 17
Název projektu:	ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy	
Zhotovitel:	ELEKTRO MOSEV spol. s r.o. Se sídlem: Vážní 1171, 500 03 Hradec Králové IČ 42228573, DIČ CZ42228573	
Objednatel:	TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ, p.o. Se sídlem: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové IČ 64809447, DIČ CZ64809447	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný J.	
Datum:	09. 09. 2025	
Předmět změny:	ZL_17_Rohože.	
Dodávka čisticí zóny s požární odolností byla vyhodnocena jako neekonomická. S AD bylo projednána otázka potřebné požární odolnosti a na základě výsledku jednání byla objednána standardní čisticí rohož.		
Příloha: Rozpočet ZL_17		

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
-238 547,15 Kč	99 999,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
-138 548,15 Kč	Bez změny
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele:	Za zhotovitele:
Datum:	Datum:
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:
 	
Datum:	Datum:

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 18
Název projektu:	ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy	
Zhotovitel:	ELEKTRO MOSEV spol. s r.o. Se sídlem: Vážní 1171, 500 03 Hradec Králové IČ 42228573, DIČ CZ42228573	
Objednatel:	TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ, p.o. Se sídlem: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové IČ 64809447, DIČ CZ64809447	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný J.	
Datum:	09. 09. 2025	
Předmět změny:	ZL_18_Dlažby, obklady.	
Změnový list řeší doplnění hydroizolačních pásků v koutech podlahy, silikonování koutů a svislých koutů v obkladu, jakož i přípravu podkladů pod keramické dlažby. Dilatační spáry i trhliny vzniklé smršťováním betonu jsou překryty separační fólií. V 1.NP v prostoru šaten a chodby není provedena akrylátová stěrka tl. 5 mm s výjimkou čistících zón. Příloha: Rozpočet ZL_18		

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
-123 706,54 Kč	219 214,31 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
95 507,77 Kč	Bez změny
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele:	Za zhotovitele:
Datum:	Datum:
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:
Datum:	Datum: 

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 19
Název projektu:	ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy	
Zhotovitel:	ELEKTRO MOSEV spol. s r.o. Se sídlem: Vážní 1171, 500 03 Hradec Králové IČ 42228573, DIČ CZ42228573	
Objednatel:	TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ, p.o. Se sídlem: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové IČ 64809447, DIČ CZ64809447	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný J.	
Datum:	09. 09. 2025	
Předmět změny:	ZL_19_Oprava PVC.	
V rozpočtu bylo uvažováno s lokální opravou stávajícího PVC v celkové výměře 32 m2. Zhotovitel provedl opravu PVC soklíků. Dále ZL řeší opravu podlahy DTD po zásahu do konstrukce podlahy z důvodu vedení UT.		
Příloha: Rozpočet ZL_19		

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
-13 600,00 Kč	17 830,11 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
4 230,11 Kč	Bez změny
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele:	Za zhotovitele:
Datum:	Datum:
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:
Datum:	Datum:

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 20
Název projektu:	ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy	
Zhotovitel:	ELEKTRO MOSEV spol. s r.o. Se sídlem: Vážní 1171, 500 03 Hradec Králové IČ 42228573, DIČ CZ42228573	
Objednatel:	TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ, p.o. Se sídlem: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové IČ 64809447, DIČ CZ64809447	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný J.	
Datum:	09. 09. 2025	
Předmět změny:	ZL_20_Sokl.	
Změnový list řeší opravu omyvatelného nátěru chodbách po nutných zásazích při stavebních pracích. Rozsah prací je stanoven investorem po dohodě s provozovatelem. Jedná se o nejnutnější opravy.		
Příloha: Rozpočet ZL_20		

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,00 Kč	3 304,46 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
3 304,46 Kč	Bez změny
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele:	Za zhotovitele:
Datum:	Datum:
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:
 	
Datum:	Datum:

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 21
Název projektu:	ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy	
Zhotovitel:	ELEKTRO MOSEV spol. s r.o. Se sídlem: Vážní 1171, 500 03 Hradec Králové IČ 42228573, DIČ CZ42228573	
Objednatel:	TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ, p.o. Se sídlem: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové IČ 64809447, DIČ CZ64809447	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný J.	
Datum:	09. 09. 2025	
Předmět změny:	ZL_21_Dokončovací práce.	
Změnový list řeší vyúčtování dokončovacích prací: a) Silikonování AL lišt osazených kolem stávajících ocelových zárubní na sociálním zařízení. b) Nové vedení rozvodu ZTI pod schody v 1.NP – na základě kamerové zkoušky byla zjištěna neprůchodnost kanalizace, současně se doplnil přívod SV a TUV. c) Doplnění montáže a dodávky umývadla, náhrada místo stávající skříňky s dřezem. d) Doplněna montáž stávajících osušovačů rukou v sociálkách. e) Odstranění stávajících nátěrů na litinových radiátorech. Při realizaci nátěru bylo rozhodnuto, že se provede odstranění starého nátěru opískováním radiátorů. Ve vstupech se doplňují radiátory nové. f) Řeší přemístění ventilátoru v 1.NP WC chlapci.		
Příloha: Rozpočet ZL_21		

Cena méněprací bez DPH: 0,00 Kč	Cena, víceprací bez DPH: 66 254,19 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 66 254,19 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Bez změny
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele:	Za zhotovitele:
Datum:	Datum:
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:
Datum:	Datum:

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 22
Název projektu:	ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy	
Zhotovitel:	ELEKTRO MOSEV spol. s r.o. Se sídlem: Vážní 1171, 500 03 Hradec Králové IČ 42228573, DIČ CZ42228573	
Objednatel:	TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ, p.o. Se sídlem: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové IČ 64809447, DIČ CZ64809447	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný J.	
Datum:	09. 09. 2025	
Předmět změny:	ZL_22_Malby.	
Změnový list řeší odpočet nerealizovaných maleb. V učebnách jsou vestavěné nebo přisazení skříně a obložení soklů a sloupů DTD. S tímto obložením nebylo ve výpočtu maleb uvažováno – jsou odpočítány. Na chodbách a schodištích jsou odpočítány omyvatelné nátěry stěn výšky 1,3 m. Příloha: Rozpočet ZL_22		

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
-141 546,66 Kč	0,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
-141 546,66 Kč	Bez změny
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele:	Za zhotovitele:
Datum:	Datum:
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:
 	
Datum:	Datum:

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 23
Název projektu:	ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy	
Zhotovitel:	ELEKTRO MOSEV spol. s r.o. Se sídlem: Vážní 1171, 500 03 Hradec Králové IČ 42228573, DIČ CZ42228573	
Objednatel:	TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ, p.o. Se sídlem: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové IČ 64809447, DIČ CZ64809447	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný J.	
Datum:	09. 09. 2025	
Předmět změny:	ZL_23_Požární ucpávky.	
Změnový list řeší odpočet požárních ucpávek. Den před předáním díla se zhotovitel dotazoval na jejich realizaci. Bylo konzultováno s AD a uzavřeno s tím, že potrubí musí být řádně obezděno. V objektu nejsou upraveny požární úseky strojovny certifikovaným požárním uzávěrem a to jak do chodby, tak i do topných kanálů. Bylo dohodnuto, že se ucpávky řešit nebudou. Příloha: Rozpočet ZL_23		

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
-30 240,00 Kč	2 750,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
-27 490,00 Kč	Bez změny
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele:	Za zhotovitele:
Datum:	Datum:
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:
Datum:	Datum:

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 24
Název projektu:	ZŠ Jiráskovo nám. - výměna technického zařízení budovy	
Zhotovitel:	ELEKTRO MOSEV spol. s r.o. Se sídlem: Vážní 1171, 500 03 Hradec Králové IČ 42228573, DIČ CZ42228573	
Objednatel:	TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ, p.o. Se sídlem: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové IČ 64809447, DIČ CZ64809447	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný J.	
Datum:	09. 09. 2025	
Předmět změny:	ZL_24_Truhlářské výrobky-dveře.	
Změnový list řeší:		
1) Oprava počtu dveří – atypické dveře na WC dívky budou zachovány, doplňují se dveře na WC chlapci v 1.NP 2) Příplatek na atypickou šířku dle zaměření zhotovitele. Atypická výška se neřeší. 3) Doplnění truhlářských prací na zpětném spasování obkladu stěn v učebnách v místech kde je vedena kanalizační stoupačka včetně nového opláštění SDK		
Příloha: Rozpočet ZL_24		

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
-14 122,50 Kč	23 566,15 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
9 443,65 Kč	Bez změny
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele:	Za zhotovitele:
Datum:	Datum:
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:
 	
Datum:	Datum: