

SMLOUVA O DÍLO

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zast. na základě pověření ze dne 10.12.2015 Ing. Janem Sovákem, ředitelem Krajského ředitelství
Jihlava

(dále jen „objednatel“)

a

*Právnícká osoba**

TOMIreko, s. r. o. (název)

IČO: 283 59 216

DIČ: CZ28359216

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 63551

sídlo: Karlovo náměstí 48, 674 01 Třebíč

zastoupený: Milanem Šťastným a Ing. Tomášem Klinerem, jednatele společnosti
ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Vítězslav Pruša

(dále jen „zhotovitel“)

Fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění:*

..... (jméno)..... (příjmení),

IČO:,

DIČ: *

místem podnikání:

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí:

č. telefonu: e-mail:

bankovní spojení:, číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

II.

P ř e d m ě t s m l o u v y

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **LC Na Smrčkův kopec + 1**, evidenční číslo zakázky **S918/2017/170**, a to dle projektové dokumentace vypracované firmou Regioprojekt Brno, s.r.o., Hrnčířská 6, Brno, PSČ 602 00, IČO 00220078 a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

Místo plnění předmětu díla: - k.ú. Kejžlice

- okres Pelhřimov

- kraj Vysočina

2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
 - vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí
 - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby
 - zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla
 - vytyčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví
 - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení
 - údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu
 - uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu
 - zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy
 - zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby
 - zaměření skutečného provedení stavby

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smluvnou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III.

D o b a p l n ě n í

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dní předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději **do 10.9.2017**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **10.11.2017**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.

5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

IV.

Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 2 656 015,- Kč bez DPH, slovy dva miliony šest set padesát šest tisíc patnáct korun českých bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

V.

Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky), není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.
7. K fakturaci zhotovitel doloží kopii stavebního deníku a originál vážních lístků z lomu (obalovny), jako doklad o množství uloženého kameniva a certifikát jakosti, prokazující jeho vhodnost k výstavbě komunikací (v případě obalovaných živičných směsí bude doložen druh zboží dle ČSN EN s prohlášením o shodě). Bude-li některá z těchto příloh chybět, nemá zhotovitel nárok na úhradu faktury.

8. Fakturační adresa objednatele: Lesy České republiky, s.p.
Lesní správa Ledeč nad Sázavou
Zahradní 1226
584 01 Ledeč nad sázavou

VI.

Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytýčením jeho hranice a s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla.

Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění stavebních prací.

Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění stavebních prací porušit nebo poškodit, se na staveništi nenachází.

Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli 1 vyhotovení projektové dokumentace.

Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (zpracování

plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatele předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatele neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, již mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.
3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.
4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
6. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.

8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím Ing. Vítězslav Pruša, telefon: [REDACTED]
[REDACTED] Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva uzavřena.
11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
- a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
 - b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jednají-li se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
 - c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,
- a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.
12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.
13. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, které se na realizaci díla podílejí, zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků apod., s uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „seznam“), a to nejpozději v okamžik převzetí staveniště dle čl. III. této smlouvy.

14. V případě, že dojde ke změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto článku), zhotovitel zavazuje se bezodkladně, nejpozději však do 2 dnů poté, co takové změně došlo, seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve stavebním deníku.

VII.

Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se stavenišťem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.

9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy a podobně.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
18. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.
19. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovat seznam v souladu s čl. VI. odst. 14. této smlouvy.

20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k přejímce prací dalším postupem zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k přejímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
21. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
22. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám nejpozději do konce pracovní směny, během níž k poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravky vyhovující požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu práva Evropské unie).
23. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.
24. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.
25. Zhotovitel se zavazuje provést za přítomnosti oprávněného pracovníka objednatele 6 statické zatěžovací zkoušky na pláni zemního tělesa na místech stanovených objednatelem tak, aby prokázal, že stavba vyhovuje požadavkům daným touto smlouvou (projektovou dokumentací). Provedení zkoušek a jejich výsledky se zaznamenají do stavebního deníku.
26. Zhotovitel se zavazuje provést za přítomnosti oprávněného pracovníka objednatele 6 statické zatěžovací zkoušky na svrchní konstrukční vrstvě (vozovce) na místech stanovených objednatelem, tak, aby prokázal, že stavba vyhovuje požadavkům daným touto smlouvou (projektovou dokumentací). Provedení zkoušek a jejich výsledky se zaznamenají do stavebního deníku.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
 - dokumentace skutečného provedení stavby v případě změn,
 - revizní knihu ve dvojím vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
 - evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
 - originál stavebního deníku,
 - protokoly o výsledcích statických zatěžkávacích zkoušek

IX.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 36 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatel.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že

požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.

3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

X.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě **prodlení s provedením díla** objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0.1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v **prodlení s provedením díla** o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede **práce v rozporu s touto smlouvou** (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě **prodlení s odstraněním vady** (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadně provedených prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
5. V případě prodlení zhotovitele s předložením seznamu dle čl. VI. odst. 13. této smlouvy (**seznam osob na staveništi**) nebo s provedením jeho aktualizace dle čl. VI. odst. 14. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý, byť i započatý den prodlení.

6. V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 (**stavbyvedoucí**) nebo čl. VII. odst. 24 této smlouvy (**označení osob na staveništi**) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 23 této smlouvy (**vyklizení staveniště**) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 věty první této smlouvy (**ošetření poškozených stromů**) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
9. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10 věty poslední nebo čl. VIII. odst. 1 věty poslední této smlouvy (**autorizovaný stavbyvedoucí**) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové porušení.
10. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 20 věty první této smlouvy (**zakrývané části díla**) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé takové porušení.
11. V případě **prodlení zhotovitele s předložením originálu záruční listiny bankovní záruky** zajišťující dluhy (závazky, povinnosti) zhotovitele dle této smlouvy objednateli delšího 15 dnů je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV. této smlouvy.
12. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici **stavební deník**.
13. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel případně musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek apod.).

14. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smlouvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
15. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.
16. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
17. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
 - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 11. či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII.

Bankovní záruka

1. Plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež vyplynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení, apod.) musí být zajištěno formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, platné a účinné alespoň **od 10.9.2017**, případně od okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření později, nejméně **do 10.2.2018**, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo spořitelna a úvěrní družstvo (dále jen „banka“) poskytne objednateli plnění až do výše nejméně 15% z ceny za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy bez DPH. Zhotovitel je povinen zajistit prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, až do okamžiku jeho převzetí objednatelem, ledaže objednatel zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny prokazující prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky nejpozději tři pracovní dny před uplynutím platnosti (účinnosti) původní bankovní záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní záruky z důvodu prodlení na straně objednatele, má zhotovitel vůči objednateli právo na náhradu přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky v souladu s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem písemně sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá.
2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého objednateli z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení, apod.).
3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní záruka na první výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, bez námitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv jiné osobě, bez nutnosti předložení jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu.
4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatelem z bankovní záruky čerpáno, zajistit do 10 dnů ode dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) bankovní záruky do plné její výše dle této smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní záruku novou ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění této povinnosti poskytnutím originálu záruční listiny obnovené (doplněné) či další nové bankovní záruky objednateli.

5. V případě prodlení zhotovitele s předložením originálu záruční listiny dle této smlouvy je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

XIII.

Z á v ě ř e č n á u s t a n o v e n í

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. Otázky smluvně neupravené se řeší dle ustanovení občanského zákoníku.
3. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.
4. O změnách oprávněných osob nebo jejich kontaktních údajů a změnách bankovního spojení se smluvní strany bez zbytečného odkladu písemně informují.
5. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
6. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
7. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterákoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s

Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

8. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými smluvními podmínkami a bezvýhradně s nimi souhlasí. Nedílnou závaznou součástí smlouvy je i její příloha.
9. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.
10. Součástí této smlouvy je příloha - rozpočet.

Jihlava:


21. 8. 2017

Les
se st
500
IČ: 4
Kraj
Lidic



objednatel
Ing. Jan Sovák
ředitel
Krajské ředitelství Jihlava

Třebíč:



zhotovitel
Ing. Tomáš Kliner
jednatel
TOMIreko, s. r. o.

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 16083-14XC-HT

Stavba: LC Smrčkův kopec

Místo: k.ú. Kejžice

Datum: 21.07.2017

Zadavatel: Lesy ČR, s.p. LS Leděč nad Sázavou

Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o

Uchazeč: TOMIREKO, s.r.o., Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
16083-14XC-HT	LC Smrčkův kopec	1 672 124,72	2 023 270,91	STA
		1 672 124,72	2 023 270,91	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 16083-14XC-HT
Stavba: LC Smrčkův kopec

KSO: k.ú. Kejžice
Místo: k.ú. Kejžice
Zadavatel: Lesy ČR, s.p. LS Ledec nad Sázavou
Uchazeč: TOMireko, s.r.o., Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč
Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o
Poznámka:

CC-CZ: 21.07.2017
Datum: 21.07.2017
IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451
IČ: 283 59 216
DIČ: CZ28359216
IČ: 00220078
DIČ: CZ00220078

Cena bez DPH		1 672 124,72
DPH základní	Sazba daně	Základ daně
snížená	21,00%	1 672 124,72
	15,00%	0,00
Cena s DPH		V CZK
		2 023 270,91

Výše daně
351 146,19
0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

LC Smrčkův kopec

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

k.ú. Kejížice

Lesy ČR, s.p. LS Leděč nad Sázavou

TOMireko, s.r.o., Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč

Regioprojekt Brno, s.r.o

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

21.07.2017

42196451

CZ42196451

283 59 216

CZ28359216

00220078

CZ00220078

Cena bez DPH	1 672 124,72		
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 672 124,72 0,00	21,00% 15,00%	351 146,19 0,00
Cena s DPH	v CZK		2 023 270,91

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Smrčkův kopec

Místo:

k.ú. Kejžice

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p. LS Ledec nad Sázavou

Uchazeč:

TOMireko, s.r.o., Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč

Datum: 21.07.2017

Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	198 000,17
2 - Zakládání	13 615,00
4 - Vodorovné konstrukce	26 996,24
5 - Komunikace pozemní	1 230 637,92
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	94 999,06
998 - Přesun hmot	86 376,33
Ostatní - Ostatní	21 500,00
999 - Ostatní náklady	21 500,00
9996 - Zajištění všech zkoušek pro řádné provedení pláně vozovky dle ČSN 73 6133 a dle ČSN 72 1006	4 500,00
9999 - Zajištění všech nezbytných zkoušek pro řádné provedení konstrukčních vrstev vozovky dle ČSN 736126-1	4 500,00

1 672 124,72

1 650 624,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Smrčkův kopec

Místo: k.ú. Kejžice

Datum: 21.07.2017

Zadavatel: Lesy ČR, s.p. LS Ledec nad Sázavou
Uchazeč: TOMireko, s.r.o., Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč

Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 672 124,72

D HSV Práce a dodávky HSV

1 650 624,72

D 1 Zemní práce

198 000,17

1	K	111101102	Odstanění travin a rákosu travin, při celkové ploše přes 0,1 do 1 ha	ha	0,249	4 718,00	1 174,78	CS ÚRS 2017 01
	VV		" C1 km 0,000 - 0,377 " (2+4)*377*1,1/10000		0,249			
	VV		Součet		0,249			

2	K	111201101	Odstanění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2	m2	377,000	14,00	5 278,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		377*2*0,5		377,000			
	VV		Součet		377,000			

3	K	111201401	Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách průměru kmene do 100 mm pro jakoukoliv plochu	m2	377,000	3,00	1 131,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		křoví		377,000			

4	K	112201101	Odstanění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm	kus	50,000	69,00	3 450,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		50		50,000			
	VV		Součet		50,000			

5	K	112201102	Odstanění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm	kus	30,000	163,00	4 890,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		30		30,000			
	VV		Součet		30,000			

6	K	112201103	Odstanění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 500 do 700 mm	kus	15,000	245,00	3 675,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		15,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	121101103	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m	m3	248,820	28,00	6 966,96	CS ÚRS 2017 01
	VV		" C1 km 0,000 - 0,377 " (2+4)*377*1,1*0,1		248,820			
	VV	Hrab	Součet		248,820			
8	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	49,280	47,00	2 316,16	CS ÚRS 2017 01
	VV		" HP1 km 0,297 - vpravo " 3,36*2		6,720			
	VV		" TP1 km 0,170 " 1,04+2,5*3		8,540			
	VV		Mezisoučet		15,260			
	VV		" C1 km 0,000 - 0,377 " 377*0,25		94,250			
	VV	Odkop_100	Součet		109,510			
	VV				0,000			
	VV		Odkop_100*0,45		49,280			
	VV		Součet		49,280			
9	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepiivost horniny tř. 3	m3	10,951	10,00	109,51	CS ÚRS 2017 01
	VV		Odkop_100*0,5*0,2		10,951			
	VV		Součet		10,951			
10	K	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	54,755	104,00	5 694,52	CS ÚRS 2017 01
	VV		Odkop_100*0,5		54,755			
11	K	122301109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepiivost horniny tř. 4	m3	10,951	11,00	120,46	CS ÚRS 2017 01
	VV		Odkop_100*0,5*0,2		10,951			
	VV		Součet		10,951			
12	K	122401101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 5 do 100 m3	m3	5,476	152,00	832,35	CS ÚRS 2017 01
	VV		Odkop_100*0,05		5,476			
13	K	131201101	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	16,470	92,00	1 515,24	CS ÚRS 2017 01
	VV		"TP - potrubí"					
	VV		" TP1 km 0,170 " 6*6,1		36,600			
	VV		Mezisoučet		36,600			
	VV	Jámy_100	Součet		36,600			
	VV				0,000			
	VV		Jámy_100*0,45		16,470			
	VV		Součet		16,470			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	131201109	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	3,294	8,00	26,35	CS ÚRS 2017 01
	W		Jámy_100*0,45*0,2		3,294			
15	K	131301101	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	18,300	129,00	2 360,70	CS ÚRS 2017 01
	W		Jámy_100*0,5		18,300			
16	K	131301109	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	3,660	13,00	47,58	CS ÚRS 2017 01
	W		Jámy_100*0,5*0,2		3,660			
17	K	131401101	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 do 100 m3	m3	1,830	220,00	402,60	CS ÚRS 2017 01
	W		Jámy_100*0,05		1,830			
18	K	132201202	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	153,438	88,00	13 502,54	CS ÚRS 2017 01
	W		" P1 km 0,000 - 0,308 " 308*0,8+20*0,8		262,400			
	W		Mezisoučet		262,400			
	W		"HP - Potrubí"					
	W		" HP1 km 0,297 - vpravo" 7,5*0,81		6,075			
	W		Mezisoučet		6,075			
	W		"TP - Čela"					
	W		" TP1 km 0,170 " 4*5+18,4		38,400			
	W		Mezisoučet		38,400			
	W	Rýhy_2000	Součet		306,875			
	W				0,000			
	W		Rýhy_2000*0,5		153,438			
	W		Součet		153,438			
19	K	132201209	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	30,688	9,00	276,19	CS ÚRS 2017 01
	W		Rýhy_2000*0,5*0,2		30,688			
	W		Součet		30,688			
20	K	132301202	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3	m3	153,438	165,00	25 317,27	CS ÚRS 2017 01
	W		Rýhy_2000*0,5		153,438			
	W		Součet		153,438			
21	K	132301209	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	30,688	18,00	552,38	CS ÚRS 2017 01
	W		Rýhy_2000*0,5*0,2		30,688			
22	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	299,627	19,00	5 692,91	CS ÚRS 2017 01
	W		Násyp95_1		226,493			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			Záryp_1		37,040			
W			Pa30*0,115		5,750			
W			Pa50*0,53		15,900			
W			Pa70*1,45		21,750			
W			Odkop_100*0,05*-1		-5,476			
W			Jámy_100*0,05*-1		-1,830			
W			Součet		299,627			
23	K	162301151	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	7,306	23,00	168,04	CS ÚRS 2017 01
W			Odkop_100*0,05		5,476			
W			Jámy_100*0,05		1,830			
W			Součet		7,306			
24	K	162601102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	394,872	56,00	22 112,83	CS ÚRS 2017 01
W			Odkop_100		109,510			
W			jámy_100		36,600			
W			rýhy_2000		306,875			
W			Hrab		248,820			
W			Mezisoučet		701,805			
W			-Mskládka		-299,627			
W			-Odkop_100*0,05		-5,476			
W			-Jámy_100*0,05		-1,830			
W			Mezisoučet		-306,933			
W			Součet		394,872			
25	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	306,933	20,00	6 138,66	CS ÚRS 2017 01
W			Mskládka		299,627			
W			Odkop_100*0,05		5,476			
W			Jámy_100*0,05		1,830			
W			Součet		306,933			
26	K	171101101	Uložení sypaniny do násypu s rozproštěním sypaniny ve vrstevacích s hrubým urovňáním z hutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PC) na 0,5 % PC	m3	226,493	15,00	3 397,40	CS ÚRS 2017 01
W			Odkop_100*0,5		54,755			
W			rýhy_2000*0,5		153,438			
W			jámy_100*0,5		18,300			
W			Mezisoučet		226,493			
W			Součet		226,493			
27	K	171201101	Uložení sypaniny do násypu s rozproštěním sypaniny ve vrstevacích s hrubým urovňáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin	m3	146,052	8,00	1 168,42	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			Odkop_100		109,510			
W			jámy_100		36,600			
W			rýhy_2000		306,875			
W			-Mskládká		-299,627			
W			-Odkop_100*0,05		-5,476			
W			-Jámy_100*0,05		-1,830			
W			Součet		146,052			
28	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	37,040	33,00	1 222,32	CS ÚRS 2017 01
W			"Tp"					
W			" TP1 km 0,062 " 5*2,57		12,850			
W			Mezisoučet		12,850			
W			"TP-čela"					
W			" TP1 km 0,062 " ((4*5)+(18,4)-((0,72+0,8)*5)-(3,3+3,31))		24,190			
W			Mezisoučet		24,190			
W			Součet		37,040			
W			zásyp_1					
29	K	174201201	Zásyp jam po pařezech výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávkou průměru pařezu přes 100 do 300 mm	kus	50,000	28,00	1 400,00	CS ÚRS 2017 01
W			Pa30		50,000			
30	K	174201202	Zásyp jam po pařezech výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávkou průměru pařezu přes 300 do 500 mm	kus	30,000	58,00	1 740,00	CS ÚRS 2017 01
W			Pa50		30,000			
31	K	174201203	Zásyp jam po pařezech výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávkou průměru pařezu přes 500 do 700 mm	kus	15,000	112,00	1 680,00	CS ÚRS 2017 01
W			Pa70		15,000			
32	K	181102302	Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2	3 861,250	8,00	30 890,00	CS ÚRS 2017 01
W			"Cesta"					
W			" C1 km 0,000 - 0,377 " 5*(377-25)*1,1		1 936,000			
W			Mezisoučet		1 936,000			
W			"Nájezd"					
W			" N1 km 0,000 " (33+4)/2*25		462,500			
W			" N2 km 0,292 - vlevo" (35+3,5)/2*43		827,750			
W			" N3 km 0,297 - vpravo" (10+3)/2*10		65,000			
W			Mezisoučet		1 355,250			
W			"Sklady"					
W			" SK1 km 0,293 - vlevo" 5*30		150,000			
W			" SK2 km 0,317 - 0,377 - vpravo" 7*60		420,000			
W			Mezisoučet		570,000			
W			Součet		3 861,250			
33	K	RP63	Likvidace pařezů v souladu s platnými právními předpisy.	kus	95,000	450,00	42 750,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> Součástí položky je likvidace pařezů včetně manipulace a vodorovného přemístění.								
P			Pa30+Pa50+Pa70		95,000			
W			Součet		95,000			
							13 615,00	
D	2		Zakládání					
34	K	274315223	Základové konstrukce z betonu pasy prostého tř. C 12/15	m3	6,610	1 900,00	12 559,00	CS ÚRS 2017 01
W			"Tp"					
W			"Čela"					
W			" TP1 km 0,170 " 1,1*5+0,51		6,010			
W			"Trouby"					
W			" TP1 km 0,170 " 5*1,2*0,1		0,600			
W			Mezisoučet		6,610			
W			Součet		6,610			
35	K	274362021	Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,048	22 000,00	1 056,00	CS ÚRS 2017 01
W			"Tp"					
W			" TP1 km 0,170 " 5*1,2*8/1000		0,048			
W			Mezisoučet		0,048			
W			Součet		0,048			
							26 996,24	
D	4		Vodorovné konstrukce					
36	K	463211141	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu do 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg	m3	18,460	1 194,00	22 041,24	CS ÚRS 2017 01
W			" SVÚ1 km 0,000 - 0,230 " 10*0,8*0,4*1		3,200			
W			Mezisoučet		3,200			
W			" HP1 km 0,297 - vpravo" 3,36*2		6,720			
W			" TP1 km 0,170 " 1,04+2,5*3		8,540			
W			Mezisoučet		15,260			
W			Součet		18,460			
38	K	467951230	Práh dřevěný z výřezů pro stavební účely zajištění na vzdusné straně pilotami D od 150 do 190 mm, délky od 1,5 do 1,8 m, zaraženými v osově vzdálenosti od 1 do 3 m dvojíty z kulatiny D přes 290 do 400 mm	m	5,000	991,00	4 955,00	CS ÚRS 2017 01
W			" TP1 km 0,170 " 5		5,000			
W			Součet		5,000			
							1 230 637,92	
D	5		Komunikace pozemní					
39	K	564671111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	3 052,010	133,00	405 917,33	CS ÚRS 2017 01
W			"Cesta"					
W			" C1 km 0,000 - 0,377 " 4,55* (377-25)*1,1		1 761,760			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			Mezisoučet		1 761,760			
W			"Nájezd"					
W			" N1 km 0,000 " (33+4)/2*25		462,500			
W			" N2 km 0,292 - vlevo" (35+3,5)/2*43		827,750			
W			Mezisoučet		1 290,250			
W			Součet		3 052,010			
40	K	564831111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	6 200,820	64,00	396 852,48	CS ÚRS 2017 01
W			"Cesta"					
W			"ŠD fr 0/63"					
W			" C1 km 0,000 - 0,377 " 4,95*(377-25)*1,1		1 916,640			
W			"Nájezd"					
W			" N1 km 0,000 " (33+4)/2*25		462,500			
W			" N2 km 0,292 - vlevo" (35+3,5)/2*43		827,750			
W			Mezisoučet		3 206,890			
W					0,000			
W			"Cesta"					
W			"ŠD fr 0/32"					
W			" C1 km 0,000 - 0,377 " 4,4*(377-25)*1,1		1 703,680			
W			"Nájezd"					
W			" N1 km 0,000 " (33+4)/2*25		462,500			
W			" N2 km 0,292 - vlevo" (35+3,5)/2*43		827,750			
W			Mezisoučet		2 993,930			
W			Součet		6 200,820			
41	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	2 897,130	92,00	266 535,96	CS ÚRS 2017 01
W			"Cesta"					
W			"ŠD fr 0/63"					
W			" C1 km 0,000 - 0,377 " 4,15*(377-25)*1,1		1 606,880			
W			"Nájezd"					
W			" N1 km 0,000 " (33+4)/2*25		462,500			
W			" N2 km 0,292 - vlevo" (35+3,5)/2*43		827,750			
W			Mezisoučet		2 897,130			
W					0,000			
W			Součet		2 897,130			
42	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	65,000	119,00	7 735,00	CS ÚRS 2017 01
W			"ŠD fr 0/63"					
W			" N3 km 0,297 - vpravo" (10+3)/2*10		65,000			
W			Součet		65,000			
43	K	564871116	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm	m2	570,000	184,00	104 880,00	CS ÚRS 2017 01
W			"ŠD fr 0/125"					
W			" SK1 km 0,293 - vlevo" 5*30		150,000			
W			" SK2 km 0,317 - 0,377 - vpravo" 7*60		420,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			Součet		570,000			
44	K	597311121	Svodnice vody ocelová typ 120 kotvená do sypaniny	m	60,000	670,00	40 200,00	CS ÚRS 2017 01
W			"SVÚ1 km 0,000 - 0,230 " 6*10		60,000			
W			Součet		60,000			
45	K	RP03	Posyp podkladu nebo krytu s rozproštěním a zhutněním kamenivem drčeným nebo těženým fr. 0-8 mm, v množství přes 15 do 20 kg/m2	m2	2 839,050	3,00	8 517,15	
P			Poznámka k položce:					
W			Položka vychází z položky 571904111					
W			"cesta"					
W			"C1 km 0,000 - 0,377 " 4,0"(377-25)*1,1		1 548,800			
W			"N1 km 0,000 " (33+4)/2*25		462,500			
W			"N2 km 0,292 - vlevo" (35+3,5)/2*43		827,750			
W			Součet		2 839,050			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				94 999,06	
46	K	919535556	Obetonování trubního propustku betonem prostým se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	3,050	2 572,00	7 844,60	CS ÚRS 2017 01
W			"TP"					
W			"TP1 km 0,170 " 5*0,61		3,050			
W			Mezisoučet		3,050			
W			Součet		3,050			
47	K	919551114	Zřízení propustku z trub plastových polyetylenových rýhovaných [Pecor Optima] se spojkami nebo s hrdlem DN 600 mm	m	6,000	110,00	660,00	CS ÚRS 2017 01
W			"TP1 km 0,170 " 6		6,000			
W			Součet		6,000			
48	M	562441130	trouba HDPE flexibilní 8 kPa d = 600 mm	m	6,090	1 102,00	6 711,18	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce:					
W			trouby s hladkou vnitřní a spirálovitě rýhovanou vnější stěnou 6*1,015 Přepočtené koeficientem množství		6,090			
49	K	936561111	Podkladní a krycí vrstvy trubních propustků nebo překopů cest z kameniva drčeného	m3	19,665	735,00	14 453,78	CS ÚRS 2017 01
W			"TP"					
W			"TP1 km 0,170 " 6*2,54		15,240			
W			Mezisoučet		15,240			
W			"Hp"					
W			"HP1 km 0,297 - vpravo" 7,5*0,59		4,425			
W			Mezisoučet		4,425			
W			Součet		19,665			
50	K	RP52a	Čelo propustku ze zdíva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 600 až 800 mm	kus	1,000	16 286,00	16 286,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> Položka vychází z pol. 919441221, je zde změna materiálu - beton pro základy vč. ocelové výztuže, nadzákladové zdivo (dle výkresu v PD). U položky je kubatura zdiva cca 1,52 m3/m'.								
	VV		" TP1 km 0,170 " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
51	K	RP52b	Čelo propustku ze zdiva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 600 až 800 mm - typu L	kus	1,000	20 446,00	20 446,00	
<i>Poznámka k položce:</i> Položka vychází z pol. 919441221, je zde změna materiálu - beton pro základy vč. ocelové výztuže, nadzákladové zdivo (dle výkresu v PD). U položky je kubatura zdiva cca 6,61 m3								
	P		" TP1 km 0,170 " 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
52	K	RP64	Zřízení propustku nebo sjezdu z trub ocelových DN přes 400 do 700 mm, včetně dodávky ocelové roupy DN 408 mm, tl. stěny 8 mm a jejího případného svaření, zřízení lože ze štěrkodrti tl. 150 mm.	m	7,500	3 813,00	28 597,50	
<i>Poznámka k položce:</i> Položka vychází z položky č. 919541121.								
	P		" HP1 km 0,297 - vpravo" 7,5		7,500			
	VV		Součet		7,500			
D	998		Přesun hmot				86 376,33	
53	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	3 980,476	21,70	86 376,33	CS ÚRS 2017 01
Ostatní								
D	999		Ostatní náklady				21 500,00	
54	K	R72	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré) objednateli - pro celou stavbu	kpl	1,000	12 500,00	12 500,00	
D	9996		Zajištění všech zkoušek pro řádné provedení pláně vozovky dle ČSN 73 6133 a dle ČSN 72 1006				4 500,00	
55	K	R44	Míra ztuhnutí 1x na 1000 m2	kus	3,000	1 500,00	4 500,00	
<i>Poznámka k položce:</i> Zkouška bude provedena statickou zatěžovací zkouškou podle ČSN 72 1006								
D	9999		Zajištění všech nezbytných zkoušek pro řádné provedení konstrukčních vrstev vozovky dle ČSN 73612				4 500,00	
56	K	R04	Míra ztuhnutí 1x na 1000 m2	kus	3,000	1 500,00	4 500,00	
<i>Poznámka k položce:</i> Zkouška bude provedena statickou zatěžovací zkouškou podle ČSN 72 1006								

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 17002-14XC-HT
Stavba: LC Na Smrčkův kopec

KSO: 822 29
Místo: k.ú. Kejžlice

Zadavatel:

CC-CZ: 21121
Datum: 21.07.2017

IČ:
DIČ:

Uchazeč: TOMireko, s.r.o., Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč

IČ: 283 59 216
DIČ: CZ28359216

Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o

IČ: 00220078
DIČ: CZ00220078

Poznámka:

Cena bez DPH

983 890,28

DPH základní snížená	Sazba daně 21,00% 15,00%	Základ daně 983 890,28 0,00	Výše daně 206 616,96 0,00
-------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

Cena s DPH

v CZK

1 190 507,24

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 17002-14XC-HT

Stavba: LC Na Smrčkův kopec

Místo: k.ú. Kejžlice

Datum:

21.07.2017

Zadavatel:

Projektant:

Regioprojekt Brno, s.r.o

Uchazeč:

TOMIreko, s.r.o., Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

17002-		983 890,28	1 190 507,24	
14XC-HT	LC Na Smrčkův kopec	983 890,28	1 190 507,24	STA

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

LC Na Smrčkův kopec

KSO: 822 29
Místo: k.ú. Kejžlice

Zadavatel:

CC-CZ: 21121
Datum: 21.07.2017

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
TOMireko, s.r.o., Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč

IČ: 283 59 216
DIČ: CZ28359216

Projektant:
Regioprojekt Brno, s.r.o

IČ: 00220078
DIČ: CZ00220078

Poznámka:

Cena bez DPH	983 890,28		
DPH základní snižená	Základ daně 983 890,28 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 206 616,96 0,00
Cena s DPH	v CZK		1 190 507,24

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Na Smrčkův kopec

Místo:

k.ú. Kejšlice

Zadavatel:

TOMIreko, s.r.o., Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč

Uchazeč:

Datum: 21.07.2017

Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	416 000,05
4 - Vodorovné konstrukce	10 000,00
5 - Komunikace pozemní	451 332,25
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	53 998,44
998 - Přesun hmot	31 059,54
Ostatní - Ostatní	21 500,00
999 - Ostatní náklady	21 500,00
9996 - Zajištění všech zkoušek pro řádné provedení pláně vozovky dle ČSN 73 6133 a dle ČSN 72 1006	4 500,00
9999 - Zajištění všech nezbytných zkoušek pro řádné provedení konstrukčních vrstev vozovky dle ČSN 736126-1	4 500,00
	983 890,28
	962 390,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Na Smrčkův kopec

Místo:

k.ú. Kejžlice

Datum: 21.07.2017

Zadavatel:

Uchazeč: TOMIreko, s.r.o., Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč

Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Naklady soupisu celkem

983 890,28

D HSV Práce a dodávky HSV

962 390,28

D 1 Zemní práce

416 000,05

1	K	111101102	Odstranění travin a rákosu travin, při celkové ploše přes 0,1 do 1 ha	ha	0,008	28 426,00	227,41	CS ÚRS 2017 01
	VV		" TR1 km 0,000 - 0,375 - obě strany" 1*375*2*0,1/10000		0,008			
	VV		Součet		0,008			

2	K	111201101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2	m2	75,000	16,00	1 200,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		" KŘ1 km 0,000 - 0,375 - obě strany" 0,5*375*2*0,2		75,000			
	VV	Křoví	Součet		75,000			

3	K	111201401	Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách průměru kmene do 100 mm pro jakoukoliv plochu	m2	75,000	4,00	300,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		Křoví		75,000			
	VV		Součet		75,000			

4	K	112201101	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm	kus	130,000	83,00	10 790,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		130		130,000			
	VV	Pa30	Součet		130,000			

5	K	112201102	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm	kus	87,000	195,00	16 965,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		87		87,000			
	VV	Pa50	Součet		87,000			

6	K	112201103	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 500 do 700 mm	kus	71,000	298,00	21 158,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		71		71,000			
	VV	Pa70	Součet		71,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	112201104	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 700 do 900 mm	kus	18,000	521,00	9 378,00	CS ÚRS 2017 01
	VV	Pa90	18 Součet		18,000			
	VV				18,000			
44	K	112201105	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 900 mm	kus	7,000	923,00	6 461,00	CS ÚRS 2017 01
	VV	Pa90přes	7 Součet		7,000			
	VV				7,000			
7	K	121101201	Odstranění lesní hrabanky pro jakoukoliv tloušťku vrstvy	m2	2 156,370	8,00	17 250,96	CS ÚRS 2016 01
	VV	Hrabanka	" C1 km 0,000 - 0,375 " 2156,37 Součet		2 156,370			
	VV				2 156,370			
8	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	339,445	55,00	18 669,48	CS ÚRS 2017 01
	VV	"Výkop"						
	VV	" C1 km 0,000 - 0,375 " 969,96			969,960			
	VV	-Hrabanka*0,1			-215,637			
	VV	Odkop_100	Součet		754,323			
	VV				0,000			
	VV	Odkop_100*0,45			339,445			
	VV	Součet			339,445			
9	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	75,432	12,00	905,18	CS ÚRS 2017 01
	VV	Odkop_100*0,5*0,2			75,432			
	VV	Součet			75,432			
10	K	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	377,162	123,00	46 390,93	CS ÚRS 2017 01
	VV	Odkop_100*0,5			377,162			
	VV	Součet			377,162			
11	K	122301109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	75,432	12,00	905,18	CS ÚRS 2017 01
	VV	Odkop_100*0,5*0,2			75,432			
	VV	Součet			75,432			
12	K	122401101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 5 do 100 m3	m3	37,716	182,00	6 864,31	CS ÚRS 2017 01
	VV	Odkop_100*0,05			37,716			
	VV	Součet			37,716			
13	K	132201202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	4,860	105,00	510,30	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"HP - Potrubí"					
W			" HP1 km 0,375 - vpravo" 12*0,81		9,720			
W			Mezisoučet		9,720			
W		Rýhy_2000	Součet		9,720			
W					0,000			
W			Rýhy_2000*0,5		4,860			
W			Součet		4,860			
14	K	132201209	Hloubení zapazených i nezapazených rýn šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepičnost horniny	m3	0,972	10,00	9,72	CS ÚRS 2017 01
W			Rýhy_2000*0,5*0,2		0,972			
W			Součet		0,972			
15	K	132301202	Hloubení zapazených i nezapazených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3	m3	4,860	196,00	952,56	CS ÚRS 2017 01
W			Rýhy_2000*0,5		4,860			
W			Součet		4,860			
16	K	132301209	Hloubení zapazených i nezapazených rýn šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepičnost horniny	m3	0,972	21,00	20,41	CS ÚRS 2017 01
W			Rýhy_2000*0,5*0,2		0,972			
17	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	243,254	22,00	5 351,59	CS ÚRS 2017 01
W			Násep95_1		54,370			
W			Pa30*0,115		14,950			
W			Pa50*0,53		46,110			
W			Pa70*1,45		102,950			
W			Pa90*2,40		43,200			
W			Pa90přes*2,77		19,390			
W			-Odkop_100*0,05		-37,716			
W		Mskládka	Součet		243,254			
18	K	162301151	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	37,716	27,00	1 018,33	CS ÚRS 2017 01
W			Odkop_100*0,05		37,716			
W			Součet		37,716			
19	K	162601102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	698,710	66,00	46 114,86	CS ÚRS 2017 01
W			Rýhy_2000		9,720			
W			Odkop_100		754,323			
W			Hrabanka*0,1		215,637			
W			Mezisoučet		979,680			
W			-Mskládka		-243,254			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			-Odkop_100*0,05		-37,716			
W			Mezisoučet		-280,970			
W			Součet		698,710			
20	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	280,970	24,00	6 743,28	CS ÚRS 2017 01
W			MSkládka		243,254			
W			Odkop_100*0,05		37,716			
W			Součet		280,970			
21	K	171101101	Uložení sypaniny do násypu s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním ztuhnutých s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou ztuhnutí v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PC1 na 05 % PC " C1 km 0,000 - 0,375 " 54,37	m3	54,370	17,00	924,29	CS ÚRS 2017 01
W			Mezisoučet		54,370			
W			Součet		54,370			
22	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním neztuhnutých z jakýchkoliv hornin	m3	698,710	9,00	6 288,39	CS ÚRS 2017 01
W			Skládka		698,710			
W			Součet		698,710			
23	K	174201201	Zásyp jam po pařezech výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovňáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 100 do 300 mm	kus	130,000	32,00	4 160,00	CS ÚRS 2017 01
W			Pa30		130,000			
W			Součet		130,000			
24	K	174201202	Zásyp jam po pařezech výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovňáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 300 do 500 mm	kus	87,000	69,00	6 003,00	CS ÚRS 2017 01
W			Pa50		87,000			
W			Součet		87,000			
25	K	174201203	Zásyp jam po pařezech výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovňáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 500 do 700 mm	kus	71,000	133,00	9 443,00	CS ÚRS 2017 01
W			Pa70		71,000			
W			Součet		71,000			
45	K	174201204	Zásyp jam po pařezech výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovňáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 700 do 900 mm	kus	25,000	297,00	7 425,00	CS ÚRS 2017 01
W			Pa90		18,000			
W			Pa90přes		7,000			
W			Součet		25,000			
26	K	181951102	Úprava pláně vyrovňáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím "Pláň"	m2	1 400,250	4,00	5 601,00	CS ÚRS 2016 01
W			" C1 km 0,000 - 0,375 " 1400,25		1 400,250			
W			Součet		1 400,250			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	182101101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	801,210	17,00	13 620,57	CS ÚRS 2016 01
	W		"Svahování ve výkopech"					
	W		" C1 km 0,000 - 0,375 " 801,21		801,210			
	W		Součet		801,210			
28	K	182201101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	233,220	15,00	3 498,30	CS ÚRS 2016 01
	W		"Svahování v násypu"					
	W		" C1 km 0,000 - 0,375 " 233,22		233,220			
	W		Součet		233,220			
29	K	RP63	Likvidace pařezů v souladu s platnými právními předpisy.	kus	313,000	450,00	140 850,00	
	P		Poznámka k položce: Součástí položky je likvidace pařezů včetně manipulace a vodorovného přemístění.					
	W		"Likvidace pařezů"					
	W		Pa30		130,000			
	W		Pa50		87,000			
	W		Pa70		71,000			
	W		Pa90		18,000			
	W		Pa90přes		7,000			
	W		Součet		313,000			
D	4		Vodorovné konstrukce				10 000,00	
30	K	463211141	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu do 3 m3 z kamene tříděného, s urovňáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů do 80 kg	m3	8,000	1 250,00	10 000,00	CS ÚRS 2017 01
	W		" SV1 km 0,220 " 0,8*0,4*1		0,320			
	W		" SV2 km 0,245 " 0,8*0,4*1		0,320			
	W		" SV3 km 0,265 " 0,8*0,4*1		0,320			
	W		" SV4 km 0,330 " 0,8*0,4*1		0,320			
	W		Mezisoučet		1,280			
	W		" HP1 km 0,375 - vpravo" 3,36*2		6,720			
	W		Mezisoučet		6,720			
	W		Součet		8,000			
D	5		Komunikace pozemní				451 332,25	
31	K	564671111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	1 493,950	133,00	198 695,35	CS ÚRS 2017 01
	W		"Cesta - HDK fr. 63-125 mm, tl. 250 mm"					
	W		" C3 km 0,000 - 0,375 " 1283,95		1 283,950			
	W		Mezisoučet		1 283,950			
	W		"Sjezd - HDK fr. 63-125 mm, tl. 250 mm"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"N1 km 0,375 " (3+25)/2*15		210,000			
	W		Mezisoučet		210,000			
	W		Součet		1 493,950			
32	K	564831111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	1 428,940	64,00	91 452,16	CS ÚRS 2017 01
	W		"Cesta - ŠD fr. 0-32 mm, tl. 100 mm"					
	W		" C4 km 0,000 - 0,375 " 1218,94		1 218,940			
	W		Mezisoučet		1 218,940			
	W		"Sjezdy - ŠD fr. 0-32 mm, tl. 100 mm"					
	W		"N1 km 0,375 " (3+25)/2*15		210,000			
	W		Mezisoučet		210,000			
	W		Součet		1 428,940			
33	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	1 559,760	92,00	143 497,92	CS ÚRS 2017 01
	W		"Cesta - ŠD fr. 0-63 mm, tl. 150 mm"					
	W		" C2 km 0,000 - 0,375 " 1349,76		1 349,760			
	W		Mezisoučet		1 349,760			
	W		"Sjezdy - ŠD fr. 0-63 mm, tl. 150 mm"					
	W		"N1 km 0,375 " (3+25)/2*15		210,000			
	W		Mezisoučet		210,000			
	W		Součet		1 559,760			
34	K	597311121	Svodnice vody ocelová typ 120 kotvená do sypaniny	m	20,000	670,00	13 400,00	CS ÚRS 2017 01
	W		" SV1 km 0,220 " 5		5,000			
	W		" SV2 km 0,245 " 5		5,000			
	W		" SV3 km 0,265 " 5		5,000			
	W		" SV4 km 0,330 " 5		5,000			
	W		Součet		20,000			
35	K	RP03	Posyp podkladu nebo krytu s rozproštěním a zhutněním kamenivem drceným nebo těžším fr. 0-8 mm, v množství přes 15 do 20 kg/m2	m2	1 428,940	3,00	4 286,82	
	P		Poznámka k položce:					
	W		Položka vychází z položky 571904111					
	W		"Cesta"					
	W		" C4 km 0,000 - 0,375 " 1218,94		1 218,940			
	W		Mezisoučet		1 218,940			
	W		"Sjezdy"					
	W		" N1 km 0,375 " (3+25)/2*15		210,000			
	W		Mezisoučet		210,000			
	W		Součet		1 428,940			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				53 998,44	
36	K	919541012	Zřízení propustků a hospodářských přejezdů z trub ocelových do DN 400	m	12,000	1 516,00	18 192,00	CS ÚRS 2017 01
	W		" HP1 km 0,375 - vpravo" 12		12,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
VV			Součet		12,000			
37	M	RP41	Roura ocelová DN 406/8	m	12,000	2 457,00	29 484,00	
VV			" HP1 km 0,375 - vpravo" 12		12,000			
VV			Součet		12,000			
38	K	936561111	Podkladní a krycí vrstvy trubních propustků nebo překopů cest z kameniva drčeného	m3	7,080	893,00	6 322,44	CS ÚRS 2017 01
VV			"HP"					
VV			" HP1 km 0,375 - vpravo" 12*0,59		7,080			
VV			Mezisoučet		7,080			
VV			Součet		7,080			
D	998		Přesun hmot				31 059,54	
39	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živiničným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	1 500,461	20,70	31 059,54	CS ÚRS 2017 01
D	Ostatní		Ostatní				21 500,00	
D	999		Ostatní náklady				21 500,00	
40	K	R71	Zpracování a předání geodetického zaměření skutečně provedené stavby (3 paré + 1 elektronické) dle přísl. právních předpisů	kpl	1,000	12 500,00	12 500,00	
P			Poznámka k položce: Zpracování a předání geodetického zaměření skutečně provedené stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli, které bude obsahovat polohopisné a výškopisné zaměření stavby a jejich jednotlivých objektů (situace, podélný profil, příčné profily) s návazností na katastr nemovitosti a projektovou dokumentaci					
D	9996		Zajištění všech zkoušek pro řádné provedení pláně vozovky dle ČSN 73 6133 a dle ČSN 72 1006				4 500,00	
41	K	R44	Míra zhutnění 1x na 1000 m2	kus	3,000	1 500,00	4 500,00	
P			Poznámka k položce: Zkouška bude provedena statickou zatěžovací zkouškou podle ČSN 72 1006					
D	9999		Zajištění všech nezbytných zkoušek pro řádné provedení konstrukčních vrstev vozovky dle ČSN 73612				4 500,00	
42	K	R04	Míra zhutnění 1x na 1000 m2	kus	3,000	1 500,00	4 500,00	
P			Poznámka k položce: Zkouška bude provedena statickou zatěžovací zkouškou podle ČSN 72 1006					

DMARVIS@DY



21
0558

1
2