



Agendové číslo: **02693/2024/IM/4**

Identifikátor: **KUMSX0387IAV**

DODATEK č. 4
ke Smlouvě o dílo ev. č. 02693/2024/IM

I.
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava
zastoupen: Ing. Bc. Liborem Vajdou, vedoucím odboru investičního a
majetkového
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 200184-1650676349/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:



Osoby oprávněné jednat ve věcech řízení projektu:



(dále jen „objednatel“)

2. PSG Construction a.s.

se sídlem: Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
zastoupena: Peterem Surovičem, předsedou představenstva
IČO: 05042020
DIČ: CZ05042020
bankovní spojení: ČSOB
číslo účtu: 117756653/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, sp. zn. 7535

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 3. 7. 2024 Smlouvu o dílo evidenční č. 02693/2024/IM na zajištění realizace stavby „Revitalizace budovy Těšínského divadla“ pro Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvkovou organizaci (dále jen „stavba“ či „dílo“). Dne 27. 3. 2025 byl k této smlouvě uzavřen dodatek č. 1 (ev. č. 02693/2024/IM/1), dne 23. 5. 2025 dodatek č. 2 (ev. č. 02693/2024/IM/2) a dne 1. 7. 2025 dodatek č. 3 (ev. č. 02693/2024/IM/3). Pro označení smlouvy o dílo č. 02693/2024/IM ve znění dodatků č. 1, 2 a 3 se dále používá pojem „smlouva“.
2. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení níže uvedených prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby, nebylo možno je předvídat a jsou nezbytně nutné k dokončení díla (dále jen „vícepráce“):

1) Změna č. 38 - Doplnění elektroinstalace

Změna řeší nutné úpravy elektroinstalačních rozvodů. Jedná se o:

- 38.1. Doplnění napájení EPS jeviště, vrátnice

V návaznosti na revizi celého systému EPS areálu Těšínského divadla je nutné rozvaděče RH1.1 a RH upravit, tj. doplnit o napájení EPS jeviště a objektu vrátnice.

- 38.2. Doplnění automatického systému otevírání vstupní brány u vrátnice

Systém vstupní brány u vrátnice je nutné doplnit o záložní zdroj UPS (umístěný u řídicí jednotky v zázemí vrátnice). Při aktivaci poplachu EPS dojde k otevření vrat, vrata zůstávají v otevřeném stavu po celou dobu poplachu, po jeho skončení se vrata přepnou do běžného provozu a zavřou se.

- 38.3. Doplnění rozvaděče R1 vč. napojení m. č. 143 a 229

Stávající výstroj rozvaděče R1 musí být doplněna o silnoproudou kabeláž, kterou jsou napojeny místnosti č. 143 (kancelář jevištního mistra) a m. č. 229 (kancelář bajky), jejichž elektroinstalaci ani nové osvětlení projektová dokumentace stavby původně vůbec neřešila

- 38.4. Elektroinstalace m. č. 206

Při silnoproudé úpravě administrativní části budovy divadla v 1. a 2.NP (změna č. 36) nebyla zahrnuta místnost č. 206 - zkušebna A. Změna proto řeší doplnění elektroinstalace této místnosti (kabeláž, zásuvky a stropní přisazené LED svítidla).

- 38.5. Kabelová příprava pro pohon kopule hvězdárny

V souladu s projektovou dokumentací stavby se má kopule hvězdárny pouze očistit a natřít, otevírání a otáčení kopule má být zajištěno pouze mechanicky. Pro možnost budoucího elektricky ovládaného otevírání a otáčení kopule je změnou doplněna silnoproudá kabeláž.

- 38.6. Doplnění LED pásku ve variabilním sále č. 252

Změna řeší rozdíl v jednotlivých částech projektové dokumentace stavby. Jiné údaje jsou na výkrese interiéru, vizualizací a na silnoproudých výkresech. Jedná se o led pásek umístěný u podlahy v místnosti č. 252 (variabilní sál). Skutečná potřeba pásku je v délce 15 m, pásek bude schovaný, aby ambientně svítil na podlahu.

- 38.7. Přesun chilleru

Chiller (chladicí zařízení) bylo nutno přesunout z důvodu kolize základu chilleru s přípojkou NN společnosti ČEZ distribuce.

Hodnota víceprací činí 114.123,44 Kč bez DPH.

2) Změna č. 39 - Demontáž zděné příčky v m. č. 108, dodávka nové příčky

Při bouracích pracích bylo zjištěno, že v zádveří, tj. v místnosti č. 108, je pro možnost osazení únikových dveří nutno vybourat původní zděnou příčku lemující VZT šachtu nedostatečné tloušťky 100 mm a vyzdít novou zděnou příčkou tl. 200 mm. V souvislosti s touto změnou se doplňují také nové omítky.

S těmito stavebními úpravami m. č. 108 souvisí také nutná úprava trasy vzduchotechnického potrubí.

Hodnota víceprací činí 79.683,40 Kč bez DPH.

3) Změna č. 40 - Doplnění ocelové konstrukce pro osvětlení ve hvězdárně a v m. č. 252

V projektové dokumentaci stavby chybí nosná konstrukce pro uchycení světel v m. č. 252 (variabilní sál) a v m. č. 303 (hvězdárna). Danou konstrukci, tj. typizované prvky Milos a atypicky ohýbanou konstrukci kruhu, je nutné doplnit.

Hodnota víceprací činí 227.529,22 Kč bez DPH.

4) Změna č. 41 - Oprava omítek ve schodišťových místnostech

V místnostech schodišť č. 215, 227 a 254 měla původně zůstat stávající omítka. Aktuální stav omítek v daných místnostech je ale nevyhovující, je nutné omítky oklepat a nahradit novou vnitřní sádkovou omítkou.

Hodnota víceprací činí 64.124,08 Kč bez DPH.

5) Změna č. 42 - Doplnění přípojných míst DMX/LAN vč. zásuvek pro AV techniku

Pro správné fungování osvětlovací techniky umístěné na jevišti hlavního sálu Těšínského divadla je nutné doplnění 14 ks přípojných míst, natažení přívodů z racku na jeviště, doplnění DMX kabelů a propojení stávajících stmívačů. V souvislosti s touto změnou se doplňují také zásuvky pro audiovizuální techniku umístěnou v jevišti a hledišti. Tato zařízení nebyla v projektové dokumentaci stavby obsažena.

Hodnota víceprací činí 596.309,51 Kč bez DPH.

6) Změna č. 43 - Doplnění generálního klíče

V průběhu provádění stavby vznesl uživatel požadavek na generální klíč k hliníkovým dveřím AL18, R1, R2, R3, R5 a ke vstupním dveřím do místn. č. 138, dále k vnitřním dřevěným dveřím D56, D47, D48, D39, D42 a D30. U těchto dveří generální klíč nebyl původně v PD stavby uvažován. Nad rámec systému generálního klíče jsou i místnosti bar, bufet, ubytovna a elektro, které musely být naprogramovány.

Hodnota víceprací činí 39.154,05 Kč bez DPH.

7) Změna č. 44 - Doplnění zdiva ve strojovně VZT

Ve strojovně vzduchotechniky (m. č. 013) bylo při stavebních úpravách nutné dozdit část zdi tl. 300 mm, jelikož po demontáži podhledu bylo zjištěno, že stávající vyzdívka není až po stropní konstrukci, což je u této stávající požárně dělící konstrukci nutné. Zároveň bylo nutné vyhledat v podhledech stávající rozvody VZT včetně uzavíracích ventilů ZTI a ÚT a dopojit je k novým rozvodům.

Hodnota víceprací činí 16.057,68 Kč bez DPH.

8) Změna č. 45 - Kotvení věšáků v hlavní šatně vč. doplnění akustické SDK předstěny

V souladu s projektovou dokumentací stavby se ve vstupní místnosti č. 106 demontovalo 32 ks věšáků, které se po dokončení stavebních úprav mají namontovat zpět na stávající kotvení umístěné na zdi. Na doporučení uživatele bylo nutné na zeď přiléhající k hlavnímu sálu divadla doplnit SDK akustickou předstěnu, čímž by kotvící prvky věšáků neměly dostatečnou délku a musely být proto prodlouženy. Bylo tedy nutné dané prvky zámečnický upravít, očistit a následně je natřít. Spolu s nátěrem kotevních prvků musí být jednotně natřena i stávající ocelová konstrukce věšáků.

Hodnota víceprací činí 197.078,92 Kč bez DPH.

9) Změna č. 46 - Úprava zámečnických prvků ve strojovně VZT

Ve strojovně VZT (m. č. 013) se mají v souladu s projektovou dokumentací stavby dodat zámečnické prvky Z24-Z28 lemující stropní prostupy. Dispoziční řešení a následné stavební úpravy prováděné v rámci této místnosti neumožňují dodat dané prvky dle PD, proto se musí dané ocelové prvky upravit a ve ztížených podmínkách omezeného prostoru namontovat.

Hodnota víceprací činí 56.708,80 Kč bez DPH.

10) Změna č. 47 - Oplechování zábradlí na střeše

Na střeše NS1 a NS2 se mění oplechování atiky, ale stávající zábradlí, které se očistí a natře, zůstává. Z důvodu zatékání mezi oplechováním atiky a zábradlím je nutné dodat oplechování z pozinkovaného plechu v barvě RAL 6019, tzv. kornout.

Hodnota víceprací činí 16.675,00 Kč bez DPH.

11) Změna č. 48 - Doplnění DMX splitterů

Pro zachování přepojovacích panelů zakončujících kabeláž v m. č. 102 - forbína jsou dle doporučení uživatele doplněny tyto panely o 4 ks DMX splitterů (rozbočovačů).

Hodnota víceprací činí 128.060,16 Kč bez DPH.

12) Změna č. 49 – Úpravy SDK konstrukcí

Změna řeší nutné úpravy sádkartonových konstrukcí. Jedná se o:

- 49.1. Dodávka a montáž SDK podhledů v administrativní části 1. a 2.NP

V souvislosti se změnou č. 36 (Nová elektroinstalace v šatnách a administrativní části divadla) je stavební práce nutné doplnit o zapravení rýh a dále je z důvodu zakrytí kabeláže nutné doplnění SDK podhledu včetně nové dvojnásobné výmalby bílou barvou, a to v místnostech č. 119 a 207. Stěny v uvedených místnostech již vymalovány byly, nicméně z důvodu většího rozsahu stavebních úprav je nutno je vymalovat jednou vrstvou navíc.

- 49.2. Změna č. 67 - SDK předstěny

V místnostech č. 113, 129, 217 a 218 bylo nutno z důvodu instalace rozvodů umístit SDK předstěny. V místnosti č. 113 (Toalety muži) jsou v rohu stoupačky od topení, které by v této pozici procházely umyvadlovou deskou. V místnosti č. 129 (Šatna) se v rohu místnosti nachází elektro rozvaděč. V místnosti č. 217 a 218 (Kancelář ekonomické ředitelky a Kuchyňka) se nachází stávající rozvody vody, odpadu a elektrika.

Hodnota víceprací činí 242.960,15 Kč bez DPH.

13) Změna č. 50 - Doplnění nástěnného kulatého zrcadla

Jedná se o narovnání rozporu v počtech kusů nástěnných kulatých zrcadel o průměru 600 mm, kdy v rozpočtu SO 01.7 je v pol. č. 125 chybně uvedeno 5 ks namísto skutečně potřebných 6 ks, jak správně uvádí také výpis prvků.

V souvislosti s touto změnou dojde k prodloužení doby plnění o 2 kalendářní dny.

Hodnota víceprací činí 1.341,08 Kč bez DPH.

14) Změna č. 51 - Výměna původních vyústek v m. č. 103 za nové

V místnosti č. 103 se měly 4 ks stávajících vzduchotechnických vyústek pouze vyčistit. Jejich stav neumožňuje repasi ani vyčištění, je tedy nutné dodat nové vyústky v černém provedení.

Hodnota víceprací činí 6.964,40 Kč bez DPH.

15) Změna č. 52 - Úpravy v m. č. 001 a 054

V místnosti č. 001 a 054 jsou, z důvodu kolize stávajícího potrubí s novými rozvody elektro, nutné související stavební úpravy. Před dveřmi AL1 je nutné demontovat část SDK podhledu a provést nový, nutné je dozdít i část zdi.

Dále je nutné demontovat stávající litinové potrubí a nahradit ho odhlučným třívrstevným kanalizačním potrubím.

Předmětné i navazující místnosti v 1.PP je dále nutné doplnit o chybějící silnoproudé kabeláže, stropní svítidla a upravit rozvodovou skříň R10.

Hodnota víceprací činí 45.876,90 Kč bez DPH.

16) Změna č. 53 - Doplnění chybějící zámkové dlažby a obrubníků

Před hlavním parkovištěm divadla se dle PD měla pouze rozebrat část chodníku ze zámkové dlažby a zpětně pak položit. Stávající zadláždění plochy 35 m² vč. obrubníků však zcela chybí. Tato plocha nebyla dokončena v rámci předchozí samostatné etapy rekonstrukce divadla (sanace spodního zdiva). Pro úplnost předmětného díla je nutné chybějící dlažbu a obrubníky doplnit.

Hodnota víceprací činí 18.214,92 Kč bez DPH.

17) Změna č. 54 – Úprava instalačních rozvodů

Změna řeší nutné úpravy instalačních rozvodů, tj. kanalizace, VZT, vytápění, rozvodů vody a odpadů. Jedná se o:

- 54.1. Úprava vzduchotechnického potrubí

V místnosti č. 103 hlediště dochází z důvodu kolize původně skrytých stropních nosníků k úpravě trasy a průřezu vzduchotechnického potrubí. Čtyřhranné potrubí z pozink. plechu do obvodu 1500 mm v délce 7,5 m se nahrazuje čtyřhranným potrubím z pozink. plechu do obvodu 2630 mm v délce 14,5 m.

- 54.2. Doplnění komunikačního rozhraní řídicí jednotky VZT Malé scény

Původní vzduchotechnika Malé scény nebyla dle předpokladu projektové dokumentace stavby vybavena komunikačním rozhraním. Komunikační rozhraní zajistí potřebné propojení s novou MaR.

- 54.3. Úprava rozvodů pro kuchyňské linky

Po demontáži nábytku byly v m. č. 120, 121, 122, 123 a 133 byly zaměřeny stávající rozvody zdravotnické a elektroinstalace. Tyto se nacházejí v jiných pozicích, než bylo v projektové dokumentaci stavby uvažováno, a proto se rozvody musí upravit vč. následného stavebního zapravení, aby bylo dodrženo funkční a prostorové navržení kuchyňských linek.

- 54.4. Osazení zpětné klapky kanalizace

Jedná se o řešení prostorové kolize venkovní plastové šachty DN315. Aby se nemusela celá posouvat, je navrhováno osazení zpětné klapky do stávající betonové šachty, čímž bude požadovaná funkčnost odvodu kanalizace zajištěna.

- 54.5. Dodávka a montáž rohových ventilů do místnosti č. 130 a 132

Na základě požadavku uživatele se do místnosti č. 130 (žehlárna) a 132 (maskérna) doplní celkem 4 ks rohových ventilů, a to pro případné budoucí připojení koncových zařízení.

- 54.6. Odstávka převaření uzavíracích armatur v plynové kotelně

Pro správnou funkčnost plynové kotelny (m. č. 081) se musela provést odstávka a následná demontáž stávajícího potrubí DN80 s nefunkčním uzavíracím ventilem a doplnit 2 ks kulového kohoutu PN 28 T.

- 54.7. Zaslepení ocelového potrubí v místnosti č. 0.63
V místnosti č. 063 (WC ženy) je z důvodu kolize SDK příčky nutno zaslepit ocelové potrubí zátkou DN 150. Zaslepení se provádí pomocí svařování.
- 54.8. Doplnění otopných těles
Změna řeší rozdíly v jednotlivých částech projektové dokumentace stavby. Otopné těleso typu 22-60-90 VK chybí v množství 1 ks (místnost č.108). Otopné těleso typu 21-60-120 VK chybí v množství 2 ks (místnost č. 242 2 ks). Otopné těleso typu 22-60-60 VKL chybí v množství 1 ks (místnost č. 204 1ks).
- 54.9. Doplnění vzduchotechnického potrubí ve strojovně VZT
V strojovně vzduchotechniky (m. č. 013) bylo nutné v rámci úprav zámečnických prvků Z24-Z28 demontovat stávající vzduchotechnické potrubí a doplnit nové čtyřhranné potrubí v celkové délce 5,5 m.
- 54.10. Úprava potrubí ve strojovně VZT z důvodu kolize s dveřmi
Ve strojovně VZT (místnost č. 013) se nachází protipožární dveře D08. Při montáži daných dveří muselo být demontováno stávající ocelové potrubí topení a doplněno novým měděným potrubím, vč. napojení na stávající potrubí.
- 54.11. Napojení VZT jednotky 5.1 v m. č. 243.2
V místnosti č. 243.2 (technická místnost VZT) se nachází vzduchotechnická jednotka 5.1, kterou je nutno napojit potrubím, uzavíracím a vyvažovacím ventilem. Uzavírací a vyvažovací ventil chybí v projektové dokumentaci, je proto nutné tyto prvky dodat.

Hodnota víceprací činí 202.572,26 Kč bez DPH.

18) Změna č. 55 - Zázemí kavárny a výtah

V místnosti č. 305 (zázemí kavárny) se z důvodů estetického sjednocení přilehlých ploch oplechuje pozinkovaným plechem v RAL 6019 také 6 ks ocelových sloupů vč. atiky. Zároveň se z estetických důvodů zateplí vnější stěny sousední místnosti č. 306 (výtahu) fasádní EPS deskou tl. 30 mm s finální vápenocementovou strukturální omítkou.

Hodnota víceprací činí 222.270,08 Kč bez DPH.

19) Změna č. 56 - Zazdění stávajících VZT průduchů na balkóně m. č. 201 vč. vyspravení podkladu zábradlí balkónu

V místnosti č. 201 - balkón byly stávající vyústky VZT ve schodnici. Ty bylo nutné demontovat a zazdít, aby byl dodržen design a průtok vzduchu vhněného VZT do těchto prostor. Následně je nutné provést, před nalepením podlahové krytiny, povrchovou úpravu a srovnání celé schodnice.

Hodnota víceprací činí 9.317,33 Kč bez DPH.

20) Změna č. 57 - Ozvučení rozhlasem 100 V

Pro funkční chod divadla bude nutno stavbu doplnit o 100 V interní rozhlas, se kterým původně nebylo uvažováno. Tento rozhlas slouží k vyvolávání herců, gongu pro oznamování začátku představení a konce přestávky. Stávající rozhlas nebylo možno vzhledem rozsahu prací, hlavně celoplošné osekávání omítek, zachovat a také původní rozhlas neměl dostatek aktuálně potřebných linek. Z těchto důvodů je nutné realizovat rozhlas nový.

Hodnota víceprací činí 525.212,65 Kč bez DPH.

21) Změna č. 58 - Změna sádrového odlitku za uměleckou malbu

V návaznosti na architektonický záměr zachovat část interiérových prvků původního architekta divadla, byla zpracována změnová dokumentace dotčených interiérových prvků ve stavbě. Tato změna navrhuje nahrazení původně navrženého nového sádrového odlitku na chodbě m. č. 202 za uměleckou malbu dle původního vzoru.

Hodnota víceprací činí 274.301,04 Kč bez DPH.

22) Změna č. 59 - Změna kamery CAM 2.2 na jevišti

Uživatel divadla požaduje dodat jednu IP kameru, která snímá děj na jevišti a má nezpožděný obraz na monitorech (latence kamery). Pro provoz divadla je u přenosu z této kamery důležité, aby byla okamžitá odezva bez prodlevy. Zpoždění u přenosu kamery by velice ztěžovalo činnost pracovníků režie. V projektové dokumentaci stavby je uvedena kamera SDI, která tento požadavek latence nesplňuje. Dochází tedy ke změně této kamery.

Hodnota víceprací činí 158.794,30 Kč bez DPH.

23) Změna č. 61 - Změna imitace hvězdné oblohy

Dle původní projektové dokumentace stavby mělo být hvězdné nebe složeno z optických vláken pokrývajících plochu kopule. Kopule zůstává i po probíhající rekonstrukci hvězdárny otáčivá o 360°, ale bez aretace. Zhotovit přívod elektro pro osvětlení hvězdného nebe včetně vyhotovení aretace by bylo pracné a nákladné, jelikož by se navíc musel zhotovit nový mechanismus pohonu otáčení. Dalším důvodem této změny je skutečnost, že prostor hvězdárny je přes zimu pouze temperovaný a hrozí kondenzace vodních par přímo ve skladbě kopule. Z těchto důvodů uživatel od původního záměru ustoupil.

Hodnota víceprací činí 41.850,81 Kč bez DPH.

24) Změna č. 62 - Poplatek za skládku odpadu č. 17 03 01 Asfaltová směs obsahující dehet

Při frézování živičného krytu zhotovitel stavby provedl na doporučení odborné firmy opakovaný laboratorní rozbor vzorku za účelem správného zatřídění odpadu. Laboratorní rozbor prokázal kontaminaci zmíněného materiálu, což znemožňuje jeho použití k zásypu i k recyklaci. Na základě tohoto zjištění je nutno předmětný odpad ve výši 28,76 tun likvidovat, nikoliv recyklovat.

Hodnota víceprací činí 59.533,20 Kč bez DPH.

25) Změna č. 63 - Dodávka a montáž nové konstrukce držáků vč. reproboxů, úprava stávajících držáků reproboxů

Během právě probíhající rekonstrukce se v místnosti č. 102 (forbína) nepodařilo zachovat ve výšce cca 4 m původní držáky vč. reproboxů. Pro provoz divadla jsou tyto prvky nezbytné, je proto nutné dodání 4 ks nových prvků. Na úrovni podlahy místnosti č. 102 se zachovaly 2 ks stávajících držáků včetně reproboxů. Tyto stávající držáky se ale musí upravit na rozměry nových reproboxů.

Hodnota víceprací činí 76.667,67 Kč bez DPH.

26) Změna č. 64 - Dodávka a montáž nové zákrytové desky ke stávající šachtici

Po přesném zaměření upraveného terénu se při provádění nových zpevněných ploch zjistilo, že je nutné stávající šachtici výškově upravit, tj. osadit novou zákrytovou deskou vč. vyrovnávacího prstence.

Hodnota víceprací činí 12.166,00 Kč bez DPH.

27) Změna č. 65 - Statické posouzení uchycení motorů, trussu a navijáku, doplnění konzol

Pro zavěšení motoru, trussu a navijáku bylo nutno zpracovat realizační projektovou dokumentaci a zároveň pozvat statika, který potvrdí a navrhne ocelovou konstrukci pro zavěšení motorů, a to dle skutečných technických parametrů prvků vybraných prvků. Výsledkem statického posouzení je nutnost doplnění ocelové konstrukce o 4 ks konzol vč. přírub.

Hodnota víceprací činí 73.631,81 Kč bez DPH.

28) Změna č. 66 - Vyspravení stávajícího teracového schodiště

Na schodištích s ozn. m. č. 040 a 041 se měla dle projektové dokumentace stavby pouze strhnout stávající krytina (koberec). Po odstranění krytiny se objevily nerovnosti povrchu. Bylo tedy nutno dané schodiště vč. podest vyspravit uzavíracím transparentním akrylátovým nátěrem.

Hodnota víceprací činí 118.319,32 Kč bez DPH.

29) Změna č. 67 - Záměna litého teraca za keramickou dlažbu

V místnosti č. 64 (koupelna personálu) má být dle projektové dokumentace stavby provedeno v místě sprchového koutu lité teraco. Technologicky vhodnějším řešením je zaměnit lité teraco za keramickou dlažbu, proto bylo k této změně přistoupeno.

Hodnota víceprací činí 5.435,23 Kč bez DPH.

30) Změna č. 68 - Výměna oplechování na stávajících stříškách

Na severozápadní a jihovýchodní straně budovy divadla se nachází nad vchodovými dveřmi celkem 3 stříšky, kde má být ponecháno stávající oplechování. Toto oplechování je aktuálně v technicky nevyhovujícím stavu, proto je navrhováno vyměnit oplechování za nové. Dané klempířské prvky budou opět v RAL 6019.

Hodnota víceprací činí 20.277,93 Kč bez DPH.

31) Změna č. 69 - Doplnění přechodových lišt

V místě styku různých druhů podlah se musí provést přechodové lišty, a to z důvodu bezkolizního napojení. Projektová dokumentace stavby tyto prvky neobsahuje.

Hodnota víceprací činí 59.267,65 Kč bez DPH.

32) Změna č. 70 - Dekorativní stěrka kruhových sloupů

V místnosti č. 208 (galerie) se nachází dva kruhové sloupy s povrchem v provedení imitace benátského štuk. Daný štuk je na mnoha místech vlivem dlouhé životnosti poškozen. V těchto návštěvnický exponovaných prostorách proto bude provedena dekorativní stěrka, a to ve stejném barevném provedení.

Hodnota víceprací činí 45.163,02 Kč bez DPH.

33) Změna č. 71 - Doplnění propojovacího kabelu mezi napaj27eči a LED pásy

V závislosti na umístění napaječů je pozice napaječů v některých případech příliš vzdálená od LED pásků. Zároveň je u delších světelných linií (delších než 7 m) nutné oboustranné napájení. Je tedy nutné doplnit propojovací kabely mezi napaječi a LED pásy. Jmenovitě se jedná o tyto místnosti:

m. č. 103 hlavní hlediště – schodišťové stupně

m. č. 107 ochoz přízemí – LED pásy strop

m. č. 202 ochoz patra – LED pásy v obložení stěn

m. č. 201 hlediště včetně balkonu - LED pásy obložení stěn a schodišťových stupňů

m. č. 203 galerie – LED pásy pro nasvícení stěn

m. č. 252 variabilní sál - LED pásy v obložení stěn.

m. č. 303 hvězdárna – LED pásy v obložení stěn

Hodnota víceprací činí 14.747,61 Kč bez DPH.

34) Změna č. 72 - Nový přívod pro chiller

Při instalaci chladicího stroje DAIKIN výrobce upozornil na nedostatečné jištění chladicího stroje. Chladicí stroj má jmenovitou proudovou hodnotu 90 A, ale napájecí kabel je dle projektové dokumentace stavby jištěný pouze 63 A jističem. Pro správné fungování je potřeba chladicí stroj napájet novým kabelem a novým jističem.

Hodnota víceprací činí 25.663,20 Kč bez DPH.

35) Změna č. 73 - Dodávka a montáž otvíravých křídel pro pozice AL10 a AL11

V rámci budoucího provozu je předpokládáno, že hvězdárna bude pro veřejnost otevřena od měsíce května do října. Z důvodů zlepšení přirozené cirkulace vzduchu budou pevná hliníková okna AL10 a AL11 doplněna celkem o 3 ks otvíravých křídel.

Hodnota víceprací činí 51.750,00 Kč bez DPH.

36) Změna č. 74 - Doplnění vodorovného profilu do zábradlí balkónu Z13

Z důvodu zajištění bezpečnosti návštěvníků divadla bude po celé délce zábradlí prováděného na balkóně (pozice Z13) doplněn tento zámečnický výrobek o jeden vodorovný profil v rozteči 120/180 mm.

Hodnota víceprací činí 27.994,82 Kč bez DPH.

37) Změna č. 76 - Zatřídění odpadů

Při demontážích a bouracích pracích zajistil zhotovitel na doporučení odborné firmy laboratorní rozbor vzorků odpadu, a to za účelem správného zatřídění těchto odpadů. Laboratorní rozbor prokázal kontaminaci zmíněných materiálů, což znemožňuje jejich použití k zásypům i k recyklaci. Na základě tohoto zjištění je nutné předmětné odpady likvidovat, nikoliv recyklovat. Změna zároveň narovnává skutečné množství předmětného odpadu.

Hodnota víceprací činí 287.443,93 Kč bez DPH.

Bližší specifikace víceprací je uvedena v příloze č. 2 tohoto dodatku a zápisu z technicko – dokumentační komise.

3. Zároveň se smluvní strany dohodly, že v rámci díla dle původní projektové dokumentace nebudou provedeny níže uvedené práce a dodávky, které již nejsou nutné pro provedení díla (dále jen „méněpráce“):

1) Změna č. 46 - Úprava zámečnických prvků ve strojovně VZT

Původně navržené provedení nerezových kuchyňských linek bude nahrazeno pracemi uvedenými v odst. 2 bodu 9) tohoto článku dodatku.

Hodnota méněprací činí 11.104,45 Kč bez DPH.

2) Změna č. 51 - Výměna původních vyústek v m. č. 103 za nové

Původně navržené stavební práce budou nahrazeny pracemi uvedenými v odst. 2 bodu 14) tohoto článku dodatku.

Hodnota méněprací činí 4.582,24 Kč bez DPH.

3) Změna č. 54 – Úprava instalačních rozvodů

Původně navržené stavební práce budou nahrazeny pracemi uvedenými v odst. 2 bodu 17) tohoto článku dodatku.

Hodnota méněprací činí 20.934,97 Kč bez DPH.

4) Změna č. 58 - Změna sádrového odlitku za uměleckou malbu

Původně navržené stavební práce budou nahrazeny pracemi uvedenými v odst. 2 bodu 21) tohoto článku dodatku.

Hodnota méněprací činí 1.096.302,06 Kč bez DPH.

5) Změna č. 59 - Změna kamery CAM 2.2 na jevišti

Původně navržené stavební práce budou nahrazeny pracemi uvedenými v odst. 2 bodu 22) tohoto článku dodatku.

Hodnota méněprací činí 5.437,55 Kč bez DPH.

6) Změna č. 60 - Odečet sešití trhlín helikální výztuže

V rámci efektivního zvýšení tuhosti konstrukcí se mělo původně dle projektové dokumentace stavby realizovat celkem 125 m sešití trhlín helikální výztuží. Po zhodnocení aktuálního stavu konstrukcí nebylo nutné provádět 60 m.

Hodnota méněprací činí 51.089,40 Kč bez DPH.

7) Změna č. 61 - Změna imitace hvězdné oblohy

Původně navržené stavební práce budou nahrazeny pracemi uvedenými v odst. 2 bodu 23) tohoto článku dodatku.

Hodnota méněprací činí 299.112,09 Kč bez DPH.

8) Změna č. 62 - Poplatek za skládku odpadu č. 17 03 01 Asfaltová směs obsahující dehet

Původně navržené stavební práce budou nahrazeny pracemi uvedenými v odst. 2 bodu 24) tohoto článku dodatku.

Hodnota méněprací činí 6.157,52 Kč bez DPH.

9) Změna č. 67 - Záměna litého teraca za keramickou dlažbu

Původně navržené stavební práce budou nahrazeny pracemi uvedenými v odst. 2 bodu 29) tohoto článku dodatku.

Hodnota méněprací činí 4.581,49 Kč bez DPH.

10) Změna č. 75 - Odpočet neprováděných zkoušek

Z původně navrhovaných 15 ks statických zatěžkávacích zkoušek se jich ve skutečnosti provedlo pouze 8 ks. Laboratorní zkoušky zdiva nebylo nutné provádět, jelikož nosné zdivo nejevilo žádné známky statického poškození.

Hodnota méněprací činí 32.500,00 Kč bez DPH.

11) Změna č. 76 - Zatřídění odpadů

Původně navržené stavební práce budou nahrazeny pracemi uvedenými v odst. 2 bodu 37) tohoto článku dodatku.

Hodnota méněprací činí 369.312,66 Kč bez DPH.

Bližší specifikace méněprací je uvedena v příloze č. 2 tohoto dodatku a zápisu z technicko – dokumentační komise.

4. Smluvní strany se dále dohodly na záměnách některých položek díla, kdy dochází k záměně položek soupisu prací, přičemž platí, že nové položky soupisu prací představují srovnatelný druh k nahrazovaným položkám, jejich cena je nižší a materiál nebo práce jsou kvalitativně stejné nebo vyšší (dále jen „záměna položek“):

1) Záměna č. 1 - Záměna 2 ks prosklených chladniček

Původně vybraný výrobce prosklených chladniček M.204.2 změnil označení a drobně upravil parametry výrobku. Lednice je cca o 120 mm nižší aniž by to mělo vliv na objem vnitřního prostoru. Ostatní rozdíly jsou zanedbatelné, navíc výrobce uvádí vyšší energetickou třídu a spotřebu.

Záměna nemá vliv na cenu.

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III odst. 1 smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku. V rámci díla bude dále provedena záměna položek uvedená v tomto dodatku.
2. **Cena víceprací** činí 4.163.241,57 Kč bez DPH, DPH 21 % je 874.280,73 Kč a cena víceprací včetně DPH je 5.037.522,30 Kč.
3. **Cena méněprací** činí 1.901.114,43 Kč bez DPH, DPH v sazbě 21 % činí 399.234,03 Kč a cena méněprací včetně DPH je 2.300.348,46 Kč.
4. **Cena za dílo, sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se po započtení víceprací a méněprací navyšuje** a činí:
cena bez DPH 110.500.985,61 Kč
DPH 21 % 23.205.206,99 Kč
cena včetně DPH **133.706.192,60 Kč**
5. Příloha č. 1 smlouvy – „Souhrnný rozpočet stavby“ – se nahrazuje novým zněním, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Je-li tento dodatek uzavírán v listinné podobě, vyhotovuje se ve třech stejnopisech s platností originálu, z nich objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení. Je-li tento dodatek uzavírán elektronicky, obdrží obě strany její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem objednatel.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku i ve smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 - Souhrnný rozpočet stavby

Příloha č. 2 – Soupisy stavebních prací a dodávek pro vícepráce a méněpráce

V Ostravě dne

Elektronický podpis: 10.9.2025
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Bc. Libor Vajda
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 11.2.2028 13:01 +01:00

za objednatele
Ing. Bc. Libor Vajda
vedoucí odboru investičního a
majetkového

V Otrokovicích dne

Peter Surovič



Digitální podpis:
04.09.2025 22:50

za zhotovitele
Peter Surovič
předseda představenstva

K uzavření tohoto dodatku je za objednatele oprávněn vedoucí odboru investičního a majetkového Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, a to na základě usnesení rady kraje č. 109/7568 ze dne 19.8.2024 ve znění usnesení č. 9/505 ze dne 10.2.2025 a zmocnění č. 1/2025 ze dne 12.2.2025.

Příloha č. 1: Souhrnný rozpočet stavby

REKAPITULACE STAVBY			
Kód:			
Stavba:		Revitalizace budovy Těšínského divadla	
KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum: 26.08.2025	
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			
Cena bez DPH			110 500 985,61
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	110 500 985,61	23 205 206,99
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			133 706 192,60
v			CZK

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: Revitalizace budovy Těšínského divadla

Místo:

Datum:

16.04.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		110 500 985,61	133 706 192,60
SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY DIVADLA, HVĚZDÁRNÝ A TDKC	41 532 457,56	50 254 273,65
SO 01.1	Vytápění	1 543 785,00	1 867 979,85
SO 01.2	Zdravotechnika	1 848 790,00	2 237 035,90
SO 01.3	MaR	859 739,00	1 040 284,19
SO 01.4	Akustika	7 581 799,05	9 173 976,85
SO 01.5	Rozvod chladu	797 772,00	965 304,12
SO 01.6	Divadelní technika	10 959 751,47	13 261 299,28
SO 01.7	Interiér ve stavbě	6 004 609,95	7 265 578,04
SO 01.8	Elektroinstalace	4 394 303,00	5 317 106,63
SO 01.9	Svítidla	3 735 242,00	4 519 642,82
SO 01.10	EPS	2 112 346,00	2 555 938,66
SO 01.11	Evakuační rozhlas	1 270 173,00	1 536 909,33
SO 01.12	Grafická nádstavba	311 221,00	376 577,41
SO 01.13	Strukturovaná kabeláž	301 423,00	364 721,83
SO 01.14	Video dohledový systém	325 478,00	393 828,38
SO 01.15	AKTIVNÍ PRVKY	87 848,00	106 296,08
SO 01.16	Hrubé rozvody	372 139,00	450 288,19
SO 01.17	Vzduchotechnika	6 521 554,00	7 891 080,34
SO 03	Zatepení a oprava střechy objektu A	5 052 196,54	6 113 157,81
SO 03.1	Hromosvod	1 258 178,00	1 522 395,38
SO 04	Stavební úpravy venkovního prostoru	2 830 615,19	3 425 044,38
010	Ostatní a vedlejší náklady	2 006 286,24	2 427 606,35

Změna č. 1: Odstranění násypů a tepelné izolace střech	37 745,09	45 671,56
Změna č. 2: Likvidace azbestu	55 058,20	66 620,42
Změna č. 3: Bourání lehčených mazanin ručně	160 811,78	194 582,25
Změna č. 4: Bourání podkladů pod dlažby tloušťky 150 do 200 mm	47 386,16	57 337,25
Změna č. 5: Zatřídění odpadů včetně laboratorního rozboru materiálů	1 406 375,12	1 701 713,90
Změna č. 6: Odečet okna a bouracích prací, doplnění omítek vč. maleb	-675,13	-816,91
Změna č. 7: Příplatek za ztížené bourání škváry za použití mechanizace	139 440,00	168 722,40
Změna č. 8: Doplnění páteřních rozvodů	74 560,15	90 217,78
Změna č. 9: Doplnění rozvaděčů	47 474,31	57 443,92
Změna č. 10: Doplnění řídicího systému osvětlení DALI pro hlediště a hvězdárnu	207 632,49	251 235,31
Změna č. 11: Změna svítidel DALI včetně doplnění kabeláží	352 715,55	426 785,82
Změna č. 12: Demontáž ovládacího pultu	68 850,50	83 309,11
Změna č. 13: Výměna koncových prvků v zázemí 1. a 2.NP	249 881,84	302 357,03
Změna č. 14: Doplnění barového pultu V.203.1 vč. podlahových krabic	110 346,95	133 519,81
Změna č. 15: Úprava rozměrů nerezových kuchyní V.204.1.1 a V.204.1	21 178,28	25 625,72
Změna č. 16: Úprava potrubí v kavárně (m. č. 204)	14 968,23	18 111,56
Změna č. 17: Úprava provádění omítek stropů	-117 171,20	-141 777,15
Změna č. 18: Výměna dešťových svodů vč. kamerových zkoušek	283 811,46	343 411,87
Změna č. 19: Oprava propojení kanalizačního potrubí v 1.PP	10 765,13	13 025,82
Změna č. 20: Doplnění skladby NS2	60 622,77	73 353,55
Změna č. 21: Odečet odstranění povlakových krytin na střeše hlediště a jeviště	-199 798,37	-241 756,03
Změna č. 22: Změna vápenocementové omítky stěn za sádrovou omítku stěn	-50 415,39	-61 002,62
Změna č. 23: Dodávka a montáž střešní ukončovací lišty u hlediště a jeviště	8 224,00	9 951,04
Změna č. 24: Dodávka nových větracích mřížek v místnosti foyre v 2.NP	19 196,22	23 227,43
Změna č. 25: Výměna zárubní, dodávka a montáž nových dveří	33 705,49	40 783,64
Změna č. 26: Dodávka přímotopných konvektorů do hvězdárny	27 190,60	32 900,63
Změna č. 27: Chybějící uzemnění bojlerů	15 313,13	18 528,89
Změna č. 28: Sjednocení nové EPS se stávajícím systémem EPS v Malé scéně	21 369,40	25 856,97
Změna č. 29: Výměna uzavíracích armatur v plynové kotelně	9 482,26	11 473,53
Změna č. 30: Demontáž stávajících parapetů, dodávka a montáž nových parapetů	53 129,78	64 287,03
Změna č. 31: Dodávka a montáž purenitů	81 063,50	98 086,84
Změna č. 32: Výměna vstupních dveří a vnitřních dveří R1 a R2	189 942,61	229 830,56
Změna č. 33: Oprava parketových podlah v 1. a 2.NP	249 385,91	301 756,95
Změna č. 34: Dodávka a montáž navijáku nad hledištěm	224 665,03	271 844,69
Změna č. 35: Doplnění slaboproudých rozvodů do šaten, administrativní části divadla a strojovny VZT	1 012 383,13	1 224 983,59
Změna č. 36: Nová elektroinstalace v šatnách a v administrativní části divadla	1 262 506,25	1 527 632,56
Změna č. 37: Difusní designový obklad kolem portálu sálu	342 030,24	413 856,59

Změna č. 38: Doplnění elektroinstalace	114 123,44	138 089,36
Změna č. 39: Demontáž zděné příčky v m. č. 108, dodávka nové příčky	79 683,40	96 416,91
Změna č. 40: Doplnění ocelové konstrukce pro osvětlení ve hvězdárně a v m. č. 252	227 529,22	275 310,36
Změna č. 41: Oprava omítek ve schodišťových místnostech	64 124,08	77 590,14
Změna č. 42: Doplnění přípojných míst DMX/LAN vč. zásuvek pro AV techniku	596 309,51	721 534,51
Změna č. 43: Doplnění generálního klíče	39 154,05	47 376,40
Změna č. 44: Doplnění zdíva ve strojovně VZT	16 057,68	19 429,79
Změna č. 45: Kotvení věšáků v hlavní šatně vč. doplnění akustické SDK předstěny	197 078,92	238 465,49
Změna č. 46: Úprava zámečnických prvků ve strojovně VZT	45 604,35	55 181,26
Změna č. 47: Oplechování zábradlí na střeše	16 675,00	20 176,75
Změna č. 48: Doplnění DMX splitterů	128 060,16	154 952,79
Změna č. 49: Úpravy SDK konstrukcí	242 960,15	293 981,78
Změna č. 50: Doplnění nástěnného kulatého zrcadla	1 341,08	1 622,71
Změna č. 51: Výměna původních vyústek v m. č. 103 za nové	2 382,16	2 882,41
Změna č. 52: Úpravy v m. č. 001 a 054	45 876,90	55 511,05
Změna č. 53: Doplnění chybějící zámkové dlažby a obrubníků	18 214,92	22 040,05
Změna č. 54: Úprava instalačních rozvodů	181 637,29	219 781,12
Změna č. 55: Zázemí kavárny a výtah	222 270,08	268 946,80
Změna č. 56: Zazdění stávajících VZT průduchů na balkóně m. č. 201 vč. vyspravení podkladu zábradlí balkónu	9 317,33	11 273,97
Změna č. 57: Zazdění stávajících VZT průduchů na balkóně m. č. 201 vč. vyspravení podkladu zábradlí balkónu	525 212,65	635 507,31
Změna č. 58: Změna sádrového odlitku za uměleckou malbu	-822 001,02	-994 621,23
Změna č. 59: Změna kamery CAM 2.2 na jevišti	153 356,75	185 561,67
Změna č. 60: Odečet sešití trhlín helikální výztuže	-51 089,40	-61 818,17
Změna č. 61: Změna imitace hvězdné oblohy	-257 261,28	-311 286,15
Změna č. 62: Poplatek za skládku odpadu č. 17 03 01 Asfaltová směs obsahující dehet	53 375,68	64 584,57
Změna č. 63: Dodávka a montáž nové konstrukce držáků vč. reproboxů, úprava stávajících držáků reproboxů	76 667,67	92 767,88
Změna č. 64: Dodávka a montáž nové zákrytové desky ke stávající šachtici	12 166,00	14 720,86
Změna č. 65: Statické posouzení uchycení motorů, trussu a navijáku, doplnění konzol	73 631,81	89 094,49
Změna č. 66: Vyspravení stávajícího teracového schodiště	118 319,32	143 166,38
Změna č. 67: Záměna litého teraca za keramickou dlažbu	853,74	1 033,03
Změna č. 68: Výměna oplechování na stávajících stříškách	20 277,93	24 536,30
Změna č. 69: Doplnění přechodových lišt	59 267,65	71 713,86
Změna č. 70: Dekorativní stěrka kruhových sloupů	45 163,02	54 647,25
Změna č. 71: Doplnění propojovacího kabelu mezi napaječi a LED pásky	14 747,61	17 844,61
Změna č. 72: Nový přívod pro chiller	25 663,20	31 052,47
Změna č. 73: Dodávka a montáž otvíravých křidel pro pozice AL10 a AL11	51 750,00	62 617,50
Změna č. 74: Doplnění vodorovného profilu do zábradlí balkónu Z13	27 994,82	33 873,73
Změna č. 75: Odpočet neprováděných zkoušek	-32 500,00	-39 325,00
Změna č. 76: Zatřídění odpadů	-81 868,73	-99 061,16
Záměna č. 1: Záměna 2 ks prosklených chladniček	0,00	0,00

Příloha č. 2: Soupisy stavebních prací a dodávek pro vícepráce a méněpráce
Přehled ZL pro dodatek č. 4

	VCP	MP
Změna č.38 - Doplnění elektroinstalace		
1.Doplnění napájení EPS jeviště, vrátnice	11 865,77	
2.Doplnění automatického systému otírání vstupní brány vrátnice	29 704,50	
3.Doplnění rozvaděče R1 vč. napojení mč.143 a 229	21 762,77	
4.Elektroinstalace m.č.206	22 894,32	
5.Kabelová příprava pro pohon kopule hvězdárny	917,74	
6.Doplnění LED pásku variabilní sál m.č.252	19 824,21	
7.Přesun chilleru	7 154,13	
Změna č.39 - Demontáž zděné příčky v m.č.108, dodávka nové příčky	79 683,40	
Změna č.40 - Doplnění ocelové konstrukce pro osvětlení ve hvězdárně a v mč.252	227 529,22	
Změna č.41 - Oprava omítek na schodišťových místností	64 124,08	
Změna č.42 - Doplnění přípojných míst DMX/LAN vč.zásuvek pro AV techniku	596 309,51	
Změna č.43 - Doplnění generálního klíče	39 154,05	
Změna č.44 - Doplnění zdiva ve strojovně VZT	16 057,68	
Změna č.45 - Kotvení věšáků v hlavní šatně, doplnění akustické SDK předstěny	197 078,92	
Změna č.46 - Úprava zámečnických prvků ve strojovně VZT	56 708,80	-11 104,45
Změna č.47 - Oplechování zábradlí na střeše	16 675,00	
Změna č.48 - Doplnění DMX splitterů	128 060,16	
Změna č.49 - Úpravy SDK konstrukcí		
1.Dodávka a montáž SDK podhledů v administrativní části 1 a 2.NP	203 807,04	
2.SDK předstěny	39 153,11	
Změna č.50 - Doplnění nástěnného kulatého zrcadla	1 341,08	
Změna č.51 - Výměna původních výústek v m.č.103 za nové	6 964,40	-4 582,24
Změna č.52 - Úpravy m.č.001 a 054	45 876,90	
Změna č.53 - Doplnění chybějící zámkové dlažby a obrubníků	18 214,92	
Změna č.54 - Úprava instalačních rozvodů		
1.Úprava vzduchotechnického potrubí Malé scény	40 199,45	-9 479,41
2.Doplnění komunikačního rozhraní řídicí jednotky VZT malé scény	21 919,00	
3.Úprava rozvodů pro kuchyňské linky	30 357,74	
4.Osazení zpětné klapky kanalizace	15 513,50	-11 455,56
5.Dodávka a montáž rohových ventilů do místnosti č.130,132	1 288,00	
6.Odstávka převažení uzavíracích armatur v plynové kotelně	10 941,00	
7.Zastlepení ocelového potrubí místnost č. 0.63	2 587,50	
8.Doplnění otopných těles	28 478,02	
9.Doplnění vzduchotechnického potrubí ve strojovně VZT	21 559,59	
10.Úprava potrubí ve strojovně VZT z důvodu kolize s dveřmi	17 785,37	
11.Napojení VZT jednotky 5.1 v mč.243.2 potrubím a ventily	11 943,09	
Změna č.55 - Zázemí kavárny a výtah	222 270,08	
Změna č.56 - Zazdění stávajících VZT průduchů na balkóně m.č.201 vč. vyspravení podkladu zábradlí	9 317,33	
Změna č.57 - Ozvučení rozhlasem 100V	525 212,65	
Změna č.58 - Záměna sádrového odlitku za uměleckou malbu	274 301,04	-1 096 302,06
Změna č.59 - Změna kamery CAM 2.2 jeviště	158 794,30	-5 437,55
Změna č.60 - Odečet sešití trhlín helikální výztuží	0,00	-51 089,40
Změna č.61 - Změna imitace hvězdne oblohy	41 850,81	-299 112,09
Změna č.62 - Poplatek za skládku odpadu č. 17 03 01 Asfaltová směs obsahující dehet	59 533,20	-6 157,52
Změna č.63 - Dodávka a montáž nové konstrukce držáků vč. reproboxů, úprava stávajících držáků re	76 667,67	
Změna č.64 - Dodávka a montáž nové zákrytové desky ke stávající šachtici	12 166,00	
Změna č.65 - Statické posouzení uchycení motorů, trussu a navijáku, doplnění konzol	73 631,81	
Změna č.66 - Vyspravení stávajícího teracového schodiště	118 319,32	
Změna č.67 - Záměna litého teraca za keramickou dlažbu	5 435,23	-4 581,49
Změna č.68 - Výměna oplechování na stávajících stříškách	20 277,93	
Změna č.69 - Doplnění přechodových lišt	59 267,65	
Změna č.70 - Dekorativní stěrka kruhových sloupů	45 163,02	
Změna č.71 - Doplnění propojovacího kabelu mezi napaječi a LED pásky	14 747,61	
Změna č.72 - Nový přívod pro chiller	25 663,20	
Změna č.73 - Dodávka a montáž otvíracích křídel pro pozice AL10, AL11	51 750,00	
Změna č.74 - Doplnění vodorovného profilu pro zábradlí balkónu Z13	27 994,82	
Změna č.75 - Odpočet neprováděných zkoušek	0,00	-32 500,00
Změna č.76 - Zatřídění odpadů	287 443,93	-369 312,66
 Záměna č.1 - Záměna 2 ks prosklených chladniček	 0,00	 0,00
 Mezisoučet	 4 163 241,57	 -1 901 114,43
 Celkem	 2 262 127,14	

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20232412003F26

Stavba: Revitalizace těšinského divadla

Místo: Český Těšín

Datum: 21. 12. 2023

Zadávatel: Těšínské divadlo

Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		114 123,44	138 089,36
SO01.8	Změna č.38 - 1.Doplnění napájení EPS jeviště, vrátnice - VCP	11 865,77	14 357,58
SO01.8	Změna č.38 - 2.Doplnění automatického systému otvírání vstupní brány vrátnice - VCP	29 704,50	35 942,45
SO01.8	Změna č.38 - 3.Doplnění rozvaděče R1 vč. napojení mč.143 a 229 - VCP	21 762,77	26 332,95
SO01.8	Změna č.38 - 4.Elektroinstalace m.č.206 - VCP	22 894,32	27 702,13
SO01.8	Změna č.38 - 5.Kabelová příprava pro pohon kopule hvězdárny - VCP	917,74	1 110,47
SO01.8	Změna č.38 - 6.Doplnění LED pásku variabilní sál m.č.252 - VCP	19 824,21	23 987,29
SO01.8	Změna č.38 - 7.Přesun chilleru - VCP	7 154,13	8 656,50

Doplnění napájení EPS jeviště, vrátnice

Stavba:

Revitalizace těšínského divadla

Objekt:

SO 01.8 - Elektroinstalace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							11 865,77
D D1 Elektromontáže							1 671,60
62	K	Pol199	CYKY-(CHKH-R- ..) 3x1.5 mm2 750V (PU)	m	25,000	27,86	696,50
63	K	Pol200	CYKY-(CXKH-V- ..) 3x1.5 mm2 750V (PU)	m	35,000	27,86	975,10
D D4 Materiály							1 370,30
89	K	Pol224	CXKH-V 3CX 1,5	M	25,000	26,14	653,50
103	K	Pol238	CXKH-R 3X1,5	M	35,000	20,48	716,80
D D5 Dodávky zařízení (specifikace)							7 199,00
200	K	Pol322	DOPLNĚNÍ ROZV. RH1.1 + MONTÁŽ PRVKŮ - 1x jistič B10/1, včetně nezbytného vnitřního propojení	KS	1,000	4 393,00	4 393,00
201	K	Pol322.1	DOPLNĚNÍ ROZV. RH + MONTÁŽ PRVKŮ - 1x jistič B10/1, včetně nezbytného vnitřního propojení (vrátnice)	KS	1,000	2 806,00	2 806,00
D D6 HZS							1 624,87
208	K	102	Doprava dodávek	soubor	1,000	862,50	862,50
209	K	103	Přesun dodávek	soubor	1,000	575,00	575,00
211	K	98	Podružný materiál	soubor	1,000	187,37	187,37

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace těšinského divadla

Objekt: SO 01.8 - Elektroinstalace

Místo: Těšínské divadlo
Zadavatel: Vypln údaj
Uchazeč: Vypln údaj

Datum: 21. 12. 2023
Projektant: ATRIS s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	29 704,50
D1 - Elektromontáže	9 522,00
D4 - Materiály	15 697,50
D6 - HZS	4 485,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace těšinského divadla

Objekt: SO 01.8 - Elektroinstalace

Místo: Těšínské divadlo
Zadavatel: Vypln údaj
Uchazeč: Vypln údaj

Datum: 21. 12. 2023
Projektant: ATRIS s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							29 704,50
D D1 Elektromontáže							9 522,00
1	K	Pol147	Montáž materiálu, přepojení a zprovoznění systému	kpl	1,000	9 522,00	9 522,00
D D4 Materiály							15 697,50
88	K	Pol223	APC Power Saving Back-UPS Pro 900 záložní zdroj 230V	ks	1,000	11 347,05	11 347,05
89	K	Pol224	Reléový modul - připojení EPS, odpojení ovládání a detekce výpadku napájení	ks	1,000	4 350,45	4 350,45
D D6 HZS							4 485,00
208	K	102	Doprava dodávek	soubor	1,000	3 588,00	3 588,00
211	K	98	Podružný materiál	soubor	1,000	897,00	897,00

Doplnění rozvaděče R1 vč. napojení mč.143 a 229

Stavba:

Revitalizace těšínského divadla

Objekt:

SO 01.8 - Elektroinstalace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 21 762,77

D D1 Elektromontáže 6 714,89

62	K	Pol199	CYKY-(CHKH-R-...) 3x1,5 mm2 750V (PU)	m	31,000	27,86	863,66
64	K	Pol201	CXKH(E)-R 3x2,5 mm2 750V (PU)	m	30,000	27,86	835,80
4	K	Pol150	krab.přístrojová 1901,68L/1,KP 68 bez zapojení	ks	4,000	30,94	123,76
16	K	Pol161	spín. včet.zap. č.1	ks	1,000	56,43	56,43
24	K	Pol169	zás.5518(19) jednoduchá průběž.montáž	ks	4,000	81,15	324,60
41	K	Pol183	svit.zářiv.LED, 12-75W nástěnné, stropní ,IP 54-66	ks	2,000	256,49	512,98
84	K	Pol220	vysek.zdi cihl.kapsy-krab.<100x100x50mm	ks	4,000	38,88	155,52
85	K	Pol221	vysek.rýh cihla do hl.50mm š.do 70mm	m	10,000	70,07	700,70
83	K	Pol219	vysek.zdi cihl.malt.váp.kapsy do 0.1m2 hl.do 150mm	ks	1,000	268,80	268,80
223	K	Pol338	Zednické výpomoci	hod	8,000	359,08	2 872,64

D D4 Materiály 5 988,35

103	K	Pol238	CXKH-R 3X1,5	M	25,000	20,48	512,00
104	K	Pol239	CXKH-R O 3X1,5	M	6,000	20,48	122,88
99	K	Pol234	CXKH-R 3x2,5	M	30,000	29,64	889,20
171	K	Pol297	KR.KP 68 KA	Ks	5,000	5,10	25,50
146	K	Pol277	SP.3558-651B KRYT JEDNODUCHY	KS	1,000	30,14	30,14
150	K	Pol280	SP.3901-B10B RAM.JEDN.	KS	5,000	19,05	95,25
165	K	Pol291	SP.3559-A01345 STROJEK SPINACE	KS	1,000	96,58	96,58
164	K	Pol290	ZAS.5519A-A02357 B BEZSROUB.PRIP	KS	4,000	111,35	445,40
	K	Pol359	Stropní přisazené LED svítidlo, délka 1200 mm, šířka 120 mm, barva bílá, 48W/3000K,vč. montáže a instalace	kus	2,000	1 885,70	3 771,40

D D5 Dodávky zařízení (specifikace) 6 727,50

			ROZV. R1 + MONTÁŽ PRVKŮ	KS	1,000	6 727,50	6 727,50
--	--	--	-------------------------	----	-------	----------	----------

D D6 HZS 2 332,03

208	K	102	Doprava dodávek	soubor	1,000	862,50	862,50
209	K	103	Přesun dodávek	soubor	1,000	862,50	862,50
211	K	98	Podružný materiál	soubor	1,000	607,03	607,03

Elektroinstalace m.č.206

Stavba: Revitalizace těšínského divadla

Objekt: SO 01.8 - Elektroinstalace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							22 894,32
D D1 Elektromontáže							4 265,07
62	K	Pol199	CYKY-(CHKH-R- ...) 3x1.5 mm2 750V (PU)	m	45,000	27,86	1 253,70
64	K	Pol201	CXKH(E)-R 3x2.5 mm2 750V (PU)	m	45,000	27,86	1 253,70
16	K	Pol161	spín, včet,zap. č.1	ks	1,000	56,43	56,43
24	K	Pol169	zás.5518(19) jednoduchá průběž.montáž	ks	2,000	81,15	162,30
41	K	Pol183	svít,zářív.LED, 12-75W nástěnné,stropní ,IP 54-66	ks	6,000	256,49	1 538,94
D D4 Materiály							14 087,52
103	K	Pol238	CXKH-R 3X1,5	M	45,000	20,48	921,60
99	K	Pol234	CXKH-R 3x2,5	M	45,000	29,64	1 333,80
146	K	Pol277	SP.3558-651B KRYT JEDNODUCHY	KS	1,000	30,14	30,14
150	K	Pol280	SP.3901-B10B RAM.JEDN.	KS	3,000	19,05	57,15
165	K	Pol291	SP.3559-A01345 STROJEK SPINACE	KS	1,000	96,58	96,58
164	K	Pol290	ZAS.5519A-A02357 B BEZSROUB.PRIP	KS	3,000	111,35	334,05
	K	Pol359	Stropní přisazené LED svítidlo, délka 1200 mm, šířka 120 mm, barva bílá, 48W/3000K,vč. montáže a instalace	kus	6,000	1 885,70	11 314,20
D D6 HZS							4 541,73
208	K	102	Doprava dodávek	soubor	1,000	1 725,00	1 725,00
209	K	103	Přesun dodávek	soubor	1,000	1 725,00	1 725,00
211	K	98	Podružný materiál	soubor	1,000	1 091,73	1 091,73

Kabelová příprava pro pohon kopule hvězdárny

Stavba: Revitalizace těšínského divadla

Objekt: SO 01.8 - Elektroinstalace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							917,74
D	D1	Elektromontáže					348,67
71	K	Pol207	CXKH(CXKE) 5x1.5 mm2 750V (PU)	m	10,000	27,86	278,60
85	K	Pol221	vysek.rýh v betonu do hl.30mm š.do 30mm	m	1,000	70,07	70,07
D	D4	Materiály					316,40
102	K	Pol237	CXKH-R 5 x 1,5	M	10,000	31,64	316,40
D	D6	HZS					252,67
208	K	102	Doprava dodávek	soubor	1,000	115,00	115,00
209	K	103	Přesun dodávek	soubor	1,000	115,00	115,00
211	K	98	Podružný materiál	soubor	1,000	22,67	22,67

Doplnění LED pásku variabilní sál m.č.252

Stavba:

Revitalizace těšínského divadla

Objekt:

SO 01.8 - Elektroinstalace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							19 824,21
D D1 Elektromontáže							557,20
62	K	Pol199	CYKY-(CHKH-R- ..) 3x1,5 mm2 750V (PU)	m	20,000	27,86	557,20
D D4 Materiály							16 297,45
103	K	Pol238	CXKH-R 3X1,5	M	20,000	20,48	409,60
9	K	Pol351	LED silikonový liniový ohebný modul, barva bílá, 9,6W/m, 3000K, 520lm/m, 24V, včetně kotvení, celková délka cca 1 m, příprava a montáž bude prováděna v koordinaci s dodavatelem obkladu stěny,vč. montáže a instalace	kus	15,000	1 059,19	15 887,85
D D6 HZS							2 969,56
208	K	102	Doprava dodávek	soubor	1,000	575,00	575,00
209	K	103	Přesun dodávek	soubor	1,000	575,00	575,00
211	K	98	Podružný materiál	soubor	1,000	1 819,56	1 819,56

Přesun chilleru

Stavba:

Revitalizace těšínského divadla

Objekt:

SO 01.8 - Elektroinstalace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							7 154,13
D	D1	Elektromontáže					3 197,53
			CYKY-J- 5x16 mm2 750V (PU)	m	10,000	41,40	414,00
			Spojka smršťovací pro kabel CYKY-J 5x16mm2 komplet	ks	1,000	1 725,00	1 725,00
45	K	Pol187	uzem. v zemi FeZn R=8-10 mm vč.svorek;propoj.aj.	m	2,000	41,96	83,92
51	K	Pol190	svorky hromosvodové do 2 šroubu SP1	ks	1,000	56,43	56,43
54	K	Pol193	svorky hromosv.nad 2 šrouby SK	ks	1,000	90,18	90,18
			trubka KOPOFLEX 40 - 110mm do země	m	8,000	103,50	828,00
D	D4	Materiály					3 438,19
			CYKY-J 5CX 16	M	10,000	261,72	2 617,17
			SLV 16 CU/5 Kabelový soubor Cu 5x16mm2 s Cu spojkami	Ks	1,000	525,18	525,18
106	K	Pol241	ZEM.DRAT FEZN 10 MM (0.62 kg/m)	Kg	1,240	41,05	50,90
108	K	Pol243	ZEM.SVORKA SK	Ks	1,000	23,09	23,09
113	K	Pol248	ZEM.SVORKA SP 01	Ks	1,000	13,84	13,84
			trubka KOPOFLEX 63mm do země	m	8,000	26,00	208,01
D	D6	HZS					518,41
208	K	102	Doprava dodávek	soubor	1,000	172,50	172,50
209	K	103	Přesun dodávek	soubor	1,000	172,50	172,50
211	K	98	Podružný materiál	soubor	1,000	173,41	173,41

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20232412003FZ6

Stavba: Revitalizace těšínského divadla

Místo: Český Těšín

Datum: 21. 12. 2023

Zadavatel: Těšínské divadlo

Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		79 683,40	96 416,91
SO 01	Změna č.39 - Demontáž zděné příčky v mč.108, dodávka nové příčky - VCP	66 005,47	79 866,62
SO 01.17	Změna č.39 - Demontáž zděné příčky v mč.108, dodávka nové příčky - VCP	13 677,93	16 550,30

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace těšínského divadla

Objekt:

SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY DIVADLA, HVĚZDÁRNÝ A TDKC

Místo:

Český Těšín

Datum:

21. 12. 2023

Zadavatel:

Těšínské divadlo

Projektant:

ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

66 005,47

HSV - Práce a dodávky HSV

66 005,47

3 - Svislé a kompletní konstrukce

30 288,90

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

31 359,04

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 364,02

997 - Přesun sutě

1 773,56

998 - Přesun hmot

1 219,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace těšínského divadla

Objekt:

SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY DIVADLA, HVĚZDÁRNÝ A TDKC

Místo:

Český Těšín

Datum:

21. 12. 2023

Zadavatel:

Těšínské divadlo

Projektant:

ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

66 005,47

D HSV

Práce a dodávky HSV

66 005,47

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

30 288,90

32	K	311272031	Zdivo z porobetonových tvárníc hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 200 mm	m2	21,450	1 412,07	30 288,90
----	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------

VV

3,3*3 2ks

19,600

VV

3,3*0,5 1ks

1,650

VV

Součet

21,450

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

31 359,04

63	K	602011198R00	Penetrace na stěnách savých podkladů (nové omítky a zdivo)	m2	42,900	51,90	2 226,51
----	---	--------------	--	----	--------	-------	----------

VV

3,3*3 2ks*2

39,600

VV

3,3*0,5 1ks*2

3,300

VV

Součet

42,900

84	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	42,900	152,08	6 524,23
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

VV

3,3*3 2ks*2

39,600

VV

3,3*0,5 1ks*2

3,300

VV

Součet

42,900

85	K	602011261RT5	Omítky na stěnách sádrová, strojně, 2cm	m2	42,900	527,00	22 608,30
----	---	--------------	---	----	--------	--------	-----------

VV

3,3*3 2ks*2

39,600

VV

3,3*0,5 1ks*2

3,300

VV

Součet

42,900

D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 364,02	
146	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	11,550	47,73	551,28
VV		3,3*3			9,900		
VV		3,3*0,5			1,650		
VV		Součet			11,550		
149	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	21,450	37,89	812,74
VV		3,3*3 2ks			19,800		
VV		3,3*0,5 1ks			1,650		
VV		Součet			21,450		
D 997		Přesun sutě				1 773,56	
243	K	997013215	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 15 do 18 m ručně	t	3,032	126,72	384,20
VV		(19,8*0,075+1,65*0,15)*1,75koef.			3,032		
244	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	15,160	12,67	192,08
VV		3,032*5 'Přepočtené koeficientem množství			15,160		
247	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,032	53,22	161,36
248	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	57,608	9,58	551,88
VV		3,032*19 'Přepočtené koeficientem množství			57,608		
256	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	3,032	159,65	484,04
D 998		Přesun hmot				1 219,95	
258	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t	3,273	319,47	1 045,71
VV		21,45*0,1526			3,273		
259	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	3,273	53,23	174,24

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace těšínského divadla
Objekt: SO 01.17 - Vzduchotechnika
Místo:
Zadavatel: Těšínské divadlo
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 21. 12. 2023
Projektant: ATRIS s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	13 677,93
PSV - PSV	13 677,93
113 - POTRUBÍ VZT:	10 216,40
114 - Přesun hmot	23,87
117 - Demontáže	3 437,66

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace těšínského divadla
Objekt: SO 01.17 - Vzduchotechnika
Místo:
Zadavatel: Těšínské divadlo
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 21. 12. 2023
Projektant: ATRIS s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem							13 677,93
D PSV PSV							13 677,93
D 113 POTRUBÍ VZT:							10 216,40
405	K	Pol746	Potrubí VZT čtyřhranné z pozink. plechu - do obvodu 1050/tvarovek (%): 10, (nad šířku 300mm s prolisy, přírubové spoje s tvarových listů dotěsněné pryží a tmelem, v rozích šroubované a po obvodu opatřené převlečnou těsnicí lištou, uchycení co 3 m pomocí za	bm	9,900	679,70	6 729,03
P 3,313							
406	K	Pol747	Montáž	bm	9,900	185,20	1 833,48
441	K	Pol781.1	Závěsový materiál na bm	bm	9,900	167,06	1 653,89
D 114 Přesun hmot							23,87
442	K	Pol782	- Potrubí	t	0,020	1 193,29	23,87

D 117

Demontáže

3 437,66

453	K	Pol793	Demontáže potrubí VZT vč. tlumičů, klapek, příp. výustek i částí potrubí pro vložení nových PO klap atd.	bm	9,900	143,19	1 417,58
-----	---	--------	--	----	-------	--------	----------

P

3,3*3

457	K	Pol797	HZS - odstranění drobných závad, zaregulování apod. Práce lze fakturovat dle skutečně odpracovaných hodin potvrzených v montážním deníku	hod.	1,000	591,87	591,87
458	K	Pol798	Zaregulování průtoků vzduchu	hod.	1,000	906,90	906,90

P

Poznámka k položce:

-

459	K	Pol799	Dopravné 6,0% z Dodávek	soubor	1,000	502,98	502,98
-----	---	--------	-------------------------	--------	-------	--------	--------

P

Poznámka k položce:

-

460	K	Pol800	PPV 1% z pol. montáže	soubor	1,000	18,33	18,33
-----	---	--------	-----------------------	--------	-------	-------	-------

P

Poznámka k položce:

-

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20232412003FZ6

Stavba: Revitalizace těšínského divadla

Místo: Český Těšín

Datum: 21. 12. 2023

Zadavatel: Těšínské divadlo

Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		227 529,22	275 310,36
SO 01.6	Změna č.34 - Doplnění ocelové konstrukce pro osvětlení ve hvězdárně a v mč.252 - VCP	227 529,22	275 310,36

	K	Pol47	Držák trusové konstrukce	ks	10,000	5 536,10	55 361,00
P	Cw203, 600kg, anodizováno						
	K	Pol48	Kotvici tyče trusové konstrukce	set	1,000	22 310,00	22 310,00
P	stýpků výstuha dle reálných rozměrů						
	K	Pol49	Trubka M100 0,7m	ks	1,000	2 272,40	2 272,40
	K	Pol50	Trubka M100 1m	ks	2,000	1 892,90	3 785,80
	K	Pol51	Trubka M100 2m	ks	10,000	2 763,45	27 634,50
P	Trubková konstrukce, černý lak						
	K	Pol52	Rohový díl trusové konstrukce	ks	2,000	3 514,40	7 028,80
P	M100 - černá barva, 90°						
	K	Pol53	Kruhová trusová konstrukce	kpl	1,000	54 530,70	54 530,70
P	černá barva, průměr 4,3m						
	K	Pol54	Horizontální závěs pro kruhovou konstrukci	ks	12,000	2 881,90	34 582,80
P	horizontal attachment L250mm for 4B-57mm tubedrop						
	K	Pol55	Montážní příslušenství a zámečnické práce na úpravě trussů dle skutečných stavebních rozměrů	kpl	1,000	4 025,00	4 025,00
	K	Pol56	Montáž, instalace	hod	18,000	888,79	15 998,22
P	Montáž kovových prvků; zakotvení kotelnic; nastavení a konfigurace kovových prvků						

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20232412003FZ6

Stavba: Revitalizace těšínského divadla

Místo: Český Těšín

Datum: 21. 12. 2023

Zadavatel: Těšínské divadlo

Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		64 124,08	77 590,14
SO 01	Změna č.41 - Oprava omítek na schodišťových místnostech - VCP	64 124,08	77 590,14

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace těšínského divadla
Objekt:

SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY DIVADLA, HVĚZDÁRNY A TDKC

Místo: Český Těšín
Zadávatel: Těšínské divadlo
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 21. 12. 2023
Projektant: ATRIS s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	64 124,08
HSV - Práce a dodávky HSV	64 124,08
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	53 678,73
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	10 445,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace těšínského divadla
Objekt:

SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY DIVADLA, HVĚZDÁRNY A TDKC

Místo: Český Těšín
Zadávatel: Těšínské divadlo
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 21. 12. 2023
Projektant: ATRIS s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem							64 124,08
D HSV Práce a dodávky HSV							64 124,08
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							53 678,73
81	K	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	49,508	168,98	8 365,78
	VV		"2.NP" mč.215				
	VV		6,775*2,55		17,276		
	VV		"2.NP" mč.227				
	VV		6,775*2,7		18,293		
	VV		"2.NP" mč.254				
	VV		5,31*2,625		13,939		
	VV		Součet		49,508		
115	K	R-6123412	D+M tenkovrstvá sádrová omítka s gletovaným povrchem, zrnitost max. 0,2 mm tl. do 10 mm - strop	m2	49,508	160,53	7 947,44
	VV		"2.NP" mč.215				
	VV		6,775*2,55		17,276		
	VV		"2.NP" mč.227				
	VV		6,775*2,7		18,293		
	VV		"2.NP" mč.254				
	VV		5,31*2,625		13,939		
	VV		Součet		49,508		
86	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	134,013	152,08	20 380,70
	VV		"2.NP" mč.215				
	VV		(6,775*2,9)*2		37,700		
	VV		(2,55*2,9)*2		14,500		
	VV		-1,96		-1,960		
	VV		-6,825		-6,825		
	VV		"2.NP" mč.227				
	VV		(6,775*2,9)*2		37,700		
	VV		(2,7*2,9)*2		15,660		
	VV		-1,96		-1,960		
	VV		-6,825		-6,825		
	VV		"2.NP" mč.254				
	VV		(5,31*2,9)*2		30,796		
	VV		(2,625*2,9)*2		15,225		
	VV		Součet		134,013		

114	K	R-6123411	D+M tenkovrstvá sádrová omítka s gletovaným povrchem, zrnitost max. 0,2 mm tl. do 10 mm	m2	134,013	126,74	16 984,81
	VV		"2,NP" mč,215				
	VV		(6,775*2,9)*2		37,700		
	VV		(2,55*2,9)*2		14,500		
	VV		-1,96		-1,960		
	VV		-6,825		-6,825		
	VV		"2,NP" mč,227				
	VV		(6,775*2,9)*2		37,700		
	VV		(2,7*2,9)*2		15,660		
	VV		-1,96		-1,960		
	VV		-6,825		-6,825		
	VV		"2,NP" mč,254				
	VV		(5,31*2,9)*2		30,798		
	VV		(2,625*2,9)*2		15,225		
	VV		Součet		134,013		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				10 445,35
133	K	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	138,166	34,56	4 775,02
	VV		2,NP mč,215				
	VV		6,775*2,55*2,9		50,101		
	VV		"1,NP" mč,227				
	VV		6,75*2,7*2,9		53,048		
	VV		2,NP mč,254				
	VV		5,331*2,265*2,9		35,017		
	VV		Součet		138,166		
134	K	943211211	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 v do 10 m za každý den použití	m3	2 072,490	1,09	2 259,01
	VV		"nájem na 15 dnů"138,166*15		2 072,490		
135	K	943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	138,166	24,69	3 411,32

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20232412003FZ6

Stavba: Revitalizace těšínského divadla

Místo: Český Těšín

Datum: 21. 12. 2023

Zadavatel: Těšínské divadlo

Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		596 309,51	721 534,51
SO 01.6	Změna č.42 - Doplnění přípojných míst DMX/LAN - VCP	500 626,67	605 758,27
SO 01.8	Změna č.42 - Doplnění zásuvek pro AV techniku jeviště a hlediště- VCP	95 682,84	115 776,24

Číslo položky	Označení	Popis položky	Počet m.j.	Měrná jednotka	Jednotková cena v Kč	Celková cena v Kč bez DPH	Technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby
XVI.		Přípojná místa DMX				500 626,67	
	Pol80	DMX kabel	800	m	187,63	150 104,00	DMX kabel 5ti žilový, provedení dle PBŘ; kabeláž s třídou reakce na oheň nejhůře Eca
	Pol81	Datový kabel	1000	m	39,50	39 500,00	Kabel minimálně S/FTP Cat.7a; minimálně 1500 MHz AWG22, provedení dle PBŘ; kabeláž s třídou reakce oheň nejhůře Eca
		Koaxiální kabel SDI	100	m	87,40	8 740,00	12G-SDI koax (SMPTE 2082-1); Útlum maximálně 70 dB / 100 m @ 6 GHz; Impedance 75 ohmů; kapacita maximálně 55 pF/m
		Přípojně místo DMX	14	ks	9 194,25	128 719,50	Přípojně místo povrchové; provedení konektorů ve standardu minimálně "Neutrik"; osazení: 1x RJ45 konektor s kovovou pojistkou a kovovým kruhovým ochranným pouzdrům pro mechanickou odolnost konektoru a spojení, 1x DMX; prostor pro vestavnou zásuvku 230V s víčkem (není součástí)
		Přípojně místo balkon střed	1	ks	10 299,40	10 299,40	Přípojně místo povrchové; provedení konektorů ve standardu minimálně "Neutrik"; osazení: 6x RJ45 konektor s kovovou pojistkou a kovovým kruhovým ochranným pouzdrům pro mechanickou odolnost konektoru a spojení, 2x SDI; prostor pro 2x vestavnou zásuvku 230V s víčkem (není součástí); propojeno do režie a 2xSDI a 2x LAN do levého portálu pro inspicí
		Doplnění PM portál	1	kpl	4 475,80	4 475,80	Zvětšení a doplnění PM_101.1 o 1x DMX a 101.2 o 2x SDI, 2x LAN, 1x DMX
		Doplnění PM režie	1	kpl	3 438,50	3 438,50	Zvětšení a doplnění PM_105.1 o 4x LAN
		Propojení stávajících stmívačů a PM portál	1	kpl	5 382,00	5 382,00	Propojení stávajících stmívačů a přípojněho místa levý/pravýportál; zakončení kabeláže u stmívačů; konektory; kabeláže
		DMX Splitter	3	ks	24 351,48	73 054,44	DMXsplitter; Opticky izolovaný vstup s LED indikací; 120Ω ukončení DMX linky; 10 opticky izolovaných výstupů (až do 1000 V), podpora RDM; Přepěťová ochrana DMX vstupu i výstupů DMX in / out LED indikace; Konektory Neutrik; Napájení AC 100 – 255V / 50-60Hz / 15W; powerCon vstupní konektor, 1,8m s UniSchuko koncovkou; Racková modifikace, výška 1U
	Pol40	Manuální přepojovač - data	1	ks	11 222,49	11 222,49	manuální přepojovací panel, zásuvky RJ-45, 24 portů, CAT6, STP, životnost min. 1000 zapojení/vypojení, rack montáž; rozměry 19" x 1RU; včetně jednoho kusu do režie divadla
		Zvětšení rozvaděče min o 6U	1	kpl	8 728,50	8 728,50	zvětšení rozvaděče na jevišti pro splittery, přepojovače apod.
		Montážní příslušenství	1	kpl	7 189,80	7 189,80	Kotvicí prvky, konektory, redukce apod.
		Montáž, instalace	56	hod	888,79	49 772,24	Montáž zařízení, zakončení kabeláže, nastavení a konfigurace koncových prvků, koordinace s ostatními profesemi

Kalkulace Doplnění 14ks přípojných míst DMX/LAN a natažení do racku na jevišti zahrnuje:

Doplnění přípojněho místa - balkon střed pro kameru a projektor (4x LAN do režie, 2xSDI a 2xLAN do PM levý portál)

Doplnění splitterů pro DMX v racku na jevišti a datového přepojovače

Propojení stávajících stmívačů s rackem na jevišti DMX

Propojení stávajících stmívačů 1X DMX do levého a 1x DMX do pravého portálu

Doplnění zásuvek pro AV techniku jeviště a hlediště

Stavba:

Revitalizace těšínského divadla

Objekt:

SO 01.8 - Elektroinstalace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							95 682,84
D	D1	Elektromontáže					27 555,44
64	K	Pol201	CXKH(E)-R 3x2.5 mm2 750V (PU)	m	600,000	27,86	16 716,00
58	K	Pol197	ochran.pospoj. v prádel.apod. Cu 4-16 mm2 (vu+po)	m	245,000	38,94	9 541,04
24	K	Pol169	zás.5518(19) jednoduchá průběž.montáž	ks	16,000	81,15	1 298,40
D	D3	Stavební práce					2 231,54
85	K	Pol221	vysek.rýh cihla do hl.50mm š.do 70mm	m	22,000	70,07	1 541,54
			vysek.zdi cihl.kapsy-krab.<200x100x80mm	ks	4,000	172,50	690,00
D	D4	Materiály					25 380,92
99	K	Pol234	CXKH-R 3x2,5	M	600,000	29,64	17 784,00
			CY 6 ZEL.ZLUTY H07V-U	M	245,000	23,74	5 815,32
164	K	Pol290	ZAS.5519A-A02357 B BEZSROUB.PRIP	KS	16,000	111,35	1 781,60
D	D5	Dodávky zařízení (specifikace)					34 078,59
			Dozbrojení stávajícího rozvaděče RA1, jstičochránič B16/2P/30mA - 8ks, stykač 25A/24VDC - 8ks	kpl	1,000	34 078,59	34 078,59
D	D6	HZS					6 436,35
208	K	102	Doprava dodávek	soubor	1,000	1 725,00	1 725,00
209	K	103	Přesun dodávek	soubor	1,000	1 725,00	1 725,00
211	K	98	Podružný materiál	soubor	1,000	2 986,35	2 986,35

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20232412003FZ6

Stavba: Revitalizace těšínského divadla

Místo: Český Těšín

Datum: 21. 12. 2023

Zadavatel: Těšínské divadlo

Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		39 154,05	47 376,40
SO 01	Změna č.43 - Doplnění generálního klíče - VCP	39 154,05	47 376,40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace těšínského divadla
Objekt:

SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY DIVADLA, HVĚZDÁRNY A TDKC

Místo: Český Těšín Datum: 21. 12. 2023
Zadavatel: Těšínské divadlo Projektant: ATRIS s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	39 154,05
PSV - Práce a dodávky PSV	39 154,05
766 - Konstrukce truhlářské	9 499,00
767 - Konstrukce zámečnické	29 655,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace těšínského divadla
Objekt:

SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY DIVADLA, HVĚZDÁRNY A TDKC

Místo: Český Těšín Datum: 21. 12. 2023
Zadavatel: Těšínské divadlo Projektant: ATRIS s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	SoD
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----

Náklady soupisu celkem	39 154,05
------------------------	-----------

D	PSV	Práce a dodávky PSV	39 154,05					
D	766	Konstrukce truhlářské	9 499,00					
401	K	R-766.1	Generální klíč k dřevěným dveřím	kus	1,000	9 499,00	9 499,00	-
P		D06 Vložka SGHK NG ZP 30×35	ks	1	1 228,20	1 228,20		
P		D39 Vložka SGHK NG ZP 30×35	ks	1	1 228,20	1 228,20		
P		D42 Vložka SGHK NG ZP 30×35	ks	1	1 228,20	1 228,20		
P		D00 Vložka SGHK NG ZP 30×35	ks	2	1 228,20	2 456,40		
P		D47 Vložka SGHK NG ZP 30×35	ks	1	1 228,20	1 228,20		
P		D48 Vložka SGHK NG ZP 30×35	ks	1	1 228,20	1 228,20		
P		Montáž cylindrických vložek	ks	2	128,80	257,60		
D	767	Konstrukce zámečnické	29 655,05					
478	K	R-767.1	Generální klíč k hliníkovým dveřím	kpl	1,000	10 890,50	10 890,50	-
P		AL18 Vložka SGHK NG ZP 30×35	ks	1	1 228,20	1 228,20		
P		Vstupní AL dveře (mč.138) Vložka SGHK NG ZP 30×35	ks	1	1 228,20	1 228,20		
P		R1 Vložka SGHK NG ZP 35×35	ks	1	1 245,45	1 245,45		
P		R2 Vložka SGHK NG ZP 35×35	ks	1	1 245,45	1 245,45		
P		R5 Vložka SGHK NG ZP 30×35	ks	1	1 228,20	1 228,20		
P		R3 Vložka SGHK NG ZP 30×35	ks	3	1 228,20	3 684,60		
P		Montáž cylindrických vložek	ks	8	128,80	1 030,40		
479	K	R-767.2	Hierarchie plánování úrovní generálního klíče	ks	3,000	6 254,85	18 764,55	-
P		Doplňování úrovní bar, tuftů, úbytků, elektr...	ks	3				

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20232412003FZ6

Stavba: Revitalizace těšínského divadla

Místo: Český Těšín

Datum: 21. 12. 2023

Zadavatel: Těšínské divadlo

Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		16 057,68	19 429,79
SO 01	Změna č.44 - Doplnění zdíva ve strojovně VZT - VCP	6 587,76	7 971,19
SO 01.17	Změna č.44 - Doplnění zdíva ve strojovně VZT - VCP	9 469,92	11 458,60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace těšínského divadla
Objekt:

SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY DIVADLA, HVĚZDÁRNÝ A TDKC

Místo: Český Těšín

Zadavatel: Těšínské divadlo

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 21. 12. 2023

Projektant: ATRIS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	6 587,76
HSV - Práce a dodávky HSV	6 587,76
3 - Svislé a kompletní konstrukce	5 858,44
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	729,09
998 - Přesun hmot	0,23

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace těšínského divadla
Objekt:

SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY DIVADLA, HVĚZDÁRNÝ A TDKC

Místo: Český Těšín

Zadavatel: Těšínské divadlo

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 21. 12. 2023

Projektant: ATRIS s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							6 587,76
D	HSV		Práce a dodávky HSV				6 587,76
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				5 858,44
34	K	311272211	Zdivo z pórabetonových tvárnic hladkých do P2 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm	m2	3,500	1 673,84	5 858,44
VV			*viz. výkresy nového stavu - zazdívký 1,PP*0,5*7		3,500		
VV			Součet		3,500		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				729,09
146	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	3,500	47,73	167,06
VV			0,5*7		3,500		
VV			Součet		3,500		
199	K	962084121	Bourání příček nebo přízdivek sádrových potažených rabicovým pletivem tl do 60 mm	m2	4,000	136,00	544,00
VV			2*2		4,000		
VV			Součet		4,000		
200	K	978013121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	3,500	5,15	18,03
VV			0,5*7		3,500		
VV			Součet		3,500		
D	998		Přesun hmot				0,23
258	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t	0,001	319,47	0,20
VV			0,1774*3,5/1000		0,001		
259	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	0,001	53,23	0,03

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace těšínského divadla

Objekt:

SO 01.17 - Vzduchotechnika

Místo:

Datum:

21. 12. 2023

Zadavatel:

Těšínské divadlo

Projektant:

ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

9 469,92

PSV - PSV

9 469,92

117 - Demontáže

9 469,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace těšínského divadla

Objekt:

SO 01.17 - Vzduchotechnika

Místo:

Datum:

21. 12. 2023

Zadavatel:

Těšínské divadlo

Projektant:

ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

9 469,92

D PSV

PSV

9 469,92

D 117

Demontáže

9 469,92

457	K	Pod797	HZS - odstranění drobných závad, zaregulování apod. Práce lze fakturovat dle skutečně odpracovaných hodin potvrzených v montážním deníku	hod.	16,000	591,87	9 469,92
VV		vyhledávání rozvodů, uzavíracích ventilů			16,000		

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20232412003FZ6

Stavba: Revitalizace těšínského divadla

Místo: Český Těšín

Datum: 21. 12. 2023

Zadavatel: Těšínské divadlo

Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		197 078,92	238 465,49
SO 01	Změna č.45 - Kotvení věšáků v hlavní šatně, doplnění akustické SDK předstěny - VCP	197 078,92	238 465,49

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace těšínského divadla

Objekt:

SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY DIVADLA, HVĚZDÁRNY A TDKC

Místo:

Český Těšín

Datum:

21. 12. 2023

Zadavatel:

Těšínské divadlo

Projektant:

ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

197 078,92

PSV - Práce a dodávky PSV

197 078,92

767 - Konstrukce zámečnické

4 473,66

789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí

9 763,21

763 - Konstrukce suché výstavby

182 842,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace těšínského divadla

Objekt:

SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY DIVADLA, HVĚZDÁRNY A TDKC

Místo:

Český Těšín

Datum:

21. 12. 2023

Zadavatel:

Těšínské divadlo

Projektant:

ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							197 078,92
D PSV Práce a dodávky PSV							197 078,92
D 767 Konstrukce zámečnické							4 473,66
474	K	767.1	Dodávka a montáž ocelových konzol 110x45x10mm	ks	32,000	138,43	4 429,80
	VV		ocelové konzoly 110x45x10mm		32,000		
	VV		Součet		32,000		
476	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	%	44,30	0,99	43,86
D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí							9 763,21
789	K	789325210	Odmaštění ocelových konstrukcí třídy I	m2	32,22	59,00	1 901,09
	VV		Nosník I 160 (74+74+160+160mm)*16,35m*3ks		22,955		
	VV		Nosník I 160 (74+74+160+160mm)*3,3m*6ks		9,266		
	VV		Součet		32,222		
790	K	789325210	Nátěr ocelových konstrukcí třídy I dvousložkový epoxidový základní tl do 40 µm	m2	32,22	244,00	7 862,12
	VV		Nosník I 160 (74+74+160+160mm)*16,35m*3ks		22,955		
	VV		Nosník I 160 (74+74+160+160mm)*3,3m*6ks		9,266		
	VV		Součet		32,222		
D 763 Konstrukce suché výstavby							182 842,05
344	K	763123321	SDK stěna představená profil CD+UD desky 12,5 s izolací EI 90 Rw do 51 dB	m2	86,655	2 110,00	182 842,05
	VV		(4,5+0,3+6,75+0,3+4,5)*2,65*2		86,655		
	VV		Součet		86,655		

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20232412003FZ6

Stavba: Revitalizace těšínského divadla

Místo: Český Těšín

Datum: 21. 12. 2023

Zadavatel: Těšínské divadlo

Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		45 604,35	55 181,26
SO 01	Změna č.46 - Úprava zámečnických prvků ve strojovně VZT - MP	-11 104,45	-13 436,38
SO 01	Změna č.46 - Doplnění zámečnických prvků ve strojovně VZT dle nových výkresů - VCP	56 708,80	68 617,65

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace těšínského divadla
Objekt:

SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY DIVADLA, HVĚZDÁRNY A TDKC

Místo: Český Těšín Datum: 21. 12. 2023
Zadavatel: Těšínské divadlo Projektant: ATRIS s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	-11 104,45
PSV - Práce a dodávky PSV	-11 104,45
767 - Konstrukce zámečnické	-11 104,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace těšínského divadla
Objekt:

SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY DIVADLA, HVĚZDÁRNY A TDKC

Místo: Český Těšín Datum: 21. 12. 2023
Zadavatel: Těšínské divadlo Projektant: ATRIS s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-11 104,45
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-11 104,45
D	767		Konstrukce zámečnické				-11 104,45
521	K	R-7670174	D+M profilu z 2x L profilu , vč. povrchové úpravy, vč. kotvení a dodávky kotevních a spojovacích prvků - viz. Z24	kus	1,000	-2 220,89	-2 220,89
522	K	R-7670175	D+M profilu z 2x L profilu , vč. povrchové úpravy, vč. kotvení a dodávky kotevních a spojovacích prvků - viz. Z25	kus	1,000	-2 119,94	-2 119,94
523	K	R-7670176	D+M profilu z 2x L profilu , vč. povrchové úpravy, vč. kotvení a dodávky kotevních a spojovacích prvků - viz. Z26	kus	1,000	-2 321,84	-2 321,84
524	K	R-7670177	D+M profilu z 2x L profilu , vč. povrchové úpravy, vč. kotvení a dodávky kotevních a spojovacích prvků - viz. Z27	kus	1,000	-2 321,84	-2 321,84
525	K	R-7670178	D+M profilu z 2x L profilu , vč. povrchové úpravy, vč. kotvení a dodávky kotevních a spojovacích prvků - viz. Z28	kus	1,000	-2 119,94	-2 119,94

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace těšínského divadla
Objekt:

SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY DIVADLA, HVĚZDÁRNY A TDKC

Místo: Český Těšín

Zadavatel: Těšínské divadlo

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 21. 12. 2023

Projektant: ATRIS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	56 708,80
PSV - Práce a dodávky PSV	56 708,80
767 - Konstrukce zámečnické	56 708,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace těšínského divadla
Objekt:

SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY DIVADLA, HVĚZDÁRNY A TDKC

Místo: Český Těšín

Zadavatel: Těšínské divadlo

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 21. 12. 2023

Projektant: ATRIS s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem							56 708,80
D	PSV		Práce a dodávky PSV				56 708,80
D	767		Konstrukce zámečnické				56 708,80

521	K	R-7670174x1	D+M profilu z 2x L profilu , vč. povrchové úpravy, vč. kotvení a dodávky kotevních a spojovacích prvků - atypický výrobek dle skutečnosti a dle požadavků statika	kus	1,000	11 270,00	11 270,00
522	K	R-7670175x2	D+M profilu z 2x L profilu , vč. povrchové úpravy, vč. kotvení a dodávky kotevních a spojovacích prvků - atypický výrobek dle skutečnosti a dle požadavků statika	kus	1,000	11 270,00	11 270,00
523	K	R-7670176x3	D+M profilu z 2x L profilu , vč. povrchové úpravy, vč. kotvení a dodávky kotevních a spojovacích prvků - atypický výrobek dle skutečnosti a dle požadavků statika	kus	1,000	11 270,00	11 270,00
524	K	R-7670177x4	D+M profilu z 2x L profilu , vč. povrchové úpravy, vč. kotvení a dodávky kotevních a spojovacích prvků - atypický výrobek dle skutečnosti a dle požadavků statika	kus	1,000	11 270,00	11 270,00
525	K	R-7670178x5	D+M profilu z 2x L profilu , vč. povrchové úpravy, vč. kotvení a dodávky kotevních a spojovacích prvků - atypický výrobek dle skutečnosti a dle požadavků statika	kus	1,000	11 628,80	11 628,80

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20232412003FZ6

Stavba: Revitalizace těšínského divadla

Místo: Český Těšín

Datum: 21. 12. 2023

Zadavatel: Těšínské divadlo

Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		16 675,00	20 176,75
SO 01	Změna č.47 - Oplechování zábradlí na střeše - VCP	16 675,00	20 176,75

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace těšínského divadla

Objekt:

SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY DIVADLA, HVĚZDÁRNY A TDKC

Místo:

Český Těšín

Datum:

21. 12. 2023

Zadavatel:

Těšínské divadlo

Projektant:

ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

16 675,00

PSV - Práce a dodávky PSV

16 675,00

767 - Konstrukce zámečnické

16 675,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace těšínského divadla

Objekt:

SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY DIVADLA, HVĚZDÁRNY A TDKC

Místo:

Český Těšín

Datum:

21. 12. 2023

Zadavatel:

Těšínské divadlo

Projektant:

ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							16 675,00
D		PSV	Práce a dodávky PSV				16 675,00
D		767	Konstrukce zámečnické				16 675,00
521	K	R-7670174	D+M oplechování zábradlí Pz RAL 6019 „KORNOUT“	kus	29,000	575,00	16 675,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20232412003FZ6

Stavba: Revitalizace těšínského divadla

Místo: Český Těšín

Datum: 21. 12. 2023

Zadavatel: Těšínské divadlo

Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		128 060,16	154 952,79
SO 01.6	Změna č.48 - Doplnění DMX splitterů - VCP	128 060,16	154 952,79

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace těšínského divadla
Objekt: SO 01.6 - Divadelní technika
Místo:
Zadavatel: Těšínské divadlo
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 21. 12. 2023
Projektant: ATRIS s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	128 060,16
D1 - Hlavní sál - světla	128 060,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace těšínského divadla
Objekt: SO 01.6 - Divadelní technika
Místo:
Zadavatel: Těšínské divadlo
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 21. 12. 2023
Projektant: ATRIS s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem	128 060,16
------------------------	------------

D1	Hlavní sál - světla	128 060,16
----	---------------------	------------

K	Pol47	DMX Splitter	ks	4,000	24 351,25	97 405,00
---	-------	--------------	----	-------	-----------	-----------

DMX Splitter: Optický izolovaný vstup s LED indikací 1200 ukončení DMX linky, 10 opticky izolovaných výstupů (až do 1000 V), podpora RDM
Přepěťová ochrana DMX vstupu i výstupu DMX linkou LED indikace, Rozvaděč
Neutrální napájení AC100-250V/50-60Hz/15W, power Converter korektor,
1,8m s Unifichuklo korektivou, Racková montáž, výška 1U

K	Pol48	Montážní a spotřební materiál	kg	2,000	297,85	595,70
K	Pol49	Zvětšení rozvaděče min o 6U	kpl	1,000	8 728,50	8 728,50
K	Pol50	Montáž, instalace, nastavení, konfigurace	ks	24,000	888,79	21 330,96

Montáž korektivních prvků, zapojení kabeláže, nastavení a konfigurace korektivních prvků

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20232412003FZ6

Stavba: Revitalizace těšínského divadla

Místo: Český Těšín

Datum: 21. 12. 2023

Zadavatel: Těšínské divadlo

Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		242 960,15	293 981,78
SO 01	Změna č.49 - 1.Dodávka a montáž SDK podhledů v administrativní části 1. a 2.NP - VCP	203 807,04	246 606,52
SO 01	Změna č.49 - 2. SDK předstěny - VCP	39 153,11	47 375,26

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace těšínského divadla
Objekt:

SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY DIVADLA, HVĚZDÁRNY A TDKC

Místo: Český Těšín
Zadavatel: Těšínské divadlo
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 21. 12. 2023
Projektant: ATRIS s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	203 807,04
HSV - Práce a dodávky HSV	59 512,50
C02 - Oprava a údržba konstrukcí při elektromontážích	59 512,50
PSV - Práce a dodávky PSV	144 294,54
763 - Konstrukce suché výstavby	118 409,71
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	25 884,83

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace těšínského divadla
Objekt:

SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY DIVADLA, HVĚZDÁRNY A TDKC

Místo: Český Těšín
Zadavatel: Těšínské divadlo
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 21. 12. 2023
Projektant: ATRIS s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem							203 807,04
D HSV Práce a dodávky HSV							59 512,50
D C02 Oprava a údržba konstrukcí při elektromontážích							59 512,50
51	K	460941223	Vyplnění a omytí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl přes 3 do 5 cm a š přes 7 do 10 cm	m	517,500	115,00	59 512,50
D PSV Práce a dodávky PSV							144 294,54
D 763 Konstrukce suché výstavby							118 409,71
348	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	159,210	630,06	100 311,85
VV			1.NP mč.119		78,840		
VV			odečet části schodiště v mč.119		-4,650		
VV			Mezisoučet		74,190		
VV			2.NP mč.207		89,670		
VV			odečet části schodiště v mč.207		-4,650		
VV			Mezisoučet		85,020		
VV			Součet		159,210		
349	K	763131762	Příplatek k SDK podhledu za prostorové zakřivení	m2	45,540	374,00	17 031,96
VV			1.NP mč.119 2.55*4+2.7		27,540		
VV			Mezisoučet		27,540		
VV			2.NP mč.207 7.825+2.475+2.55+2.5+2.65		18,000		
VV			Mezisoučet		18,000		
VV			Součet		45,540		

350	K	998763202	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v přes 12 do 24 m	%	1 173,438	0,91	1 065,90
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety	25 884,83			
577	K	784181113	Základní silikátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	159,210	14,81	2 357,90
	VV		1.NP mč.119		78,840		
	VV		odečet části schodiště v mč.119		-4,650		
	VV		Mezisoučet		74,190		
	VV		2.NP mč.207		89,670		
	VV		odečet části schodiště v mč.207		-4,650		
	VV		Mezisoučet		85,020		
	VV		Součet		159,210		
578	K	784221103	Dvounásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře ošetřuvzdorných v místnostech přes 3,80 do 5,00 m	m2	159,210	44,45	7 076,88
	VV		1.NP mč.119		78,840		
	VV		odečet části schodiště v mč.119		-4,650		
	VV		Mezisoučet		74,190		
	VV		2.NP mč.207		89,670		
	VV		odečet části schodiště v mč.207		-4,650		
	VV		Mezisoučet		85,020		
	VV		Součet		159,210		
580	K	784221003	Jednonásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře ošetřuvzdorných v místnostech přes 3,80 do 5,00 m	m2	630,270	26,10	16 450,05
	VV		1.NP mč.119				
	VV		(22,475+13,95)*2*3,3		240,405		
	VV		Mezisoučet		240,405		
	VV		2.NP mč.207				
	VV		(22,475+19)*2*4,7		389,865		
	VV		Mezisoučet		389,865		
	VV		Součet		630,270		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace těšínského divadla

Objekt:

SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY DIVADLA, HVĚZDÁRNY A TDKC

Místo:

Český Těšín

Datum:

21. 12. 2023

Zadavatel:

Těšínské divadlo

Projektant:

ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

39 153,11

HSV - Práce a dodávky HSV

913,05

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

913,05

PSV - Práce a dodávky PSV

38 240,06

763 - Konstrukce suché výstavby

36 730,75

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

1 509,31

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace těšínského divadla

Objekt:

SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY DIVADLA, HVĚZDÁRNY A TDKC

Místo:

Český Těšín

Datum:

21. 12. 2023

Zadavatel:

Těšínské divadlo

Projektant:

ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							39 153,11
□ HSV		Práce a dodávky HSV					913,05
□ 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					913,05
146	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	19,129	47,73	913,05

D PSV

Práce a dodávky PSV

38 240,06

D 763

Konstrukce suché výstavby

36 730,75

343	K	763111719	SDK příčka úprava styku příčky a podhledu akrylátovým tmelem (oboustranně)	m	31,150	100,00	3 115,00
-----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

VV		místnost č.113 2,55*3	7,650
VV		místnost č.129 3,3*3	9,900
VV		místnost č.218 3,4*2	6,800
VV		místnost č.217 3,4*2	6,800
VV		Součet	31,150

344	K	763111431	SDK stěna přesazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xA 12,5 bez izolace EI 15	m2	19,129	1 740,00	33 285,11
-----	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------

VV		místnost č.113 2,55*0,25*0,25	0,159
VV		místnost č.129 0,7*1*3,3	2,310
VV		místnost č.218 2,9*3,4	9,860
VV		místnost č.217 2*3,4	6,800
VV		Součet	19,129

350	K	998763202	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v přes 12 do 24 m	%	364,000	0,91	330,64
-----	---	-----------	---	---	---------	------	--------

D 784

Dokončovací práce - malby a tapety

1 509,31

577	K	784181111	Základní silikátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	19,129	29,50	564,32
-----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

VV		místnost č.113 2,55*0,25*0,25	0,159
VV		místnost č.129 0,7*1*3,3	2,310
VV		místnost č.218 2,9*3,4	9,860
VV		místnost č.217 2*3,4	6,800
VV		Součet	19,129

578	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	19,129	49,40	944,99
-----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

VV		místnost č.113 2,55*0,25*0,25	0,159
VV		místnost č.129 0,7*1*3,3	2,310
VV		místnost č.218 2,9*3,4	9,860
VV		místnost č.217 2*3,4	6,800
VV		Součet	19,129

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20232412003FZ6

Stavba: Revitalizace těšínského divadla

Místo: Český Těšín

Datum: 21. 12. 2023

Zadavatel: Těšínské divadlo

Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 341,08	1 622,71
SO 01.7	Změna č.50 - Doplnění nástěnného kulatého zrcadla - VCP	1 341,08	1 622,71

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace těšínského divadla

Objekt:

SO 01.7 - Interiér ve stavbě

Místo:

Datum:

21. 12. 2023

Zadavatel:

Těšínské divadlo

Projektant:

ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 341,08

D1 -

1 341,08

D1 -

1 341,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace těšínského divadla

Objekt:

SO 01.7 - Interiér ve stavbě

Místo:

Datum:

21. 12. 2023

Zadavatel:

Těšínské divadlo

Projektant:

ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 341,08

D D1

1 341,08

D D1

1 341,08

37	K	Pol125	Kulaté nástěnné zrcadlo Rozměry (+ -): průměr 600 mm Barva: / Popis: Kulaté zrcadlo, instalace na stěnu, tl. (+ -) 3 mm Spojovací a kotvicí prvky, instalace.	ks	1,000	1 341,08	1 341,08
----	---	--------	---	----	-------	----------	----------

P:

Popisníka k položce:
M 211.5 (1ks) M 212.10 (1ks) M 213.10 (1ks) M 221.10 (1ks) M 223.T
(1ks) 211 212 213 221 223

Kulaté nástěnné zrcadlo Rozměry (+ -): průměr 600 mm Barva: / Popis:
Kulaté zrcadlo, instalace na stěnu. tl. (+ -) 3 mm Spojovací a kotvicí
prvky, instalace.

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20232412003FZ6

Stavba: Revitalizace těšínského divadla

Místo: Český Těšín

Datum: 21. 12. 2023

Zadavatel: Těšínské divadlo

Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 382,16	2 882,41
SO 01.17	Změna č.51 - Výměna původních výustek v m.č.103 za nové - MP	-4 582,24	-5 544,51
SO 01.17	Změna č.51 - Výměna původních výustek v m.č.103 za nové - VCP	6 964,40	8 426,92

Poznamka k položce:
D 1 4 03 03

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20232412003FZ6

Stavba: Revitalizace těšínského divadla

Místo: Český Těšín

Datum: 21. 12. 2023

Zadavatel: Těšínské divadlo

Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		45 876,90	55 511,05
SO 01	Změna č.52 Úpravy v m.č.001 a 054 - VCP	16 090,79	19 469,66
SO 01.02	Změna č.52 Úpravy v m.č.001 a 054 - ZTI - VCP	8 684,33	10 508,04
SO 01.08	Změna č.52 Úpravy v m.č.001 a 054 - EL - VCP	21 101,78	25 533,15

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace těšínského divadla

Objekt:

SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY DIVADLA, HVĚZDÁRNÝ A TDKC

Místo:

Český Těšín

Datum:

21. 12. 2023

Zadavatel:

Těšínské divadlo

Projektant:

ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

16 090,79

HSV - Práce a dodávky HSV

5 237,61

3 - Svislé a kompletní konstrukce

2 744,55

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2 170,88

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

322,18

998 - Přesun hmot

86,26

PSV - Práce a dodávky PSV

10 853,18

763 - Konstrukce suché výstavby

10 853,18

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace těšínského divadla

Objekt:

SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY DIVADLA, HVĚZDÁRNÝ A TDKC

Místo:

Český Těšín

Datum:

21. 12. 2023

Zadavatel:

Těšínské divadlo

Projektant:

ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

16 090,79

D HSV

Práce a dodávky HSV

5 237,61

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

2 744,55

40	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tváric na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	3,750	731,88	2 744,55
			mč.001		1,250		
			mč.054		2,500		
			Součet		3,750		

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2 170,88

84	K	602011198R00	Penetrace na stěnách savých podkladů (nové omítky a zdivo)	m2	3,750	51,90	194,63
			mč.001		1,250		
			mč.054		2,500		
			Součet		3,750		

85	K	602011261RT5	Omítka na stěnách sádrová, strojně, 2cm	m2	3,750	527,00	1 976,25
			mč.001		1,250		
			mč.054		2,500		
			Součet		3,750		

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

322,18

146	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	6,750	47,73	322,18
-----	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

D 998

Přesun hmot

86,26

258	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t	0,231	319,47	73,94
259	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	0,231	53,23	12,32
D PSV Práce a dodávky PSV 10 853,18							
D 763 Konstrukce suché výstavby 10 853,18							
348	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	6,750	630,06	4 252,91
	VV		mč.001				
	VV		4,5*1,5		6,750		
	VV		Součet		6,750		
349	K	763131821	Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	6,750	102,00	688,50
	VV		mč.001				
	VV		4,5*1,5		6,750		
	VV		Součet		6,750		
350	K	998763202	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v přes 12 do 24 m	%	6 508,220	0,91	5 911,77

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace těšínského divadla

Objekt: SO 01.2 ZTI

Místo: Český Těšín

Datum: 21. 12. 2023

Zadavatel: Těšínské divadlo

Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	8 684,33
---------------------------------	-----------------

PSV - Práce a dodávky PSV	8 684,33
---------------------------	----------

713 - Izolace tepelné	521,69
-----------------------	--------

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	8 162,64
---	----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace těšínského divadla

Objekt: SO 01.2 ZTI

Místo: Český Těšín

Datum: 21. 12. 2023

Zadavatel: Těšínské divadlo

Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem	8 684,33
-------------------------------	-----------------

D PSV	Práce a dodávky PSV	8 684,33
-------	---------------------	----------

D 713	Izolace tepelné	521,69
-------	-----------------	--------

22	K	713463121	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy uchycenými sponami 1x	m	3,800	56,10	213,18
VV					3,800		

26	M	R-377056	pouzdro izolační potrubní 32/25mm - viz. technické podmínky výrobků	m	3,990	77,32	308,51
VV					3,990		

D 721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	8 162,64
-------	-------------------------------------	----------

36	K	721175112	Potrubí kanalizační z PP odpadní vysoce odhlučňené třívrstvé DN 110	m	3,800	1 241,97	4 719,49
VV					3,800		

ZL20.1	K	721140806R00	Demontáž potrubí litinového do DN200	m	3,800	289,00	1 098,20
VV					3,800		

46	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 200	m	3,800	21,00	79,80
----	---	-----------	---	---	-------	-------	-------

47	K	998721203	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 12 do 24 m	%	8 116,200	0,07	568,13
----	---	-----------	--	---	-----------	------	--------

56	K	R-7213903	Napojení svodného potrubí na stávající kanalizační potrubí v základech	kus	2,000	620,51	1 241,02
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------

ZL20.3	K	892855113R00	Kontrola kanalizace kamerou	m	3,800	120,00	456,00
VV							

Doplnění a napojení osvětlení prostor 1.PP

Stavba:

Revitalizace těšínského divadla

Objekt:

SO 01.8 - Elektroinstalace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							21 101,78
D	D1	Elektromontáže					7 491,23
62	K	Pol199	CYKY-(CHKH-R- ..) 3x1.5 mm2 750V (PU)	m	66,000	27,86	1 838,76
16	K	Pol161	spin. včet.zap. č.1	ks	2,000	56,43	112,86
41	K	Pol183	svít.zářív.LED, 12-75W nástěnné, stropní ,IP 54-66	ks	3,000	256,49	769,47
			Trubka PVC pevná 20mm včetně příslušenství	m	30,000	63,25	1 897,50
223	K	Pol338	Zednické výpomoci	hod	8,000	359,08	2 872,64
D	D4	Materiály					6 921,62
103	K	Pol238	CXKH-R 3X1,5	M	60,000	20,48	1 228,80
104	K	Pol239	CXKH-R O 3X1,5	M	6,000	20,48	122,88
171	K	Pol297	KR.KP 68 KA	Ks	1,000	5,10	5,10
146	K	Pol277	SP.3558-651B KRYT JEDNODUCHY	KS	1,000	30,14	30,14
150	K	Pol280	SP.3901-B10B RAM.JEDN.	KS	1,000	19,05	19,05
165	K	Pol291	SP.3559-A01345 STROJEK SPINACE	KS	1,000	96,58	96,58
			Spínač č.1 povrchový IP44 Praktik	KS	1,000	103,91	103,91
193	K	Pol315	SV.LED 38W ,PŘISAZ., IP65, VLO5000M2W4/ND..4900lm	KS	2,000	1 113,16	2 226,32
3	K	0.3	Stropní přisazené LED svítidlo, průměr 210 mm, výška 28,5 mm, barva ocel. těla bílá, plastový bílý opál difuzor, 17W/3000K/2000lm,vč. montáže a instalace	kus	1,000	1 191,34	1 191,34
			Trubka PVC pevná 20mm včetně příslušenství	M	30,000	63,25	1 897,50
D	D5	Dodávky zařízení (specifikace)					4 485,00
			DOPLNĚNÍ ROZV. R10 + MONTÁŽ PRVKŮ - 2x jistič B10/1, včetně nezbytného vnitřního propojení	KS	1,000	4 485,00	4 485,00
D	D6	HZS					2 203,93
208	K	102	Doprava dodávek	soubor	1,000	862,50	862,50
209	K	103	Přesun dodávek	soubor	1,000	862,50	862,50
211	K	98	Podružný materiál	soubor	1,000	478,93	478,93

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20232412003FZ6

Stavba: Revitalizace těšínského divadla

Místo: Český Těšín

Datum: 21. 12. 2023

Zadavatel: Těšínské divadlo

Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s.

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		18 214,92	22 040,05
SO 01	Změna č. 53 - Doplnění chybějící zámkové dlažby a obrubníků - VCP	18 214,92	22 040,05

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace těšínského divadla
Objekt:

SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY DIVADLA, HVĚZDÁRNY A TDKC

Místo: Český Těšín

Zadavatel: Těšínské divadlo

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 21. 12. 2023

Projektant: ATRIS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	18 214,92
HSV - Práce a dodávky HSV	18 214,92
5 - Komunikace pozemní	16 208,94
998 - Přesun hmot	2 005,98

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace těšínského divadla
Objekt:

SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY DIVADLA, HVĚZDÁRNY A TDKC

Místo: Český Těšín

Zadavatel: Těšínské divadlo

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 21. 12. 2023

Projektant: ATRIS s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							18 214,92
D		HSV	Práce a dodávky HSV				18 214,92
D		5	Komunikace pozemní				16 208,94
77	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	38,500	391,00	15 053,50
VV					38,500		
79	M	BET.P202C01	BEST-PARKAN II/20CM PŘÍRODNÍ	ks	14,300	80,80	1 155,44
VV					14,300		
D		998	Přesun hmot				2 005,98
258	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t	5,382	319,47	1 719,48
VV					5,082		
VV					0,300		
259	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	5,382	53,23	286,50

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20232412003FZ6

Stavba: Revitalizace těšínského divadla

Místo: Český Těšín

Datum: 21. 12. 2023

Zadavatel: Těšínské divadlo

Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		181 637,29	219 781,12
SO 01.17	Změna č.54 - 1.Úprava vzduchotechnického potrubí Malé scény - MP	-9 479,41	-11 470,09
SO 01.17	Změna č.54 - 1.Úprava vzduchotechnického potrubí Malé scény - VCP	40 199,45	48 641,33
SO 01.11	Změna č.54 - 2.Doplnění komunikačního rozhraní řídicí jednotky VZT malé scény - VCP	21 919,00	26 521,99
SO 01	Změna č.54 - 3.Úprava rozvodů pro kuchyňské linky - VCP	9 975,06	12 069,82
SO 01.2	Změna č.54 - 3.Úprava rozvodů pro kuchyňské linky - VCP	18 533,59	22 425,64
SO 01.8	Změna č.54 - 3.Úprava rozvodů pro kuchyňské linky - VCP	1 849,09	2 237,40
SO 01.2	Změna č.54 - 4.Osazení zpětné klapky kanalizace - MP	-11 455,56	-13 861,23
SO 01.2	Změna č.54 - 4.Osazení zpětné klapky kanalizace - VCP	15 513,50	18 771,34
SO 01.2	Změna č.54 - 5.Dodávka a montáž rohových ventilů do místnosti č.130,132 - VCP	1 288,00	1 558,48
SO 01.1	Změna č.54 - 6.Odstávka převažení uzavíracích armatur v plynové kotelně - VCP	10 941,00	13 238,61
SO 01.1	Změna č.54 - 7.Zaslepení ocelového potrubí místnost 0.63 - VCP	2 587,50	3 130,88
SO01.1	Změna č.54 - 8.Doplnění otopných těles - VCP	28 478,02	34 458,40
SO01.17	Změna č.54 - 9.Doplnění vzduchotechnického potrubí ve strojovně místnost č.013 - VCP	21 559,59	26 087,10
SO01.1	Změna č.54 - 10.Úprava potrubí ve strojovně VZT z důvodu kolize s dveřmi - VCP	17 785,37	21 520,30
SO01.1	Změna č.54 - 11.Napojení VZT jednotky 5.1 v mč.243.2 potrubím a ventily - VCP	11 943,09	14 451,14

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace těšínského divadla

Objekt:

SO 01.17 - Vzduchotechnika

Místo:

Datum:

21. 12. 2023

Zadavatel:

Těšínské divadlo

Projektant:

ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-9 479,41

PSV - PSV

-9 479,41

113 - POTRUBÍ VZT:

-9 479,41

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace těšínského divadla

Objekt:

SO 01.17 - Vzduchotechnika

Místo:

Datum:

21. 12. 2023

Zadavatel:

Těšínské divadlo

Projektant:

ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-9 479,41

D PSV

PSV

-9 479,41

D 113

POTRUBÍ VZT:

-9 479,41

407	K	Pol748	Potrubi VZT čtyřhranné z pozink. plechu - do obvodu 1500/tvarovek (%): 30, (nad šířku 300mm s prolisy, přírubové spoje s tvarových listů dotěsněné pryží a tmelem, v rozích šroubované a po obvodu opatřené převlečnou těsnicí lištou, uchycení co 3 m pomocí za	bm	7,500	-992,81	-7 446,08
-----	---	--------	--	----	-------	---------	-----------

p:

Poznámka k položce:
D. 1.4 vj-02-07

408	K	Pol749	Montáž	bm	7,500	-271,11	-2 033,33
-----	---	--------	--------	----	-------	---------	-----------

P. *Puzosana e. puzosana*

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace těšínského divadla

Objekt:

SO 01.3 - MaR

Místo:

Datum:

21. 12. 2023

Zadavatel:

Těšínské divadlo

Projektant:

ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

21 919,00

D1 - Dodávka materiálu měření a regulace

14 444,00

D2 - Služby k řídicímu systému

7 475,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace těšínského divadla

Objekt:

SO 01.3 - MaR

Místo:

Datum:

21. 12. 2023

Zadavatel:

Těšínské divadlo

Projektant:

ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

21 919,00

D D1 Dodávka materiálu měření a regulace

14 444,00

7	K	SPC7	Doplnění řídicí jednotky VENTUS (Carel) komunikačním modulem TCP/IP	kus	1,000	14 444,00	14 444,00
---	---	------	--	-----	-------	-----------	-----------

D D2 Služby k řídicímu systému

7 475,00

73	K	Pol21	Parametrizace komunikačního rozhraní TCP/IP, oživení	kus	1,000	7 475,00	7 475,00
----	---	-------	---	-----	-------	----------	----------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace těšínského divadla
Objekt:

SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY DIVADLA, HVĚZDÁRNY A TDKC

Místo: Český Těšín Datum: 21. 12. 2023
Zadavatel: Těšínské divadlo Projektant: ATRIS s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	9 975,06
HSV - Práce a dodávky HSV	9 975,06
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	7 867,01
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 085,81
997 - Přesun sutě	13,56
998 - Přesun hmot	8,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace těšínského divadla
Objekt:

SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY DIVADLA, HVĚZDÁRNY A TDKC

Místo: Český Těšín Datum: 21. 12. 2023
Zadavatel: Těšínské divadlo Projektant: ATRIS s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							9 975,06
D		HSV	Práce a dodávky HSV				9 975,06
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				7 867,01
87	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	23,280	168,98	3 933,85
	vv		mč.120,121,122,123,133 rozměr 0,9*1m		4,500		
	vv		mč.123,124,129,130 rozměr 0,6*0,6m		1,440		
	vv		mč.212,213 rozměr 0,6*0,6m		0,720		
	vv		mč.218 rozměr 0,6*2,6m		1,560		
	vv		mč.217 rozměr 4*1,8m		7,200		
	vv		mč.221,222 rozměr 1,2*1,4m		3,360		
	vv		mč.211 rozměr 1,5*3m		4,500		
	vv		Součet		23,280		
88	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	116,400	33,79	3 933,16
	vv		"vyrovnání křivosti"23,28*5		116,400		

D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 085,81	
204	K	978059511	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy do 1 m2	m2	6,660	222,00	1 478,52
	VV		mč.120,121,122,123,133 rozměr 0,9*1m		4,500		
	VV		mč.123,124,129,130 rozměr 0,6*0,6m		1,440		
	VV		mč.212,213 rozměr 0,6*0,6m		0,720		
	VV		Součet		6,660		
204	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	16,620	36,54	607,29
	VV		mč.218 rozměr 0,6*2,6m		1,560		
	VV		mč.217 rozměr 4*1,8m		7,200		
	VV		mč.221,222 rozměr 1,2*1,4m		3,360		
	VV		mč.211 rozměr 1,5*3m		4,500		
	VV		Součet		16,620		
D 997		Přesun sutě				13,56	
243	K	997013215	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 15 do 18 m ručně	t	0,023	126,72	2,95
	VV		12kg/m2		0,023		
244	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	0,115	12,67	1,46
	VV		0,023*5 'Přepočtené koeficientem množství		0,115		
247	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,023	53,22	1,24
248	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,437	9,58	4,19
	VV		0,023*19 'Přepočtené koeficientem množství		0,437		
256	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	0,023	159,65	3,72
D 998		Přesun hmot				8,68	
258	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t	0,023	319,47	7,44
259	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	0,023	53,23	1,24

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace těšínského divadla
Objekt: SO 01.2 - Zdravotechnika

Místo: Český Těšín
Zadavatel: Těšínské divadlo
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 21. 12. 2023
Projektant: ATRIS s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	18 533,59
HSV - Práce a dodávky HSV	4 549,28
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 623,29
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 890,13
997 - Přesun sutě	35,86
PSV - Práce a dodávky PSV	13 984,31
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	10 123,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	3 861,31

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace těšínského divadla
Objekt: SO 01.2 - Zdravotechnika

Místo: Český Těšín
Zadavatel: Těšínské divadlo
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 21. 12. 2023
Projektant: ATRIS s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							18 533,59
D HSV Práce a dodávky HSV							4 549,28
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							2 623,29
10	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	3,000	536,50	1 609,50
					VV	"zpětná zapravení drážek"11*0,3	3,000
87	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	3,000	168,98	506,94
					VV	"zpětná zapravení drážek"11*0,3	3,000
88	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	15,000	33,79	506,85
					VV	"vyrovnaní křivosti" 3*5	15,000
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							1 890,13
13	K	974032164	Vysekání rýh ve stěnách nebo příchkách z dutých cihel nebo tvármic hl do 150 mm š do 150 mm	m	11,000	171,83	1 890,13
					VV	mč.133	2,000
					VV	mč.123	2,000
					VV	mč.122	2,500
					VV	mč.121	2,500
					VV	mč.120	2,000

D 997		Přesun sutě				35,86	
16	K	997013215	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 15 do 18 m ručně	t	0,010	348,44	3,48
17	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	0,050	102,15	5,11
VV		0,01*5 'Přepočtené koeficientem množství				62,770	
18	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,010	238,66	2,39
19	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,190	11,46	2,18
VV		0,01*19 'Přepočtené koeficientem množství				0,190	
20	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,010	2 270,00	22,70
D PSV		Práce a dodávky PSV				13 984,31	
D 721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				10 123,00	
29	K	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	11,000	372,31	4 095,41
39	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpusť DN 110	kus	11,000	105,01	1 155,11
46	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 200	m	11,000	21,00	231,00
47	K	998721203	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 12 do 24 m	%	175,670	0,07	11,53
55	K	R-7213900	Napojení odpadního potrubí na stávající kanalizační potrubí	kus	5,000	620,51	3 102,55
61	K	R-7215980	D+M čistící tvarovky DN 110	kus	5,000	305,48	1 527,40
D 722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				3 861,31	
83	K	R-7223097	D+M Rohový ventil pro nástěnky	kus	2,000	210,02	420,04
69	K	722130234	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 32	m	2,000	591,87	1 183,74
VV		mč.218,222				2,000	
73	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000	52,50	105,00
75	K	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2" s jedním závitem	pár	2,000	462,00	924,00
77	K	722240124	Kohout kulový plastový PPR DN 32	kus	2,000	525,05	1 050,10
78	K	722290215	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového DN do 100	m	2,000	47,73	95,46
79	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	2,000	29,59	59,18
80	K	998722203	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 12 do 24 m	%	38,370	0,62	23,79

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace těšínského divadla

Objekt:

SO 01.8 - Elektroinstalace

Místo:

Datum:

21. 12. 2023

Zadavatel:

Těšínské divadlo

Projektant:

ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 849,09

D3 - Stavební práce

349,64

D4 - Materiály

1 257,06

D6 - HZS

242,39

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace těšínského divadla

Objekt:

SO 01.8 - Elektroinstalace

Místo:

Datum:

21. 12. 2023

Zadavatel:

Těšínské divadlo

Projektant:

ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 849,09

D D3

Stavební práce

349,64

86	K	Pol222	vysek.rýh cihla do hl.50mm š.do 150mm	m	4,000	87,41	349,64
----	---	--------	---------------------------------------	---	-------	-------	--------

P

Poznámka k položce:

P

vč. zpětného zapravení, vč. dodávky materiálu

P

mě 122,133

D D4

Materiály

1 257,06

89	K	Pol224	CXKH-V 3CX 1,5	M	4,000	26,14	104,56
135	K	Pol269	svorka 273-104 3X1-2,5	Ks	4,000	2,73	10,92
142	K	Pol273	KR.KSK 100PO(PH8135) požár.odolná IP66	KS	2,000	535,55	1 071,10
146	K	Pol277	SP.3558-651B KRYT JEDNODUCHY	KS	2,000	30,14	60,28
171	K	Pol297	KR.KP 68 KA	Ks	2,000	5,10	10,20

D D6

HZS

242,39

210	K	115	Prořez materiálu 5% z ceny materiálu	soubor	1,000	62,85	62,85
223	K	Pol338	Zednické výpomoci	hod.	0,500	359,08	179,54

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace těšínského divadla

Objekt:

SO 01.2 - Zdravotechnika

Místo:

Český Těšín

Datum:

21. 12. 2023

Zadavatel:

Těšínské divadlo


Projektant:

ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-11 455,56

PSV - Práce a dodávky PSV

-11 455,56

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

-11 455,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace těšínského divadla

Objekt:

SO 01.2 - Zdravotechnika

Místo:

Český Těšín

Datum:

21. 12. 2023

Zadavatel:

Těšínské divadlo

Projektant:

ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-11 455,56
D PSV Práce a dodávky PSV							-11 455,56
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							-11 455,56
57	K	R-7213904	D+M Plastová kanalizační šachta DN 315, průtočná se zpětnou klapkou, poklop D 400	kus	1,000	-11 455,56	-11 455,56

Poznámka k položce:
položka obsahuje:

P

- odstranění stávající asfaltové plochy vč. podkladních vrstev, vč. odvozu na skládku a poplatek za uložení
- výkop pro šachtu vč. odvozu přebytků zeminy na skládku a poplatek za skládiovné
- D+M kanalizační šachty vč. poklopu
- zpětný zátky
- zpětné provedení asfaltové plochy vč. podkladních vrstev, vč. dodávky materiálů

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace těšínského divadla
Objekt: SO 01.2 - Zdravotechnika

Místo: Český Těšín
Zadavatel: Těšínské divadlo
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 21. 12. 2023
Projektant: ATRIS s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dlu - Popis	Cena celkem [CZK]
-----------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	15 513,50
PSV - Práce a dodávky PSV	15 513,50
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	15 513,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace těšínského divadla
Objekt: SO 01.2 - Zdravotechnika

Místo: Český Těšín
Zadavatel: Těšínské divadlo
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 21. 12. 2023
Projektant: ATRIS s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem							15 513,50
D PSV Práce a dodávky PSV							15 513,50
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							15 513,50
57	K	R-7213904	D+M zpětné klapky osazené do betonové šachty DN 200	kus	1,000	10 925,00	10 925,00
58	K	R-7213905	Očištění plochy šachty vč. příplatku za ztiženou montáž	kus	1,000	2 300,00	2 300,00
59	K	R-7213906	Vrtání kotev do armovaného betonu	kus	3,000	575,00	1 725,00
60	K	R-7213907	Ocelové kotvy	kus	3,000	92,00	276,00
61	K	R-7213908	Trubní mazivo	kpl	1,000	287,50	287,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace těšínského divadla

Objekt:

SO 01.2 - Zdravotechnika

Místo:

Český Těšín

Datum:

21. 12. 2023

Zadavatel:

Těšínské divadlo

Projektant:

ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 288,00

PSV - Práce a dodávky PSV

1 288,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

1 288,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace těšínského divadla

Objekt:

SO 01.2 - Zdravotechnika

Místo:

Český Těšín

Datum:

21. 12. 2023

Zadavatel:

Těšínské divadlo

Projektant:

ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 288,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

1 288,00

D 721

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

1 288,00

58

K

R-7213904

D+M rohových ventilů do místnosti č.130,132

kus

4,000

322,00

1 288,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace těšínského divadla

Objekt: SO 01.1 - Vytápění

Místo: Český Těšín
Zadavatel: Těšínské divadlo
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 21. 12. 2023
Projektant: ATRIS s.r.o.
Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	10 941,00
PSV - Práce a dodávky PSV	10 941,00
734 - Ústřední vytápění - armatury	10 941,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace těšínského divadla

Objekt: SO 01.1 - Vytápění

Místo: Český Těšín
Zadavatel: Těšínské divadlo
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 21. 12. 2023
Projektant: ATRIS s.r.o.
Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							10 941,00
D		PSV	Práce a dodávky PSV				10 941,00
D		734	Ústřední vytápění - armatury				10 941,00
67	K	734209120	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3	kus	2,000	381,85	763,70
69	M	55114158	kohout kulový PN 28 T 185°C pinoprůtokový nikl páčka 3" červený	kus	2,000	4 295,83	8 591,66
70	K	733110810	Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 50 do 80	m	6,000	85,30	511,80
71	K	734140823	Demontáž ventilu s rozšířeným výstupem DN 50/100	ks	2,000	530,00	1 060,00
64	K	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,010	1 384,40	13,84

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace těšínského divadla

Objekt:

SO 01.1 - Vytápění

Místo:

Český Těšín

Datum:

21. 12. 2023

Zadavatel:

Těšínské divadlo

Projektant:

ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 587,50

PSV - Práce a dodávky PSV

2 587,50

734 - Ústřední vytápění - armatury

2 587,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace těšínského divadla

Objekt:

SO 01.1 - Vytápění

Místo:

Český Těšín

Datum:

21. 12. 2023

Zadavatel:

Těšínské divadlo

Projektant:

ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 587,50

D PSV

Práce a dodávky PSV

2 587,50

D 734

Ústřední vytápění - armatury

2 587,50

67

K

734.1

Dodávka + Montáž svařováním ocelové dínko DN 150

kus

1,000

2 587,50

2 587,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace těšínského divadla

Objekt: SO 01.1 - Vytápění

Misto: Těšínské divadlo
Zadavatel: Vyplň údaj
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 21. 12. 2023
Projektant: ATRIS s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	28 478,02
PSV - Práce a dodávky PSV	28 478,02
734 - Ústřední vytápění - armatury	2 978,46
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	25 499,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace těšínského divadla

Objekt: SO 01.1 - Vytápění

Misto: Těšínské divadlo
Zadavatel: Vyplň údaj
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 21. 12. 2023
Projektant: ATRIS s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem							28 478,02
D		PSV	Práce a dodávky PSV				28 478,02
D		734	Ústřední vytápění - armatury				2 978,46
83	M	999734002	Připojovací šroubení DN 15 spodní přímé pro ot. tělesa s integrovanou ventilovou vložkou, uzavírání, vypouštění a napouštění tělesa	ks	3,000	725,52	2 176,56
86	M	999734007	Termostatická hlavice VK pro tělesa s integrovaným ventilem - bílá barva, rozsah nastavení od 6 °C do 28 °C	ks	3,000	267,30	801,90
D		735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				25 499,56
99	K	735159210	Montáž otopných těles panelových dvouřadých dl do 1140 mm	kus	2,000	114,56	229,12
108	M	999484573810	22-060-090 VK těleso otopné panelové s hladkou čelní deskou, 2 deskové VK 2 přídavné přestupní plochy v 600mm dl 900mm, 1280 W pro 15°C, 1000 W pro 24°C, pravé spodní připojení, vč. upevň. konzol, barva bílá	kus	1,000	7 669,35	7 669,35
109	M	999484573811	22-060-060 VKL těleso otopné panelové s hladkou čelní deskou, 2 deskové VK 2 přídavné přestupní plochy v 600mm dl 600mm, 960 W pro 15°C, levé spodní připojení, vč. upevň. konzol, barva bílá	kus	1,000	4 725,42	4 725,42

114	K	735159220	Montáž otopných těles panelových dvouřadých dl přes 1140 do 1500 mm	kus	2,000	114,56	229,12
115	M	99948457374	21-060-120 VK těleso otopné panelové s hladkou čelní deskou, 2 deskové VK 1 přídavná přestupní plocha v 600mm dl 1200mm, 1250 W pro 20°C, pravé spodní připojení, vč. upevň. konzol, barva bílá	kus	2,000	4 820,88	9 641,76
139	K	735191903	Vyčištění otopných těles ocelových nebo hliníkových proplachem vodou	m2	67,000	23,87	1 599,29
140	K	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	67,000	13,36	895,12
141	K	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	3,000	23,87	71,61
142	K	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním	kus	3,000	119,33	357,99
148	K	998735101	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	0,150	538,53	80,78

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace těšínského divadla
Objekt: SO 01.17 - Vzduchotechnika
Misto:
Zadavatel: Těšínské divadlo
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 21. 12. 2023
Projektant: ATRIS s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		21 559,59
PSV - PSV		21 559,59
113 - POTRUBÍ VZT:		7 271,86
114 - Přesun hmot		59,66
115 - Izolace a polepy:		11 020,56
117 - Demontáže		3 207,51

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace těšínského divadla
Objekt: SO 01.17 - Vzduchotechnika
Misto:
Zadavatel: Těšínské divadlo
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 21. 12. 2023
Projektant: ATRIS s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem							21 559,59
D	PSV	PSV					21 559,59
D	113	POTRUBÍ VZT:					7 271,86
405	K	Pol746	Potrubí VZT čtyřhranné z pozink. plechu - do obvodu 1050/tvarovek (%): 10, (nad šířku 300mm s prolisy, přírubové spoje s tvarových listů dotěsněné pryží a tmelem, v rozích šroubované a po obvodu opatřené převlečnou těsnicí lištou, uchycení co 3 m pomocí za	bm	1,500	679,70	1 019,55
P			Poznámka k položce: D.1.4.c) 02-06				
406	K	Pol747	Montáž	bm	1,500	185,20	277,80
407	K	Pol748	Potrubí VZT čtyřhranné z pozink. plechu - do obvodu 1500/tvarovek (%): 30, (nad šířku 300mm s prolisy, přírubové spoje s tvarových listů dotěsněné pryží a tmelem, v rozích šroubované a po obvodu opatřené převlečnou těsnicí lištou, uchycení co 3 m pomocí za	bm	4,000	992,81	3 971,24
P			Poznámka k položce: D.1.4.c) 02-07				
408	K	Pol749	Montáž	bm	4,000	271,11	1 084,44
441	K	Pol781.1	Závěsový materiál na bm	bm	5,500	167,06	918,83

D		114	Přesun hmot				59,66
442	K	Pol782	- Potrubí	t	0,050	1 193,29	59,66
D		115	Izolace a polepy:				11 020,56
446	K	Pol786	Protipožární izolace pro čtyřhr.potrubí tř. těsnosti min. těsnosti B (dle ČSN EN 12 237) - odolná z i vnější strany potrubí min. 45 minut (EI45S), mezi příruby vložit nehořlavou páskou 20x3mm, příruby opatřit navíc stahovacími svorkami, izolace z minerá	m2	7,575	1 454,86	11 020,56
P		Poznámka k položce: D.1.4.c) 02-07					
D		117	Demontáže				3 207,51
453	K	Pol793	Demontáže potrubí VZT vč. tlumičů, klapek, příp. výustek i částí potrubí pro vložení nových PO klap atd.	bm	10,000	143,19	1 431,90
P		Poznámka k položce: D.1.4.c) 02,06					
457	K	Pol797	HZS - odstranění drobných závad, zaregulování apod. Práce lze fakturovat dle skutečně odpracovaných hodin potvrzených v montážním deníku	hod.	3,000	591,87	1 775,61

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace těšínského divadla

Objekt: SO 01.1 - Vytápění

Místo:
Zadavatel: Těšínské divadlo
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 21. 12. 2023
Projektant: ATRIS s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	17 785,37
PSV - Práce a dodávky PSV	17 785,37
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	17 785,37

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace těšínského divadla

Objekt: SO 01.1 - Vytápění

Místo:
Zadavatel: Těšínské divadlo
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 21. 12. 2023
Projektant: ATRIS s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem							17 785,37
D PSV Práce a dodávky PSV							17 785,37
D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí							17 785,37
42	K	733223304	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 28x1,5 mm	m	8,000	961,00	7 688,00
43	K	733224205	Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 28x1,5 mm	m	8,000	221,00	1 768,00
57	K	733190217	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké D do 51x2,6	m	8,000	14,32	114,56
63	K	733110808	Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 32 do 50	m	6,000	19,09	114,54
65	K	733.1	Nápojení na stavající potrubí (prirubové spoje, redukce k potrubí, spojovací materiál, pomocné leštění)	ks	4,000	1 725,00	6 900,00
64	K	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,867	1 384,40	1 200,27

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace těšínského divadla

Objekt: SO 01.1 - Vytápění

Místo:
Zadavatel: Těšínské divadlo
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 21. 12. 2023
Projektant: ATRIS s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	11 943,09
PSV - Práce a dodávky PSV	11 943,09
734 - Ústřední vytápění - armatury	11 943,09

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace těšínského divadla

Objekt: SO 01.1 - Vytápění

Místo:
Zadavatel: Těšínské divadlo
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 21. 12. 2023
Projektant: ATRIS s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem							11 943,09
D	PSV		Práce a dodávky PSV				11 943,09
D	734		Ústřední vytápění - armatury				11 943,09

70	K	734209118	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2	kus	8,000	248,20	1 985,60
71	M	55114154	Ventil přírubový uzavírací přímý DN 50 PN 25	kus	1,000	3 740,00	3 740,00
72	M	9997340101	Vyvažovací ventil , Dn 50, PN 25, kvs 32,3 funkce vyvažování a nastavení průtoku, uzavírání, vypouštění, měření průtoku, tlaků a teploty	ks	1,000	6 205,09	6 205,09
98	K	998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,010	1 240,00	12,40

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20232412003FZ6

Stavba: Revitalizace těšínského divadla

Místo: Český Těšín

Datum: 21. 12. 2023

Zadavatel: Těšínské divadlo

Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		222 270,08	268 946,80
SO 01	Změna č.55 - Zázemí kavárny a výtah - VCP	222 270,08	268 946,80

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace těšínského divadla
Objekt:

SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY DIVADLA, HVĚZDÁRNY A TDKC

Místo: Český Těšín Datum: 21. 12. 2023
Zadavatel: Těšínské divadlo Projektant: ATRIS s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	222 270,08
HSV - Práce a dodávky HSV	60 390,03
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	60 390,03
PSV - Práce a dodávky PSV	161 880,05
762 - Konstrukce tesařské	75 849,97
764 - Konstrukce klempířské	86 030,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace těšínského divadla
Objekt:

SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY DIVADLA, HVĚZDÁRNY A TDKC

Místo: Český Těšín Datum: 21. 12. 2023
Zadavatel: Těšínské divadlo Projektant: ATRIS s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							222 270,08
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				60 390,03
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				60 390,03
91	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	43,872	21,12	926,58
P			Fasáda				
VV			3+3,9*2,8bm		13,140		
P			Podhled				
VV			12,55*0,25*2		6,275		
VV			(5,41+0,6+0,6)*1,7		11,237		
VV			(5,41+0,6+0,6)*2		13,220		
VV			Součet		43,872		
92	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	43,872	152,08	6 672,05
P			Fasáda				
VV			3+3,9*2,8bm		13,140		
P			Podhled				
VV			12,55*0,25*2		6,275		
VV			(5,41+0,6+0,6)*1,7		11,237		
VV			(5,41+0,6+0,6)*2		13,220		
VV			Součet		43,872		

93	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 80 do 120 mm	m2	43,872	464,70	20 387,32
	P		Fasáda				
	VV		3+3,9*2,6bm		13,140		
	P		Podhled				
	VV		12,55*0,25*2		6,275		
	VV		(5,41+0,6+0,6)*1,7		11,237		
	VV		(5,41+0,6+0,6)*2		13,220		
	VV		Součet		43,872		
96	M	28375943	deska EPS 100 fasádní $\lambda=0,037$ tl 30mm	m2	46,066	59,70	2 750,12
	VV		3+3,9*2,6bm*1,05		13,797		
	VV		12,55*0,25*2*1,05		6,589		
	VV		(5,41+0,6+0,6)*1,7*1,05		11,799		
	VV		(5,41+0,6+0,6)*2*1,05		13,881		
	VV		Součet		46,066		
97	K	622324111	Omítka vápenocementová strukturální (břizolitová) vnějších ploch nanášená ručně škrábaná stěn	m2	43,872	675,92	29 653,96
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
			<i>vč. ukončovacích, rohových a lišt s okapničkou</i>				
	P		Fasáda				
	VV		3+3,9*2,6bm		13,140		
	P		Podhled				
	VV		12,55*0,25*2		6,275		
	VV		(5,41+0,6+0,6)*1,7		11,237		
	VV		(5,41+0,6+0,6)*2		13,220		
	VV		Součet		43,872		
D HSV Práce a dodávky HSV							161 880,05
D 762 Konstrukce tesařské							75 849,97
582	K	762361311	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z desek dřevoštěpkových tl 18 mm	m2	88,717	843,00	74 788,18
	P		Sloupy				
	VV		0,25*4*6*3bm*2ks *1,05		6,300		
	VV		0,25*4*6*2,5bm*4ks *1,05		5,250		
	VV		Atika				
	VV		(5,41+0,6+0,6)*2*0,59rš*1,05		8,190		
	VV		(12,55*2)*0,59rš*1,05		15,549		
	P		Fasáda				
	VV		3+3,9*2,6bm*1,05		13,797		
	P		Podhled				
	VV		12,55*0,25*2		6,275		
	VV		(5,41+0,6+0,6)*1,7		11,237		
	VV		(5,41+0,6+0,6)*2		13,220		
	VV		Výtah - skladba NS29				
	VV		(2,765*3,065)*1,05		8,898		
	VV		Součet		88,717		
324	K	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m	%	747,882	1,42	1 061,79
D 764 Konstrukce klempířské							86 030,08
375	K	764214611	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 670 mm	m	54,320	1 130,00	61 381,60
	P		Sloupy				
	VV		0,5*2*3*2		6,000		
	VV		0,5*2*2,5*4		10,000		
	VV		Atika				
	VV		(5,41+0,6+0,6)*2		13,220		
	VV		(12,55*2)		25,100		
	VV		Součet		54,320		
376	K	764215646	Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů z Pz s povrch úprav rš přes 400 mm	kus	24,000	366,00	8 784,00
	P		Sloupy				
380	K	764218631	Oplechování rovné římsy celoplošně lepené z Pz s upraveným povrchem rš přes 670 mm	m2	10,638	1 420,00	15 105,57
	VV		Výtah - skladba NS29				
	VV		(2,765+0,35*3,065+0,35)		10,638		
	VV		Součet		10,638		
384	K	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 12 do 24 m	%	852,710	0,89	758,91

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20232412003FZ6

Stavba: Revitalizace těšínského divadla

Místo: Český Těšín

Datum: 21. 12. 2023

Zadavatel: Těšínské divadlo

Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		9 317,33	11 273,97
SO 01	Změna č.56 - Zazdění stávajících VZT průduchů na balkóně m.č.201 vč. vyspravení podkladu zábradlí balkónu - VCP	9 317,33	11 273,97

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace těšínského divadla
Objekt:

SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY DIVADLA, HVĚZDÁRNY A TDKC

Místo: Český Těšín
Zadavatel: Těšínské divadlo
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 21. 12. 2023
Projektant: ATRIS s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	9 317,33
HSV - Práce a dodávky HSV	9 317,33
3 - Svislé a kompletní konstrukce	829,95
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	529,22
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	7 958,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace těšínského divadla
Objekt:

SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY DIVADLA, HVĚZDÁRNY A TDKC

Místo: Český Těšín
Zadavatel: Těšínské divadlo
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 21. 12. 2023
Projektant: ATRIS s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem							9 317,33
D	HSV	Práce a dodávky HSV					9 317,33
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					829,95
40	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tváří na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	1,134	731,88	829,95
W			"2.NP"0,15*0,45*16ks*1,05		1,134		
W			Součet		1,134		
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					529,22
86	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	1,080	152,08	164,25
W			"2.NP"0,15*0,45*16ks*1,05		1,080		
W			Součet		1,080		
87	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášena ručně	m2	1,080	168,98	182,50
W			"2.NP"0,15*0,45*16ks*1,05		1,080		
W			Součet		1,080		
88	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	5,400	33,79	182,47
W			"vyrovnání křivosti"1,08*5		5,400		

D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				7 958,16	
120	K	R-6225040	Vyspravení ppodkladu - očištění zdiva, přespárování, zaomítání nerovností - vč. dodávky materiálu	m2	20,123	168,98	3 400,35
VV		"2.NP" zábradlí (11,75+1,49+1,49+1,059+0,98)*0,6*2			20,123		
130	K	941321112	Montáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m	m2	75,461	31,60	2 384,55
VV		(11,75+1,49+1,49+1,059+0,98)*4,5			75,461		
VV		Součet			75,461		
131	K	941321212	Příplatek k lešení řadovému modulovému těžkému do 300 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m za každý den použití	m2	377,305	0,93	350,89
VV		75,461*5			377,305		
VV		Součet			377,305		
132	K	941321812	Demontáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m	m2	75,461	24,15	1 822,37

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20232412003FZ6

Stavba: Revitalizace těšínského divadla

Místo: Český Těšín

Datum: 21. 12. 2023

Zadavatel: Těšínské divadlo

Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		525 212,65	635 507,30
SO 01.11	Změna č.57 - Ozvučení rozhlasem 100V	525 212,65	635 507,30

Inspicientský rozhlas

p.č.	Název	množství	ks/m	Dodávka jednotková cena	Dodávka cena celkem	Montáž jednotková cena	Montáž cena celkem
Technologie							
1	Digitální 4-zónový audio distribuční systém, 2x symetrický vstup Mic/Line s volitelným phantomovým napájením (XLR), 4x nesymetrický stereo vstup (RCA), 1x RJ45 port pro digitální mikrofonní stanice, 4x symetrický stereo výstup (Euro Block), Logický řidič vstup pro prioritní umlčení, odpaslechový reproduktor s regulací hlasitosti na čelním panelu. Možnost připojení digitálních mikrofonních stanic proadresné hlášení s volbou zón a ovládání systému. Možnost ovládání z PC nebo mobilních zařízení prostřednictvím integrovaného webového rozhraní a bezplatné aplikace, Rozhraní TCP/IP a RS232 pro integraci s externími systémy.	1	ks	23 075,44	23 075,44	1 725,00	1 725,00
2	1*1 Digitální koncový zesilovač 4x240W @ 100V, digitální topologie Class-D	1	ks	29 434,83	29 434,83	1 610,00	1 610,00
	1*1 Digitální koncový zesilovač 2x240W @ 100V, digitální topologie Class-D	1	ks	18 147,00	18 147,00	1 610,00	1 610,00
3	1*1 Mikrofonní stanicepro hlášení do 4 zón	1	ks	8 866,16	8 866,16	575,00	575,00
4	1*1 Kabeláž propojení systému	1	kpl	977,50	977,50	552,00	552,00
5	1*1 Napájecí kabel propojovací 0,5m	3	ks	523,94	1 571,82	172,50	517,50
6	2*1 Nástěnný reproduktor, 100V, 6/3/1,5W	30	ks	973,59	29 207,70	402,50	12 075,00
7	30*1 Nástěnný reproduktor, 100V, 20/10/5W, černý	15	ks	1 824,71	27 370,58	402,50	6 037,50
8	15*1 Nástěnný reproduktor, 100V, 40/20/10W, černý	4	ks	2 632,12	10 528,48	402,50	1 610,00
9	4*1 Regulátor hlasitosti 20W	9	ks	595,13	5 356,13	402,50	3 622,50
10	9*1 UPS 1000VA/900W, RACK mount, vč.akumulátoru, účinník 0,9; RPO (Remote power-off)	1	ks	15 466,81	15 466,81	1 955,00	1 955,00
	1*1						
Mezisoučet					170 002,43		31 889,50
Rozvody							
11	Kabel 2x2,5 B2ca s1d1a1 555*1	930	m	38,07	35 400,45	28,75	26 737,50
12	Kabel PH 120R 1x2x0,8 100*1	100	m	154,38	15 438,00	D+M	
12	Kabel UTP cat,66 B2ca sd1a1 35*1	35	m	37,31	1 305,85	D+M	
13	Požární kabelová příchytka jednoduchá(pro kabely s funkční odolností při požáru) 450,3	300	ks	5,60	1 680,00	D+M	
14	Požární kotva pro uchycení příchytky 150*1	300	ks	21,45	6 435,00	D+M	
15	Vertikální kabelová trasa s požární odolností, včetně odlehčení kabeláže (KPS), kotvení, spojek (funkční trasa); kotvení max. 1200 mm 5*1	5	m	570,29	2 851,43	264,50	1 322,50
16	Držák svazkový 15 - plechový, včetně kotvy / uchycení 3500,5	700	ks	20,93	14 651,00	20,70	14 490,00
17	Kabelová příchytka jednoduchá, včetně kotvy / uchycení 1000,5	200	ks	8,17	1 633,00	17,25	3 450,00
18	Kabelová příchytka dvojitá včetně, kotvy / uchycení 500,5	100	ks	8,74	874,00	17,25	1 725,00
19	Frézování drážky pro uložení kabeláže, hloubka 40mm šířka 40mm, včetně likvidace suti 150*1	150	m			109,25	16 387,50
20	Frézování drážky pro uložení kabeláže, hloubka 60mm šířka 50mm, včetně likvidace suti 5*1	5	m			109,25	546,25
21	Sádkrokartonářské práce - vyřezání otvoru 300x300 mm v SDK + zapravení 3	3	ks			1 495,00	4 485,00
22	Průraz stropem do 60x60mm 4*1	4	ks			1 897,50	7 590,00
23	Průraz zdíkem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm, včetně odvozu a likvidace suti 35*1	35	ks	143,63	5 027,05	D+M	
24	Průraz zdíkem, síla zdi do 600mm, otvor do 50x50mm, včetně odvozu a likvidace suti 5*1	5	ks			212,75	1 063,75
25	Krabice KO 68 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. materiálu) 60*1	60	ks	52,23	3 133,80	D+M	
26	Trubka 32 pod omítku+ do podlahy, vč. spojek, kolen 160*1	160	m	17,25	2 760,00	67,39	10 782,40
27	Vyhledání vývodu, krabice 60*1	60	ks			32,20	1 932,00
28	Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost min. 60 minut (z protipožárního tmele) 5*1	5	ks			1 437,50	7 187,50
Mezisoučet					91 189,58		97 699,40
Práce							
29	Úklid staveniště	20	hod	279,89	5 597,80		
30	Zabezpečení pracoviště	10	hod			575,00	5 750,00
31	Práce spojené se zapravením rýh po drážkách	1 065	m			70,07	74 624,55
32	Zajištění školení montážních pracovníků BOZP a PO na stavbě	1	kpl			1 725,00	1 725,00
33	Stávající neřešené rozvody rozvody: odborné úpravy v trasách pro zajištění proti poškození nesouvisejících rozvodů neřešených instalací ve společných trasách	10	hod			517,50	5 175,00
34	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce,...	10	hod			517,50	5 175,00
35	Náklady na dopravu a přesuny hmot	1	ks			3 680,00	3 680,00
36	Pomocný podružný montážní materiál: zdicí materiál na drobné zapravení, sádra, stahovací pásky, izolační pásky, drobný spotřební materiál 1*1 drobný instalační materiál pro celý systém	1	kpl	2 990,00	2 990,00	2 875,00	2 875,00
Revize, koordinace, zkoušky							
37	Seznámení s obsluhou	1	ks	3 264,39	3 264,39		
38	Uvedení do trv. provozu - ústředna (programování, oživení, odzkoušení, zkoušky)	1	ks			8 625,00	8 625,00
39	Dokumentace skutečného provedení stavby	1	ks			9 200,00	9 200,00
40	Koordinace na stavbě, uzpůsobení tras	10	hod			575,00	5 750,00
Mezisoučet					11 852,19		122 579,55
Dodávka celkem					273 044,20		
Montáž celkem					252 168,45		
Dodávka a montáž celkem						525 212,65	

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20232412003FZ6

Stavba: Revitalizace těšínského divadla

Místo: Český Těšín

Datum: 21. 12. 2023

Zadavatel: Těšínské divadlo

Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-822 001,02	-994 621,23
SO 01	Změna č.58 - Záměna sádrového odlitku za uměleckou malbu - MP	-1 096 302,06	-1 326 525,49
SO 01	Změna č.58 - Záměna sádrového odlitku za uměleckou malbu - VCP	274 301,04	331 904,26

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace těšínského divadla

Objekt:

SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY DIVADLA, HVĚZDÁRNY A TDKC

Místo:

Český Těšín

Datum:

21. 12. 2023

Zadavatel:

Těšínské divadlo

Projektant:

ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-1 096 302,06

PSV - Práce a dodávky PSV

-1 096 302,06

763 - Konstrukce suché výstavby

-1 096 302,06

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace těšínského divadla

Objekt:

SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY DIVADLA, HVĚZDÁRNY A TDKC

Místo:

Český Těšín

Datum:

21. 12. 2023

Zadavatel:

Těšínské divadlo

Projektant:

ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-1 096 302,06
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				-1 096 302,06
	D	763	Konstrukce suché výstavby				-1 096 302,06
353	K	R-7630590	D+M NOVÝ OBKLAD ZE SÁDROVÉHO ODLITKU, tl. reakce na oheň B-s1, d0 hl. 50 mm, BARVA BÍLÁ - PK2	m2	42,000	-26 102,43	-1 096 302,06
VV		*viz. PK2*42			42,000		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace těšínského divadla
Objekt:

SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY DIVADLA, HVĚZDÁRNY A TDKC

Místo: Český Těšín
Zadavatel: Těšínské divadlo
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 21. 12. 2023
Projektant: ATRIS s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	274 301,04
HSV - Práce a dodávky HSV	8 782,62
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	5 855,22
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 927,40
PSV - Práce a dodávky PSV	265 518,42
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	265 518,42

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace těšínského divadla
Objekt:

SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY DIVADLA, HVĚZDÁRNY A TDKC

Místo: Český Těšín
Zadavatel: Těšínské divadlo
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 21. 12. 2023
Projektant: ATRIS s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							274 301,04
D HSV Práce a dodávky HSV							8 782,62
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							5 855,22
86	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	21,000	152,08	3 193,68
VV "2.NP"42/2					21,000		
VV Součet					21,000		
114	K	R-6123411	D+M tenkovrstvá sádrová omítka s gletovaným povrchem, zrnitost max. 0,2 mm tl. do 10 mm	m2	21,000	126,74	2 661,54
VV "2.NP"42/2					21,000		
VV Součet					21,000		
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							2 927,40
130	K	941321112	Montáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m	m2	42,000	31,60	1 327,20
VV "2.NP"42					42,000		
VV Součet					42,000		

131	K	941321212	Příplatek k lešení řadovému modulovému těžkému do 300 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m za každý den použití	m2	630,000	0,93	585,90
	VV		"nájem na 15 dnů"				
	VV		"2.NP"42*15		630,000		
	VV		Součet		630,000		
132	K	941321812	Demontáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m	m2	42,000	24,15	1 014,30
D PSV Práce a dodávky PSV 265 518,42							
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 265 518,42							
576	K	784121003	Oškrabání malby v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	21,000	39,50	829,50
	VV		"2.NP"42/2		21,000		
	VV		Součet		21,000		
578	K	784221103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech přes 3,80 do 5,00 m	m2	42,000	44,45	1 866,90
	VV		"2.NP"42		42,000		
	VV		Součet		42,000		
579	K	784181113	Základní silikátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	42,000	14,81	622,02
	VV		"2.NP"42		42,000		
	VV		Součet		42,000		
580	K	784.1	Umělecká malba - barevné provedení dle původní malby	m2	42,000	6 242,86	262 200,00
	VV		"2.NP"42		42,000		
	VV		Součet		42,000		

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20232412003FZ6

Stavba: Revitalizace těšínského divadla

Místo: Český Těšín

Datum: 21. 12. 2023

Zadavatel: Těšínské divadlo

Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		153 356,75	185 561,67
SO 01.14	Změna č.59 - Změna kamery CAM 2.2 jeviště - MP	-5 437,55	-6 579,44
SO 01.14	Změna č.59 - Změna kamery CAM 2.2 jeviště - VCP	158 794,30	192 141,10

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace těšínského divadla

Objekt:

SO 01.14 - Video dohledový systém

Místo:

Datum: 21. 12. 2023

Zadavatel:

Těšínské divadlo

Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-5 437,55

D1 - Zařízení - dohledové stanoviště a server

-5 437,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace těšínského divadla

Objekt:

SO 01.14 - Video dohledový systém

Místo:

Datum: 21. 12. 2023

Zadavatel:

Těšínské divadlo

Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-5 437,55

D1 Zařízení - dohledové stanoviště a server

-5 437,55

4	K	Pol561	IP PTZ kamera: 4 Mpx, venkovní PTZ dome kamera, H.265+, světelná citlivost 0,005 Lux, IR přísvit 200 metrů, AcuSense 2.generace, WDR 120dB, ICR, 32x zoom (5,9-188,8mm), 300 presetů, IP66, SMART funkce (analýza chování, překročení linie, detekce průchodů,	ks	1,000	-5 437,55	-5 437,55
---	---	--------	--	----	-------	-----------	-----------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace těšínského divadla

Objekt:

SO 01.14 - Video dohledový systém

Místo:

Datum:

21. 12. 2023

Zadavatel:

Těšínské divadlo

Projektant:

ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

158 794,30

D1 - Zařízení - dohledové stanoviště a server

158 794,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace těšínského divadla

Objekt:

SO 01.14 - Video dohledový systém

Místo:

Datum:

21. 12. 2023

Zadavatel:

Těšínské divadlo

Projektant:

ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

158 794,30

D D1

Zařízení - dohledové stanoviště a server

158 794,30

4	K	Pol561	CANON CR-N500 BK - PTZ kamera 4K30p, černá	ks	1,000	156 808,25	156 808,25
5	K	Pol561.1	VALUE HD TP-LINK TL-POE170S - Aktivní PoE++ adaptér 60W	ks	1,000	1 986,05	1 986,05

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20232412003FZ6

Stavba: Revitalizace těšínského divadla

Místo: Český Těšín

Datum: 21. 12. 2023

Zadavatel: Těšínské divadlo

Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-51 089,40	-61 818,17
SO01	Změna č.60 - Odečet sešití trhlin helikální výztuže - MP	-51 089,40	-61 818,17

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace těšínského divadla

Objekt:

SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY DIVADLA, HVĚZDÁRNY A TDKC

Místo:

Český Těšín

Datum:

21. 12. 2023

Zadavatel:

Těšínské divadlo

Projektant:

ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-51 089,40

HSV - Práce a dodávky HSV

-51 089,40

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-51 089,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace těšínského divadla

Objekt:

SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY DIVADLA, HVĚZDÁRNY A TDKC

Místo:

Český Těšín

Datum:

21. 12. 2023

Zadavatel:

Těšínské divadlo

Projektant:

ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-51 089,40

D HSV

Práce a dodávky HSV

-51 089,40

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

-51 089,40

207

K

R-9528000

Sešití trhlín helikální výztuží - vyfrézování drážky, D+M

helikální výztuže vč. cem. malty

m

60,000

-851,49

-51 089,40

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20232412003FZ6

Stavba: Revitalizace těšínského divadla

Místo: Český Těšín

Datum: 21. 12. 2023

Zadavatel: Těšínské divadlo

Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-257 261,28	-232 692,91
SO 01.7	Změna č.61 - Záměna imitace hvězdné oblohy - MP	-234 159,00	-283 332,39
SO 01	Změna č.61 - Záměna imitace hvězdné oblohy - MP	-64 953,09	-78 593,24
SO 01	Změna č.61 - Záměna imitace hvězdné oblohy - VCP	41 850,81	50 639,48

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace těšínského divadla

Objekt: SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY DIVADLA, HVĚZDÁRNY A TDKC

Místo: Český Těšín Datum: 21. 12. 2023
Zadavatel: Těšínské divadlo Projektant: ATRIS s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	-64 953,09
PSV - Práce a dodávky PSV	-64 953,09
763 - Konstrukce suché výstavby	-64 953,09

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace těšínského divadla

Objekt: SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY DIVADLA, HVĚZDÁRNY A TDKC

Místo: Český Těšín Datum: 21. 12. 2023
Zadavatel: Těšínské divadlo Projektant: ATRIS s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-64 953,09
D		PSV	Práce a dodávky PSV				-64 953,09
D		763	Konstrukce suché výstavby				-64 953,09
365	K	R-7635020	D+M podhledu AP6	m2	-40,500	1 603,78	-64 953,09
P			Poznámka k položce: ČÁSTEČNĚ PERFOROVANÝ OHYBANÝ OBKLAD AKULIT+ VÝPLŇ ROLÍ Z MINER. VLNY 50 mm/15 kg/m-3 + VZDUCH. MEZERA, OSAŽENO OSVĚTLENÍM ZE SVĚTELNYCH VLÁKEN DO PODOBY HVĚZDNÉ OBLOHY - osvětlení z vláken je součástí interiérové části DT 5				
			vč. podkladního roštu, závěsů, vč. všech systémových příslušenství a doplňků				
WV			"viz. výkres hvězdárny"40,5		-40,500		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace těšínského divadla

Objekt: SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY DIVADLA, HVĚZDÁRNY A TDKC

Místo: Český Těšín
Zadavatel: Těšínské divadlo
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 21. 12. 2023
Projektant: ATRIS s.r.o.
Zpracovatel: [redacted]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	41 850,81
HSV - Práce a dodávky HSV	4 553,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 553,50
PSV - Práce a dodávky PSV	37 297,31
762 - Konstrukce tesařské	31 075,01
783 - Dokončovací práce - nátěry	6 222,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace těšínského divadla

Objekt: SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY DIVADLA, HVĚZDÁRNY A TDKC

Místo: Český Těšín
Zadavatel: Těšínské divadlo
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 21. 12. 2023
Projektant: ATRIS s.r.o.
Zpracovatel: [redacted]

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							41 850,81
		o HSV	Práce a dodávky HSV				4 553,50
		o 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 553,50
130	K	941321112	Montáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m	m2	70,000	31,60	2 212,00
		vv	plocha kopule		70,000		
		vv	Součet		70,000		
131	K	941321212	Příplatek k lešení řadovému modulovému těžkému do 300 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m za každý den použití	m2	700,000	0,93	651,00
		vv	"nájem na 10 dnů"				
		vv	70*10		700,000		
		vv	Součet		700,000		
132	K	941321812	Demontáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m	m2	70,000	24,15	1 690,50

D PSV

Práce a dodávky PSV

37 297,31

D 762

Konstrukce tesařské

31 075,01

323	K	762332921	Doplnění části střešní vazby hranoly průřezové pl do 120 cm2 včetně materiálu	m	15,000	417,00	6 255,00
324	K	762332931	Montáž doplnění části střešní vazby hranoly nehoblovanými průřezové pl do 120 cm2	m	15,000	295,00	4 425,00
325	K	762333911	Otesání části střešní vazby z hranolů průřezové pl do 120 cm2	m	15,000	184,00	2 760,00
326	K	762841941	Doplnění části podbíjení hoblovanými prkny pl jednotlivě do 0,25 m2 (materiál v ceně)	m2	10,000	1 720,00	17 200,00
327	K	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m	%	306,400	1,42	435,01

D 783

Dokončovací práce - nátěry

6 222,30

575	K	R-7832000	2x nátěr černý stávajícího akustického podhledu sálu a balkonu	m2	70,000	88,89	6 222,30
-----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

VV plocha kopule

70,000

VV Součet

70,000

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace těšínského divadla

Objekt:

SO 01.7 - Interiér ve stavbě

Místo:

Datum:

21. 12. 2023

Zadavatel:

Těšínské divadlo

Projektant:

ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-234 159,00

D1 -

-234 159,00

D1 -

-234 159,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace těšínského divadla

Objekt:

SO 01.7 - Interiér ve stavbě

Místo:

Datum:

21. 12. 2023

Zadavatel:

Těšínské divadlo

Projektant:

ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-234 159,00

o D1

-234 159,00

o D1

-234 159,00

59	K	Pol550	Osvětlení imitace hvězdné oblohy (kupole)	soubor	1,000	-234 159,00	-234 159,00
----	---	--------	---	--------	-------	-------------	-------------

Poznámka k položce:
303

Osvětlení imitace hvězdné oblohy (kupole)

Rozměry (+ -): 70 m2 plochy kupole

Barva: 3000 K

Popis:

Hvězdné nebe z optických vláken, pokrývající plochu kupole (+ -) 70

m2 - (min. 70 světelných bodů / 1m2), světelné zdroje budou

nainstalovány do povrchového materiálu v interiéru, kabeláž vedena v

technické mřížce mezi konstrukcí kupole a povrchovým materiálem.

Intenzita světelného toku bude možná regulovat, napájení světelných

zdrojů na samostatně vytvořený okruh, bude umožňovat osvětlení

imitace hvězdné oblohy, bude umožňovat vzdálené ovládání.

Spojovací a kotvící prvky, montáž a instalace, dílenská dokumentace,

rozpis

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20232412003FZ6

Stavba: Revitalizace těšínského divadla

Místo: Český Těšín

Datum: 21. 12. 2023

Zadavatel: Těšínské divadlo

Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		53 375,68	64 584,57
SO04	Změna č.62 - Poplatek za skládku odpadu č. 17 03 01 Asfaltová směs obsahující dehet - MP	-6 157,52	-7 450,60
SO04	Změna č.62 - Poplatek za skládku odpadu č. 17 03 01 Asfaltová směs obsahující dehet - VCP	59 533,20	72 035,17

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace těšínského divadla

Objekt:

SO 04 - Stavební úpravy venkovního prostranství

Místo:

Český Těšín

Datum:

21. 12. 2023

Zadavatel:

Těšínské divadlo

Projektant:

ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-6 157,52

HSV - Práce a dodávky HSV

-6 157,52

997 - Přesun sutě

-6 157,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace těšínského divadla

Objekt:

SO 04 - Stavební úpravy venkovního prostranství

Místo:

Český Těšín

Datum:

21. 12. 2023

Zadavatel:

Těšínské divadlo

Projektant:

ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-6 157,52

D HSV

Práce a dodávky HSV

-6 157,52

D 997

Přesun sutě

-6 157,52

80

K

997221875

Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t

28,760

-214,10

-6 157,52

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		Revitalizace těšinského divadla	
Objekt:		SO 04 - Stavební úpravy venkovního prostранství	
Místo:	Český Těšín	Datum:	21. 12. 2023
Zadavatel:	Těšínské divadlo	Projektant:	ATRIS s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	
Náklady ze soupisu prací		59 533,20	
HSV - Práce a dodávky HSV		59 533,20	
997 - Přesun sutě		59 533,20	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace těšínského divadla

Objekt:

SO 04 - Stavební úpravy venkovního prostřanství

Místo:

Český Těšín

Datum:

21. 12. 2023

Zadavatel:

Těšínské divadlo

Projektant:

ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							59 533,20
D	HSV		Práce a dodávky HSV				59 533,20
D	997		Přesun sutě				59 533,20
80	K	R2	Poplatek za skládku 17 03 01 Asfaltová směs obsahující dehet	t	28,760	2 070,00	59 533,20

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20232412003FZ6

Stavba: Revitalizace těšínského divadla

Místo: Český Těšín

Datum: 21. 12. 2023

Zadavatel: Těšínské divadlo

Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		76 667,67	92 767,88
SO01	Změna č.63 - Dodávka a montáž nové konstrukce držáků vč. reproboxů, úprava stávajících držáků reproboxů - VCP	76 667,67	92 767,88

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace těšínského divadla

Objekt:

SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY DIVADLA, HVĚZDÁRNY A TDKC

Místo:

Český Těšín

Datum:

21. 12. 2023

Zadavatel:

Těšínské divadlo

Projektant:

ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

76 667,67

PSV - Práce a dodávky PSV

76 667,67

767 - Konstrukce zámečnické

76 667,67

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace těšínského divadla

Objekt:

SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY DIVADLA, HVĚZDÁRNY A TDKC

Místo:

Český Těšín

Datum:

21. 12. 2023

Zadavatel:

Těšínské divadlo

Projektant:

ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							76 667,67
D PSV Práce a dodávky PSV							76 667,67
D 767 Konstrukce zámečnické							76 667,67
473	K	767.1	Úprava 2 ks držáků na bedny jeviště	ks	2,000	2 708,25	5 416,50
474	K	767.2	Vytvoření držáku pro reproboxy	ks	4,000	2 748,50	10 994,00
475	K	767.3	Reprobox UPA-1P	ks	4,000	14 876,40	59 505,60
476	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	%	759,160	0,99	751,57

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20232412003FZ6

Stavba: Revitalizace těšínského divadla

Místo: Český Těšín

Datum: 21. 12. 2023

Zadavatel: Těšínské divadlo

Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		12 166,00	14 720,86
SO04	Změna č.64 - Dodávka a montáž nové zákrytové desky ke stávající šachtici - VCP	12 166,00	14 720,86

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace těšinského divadla
Objekt: SO 04 - Stavební úpravy venkovního prostranství
Místo:
Zadavatel: Těšinské divadlo
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 21. 12. 2023
Projektant: ATRIS s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	12 166,00
HSV - Práce a dodávky HSV	12 166,00
8 - Trubní vedení	12 035,18
998 - Přesun hmot	130,82

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace těšinského divadla
Objekt: SO 04 - Stavební úpravy venkovního prostranství
Místo:
Zadavatel: Těšinské divadlo
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 21. 12. 2023
Projektant: ATRIS s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							12 166,00
D HSV Práce a dodávky HSV							12 166,00
D 8 Trubní vedení							12 035,18
82	K	382121131	Montáž zákrytové desky ŽB prefabrikovaných kruhových nádrží DN do 2000	kus	1,000	4 470,00	4 470,00
83	M	CSB.0077378.URS	Zákrytová deska DN 1000/625, třída zatížení B125, t 120mm, integrované těsnění	ks	1,000	5 057,18	5 057,18
84	M	28661703	prstenec dosedací betonový šikmý 500x530mm	ks	1,000	2 050,00	2 050,00
85	M	28655311	kroužek těsnící k dosedacímu betonovému prstenci pro prodlužovací nástavec D 400	ks	1,000	458,00	458,00
D 998 Přesun hmot							130,82
81	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	0,524	249,65	130,82

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20232412003FZ6

Stavba: Revitalizace těšínského divadla

Místo: Český Těšín

Datum: 21. 12. 2023

Zadavatel: Těšínské divadlo

Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		73 631,81	89 094,49
SO01	Změna č.65 - Statické posouzení uchycení motorů, trussu a navijáku, doplnění konzol - VCP	73 631,81	89 094,49

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace těšínského divadla

Objekt:

SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY DIVADLA, HVĚZDÁRNY A TDKC

Místo:

Český Těšín

Datum:

21. 12. 2023

Zadavatel:

Těšínské divadlo

Projektant:

ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

73 631,81

PSV - Práce a dodávky PSV

73 631,81

767 - Konstrukce zámečnické

73 631,81

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace těšínského divadla

Objekt:

SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY DIVADLA, HVĚZDÁRNY A TDKC

Místo:

Český Těšín

Datum:

21. 12. 2023

Zadavatel:

Těšínské divadlo

Projektant:

ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

73 631,81

D PSV

Práce a dodávky PSV

73 631,81

D 767

Konstrukce zámečnické

73 631,81

473	K	767.1	Dodávka a montáž ocelových konzol vč. přírub	ks	4,000	8 337,50	33 350,00
474	K	767.2	Statický výpočet vč. návrhu konzoly	kpl	1,000	8 510,00	8 510,00
475	K	767.3	Projekt SKŘ úpravy + doplnění OK a posouzení existujících konstrukcí, místní šetření, zaměření tvaru a průřezu relevantních OK	kpl	1,000	31 050,00	31 050,00
476	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	%	729,100	0,99	721,81

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20232412003FZ6

Stavba: Revitalizace těšínského divadla

Místo: Český Těšín

Datum: 21. 12. 2023

Zadavatel: Těšínské divadlo

Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s.

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		118 319,32	143 166,38
SO01	Změna č.66 - Vyspravení stávajícího teracového schodiště - VCP	118 319,32	143 166,38

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace těšínského divadla
Objekt:

SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY DIVADLA, HVĚZDÁRNY A TDKC

Místo: Český Těšín Datum: 21. 12. 2023
Zadavatel: Těšínské divadlo Projektant: ATRIS s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	118 319,32
HSV - Práce a dodávky HSV	118 319,32
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	118 319,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace těšínského divadla
Objekt:

SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY DIVADLA, HVĚZDÁRNY A TDKC

Místo: Český Těšín Datum: 21. 12. 2023
Zadavatel: Těšínské divadlo Projektant: ATRIS s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							118 319,32
D		HSV	Práce a dodávky HSV				118 319,32
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				118 319,32
218	K	R-9520015	Očištění, vyspravení stávajícího teracového schodiště, D+M uzavírací transparentní akrylátový nátěr pro teraco	m2	67,000	1 765,96	118 319,32
	W		schodiště č.040		24,300		
	W		(0,3+0,15*2,7*10)*2		8,100		
	W		(1,5*2,7)*2		2,000		
	W		sokl				
	W		schodiště č.041		22,950		
	W		(0,3+0,15*2,55*10)*2		7,650		
	W		(1,5*2,55)*2		2,000		
	W		sokl				
	W		Součet		67,000		

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20232412003FZ6

Stavba: Revitalizace těšínského divadla

Místo: Český Těšín

Datum: 21. 12. 2023

Zadavatel: Těšínské divadlo

Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		853,74	1 033,03
SO01	Změna č.67 - Záměna litého teraca za keramickou dlažbu - MP	-4 581,49	-5 543,60
SO01	Změna č.67 - Záměna litého teraca za keramickou dlažbu - VCP	5 435,23	6 576,63

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace těšínského divadla
Objekt:

SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY DIVADLA, HVĚZDÁRNY A TDKC

Místo: Český TěšínDatum: 21. 12. 2023

Zadavatel: Těšínské divadloProjektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údajZpracovatel:

Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací		-4 581,49
HSV - Práce a dodávky HSV		-4 581,49
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		-4 581,00
998 - Přesun hmot		-0,49

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace těšínského divadla
Objekt:

SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY DIVADLA, HVĚZDÁRNY A TDKC

Místo: Český TěšínDatum: 21. 12. 2023

Zadavatel: Těšínské divadloProjektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údajZpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-4 581,49
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-4 581,49
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-4 581,00
220	K	R-9520017	D+M litého teraca tl. do 40 mm vč. penetrace vč. vyrovnávací nivelace	m2	1,304	-3 513,04	-4 581,00
	vv		mč.064 0,8*1,63m		1,304		
	vv		Součet		1,304		
D	998		Přesun hmot				-0,49
258	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t	0,001	-319,47	-0,42
259	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	0,001	-53,23	-0,07

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace těšínského divadla
Objekt:

SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY DIVADLA, HVĚZDÁRNY A TDKC

Místo: Český Těšín
Zadavatel: Těšínské divadlo
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 21. 12. 2023
Projektant: ATRIS s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	5 435,23
PSV - Práce a dodávky PSV	5 435,23
771 - Podlahy z dlaždic	5 435,23

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace těšínského divadla
Objekt:

SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY DIVADLA, HVĚZDÁRNY A TDKC

Místo: Český Těšín
Zadavatel: Těšínské divadlo
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 21. 12. 2023
Projektant: ATRIS s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							5 435,23
D		PSV	Práce a dodávky PSV				5 435,23
D		771	Podlahy z dlaždic				5 435,23
563	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	1,304	17,30	22,56
	VV		mč.064 0,8*1,63m		1,304		
	VV		Součet		1,304		
564	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	1,304	444,00	578,98
	VV		mč.064 0,8*1,63m		1,304		
	VV		Součet		1,304		
565	K	771574416	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	1,304	741,00	966,26
	VV		mč.064 0,8*1,63m		1,304		
	VV		Součet		1,304		
566	M	59761297	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/lesklý tl do 10mm do 0,5ks/m2	m2	1,304	2 950,00	3 846,80
	VV		mč.064 0,8*1,63m		1,304		
	VV		Součet		1,304		
569	K	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 12 do 24 m	%	5,415	3,81	20,63

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20232412003FZ6

Stavba: Revitalizace těšínského divadla

Místo: Český Těšín

Datum: 21. 12. 2023

Zadavatel: Těšínské divadlo

Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		20 277,93	24 536,30
SO01	Změna č.68 - Výměna oplechování na stávajících stříškách - VCP	20 277,93	24 536,30

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace těšínského divadla
Objekt:

SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY DIVADLA, HVĚZDÁRNY A TDKC

Místo: Český Těšín Datum: 21. 12. 2023
Zadavatel: Těšínské divadlo Projektant: ATRIS s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		20 277,93
HSV - Práce a dodávky HSV		481,12
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		481,12
PSV - Práce a dodávky PSV		19 796,81
764 - Konstrukce klempířské		19 796,81

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace těšínského divadla
Objekt:

SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY DIVADLA, HVĚZDÁRNY A TDKC

Místo: Český Těšín Datum: 21. 12. 2023
Zadavatel: Těšínské divadlo Projektant: ATRIS s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							20 277,93
D HSV Práce a dodávky HSV							481,12
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							481,12
146	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	10,080	47,73	481,12
D PSV Práce a dodávky PSV							19 796,81
D 764 Konstrukce klempířské							19 796,81
369	K	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do sutí	m2	10,080	190,93	1 924,57
VV 1,2*5, 1,2*1,7, 1,2*1,7					10,080		
375	K	764214411	Oplechování horních ploch zdi a nadezdívek z Pz plechu mechanicky kotvené rš přes 800 mm	m2	10,080	1 320,00	13 305,60
VV 1,2*5, 1,2*1,7, 1,2*1,7					10,080		
VV Součet					10,080		
376	K	764215646	Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů z Pz s povrch úprav rš přes 400 mm	kus	12,000	366,00	4 392,00
P rohy 3ks stříšek							
384	K	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 12 do 24 m	%	196,220	0,89	174,64

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20232412003FZ6

Stavba: Revitalizace těšínského divadla

Místo: Český Těšín

Datum: 21. 12. 2023

Zadavatel: Těšínské divadlo

Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		59 267,65	71 713,86
SO01	Změna č.69 - Doplnění přechodových listů - VCP	59 267,65	71 713,86

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace těšínského divadla
Objekt:

SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY DIVADLA, HVĚZDÁRNY A TDKC

Místo: Český TěšínDatum: 21. 12. 2023

Zadavatel: Těšínské divadloProjektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údajZpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	59 267,65
PSV - Práce a dodávky PSV	59 267,65
771 - Podlahy z dlaždic	59 267,65

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace těšínského divadla
Objekt:

SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY DIVADLA, HVĚZDÁRNY A TDKC

Místo: Český TěšínDatum: 21. 12. 2023

Zadavatel: Těšínské divadloProjektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údajZpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							59 267,65
D HSV Práce a dodávky PSV							59 267,65
D 771 Podlahy z dlaždic							59 267,65
32	K	771577114.RU1	Lišta hliníková přechodová, na hmoždinky, šířka 35mm, výška 8mm	m	135,130	422,50	57 092,43
VV D1-D58					96,830		
VV AL1-AL10,AL12-AL15					38,300		
VV Součet					135,130		
542	K	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 12 do 24 m	%	570,924	3,81	2 175,22

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	20232412003FZ6		
Stavba:	Revitalizace těšínského divadla		
Místo:	Český Těšín	Datum:	21. 12. 2023
Zadavatel:	Těšínské divadlo	Projektant:	ATRIS s.r.o.
Uchazeč:	PSG Construction a.s.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		45 163,02	54 647,25
SO01	Změna č.70 - Dekorativní stěrka kruhových sloupů - VCP	45 163,02	54 647,25

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace těšínského divadla

Objekt:

SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY DIVADLA, HVĚZDÁRNY A TDKC

Místo:

Český Těšín

Datum:

21. 12. 2023

Zadavatel:

Těšínské divadlo

Projektant:

ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

45 163,02

HSV - Práce a dodávky HSV

45 163,02

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

45 163,02

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace těšínského divadla

Objekt:

SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY DIVADLA, HVĚZDÁRNY A TDKC

Místo:

Český Těšín

Datum:

21. 12. 2023

Zadavatel:

Těšínské divadlo

Projektant:

ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ

Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

45 163,02

D HSV

Práce a dodávky HSV

45 163,02

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

45 163,02

146	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatižení do 150 kg/m2	m2	4,823	47,73	230,20
234	K	978035127	Odstranění tenkovrstvé omítky tl přes 2 mm odsekáním v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	4,823	196,00	945,32
VV		3,14*0,40 ² *4,8*2ks			4,823		
233	K	R-9785623	Provedení dekorativní stěrky 2 ks sloupů ve stávajícím barevném provedení	kpl	1,000	43 987,50	43 987,50

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20232412003FZ6

Stavba: Revitalizace těšínského divadla

Místo: Český Těšín

Datum: 21. 12. 2023

Zadavatel: Těšínské divadlo

Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		14 747,61	17 844,61
SO01.8	Změna č.71 - Doplnění propojovacího kabelu mezi napáječi a LED pásky - VCP	14 747,61	17 844,61

Doplnění propojovacího kabelu mezi napaječi a LED pásy

Stavba:

Revitalizace těšínského divadla

Objekt:

SO 01.8 - Elektroinstalace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							14 747,61
D D1 Elektromontáže							9 660,00
			CYH 2x0,75mm2	m	200,000	32,20	6 440,00
			CYH 2x1,5mm2	m	100,000	32,20	3 220,00
D D4 Materiály							3 475,88
			CYH 2x0,75mm2	M	200,000	8,94	1 788,02
			CYH 2x1,5mm2	M	100,000	16,88	1 687,86
D D6 HZS							1 611,73
208	K	102	Doprava dodávek	soubor	1,000	287,50	287,50
209	K	103	Přesun dodávek	soubor	1,000	1 150,00	1 150,00
211	K	98	Podružný materiál	soubor	1,000	174,23	174,23

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20232412003FZ6

Stavba: Revitalizace těšínského divadla

Místo: Český Těšín

Datum: 21. 12. 2023

Zadavatel: Těšínské divadlo

Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		25 663,20	31 052,47
SO01.8	Změna č.72 - Nový přívod pro chiller - VCP	25 663,20	31 052,47

Nový přívod pro chiller

Stavba:

Revitalizace těšínského divadla

Objekt:

SO 01.8 - Elektroinstalace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							25 663,20
D	D1	Elektromontáže					3 179,18
			CYKY-J 5x25mm ²	m	37,000	46,00	1 702,00
			Kopoflex 75	m	12,000	75,90	910,80
38	K	Pol180	svorkovnice ochranná(potenciál.)	ks	1,000	165,84	165,84
58	K	Pol197	ochran.pospoj. v prádel.apod. Cu 4-16 mm ² (vu+po)	m	2,000	38,94	77,88
45	K	Pol187	uzem. v zemi FeZn R=8-10 mm vč.svorek;propoj.aj.	m	5,000	41,96	209,80
52	K	Pol191	svorky hromosvodové do 2 šroubu SR 03	ks	2,000	56,43	112,86
D	D4	Materiály					9 748,81
			CYKY-J 5x25mm ²	M	37,000	232,67	8 608,72
96	K	Pol231	CXKH-R 1X 25 ZŽ	M	2,000	90,92	181,84
			Kopoflex 75	M	12,000	33,22	398,68
143	K	Pol274	SVORKA EPS 2 S KRYTEM	KS	1,000	377,27	377,27
106	K	Pol241	ZEM.DRAT FEZN 10 MM (0,62 kg/m)	Kg	3,050	41,05	125,20
115	K	Pol250	ZEM.SVORKA SR 03 pas.+kul.	Ks	2,000	28,55	57,10
D	D5	Dodávky zařízení (specifikace)					9 494,68
			Dobrojení stávajícího rozvaděče RH, jistič C80/3 pro chiller	kpl	1,000	9 494,68	9 494,68
D	D6	HZS					3 240,53
208	K	102	Doprava dodávek	soubor	1,000	1 150,00	1 150,00
209	K	103	Přesun dodávek	soubor	1,000	1 150,00	1 150,00
211	K	98	Podružný materiál	soubor	1,000	940,53	940,53

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20232412003FZ6

Stavba: Revitalizace těšínského divadla

Místo: Český Těšín

Datum: 21. 12. 2023

Zadavatel: Těšínské divadlo

Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		51 750,00	62 617,50
SO01	Změna č.73 - Dodávka a montáž otevíravých křídel pro pozice AL10, AL11 - VCP	51 750,00	62 617,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace těšínského divadla

Objekt:

SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY DIVADLA, HVĚZDÁRNÝ A TDKC

Místo:

Český Těšín

Datum:

21. 12. 2023

Zadavatel:

Těšínské divadlo

Projektant:

ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

51 750,00

PSV - Práce a dodávky PSV

51 750,00

767 - Konstrukce zámečnické

51 750,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace těšínského divadla

Objekt:

SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY DIVADLA, HVĚZDÁRNÝ A TDKC

Místo:

Český Těšín

Datum:

21. 12. 2023

Zadavatel:

Těšínské divadlo

Projektant:

ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

51 750,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

51 750,00

D 767

Konstrukce zámečnické

51 750,00

478

K

R-7670101

D+M otevíracích křídel u pozic AL10, AL11

kus

3,000

17 250,00

51 750,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20232412003FZ6

Stavba: Revitalizace těšínského divadla

Místo: Český Těšín

Datum: 21. 12. 2023

Zadavatel: Těšínské divadlo

Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		27 994,82	33 873,73
SO01	Změna č.74 - Doplnění vodorovného profilu pro zábradlí balkónu Z13 - VCP	27 994,82	33 873,73

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace těšínského divadla

Objekt:

SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY DIVADLA, HVĚZDÁRNY A TDKC

Místo:

Český Těšín

Datum:

21. 12. 2023

Zadavatel:

Těšínské divadlo

Projektant:

ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

27 994,82

PSV - Práce a dodávky PSV

27 994,82

767 - Konstrukce zámečnické

27 994,82

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace těšínského divadla

Objekt:

SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY DIVADLA, HVĚZDÁRNY A TDKC

Místo:

Český Těšín

Datum:

21. 12. 2023

Zadavatel:

Těšínské divadlo

Projektant:

ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							27 994,82
D	PSV		Práce a dodávky PSV				27 994,82
D	767		Konstrukce zámečnické				27 994,82
510	K	R-7670163	D+M zábradlí vč. madla, vč. povrchové úpravy, vč. kotvení a dodávky kotevnic a spojovacích prvků - viz. Z13	kus	1,000	27 994,82	27 994,82

VV

Z13 z SoD : 14,3bm + 0,38m*7 = 16,96bm za cenu 33 202,26Kč bez DPH, tedy 1 957,68Kč/bm

VV

doplnění Z13 : 14,3bm x 1 957,68Kč/bm = 27 994,82 Kč

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	20232412003FZ6		
Stavba:	Revitalizace těšínského divadla		
Místo:	Český Těšín	Datum:	21. 12. 2023
Zadavatel:	Těšínské divadlo	Projektant:	ATRIS s.r.o.
Uchazeč:	PSG Construction a.s.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-32 500,00	-39 325,00
O10	Změna č.75 - Odpočet neprováděných zkoušek - MP	-32 500,00	-39 325,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace těšínského divadla

Objekt:

010 - Ostatní a vedlejší náklady

Místo:

Český Těšín

Datum:

21. 12. 2023

Zadavatel:

Těšínské divadlo

Projektant:

ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-32 500,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

-32 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace těšínského divadla

Objekt:

010 - Ostatní a vedlejší náklady

Místo:

Český Těšín

Datum:

21. 12. 2023

Zadavatel:

Těšínské divadlo

Projektant:

ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-32 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

-32 500,00

9	K	R-990012	Statická zatěžkávací zkouška	kus	7,000	-2 500,00	-17 500,00
20	K	R-9990900	Laboratorní zkouška zdiva	kus	3,000	-5 000,00	-15 000,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20232412003FZ6

Stavba: Revitalizace těšínského divadla

Místo: Český Těšín

Datum: 21. 12. 2023

Zadavatel: Těšínské divadlo

Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-81 868,73	-99 061,16
SO 01	Záměna č.76 - Zatřídění odpadů - MP	-369 312,66	-446 868,32
SO 01	Záměna č.76 - Zatřídění odpadů - VCP	287 443,93	347 807,16

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace těšínského divadla
Objekt:

SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY DIVADLA, HVĚZDÁRNY A TDKC

Místo: Český Těšín
Zadavatel: Těšínské divadlo
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 21. 12. 2023
Projektant: ATRIS s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	-369 312,66
HSV - Práce a dodávky HSV	-369 312,66
997 - Přesun sutě	-369 312,66

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace těšínského divadla
Objekt:

SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY DIVADLA, HVĚZDÁRNY A TDKC

Místo: Český Těšín
Zadavatel: Těšínské divadlo
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 21. 12. 2023
Projektant: ATRIS s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-369 312,66
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-369 312,66
D		997	Přesun sutě				-369 312,66
249	K	997013635	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) komunálního odpadu kód odpadu 20 03 01	t	-62,040	2 394,17	-148 534,31
250	K	997013804	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02	t	-5,250	2 554,46	-13 410,92
252	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	-9,989	2 554,46	-25 516,50
256	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	-1 139,060	159,65	-181 850,93
188t+934t+16,04t							

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace těšínského divadla

Objekt:

SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY DIVADLA, HVĚZDÁRNÝ A TDKC

Místo:

Český Těšín

Datum:

21. 12. 2023

Zadavatel:

Těšínské divadlo

Projektant:

ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

287 443,93

HSV - Práce a dodávky HSV

287 443,93

997 - Přesun sutě

287 443,93

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace těšínského divadla

Objekt:

SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY DIVADLA, HVĚZDÁRNÝ A TDKC

Místo:

Český Těšín

Datum:

21. 12. 2023

Zadavatel:

Těšínské divadlo

Projektant:

ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							287 443,93
D HSV Práce a dodávky HSV							287 443,93
D 997 Přesun sutě							287 443,93
249	K		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) objemného odpadu kód odpadu 20 03 07	t	45,910	2 300,00	105 593,00
255	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02	t	188,100	231,19	43 486,25
256	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsi betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	950,960	145,50	138 364,68

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace těšinského divadla
Objekt: SO 01.7 - Interiér ve stavbě
Místo:
Zadavatel: Těšínské divadlo
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 21. 12. 2023
Projektant: ATRIS s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	32 569,28
D1 -	32 569,28
D1 -	32 569,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace těšinského divadla
Objekt: SO 01.7 - Interiér ve stavbě
Místo:
Zadavatel: Těšínské divadlo
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 21. 12. 2023
Projektant: ATRIS s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							32 569,28
D		D1					32 569,28
D		D1					32 569,28
50	K	Pol138	Chladnička prosklená Rozměry (+ -): 600x585x1850 mm Barva/dekor: nerezová ocel Popis: Jednodveřová chladicí skříň s prosklenými dveřmi, objem (+ -) 350 l, stříbrné provedení, 4 nastavitelné police, ventilované chlazení, automatické odtávání, elektronické	ks	2,000	16 284,64	32 569,28

Poznámka k položce:
M.204.2 (2ks) 204

Chladnička prosklená Rozměry (+ -): 600x585x1850 mm Barva/dekor: nerezová ocel Popis: Jednodveřová chladicí skříň s prosklenými dveřmi, objem (+ -) 350 l, stříbrné provedení, 4 nastavitelné police, ventilované chlazení, automatické odtávání, elektronické ovládání, termometr. Spojovací a kontrolní prvky, instalace.

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20232412003FZ6

Stavba: Revitalizace těšínského divadla

Místo: Český Těšín

Datum: 21. 12. 2023

Zadavatel: Těšínské divadlo

Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
SO01.7	Záměna č.1 - Záměna 2 ks prosklených chladniček - MP	-32 569,28	-39 408,83
SO01.7	Záměna č.1 - Záměna 2 ks prosklených chladniček - VCP	32 569,28	39 408,83

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace těšínského divadla

Objekt:

SO 01.7 - Interiér ve stavbě

Místo:

Datum: 21. 12. 2023

Zadavatel:

Těšínské divadlo

Projektant:

ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-32 569,28

D1 -

-32 569,28

D1 -

-32 569,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace těšínského divadla

Objekt:

SO 01.7 - Interiér ve stavbě

Místo:

Datum: 21. 12. 2023

Zadavatel:

Těšínské divadlo

Projektant:

ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-32 569,28

D D1

-32 569,28

D D1

-32 569,28

50	K	Pol138	Chladnička prosklená Rozměry (+ -): 600x600x2000 mm Barva/dekor: nerezová ocel Popis: Jednodveřová chladicí skříň s prosklenými dveřmi, objem (+ -) 330 l, stříbrné provedení, 6 nastavitelných polic, ventilované chlazení, automatické odtávání, elektronické	ks	2,000	-16 284,64	-32 569,28
----	---	--------	---	----	-------	------------	------------

Poznámka k položce:
M.204.2 (2ks) 204

P

Chladnička prosklená Rozměry (+ -): 600x600x2000 mm Barva/dekor: nerezová ocel Popis: Jednodveřová chladicí skříň s prosklenými dveřmi, objem (+ -) 330 l, stříbrné provedení, 6 nastavitelných polic, ventilované chlazení, automatické odtávání, elektronické ovládání, termometr Spojovací a křeslo prvky, instalace