

Číslo smlouvy objednatele: **142/2025**

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
(dále jen „občanský zákoník“) (dále jen „smlouva“)


Článek 1 Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo vnitra

Sídlo: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
Kontaktní adresa: MV – GŘ HZS ČR, Kloknerova 26, pošt. přihrádka 69,
148 01, Praha 414
IČO: 00007064
DIČ: neplátce
Bankovní spojení: ČNB Praha 1
Číslo účtu: 8908881/0710
Zastoupená: plk. Ing. Jitkou Hanákovou, ředitelkou Finančního odboru
GŘ HZS ČR, pověřenou zastupováním náměstka
generálního ředitele pro ekonomiku
Kontaktní osoba za GŘ HZS ČR: 
e-mail: 
Telefon: 
ID datové schránky: 84taiur
(dále jen „objednatel“)

a

Agumont, s.r.o.

Sídlo: Pocoucov 81, 674 01 Třebíč
IČO: 24158313
DIČ: CZ 24158313
Zastoupená: Jan Malík, jednatel společnosti
Bankovní spojení: Fio banka
Číslo účtu: 2600759802/2010
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 
E-mail: 
Telefon: 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 89196
ID datové schránky: hu85pk8

(dále jen „zhotovitel“)
Dále též i jako „smluvní strany“.

Článek 2 Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit a předat řádně, včas a ve sjednané kvalitě dílo specifikované v odst. 2 tohoto článku (dále jen „dílo“). Předmětem smlouvy je rovněž závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas zhotovené a předané dílo sjednanou cenu.
2. Předmětem smlouvy je **2. etapa řešení odvodu dešťových vod v areálu Institutu ochrany obyvatelstva v Lázních Bohdaneč**. V návaznosti na první etapu výstavby, při které byla provedena úprava parkovací plochy a její odvodnění, provedení dvou vsakovacích galerií

a akumulční nádrže. V druhé etapě je řešeno zneškodnění dešťových vod ze zbylých ploch, vybudovány budou dvě vsakovací galerie, bude doplněno napojení do hlavní vsakovací galerie. Součástí druhé etapy je také provedení potřebných oprav vnitřních rozvodů dešťové kanalizace v hlavní budově dle projektové dokumentace zpracované firmou IKKO Hradec Králové, s.r.o. se sídlem bratří Štefanů 238/55, 500 03 Hradec Králové, IČO: 27482782. Všechny stavební práce budou provedeny v souladu s platnými normami ČSN, EN, ISO a dalšími souvisejícími předpisy:

- a. Za předmět plnění podle této smlouvy se považují všechny zhotovitelem opatřené věci (výrobky), z nichž se dílo skládá. Rozsah předmětu plnění je stanoven cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 19. 08. 2025.
 - b. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou komplexní dodávky při respektování příslušných technických norem a obecně závazných právních, bezpečnostních a požárních předpisů.
 - c. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
3. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 19. 08. 2025, která byla na základě zadávacího řízení pod názvem „**IOO – stavební úpravy parkoviště, včetně odvodnění 2. etapa**“ zveřejněného na profilu zadavatele pod čj. MV-33935/PO-PSM-2025 (v Národním elektronickém nástroji pod systémovým číslem N006/25/V00005740) vybrána jako nejvýhodnější.

Článek 3

Způsob a termín zhotovení díla, předání díla

1. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednatele objednateli nebo zhotoviteli nebo třetím osobám vznikly.
2. Výsledek činnosti, jenž je předmětem díla nebo jeho části dle této smlouvy, není zhotovitel oprávněn poskytnout třetím osobám ve smyslu právního řádu České republiky.
3. Termíny zahájení, zhotovení a předání řádně zhotoveného díla jsou:
 - **termín zahájení dnem nabytí účinnosti této smlouvy**
 - **termín předání a převzetí staveniště nejpozději do 1 týdne od zahájení**
 - **termín dokončení nejpozději do 19.11.2025**
4. Způsob plnění díla:
 - 4.1. Výkonem funkce dozoru objednatele je pověřená osoba objednatele pracovník Institutu ochrany obyvatelstva 
 - 4.2. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo.
 - 4.3. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo v rozsahu čl. 2 smlouvy jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli v místě jeho provádění.
 - 4.4. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla ve smyslu § 2593 a § 2626 občanského zákoníku v platném znění.
 - 4.5. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli před zahájením prací:

- možnost odběru elektrické energie,
 - možnost odběru vody,
 - další okolnosti budou upřesněny zápisem ve stavebním deníku při převzetí staveniště.
- 4.6. Zařízení staveniště (dále jen „ZS“) si zabezpečuje zhotovitel. Cena za zhotovení díla a úpravy stávajících zařízení pro účely ZS jsou součástí smluvní ceny podle čl. 5 odst. 1 této smlouvy. Materiál zbylý po demontáži ZS je majetkem zhotovitele.
- 4.7. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, neodkladně odstranit na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací. Po skončení prací zhotovitel staveniště vyklidí a do 7 dnů po dokončení díla je protokolárně předá objednateli.
- 4.8. Po uplynutí lhůty podle odst. 3. tohoto článku může zhotovitel po dohodě ponechat na staveništi jen stroje a zařízení, popř. materiál, potřebné k odstranění vad a nedodělků specifikovaných předávacím protokolem o předání a převzetí díla. Po jejich odstranění je zhotovitel povinen staveniště neprodleně vyklidit a protokolárně předat objednateli ve stavu prostém jakýchkoliv překážek.
- 4.9. Objednatel nemá vědomost o tom, že v prostoru staveniště se nacházejí jiná vedení a zařízení /vč. podzemních/ nežli ta, která jsou uvedena v předané situaci v rámci předání staveniště.
- 4.10. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště v souladu s platnou legislativou.
- 4.11. **Technické specifikace:**
- a) Veškeré práce a dodávky budou provedeny v souladu s platnými ČSN, vyhláškami a zákony České republiky včetně předpisů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci a dodržování protipožárních opatření. Při realizaci budou použity materiály a výrobky 1. jakosti, doložené příslušnými certifikáty a doklady o shodě.
 - b) Zhotovitel je dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů, původce veškerých odpadů vzniklých při realizaci stavebních a montážních prací, tudíž zodpovídá za splnění povinností plynoucích z toho zákona.

5. Předání a převzetí díla:

- 5.1. Místem provedení a předání díla je adresa objednatele: **MV – GR HZS ČR, Institut ochrany obyvatelstva, Na Lužci 204, 533 41 Lázně Bohdaneč.**
- 5.2. O předání a převzetí díla bude zhotovitelem vyhotoven protokol o předání a převzetí díla (dále jen „protokol“) ve dvou (2) vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními stranami a každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení protokolu.
- 5.3. Zhotovitel předloží k převjímacímu řízení:
- zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách a použitých materiálech,
 - všechny potřebné atesty,
 - stavební deník,
 - revizní zprávy,
 - dokumentaci skutečného provedení ve dvou (2) vyhotoveních, včetně elektronické verze,
 - případně další doklady vyžádané objednatelem.
- 5.4. Zhotovitel předloží doklady, že vzniklé odpady byly zlikvidovány dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů (a dalších předpisů

vztahujících se k tomuto zákonu) a byly předány oprávněné osobě (kopie vážních listků).

- 5.5. Pokud předmětné doklady nebudou doloženy, bude objednatel považovat dílo za nedokončené a neschopné k převzetí.
- 5.6. Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek, při dodržení termínu dle odst. 3 tohoto článku.
- 5.7. Zhotovitel je povinen provést dílo ve sjednané kvalitě a termínu.
- 5.8. Zhotovitel oznámí objednateli minimálně 5 pracovních dnů před platným termínem plnění, termín předání a převzetí díla. O předání a převzetí díla sepíše smluvní strany předávací protokol.
- 5.9. Vady a nedodělky, vážně omezující řádné užívání díla, shledané objednatelem při předání díla a zapsané do protokolu, jsou důvodem pro nepřevzetí díla. Je-li prodlení odstranění těchto vad a nedodělků delší než 10 dnů, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, dílo dokončit jiným zhotovitelem a takto vzniklé finanční náklady odečíst od ceny díla.

Vady a nedodělky, které podstatně nebrání užívání díla (drobné), je zhotovitel povinen odstranit podle protokolu o předání a převzetí díla, revizních zpráv v předem dohodnutém termínu.
6. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude zhotoveno řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě objednatel důvody odmítnutí převzetí díla písemně zhotoviteli sdělí, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od původního termínu předání díla. Na následné předání díla se použijí výše uvedená ustanovení tohoto článku.
7. Zhotovitel odpovídá za ocenění celého předmětu plnění zakázky v rozsahu a členění uvedeném v cenové nabídce při dodržení zpracované technické specifikace a standardů.
8. Vícepráce a méněpráce:
 - 8.1. Pokud v průběhu realizace objednatel doplní předmět prováděného díla z důvodu jeho funkčnosti, musí být tyto změny řešeny dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
 - 8.2. Pokud se při realizaci díla dohodne, že některé práce nebude nutno provádět v rozsahu dle této smlouvy, bude o cenu těchto méněprací snížena cena díla a neprovedené práce či dodávky nebude zhotovitel fakturovat.
 - 8.3. Případné vícepráce nebo méněpráce, které mohou vzniknout v průběhu realizace na základě nepředvídatelných skutečností, budou řešeny po odsouhlasení objednatelem výhradně formou vzestupně očíslovaných dodatků k této smlouvě, které budou její nedílnou součástí.
 - 8.4. Pro nacenění víceprací budou použity jednotkové ceny obsažené buď ve smluvním položkovém rozpočtu stavby (oceněném výkazu výměr) nebo jednotkové ceny v souladu s použitou cenovou soustavou. Vždy bude použita nižší jednotková cena. Pokud se položka změny v rozpočtu stavebních prací nenachází ve smluvním položkovém rozpočtu stavby (oceněném výkazu výměr) a není možné použít položku v rozpočtu z již použité cenové soustavy nejbližší podobnou, bude použita individuální kalkulace ceny a výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn.

Článek 4

Vlastnické právo k zhotovovanému dílu a nebezpečí škody na něm

V souladu s ustanovením § 2599 a násl. občanského zákoníku v platném znění a právního řádu České republiky je objednatel vlastníkem zhotovovaného díla, avšak nebezpečí škod na zhotovovaném díle nese zhotovitel od zahájení díla do jeho předání.

Článek 5

Cena díla a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené a předané podle této smlouvy objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla ve výši:

Cena celkem bez DPH	2 526 115,73 Kč
DPH (21%)	530 484,30 Kč
Cena celkem vč. DPH	3 056 600,03 Kč

(slovy: třímilionpadesátšesttisícšestse korun českých a tři haléřů)

2. V případě změny sazby DPH bude tato stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
3. Tato sjednaná cena díla je konečná a zahrnuje veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti se zhotovením a předáním díla.
4. Cena díla bude zaplacená na základě faktur za uplynulý měsíc vystavených zhotovitelem po řádném zhotovení a předání provedených prací a jejich převzetí objednatelem. Faktura (daňový doklad) vystavená zhotovitelem musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy, evidenční číslo smlouvy a dále vyčíslení zvlášť ceny díla bez DPH, zvlášť DPH a celkovou cenu díla včetně DPH. Faktura, jejíž součástí bude soupis provedených prací, bude před odesláním k proplacení odsouhlasena osobou provádějící dozor investora oprávněný pracovník MV – GŘ HZS ČR. Závěrečná faktura ve výši minimálně deseti (10) % z celkové ceny předmětu díla bude vystavena a uhrazena až po převzetí díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel doručí fakturu v listinné podobě do sídla objednatele nebo ve formátu .pdf do datové schránky objednatele.
5. Faktura vystavena ke konci roku musí být objednateli doručena nejpozději do 12. prosince daného roku. Při doručení po tomto termínu nelze fakturu proplatit v daném roce. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel vzhledem k ročnímu rozpočtovému cyklu organizační složky státu nemůže do uvolnění rozpočtových prostředků v následujícím roce uhradit cenu díla. V tomto případě se objednatel nedostává do prodlení a není povinen hradit smluvní ani zákonný úrok z prodlení ani strpět jiné právní dopady této skutečnosti. Zhotovitel bere na vědomí, že ze strany objednatele nelze proplatit fakturu v období od druhé poloviny prosince do konce první poloviny března následujícího roku.
6. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli na kontaktní adresu objednatele. V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne odeslání faktury. Cena díla se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny díla z bankovního účtu objednatele. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, není objednatel povinen až do odstranění vady díla uhradit cenu díla. Okamžikem odstranění vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce do třiceti (30) kalendářních dnů.
7. Fakturace po splnění požadovaných podmínek dodávky se bude uskutečňovat na adresu:

MV – GŘ HZS ČR Kloknerova 26, 148 01 Praha 414

na fakturách bude jako objednatel uvedeno:

ČR – Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3 170 34 Praha 7

zastoupené – kontaktní adresa:

MV – GR HZS ČR Kloknerova 26 148 01 Praha 414

K originálu faktury bude přiložen odsouhlasený zjišťovací protokol a k závěrečné faktuře zápis o předání a převzetí díla.

8. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce dvacet jedna (21) kalendářních dnů.

Článek 6

Kontrola provádění díla

Kontrola průběhu prací na díle bude vykonávána dle potřeb objednatele. Zhotovitel se zavazuje předkládat objednateli na jeho žádost písemné informace o průběhu a obsahu prací v rámci zhotovení díla, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od doručení žádosti objednatele, která může být učiněna a doručena i prostřednictvím e-mailu.

Článek 7

Práva duševního vlastnictví

Zhotovitel se zavazuje, že při vypracování díla neporuší práva třetích osob, která těmto osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména z autorských práv a práv průmyslového vlastnictví. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli uhradí veškeré náklady, výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, které objednateli vzniknou v důsledku uplatnění práv třetích osob vůči objednateli v souvislosti s porušením povinnosti zhotovitele dle předchozí věty.

Článek 8

Povinnost mlčenlivosti

1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná:
 - a) o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
 - b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.
2. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle tohoto článku odst. 1. smlouvy všechny osoby, které se budou podílet na poskytování služeb objednateli dle této smlouvy.
3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na poskytování služeb dle této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.
4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.
5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků.

Článek 9 Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

1. V případě nedodržení termínu zhotovení, nepředání řádně zhotoveného díla podle čl. 3 smlouvy ze strany zhotovitele, nebo v případě nepřevzetí díla ze strany objednatele z důvodů vad díla anebo v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla dle čl. 3 odst. 5.9 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.
2. V případě prodlení objednatele s úhradou daňového dokladu (faktury) je zhotovitel oprávněn účtovat úrok z prodlení za splnění podmínky podle § 1968 ve výši podle § 1970 občanského zákoníku Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů ode dne jejich uplatnění.
3. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění.
4. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost zhotovitele řádně dokončit dílo.
5. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména:
 - a) prodlení zhotovitele se zhotovením a předáním řádně zhotoveného díla o více než sedm (7) kalendářních dnů;
 - b) neodstranění vad díla ve lhůtě stanovené podle čl. 3 smlouvy;
 - c) nepravdivé nebo zavádějící prohlášení zhotovitele podle čl. 7 smlouvy;
 - d) porušení jakékoli povinnosti zhotovitele podle čl. 8 a čl. 14 smlouvy;
 - e) nezpracování připomínek objednatele do díla;
 - f) postup zhotovitele při zhotovení díla v rozporu s pokyny objednatele.
6. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:
 - a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;
 - b) insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
 - c) zhotovitel vstoupí do likvidace.
7. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než šedesát (60) kalendářních dní.
8. Jestliže zhotovitel poruší jakoukoli povinnost podle článku 11 této smlouvy, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti.
9. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu s třiceti denní (30) výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi. V takovém případě je zhotovitel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy objednatele vážně ohroženy.
10. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.

Článek 10

Záruka a sankce za její nedodržení

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v trvání šedesáti (60) měsíců. Záruka počíná běžet dnem předání a převzetí díla. Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti, avšak za podmínky, že objednatel bude dílo užívat v souladu s platnými technickými normami a předpisy. Záruční lhůta na dodávky strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. Dále je nutné uvést podmínky údržby a zacházení s výrobky a materiály, jejichž nedodržení vylučuje odpovědnost za výskyt vady v záruční lhůtě.
2. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků bránících řádnému užívání díla. Sjednanou záruční dobou se rozumí doba, v níž objednatel může uplatnit práva z vadného plnění i záruku za jakost, přičemž důkazní břemeno je po celou záruční dobu k tíži zhotovitele.
3. Dílo má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedených v této smlouvě. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se zato, že dílo bylo vadné již při převzetí. Vady díla, které se projeví v záruční době, budou zhotovitelem odstraněny bezplatně. Má-li dílo vady, řídí se práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními § 2615 a násl. občanského zákoníku.
4. Neodstraní-li zhotovitel vadu v dohodnutém termínu, objednatel má právo tuto vadu odstranit sám nebo zajistit její odstranění prostřednictvím třetí osoby s tím, že zhotovitel pak je povinen uhradit prokazatelné náklady spojené s odstraněním této vady.
5. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady ve lhůtě patnácti (15) dní od doručení reklamace objednatele, pokud se strany nedohodnou jinak. Uplatnění vady provede objednatel písemným ohlášením vad, a to formou písemného oznámení o vadě nebo emailem na adresu [redacted].
6. V případě havárie na zařízeních oznámí objednatel vadu neprodleně na tel. zhotovitele [redacted] a poté zašle písemnou reklamaci. Zhotovitel bude reagovat na nastalou situaci do 24 hodin od nahlášení závady, kterou pak odstraní do 48 hodin, bude-li to technicky možné.
7. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s vyřízením reklamace zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč (jeden tisíc korun českých), a to za každý případ a za každý kalendářní den prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je povinen zaplatit do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění.
8. Uvedené záruky se dále nevztahují na vady způsobené neodborným zacházením, nesprávnou nebo nevhodnou údržbou nebo nedodržováním předpisů výrobců pro provoz a údržbu zařízení, které objednatel od zhotovitele převzal při převzetí (např. záruční listy) nebo o kterých objednatel písemně poučil (např. zaškolení). Záruka se rovněž nevztahuje na vady způsobené hrubou nedbalostí či zlým úmyslem nebo neoprávněným zásahem jiné osoby do zařízení.
9. Reklamace jsou ze strany objednatele řešeny pověřeným pracovníkem, viz čl. 3, odst. 4.1.

Článek 11

Škoda a pojištění odpovědnosti

1. Zhotovitel se zavazuje počínat si tak, aby v souvislosti s realizací díla nebyla způsobena škoda objednateli či třetím osobám. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo jejímu zmírnění. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinnosti zhotovitele nebo vadným plněním, a to v plné výši. Zhotovitel je rovněž povinen objednateli nahradit náklady, které objednateli vzniknou při uplatňování práv na náhradu škody.

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Zhotovitel je povinen pojistný certifikát nebo pojistnou smlouvu předloženou před uzavřením této smlouvy (v souladu s výzvou k podání nabídek) mít uzavřenou na částku nejméně **10 mil. Kč** (slovy: deset miliónů korun českých) po dobu trvání této smlouvy, a to až do okamžiku řádného ukončení a předání předmětu díla. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody. V případě nedodržení povinnosti vyplývající z tohoto článku je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu za každé jednotlivé porušení v souladu s čl. 9 odst. 8 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně oznámit objednateli jakékoliv změny tohoto pojištění. Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu realizace stavby podle této smlouvy předložit objednateli na základě jeho vyžádání kopie pojistných smluv včetně všech dodatků nebo certifikáty příslušných pojišťoven prokazující existenci pojištění po celou dobu realizace díla (dobu trvání pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity a sublimity plnění a výši spoluúčasti). Certifikát dle předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce.)

Článek 12 Ostatní ujednání

1. Vyhrazené změny závazku:

- a) Cenu díla uvedenou v čl. 5 odst. 1 této smlouvy je možno změnit v důsledku jednoznačných změn právních předpisů (změna sazby DPH).
- b) Doba pro předání díla lze prodloužit v souvislosti s nepředvídatelným nedostatkem personálu a věcí určených pro řádné plnění způsobených epidemií nebo zásahy veřejné moci.

V případě, že zhotovitel nebude moci předat dílo v době dle čl. 3 odst. 3 této smlouvy, z důvodu vyhlášení nouzového stavu či karanténními nebo jinými opatřeními veřejné moci, vyhrazuje si objednatel právo adekvátně prodloužit dobu pro předání díla.

Jestliže se zhotovitel bude domnívat, že je oprávněn k prodloužení doby pro předání díla musí toto oznámit objednateli, včetně popisu a odůvodnění konkrétní události nebo okolností. Zhotovitel musí pokračovat ve výkonu činností s využitím takových vhodných a rozumných opatření, která jsou přiměřená pro tyto události nebo okolnosti, a musí jednat v souladu s jakýmkoli pokyny, které mu dá objednatel. Prodloužení doby předání díla bude odpovídat době trvání překážky, přerušení či omezení činností, s přihlédnutím k době nezbytně nutné pro obnovení činností.

Změna doby předání díla bude řádně odůvodněna a odsouhlasena smluvními stranami. Následně bude uzavřen dodatek v souladu s čl. 15 odst. 10 této smlouvy.

Změny závazku mohou být způsobeny nejen v důsledku nouzového stavu na území ČR, ale i v důsledku mimořádných opatření v jiných zemích, které mohou mít vliv na dodávky poddodavatelů.

2. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu identifikačních údajů v čl. 1 smlouvy.
3. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
4. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směny, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem

na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli

5. Zhotovitel je povinen dokumenty související s poskytováním služeb dle této smlouvy uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení poslední části ceny poskytnutých služeb, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.
6. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu dokumentů souvisejících s poskytováním služeb dle této smlouvy ze strany objednatele a jiných orgánů oprávněných k provádění kontroly, a to zejména ze strany Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva financí ČR a případně dalších orgánů oprávněných k výkonu kontroly a ze strany třetích osob, které tyto orgány ke kontrole pověří nebo zmocní.
7. Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
8. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.
9. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.

Článek 13

Prohlášení zhotovitele

1. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že při plnění předmětu smlouvy

a) nepřekročí limity stanovené v článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění nařízení Rady (EU) č. 2022/576 ze dne 8. dubna 2022 a nařízení Rady (EU) č. 2022/1269 ze dne 21. července 2022;

b) nevyužije:

- 1) ruského státního příslušníka, fyzickou či právnickou osobu nebo subjekt či orgán se sídlem v Rusku,
- 2) právnickou osobu, subjekt nebo orgán, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto písmene, nebo
- 3) fyzickou nebo právnickou osobu, subjekt nebo orgán, kteří jednají jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto písmene, včetně poddodavatelů, dodavatelů nebo subjektů podílejících se na realizaci veřejné zakázky, pokud by plnili více než 10 % ceny Díla;

c) není sankcionovanou osobou ve smyslu nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění nařízení Rady (EU) č. 2022/1273 ze dne 21. července 2022, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014, o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, v platném znění, nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení

Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, v platném znění, včetně aktuálních příloh těchto všech nařízení, tj. **nenachází se na tzv. sankčních seznamech.**

2. Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat Objednatele zasláním informace do datové schránky objednatel o změnách spočívajících ve skutečnostech uvedených v odst. 1. tohoto Článku.

Článek 14 Sociální aspekt

1. Zhotovitel se zavazuje, že při plnění předmětu Smlouvy bude dbát o dodržování důstojných pracovních podmínek osob, které se na jejím plnění budou podílet. Zhotovitel se proto zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění předmětu Smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění předmětu Smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění předmětu Smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky podle účinné legislativy, pokud jsou k výkonu jejich práce potřebné.
2. Objednatel je oprávněn průběžně (kdykoliv v průběhu předmětu plnění této Smlouvy) kontrolovat dodržování povinností Zhotovitele i jeho poddodavatelů podle odst. 1 tohoto Článku (a to i přímo u osob podílejících se na plnění předmětu Smlouvy), přičemž Zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost k jejímu provedení, tj. předložit (či zajistit předložení) příslušných dokladů (zejména, nikoli však výlučně pracovněprávních smluv, mzdových listů) a to bez zbytečného odkladu od výzvy, nejpozději však do 2 pracovních dnů. Stejný postup musí být Zhotovitelem zajištěn i ze strany příp. poddodavatelů.
3. Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli, že vůči němu či jeho poddodavateli bylo orgánem veřejné moci (zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastními inspektoráty, Krajskou hygienickou stanicí apod.) zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání v odst. 1 tohoto Článku, a k němuž došlo při plnění předmětu Smlouvy nebo v souvislosti s ním, a to nejpozději do 5 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení Zhotovitele bude též informace o datu doručení oznámení o zahájení řízení.
4. Zhotovitel je povinen předat Objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení ve věci podle předchozího odstavce tohoto Článku končí, a to nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci. Současně s kopií pravomocného rozhodnutí Zhotovitel poskytne Objednateli informaci o datu nabytí právní moci rozhodnutí.
5. V případě, že Zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného podle odst. 3 tohoto Článku pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či

jiného obdobného protiprávního jednání, je Zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat Objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s Objednatelem.

Článek 15

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a, podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
2. V souladu se zákonem o registru smluv, se strany dohodly, že objednatel zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění ve lhůtě, stanovené tímto zákonem a o nabytí účinnosti této smlouvy písemně vyrozumí objednatel.
3. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje stran před odesláním budou anonymizovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
4. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 557 občanského zákoníku na tuto smlouvu.
5. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel přebírá podle § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností v souvislosti s cenou za poskytnuté plnění.
6. Smluvní strany se dohodly na uplatnění ustanovení § 576 občanského zákoníku, při posuzování vlivu nicotnosti (vady) této smlouvy na ostatní ustanovení.
7. Právo objednatel vyplývající z této smlouvy či jejího porušení se promlčuje ve lhůtě deseti (10) let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.
8. Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platným českým právním řádem zejména § 2586 a násl. občanského zákoníku.
9. V případě uzavření této smlouvy ve dvojjazyčném znění je rozhodné znění v českém jazyce. Veškerá komunikace smluvních stran bude probíhat v českém jazyce.
10. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat či zrušit pouze dohodou smluvních stran, a to písemnými listinnými dodatky číslovanými vzestupnou řadou; jiná ujednání jsou neplatná.
11. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací této smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, bude spor projednán před příslušným českým soudem podle platného českého právního řádu.
12. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je bez vlivu na sjednaný obsah práv a povinností smluvních stran dle této smlouvy, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.
13. Smlouva bude uzavřena v elektronické podobě.
14. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.

15. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, s možným zpřístupněním, či zveřejněním všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoliv v budoucnu dojít.
16. Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy:
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet.
Příloha č. 2 – Harmonogram prací.

V Praze dne, viz el. podpis
Za objednatele:

V Pocerově, viz el. podpis
Za zhotovitele:

**Ing. Jitka
Hanáková**

Digitálně podepsal Ing.
Jitka Hanáková
Datum: 2025.09.12
12:32:38 +02'00'

plk. Ing. Jitka Hanáková
pověřená k zastupování
náměstka generálního ředitele HZS ČR

Jan Malík

jednatel společnosti Agumont, s.r.o.

Elektronicky podepsáno
Jan Malík
Agumont, s.r.o.
08:23 11.09.2025
RSA/4096

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Bohdanec_IIu2
Stavba: IOO - Stavební úpravy parkoviště včetně odvodnění Lázně Bohdaneč - II.etapa

KSO:
Místo: k.ú. Lázně Bohdaneč

Zadavatel:
ČR - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3,Praha 7

Účastník:
Agumont, s.r.o.

Projektant:
IKKO Hradec Králové,s.r.o., Bratří Štefanů 238, HK

Zpracovatel:


CC-CZ:
Datum: 8. 7. 2025

IČ:
DIČ: CZ00007064

IČ:
DIČ: CZ24158313

IČ:
DIČ: CZ27482782

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			2 526 115,73
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	2 526 115,73	530 484,30
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	3 056 600,03

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	Bohdanec_Ilu2		
Stavba:	IOO - Stavební úpravy parkoviště včetně odvodnění Lázně Bohdaneč - II.etapa		
Místo:	k.ú. Lázně Bohdaneč	Datum:	8. 7. 2025
Zadavatel:	ČR - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3,Praha 7	Projektant:	IKKO Hradec Králové s.r.o., Bratři
Účastník:	Agumont, s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		2 526 115,73	3 056 600,03	
01	D1 - Vodohospodářská část	2 442 615,73	2 955 565,03	STA
01	D1 - Vodohospodářská část	0,00	0,00	Soupis
A	Odvodnění, venkovní kanalizace	2 281 282,28	2 760 351,56	Soupis
B	Úprava ZTI	161 333,45	195 213,47	Soupis
03	Vedlejší rozpočtové náklady	83 500,00	101 035,00	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
IOO - Stavební úpravy parkoviště včetně odvodnění Lázně Bohdaneč - II.etapa

Objekt:
01 - D1 - Vodohospodářská část

KSO:
Místo: k.ú. Lázně Bohdaneč

CC-CZ:
Datum: 8. 7. 2025

Zadavatel:
ČR - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, Praha 7

IČ: 00007064
DIČ: CZ00007064

Účastník:
Agumont, s.r.o.

IČ: 24158313
DIČ: CZ24158313

Projektant:
IKKO Hradec Králové,s.r.o., Bratří Štefanů 238, HK

IČ: 27482782
DIČ: CZ27482782

Zpracovatel:


IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: IOO - Stavební úpravy parkoviště včetně odvodnění Lázně Bohdaneč - II.etapa

Objekt: 01 - D1 - Vodohospodářská část

Místo:	k.ú. Lázně Bohdaneč	Datum:	8. 7. 2025
Zadavatel:	ČR - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3,Praha 7	Projektant:	IKKO Hradec Králové,s.r.o., Bratři Štefanů 238, HK
Účastník:	Agumont, s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
8 - Trubní vedení	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: IOO - Stavební úpravy parkoviště včetně odvodnění Lázně Bohdaneč - II.etapa

Objekt: 01 - D1 - Vodohospodářská část

Místo: k.ú. Lázně BohdanečDatum: 8. 7. 2025

Zadavatel: ČR - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3,Praha 7Projektant: IKKO Hradec
Králové,s.r.o., Bratři
Štefanů 238, HK

Účastník: Agumont, s.r.o.Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSVPráce a dodávky HSV

0,00

D 8Trubní vedení

0,00

1	K	871363123	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z PVC-U DN 250	m	0,000	209,00	0,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	---	-------	--------	------	----------------

PPMontáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného
tuhost SN 12 DN 250

Online PSChttps://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871363123

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
IOO - Stavební úpravy parkoviště včetně odvodnění Lázně Bohdaneč - II.etapa

Objekt:
01 - D1 - Vodohospodářská část

Soupis:
A - Odvodnění, venkovní kanalizace

KSO:
Místo: k.ú. Lázně Bohdaneč

Zadavatel:
ČR - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3,Praha 7

Účastník:
Agumont, s.r.o.

Projektant:
IKKO Hradec Králové,s.r.o., Bratří Štefanů 238, HK

Zpracovatel:


Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 7. 2025

IČ:
DIČ: CZ00007064

IČ:
DIČ: CZ24158313

IČ:
DIČ: CZ27482782

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		2 281 282,28	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 281 282,28	21,00%	479 069,28
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 760 351,56

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: IOO - Stavební úpravy parkoviště včetně odvodnění Lázně Bohdaneč - II.etapa

Objekt: 01 - D1 - Vodohospodářská část

Soupis: A - Odvodnění, venkovní kanalizace

Místo:	k.ú. Lázně Bohdaneč	Datum:	8. 7. 2025
Zadavatel:	ČR - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3,Praha 7	Projektant:	IKKO Hradec Králové,s.r.o., Bratři Štefanů 238, HK
Účastník:	Agumont, s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem		2 281 282,28
HSV - Práce a dodávky HSV		2 268 517,84
1 - Zemní práce		905 407,33
2 - Zakládání		170 918,83
3 - Svislé a kompletní konstrukce		84 454,00
4 - Vodorovné konstrukce		74 364,70
5 - Komunikace pozemní		104 426,20
8 - Trubní vedení		735 571,98
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání		56 573,80
997 - Přesun sutě		102 044,20
998 - Přesun hmot		34 756,80
PSV - Práce a dodávky PSV		12 764,44
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		12 764,44

SOUPIS PRACÍ

Stavba: IOO - Stavební úpravy parkoviště včetně odvodnění Lázně Bohdaneč - II.etapa

Objekt: 01 - D1 - Vodohospodářská část

Soupis: A - Odvodnění, venkovní kanalizace

Místo: k.ú. Lázně Bohdaneč Datum: 8. 7. 2025

Zadavatel: ČR - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3,Praha 7 Projektant: IKKO Hradec
Králové,s.r.o., Bratři
Štefanů 238, HK

Účastník: Agumont, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 281 282,28

D HSV Práce a dodávky HSV 2 268 517,84

D 1 Zemní práce 905 407,33

1	K	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	36,000	82,00	2 952,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

PP	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/111211101							
VV	36"v ploše pravé části před hlavní budovou				36,000			
VV	Součet				36,000			

2	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	185,570	98,00	18 185,86	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

PP	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106171							
VV	61,45" rýhy nátok do VG2				61,450			
VV	80,6 " rýhy nátok do stáv. šachty				80,600			
VV	18,2 " rýhy odtok z pozemku MO				18,200			
VV	9 "lok. vsak				9,000			
VV	12+4,32 "revizní šachty				16,320			
VV	Součet				185,570			

3	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	118,340	82,00	9 703,88	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

PP	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107323							
VV	"pod dlažby							
VV	61,45" rýhy nátok do VG2				61,450			
VV	29,69 "nátok do stáv. šachty				29,690			
VV	18,2 " rýhy odtok z pozemku MO				18,200			
VV	9 "lok. vsak				9,000			
VV	Součet				118,340			

4	K	113107332	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	69,790	301,00	21 006,79	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

PP	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107332							
VV	" v ploše levé části hlavní budovy pod dlažbou							
VV	(10,5+8,5+5)*1,3+11,5*1,1+11*1,5				60,350			
VV	2*(2*2)+(1,2*1,2)				9,440			
VV	Součet				69,790			

5	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	15,600	53,00	826,80	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	---	--------	-------	--------	----------------

PP	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113202111							
VV	1,3*12				15,600			
VV	Součet				15,600			

6	K	115001101	Převezení vody potrubím DN do 100	m	10,000	252,00	2 520,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	-----------------------------------	---	--------	--------	----------	----------------

PP	Převezení vody potrubím průměru DN do 100							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115001101							

7	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	480,000	63,00	30 240,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	-----	---------	-------	-----------	----------------

PP	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115101201							
VV	20*24				480,000			
VV	Součet				480,000			

8	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	20,000	37,00	740,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	-----	--------	-------	--------	----------------

PP	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min							
----	---	--	--	--	--	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/115101301 20"předpoklad v místě vsakovací galerie VG2 Součet	20,000 20,000	
9	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm	m	4,000	254,00	1 016,00	CS ÚRS 2024 02
			PP Online PSC VV			Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovitě světlosti DN do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001401 4*1,0	4,000	
10	K	119001406	Dočasné zajištění potrubí z PE DN přes 200 do 500 mm	m	1,200	298,00	357,60	CS ÚRS 2024 02
			PP Online PSC VV			Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovitě světlosti DN přes 200 do 500 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001406 1*1,2	1,200	
11	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	14,400	310,00	4 464,00	CS ÚRS 2024 02
			PP Online PSC VV			Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001421 6*0,8+6*1,0+3*1,2	14,400	
12	K	121151116	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy přes 300 do 400 mm strojně	m2	341,400	32,00	10 924,80	CS ÚRS 2024 02
			PP Online PSC VV VV VV VV VV VV			Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 300 do 400 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121151116 260" v místě VG2 (3*1,3) " odtok z pozemku MO 44,3" rýhy nátok do VG2 7,7" rýhy nátok do stávající šachty 9+16,5" lokální vsak Součet	260,000 3,900 44,300 7,700 25,500 341,400	
13	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	33,535	368,00	12 340,88	CS ÚRS 2024 02
			PP Online PSC VV VV			Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/129001101 (1,05*1,55)*15+(1,08*1,57)*4+(1,3*1,8)*1 Součet	33,535 33,535	
14	K	131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	246,290	550,00	135 459,50	CS ÚRS 2024 02
			PP Online PSC VV VV VV			Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131251104 260*(1,3-0,4)"pro vsak VG2 10+2,29 "pro revizní šachty Součet	234,000 12,290 246,290	
15	K	131251203	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	57,824	400,00	23 129,60	CS ÚRS 2024 02
			PP Online PSC VV VV VV VV VV			Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131251203 3*3*(2,5-0,35)+3*3*(2,5-0,4) "lokální vsak "revizní šachty 2*2*(2,3-0,14-0,3)*2+1,2*1,2*(2,2-0,14-0,3)*1" nátok do šachty 1,2*1,2*(1,85-0,35)"odtok z pozemku MO Součet	38,250 17,414 2,160 57,824	
16	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	11,780	784,00	9 235,52	CS ÚRS 2024 02
			PP Online PSC VV VV VV			Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251101 "nátok do VG2 (7+4)*(0,9-0,35)*0,8+(4+4)*(0,9-0,4)*0,8+3,5*(1-0,35)*0,8+4*(1-0,4)*0,8 Součet	11,780 11,780	
17	K	132251252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	43,880	448,00	19 658,24	CS ÚRS 2024 02
			PP Online PSC VV VV VV VV VV			Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251252 "nátok do VG2 14,5*(0,95-0,35)*1+(2+7,5)*(0,95-0,4)*1 5,5*(0,8-0,35)*1 (10+2,5+1,5)*(1-0,4)*1,2 (11,5+1,5)*(1-0,35)*1,2	13,925 2,475 10,080 10,140	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"lokální vsak					
	VV		11*(0,95-0,4)*1,2		7,260			
	VV		Součet		43,880			
18	K	132254101	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	15,912	1 029,00	16 373,45	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132254101					
	VV		"nátok do st. šachty					
	VV		11,5*(1,5-0,14-0,3)*0,8+7*(1,5-0,4)*0,8		15,912			
	VV		Součet		15,912			
19	K	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	111,534	386,00	43 052,12	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132254204					
	VV		" nátok do šachty					
	VV		10,5*(1,6-0,14-0,3)*1		12,180			
	VV		8,5*(2,1-0,14-0,3)*1		14,110			
	VV		5*(1,8-0,14-0,3)*1		6,800			
	VV		10*(2,1-0,14-0,3)*1,2		19,920			
	VV		14,5*(2,2-0,14-0,3)*1,2		30,624			
	VV		"odtok z pozemku MO					
	VV		14*(2-0,35)*1+3*(2-0,4)*1		27,900			
	VV		Součet		111,534			
20	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	172,100	105,00	18 070,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zřízení pažení a rozepršení stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101101					
	VV		(2*17,5*1,5)+(2*10,5*1,6)+(2*5*1,8)" nátok do šachty		104,100			
	VV		(2*17*2)"odtok z pozemku MO		68,000			
	VV		Součet		172,100			
21	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	141,500	190,00	26 885,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zřízení pažení a rozepršení stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101102					
	VV		(2*8,5*2,1)+(2*10*2,1)+(2*14,5*2,2)" nátok do šachty		141,500			
	VV		Součet		141,500			
22	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	172,100	65,00	11 186,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění pažení a rozepršení stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101111					
23	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	141,500	99,00	14 008,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění pažení a rozepršení stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101112					
24	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	88,120	83,00	7 313,96	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepršení nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101201					
	VV		2*(2*2*2,3)+(2*1,2*2,2) " nátok do šachty		23,680			
	VV		2*1,2*1,85 "odtok z pozemku MO		4,440			
	VV		2*(4*3*2,5) " lokální vsak		60,000			
	VV		Součet		88,120			
25	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	88,120	28,00	2 467,36	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepršení nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101211					
26	K	151101301	Zřízení rozepršení stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	57,824	49,00	2 833,38	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zřízení rozepršení zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101301					
27	K	151101311	Odstranění rozepršení stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	57,824	11,00	636,06	CS ÚRS 2024 02
	PP		Odstranění rozepršení stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení příložného, hloubky do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101311					
28	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	36,000	53,00	1 908,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162301501					
29	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	332,159	62,00	20 593,86	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351103					
	VV		195,599 " zemina za zásypy		195,599			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			341,40*0,4 "sejmutá ornice		136,560			
VV			Součet		332,159			
30	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/syaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	291,621	211,00	61 532,03	CS ÚRS 2024 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo syaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117					
VV			(26,220+23,5+0,4) "přebytečný výkopek - lože a podkl.deska		50,120			
VV			(97,270+28,696+25,86) "přebytečný výkopek - štěrk.výplň		151,826			
VV			(67,74+6,329+15,606)" přebytečný výkopek - potrubí a objekty		89,675			
VV			Součet		291,621			
31	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	332,159	38,00	12 622,04	CS ÚRS 2024 02
PP			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo syaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151111					
VV			195,599 " zemina na zásyp		195,599			
VV			341,40*0,4 "sejmutá ornice		136,560			
VV			Součet		332,159			
32	K	171201201	Uložení syaniny na skládky nebo meziskládky	m3	291,621	13,00	3 791,07	CS ÚRS 2024 02
PP			Uložení syaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené syaniny do předepsaného tvaru					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201201					
33	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	524,918	400,00	209 967,20	CS ÚRS 2024 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231					
VV			291,621*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		524,918			
34	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů syaninou se zhutněním	m3	195,599	168,00	32 860,63	CS ÚRS 2024 02
PP			Zásyp syaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174101101					
VV			(246,290+57,824+11,780+15,912+43,880+111,534) "celkový objem hloubených vykopávek		487,220			
VV			-(26,220+23,5+0,4) "přebytečný výkopek - lože a podkl.deska		-50,120			
VV			-(97,270+28,696+25,86) "přebytečný výkopek - štěrk.výplň		-151,826			
VV			-(67,74+6,329+15,606)" přebytečný výkopek - potrubí a objekty		-89,675			
VV			Součet		195,599			
35	K	181311106	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 300 do 400 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	341,400	319,00	108 906,60	CS ÚRS 2024 02
PP			Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy přes 300 do 400 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181311106					
36	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	316,400	17,00	5 378,80	CS ÚRS 2024 02
PP			Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411131					
37	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	6,328	350,00	2 214,80	CS ÚRS 2024 02
PP			osivo směs travní parková					
VV			316,4*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		6,328			
38	K	184102110R	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, včetně dodání dřevin	kpl	1,000	44,00	44,00	
PP			Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, včetně dodání dřevin					
VV			1"předpoklad rozsah dle požadavku investora		1,000			
VV			Součet		1,000			
D 2			Zakládání			170 918,83		
39	K	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	151,826	1 050,00	159 417,30	CS ÚRS 2024 02
PP			Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/211531111					
VV			"výplň rýh pro potrubí					
VV			"nátok do VG2					
VV			28*0,8*0,55-(3,14*0,075*0,075*28)		11,825			
VV			32*1*0,6-(3,14*0,1*0,1*32)		18,195			
VV			25,5*1,2*0,65-(3,14*0,125*0,125*25,5)		18,639			
VV			"nátok do stávající šachty					
VV			17,5*0,8*0,55-(3,14*0,075*0,075*17,5)		7,391			
VV			24*1*0,6-(3,14*0,1*0,1*24)		13,646			
VV			24,5*1,2*0,65-(3,14*0,125*0,125*24,5)		17,908			
VV			"odtok z pozemku MO					
VV			17*1*0,6-(3,14*0,1*0,1*17)		9,666			
VV			Mezisoučet		97,270			
VV			"lokální vsak dno a obsyp					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV 3*3*0,5*2+(3*3*(2-0,35)-(3,14*0,8*0,8*1,8))		20,233			
			VV 11*1,2*0,7-(3,14*0,15*0,15*11)		8,463			
			VV Mezisoučet		28,696			
			VV (260*0,36-67,74) "obsyp vsakovací galerie VG2		25,860			
			VV Mezisoučet		25,860			
			VV Součet - šterková výplň fr. 16/32 mm		151,826			
40	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	200,900	17,00	3 415,30	CS ÚRS 2024 02
		PP	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výzlužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/213141111					
		VV	"potrubí					
		VV	"nátok do VG2					
		VV	28*0,8+30,5*1+27*1,2		85,300			
		VV	"nátok do stávající šachty					
		VV	17,5*0,8+24*1+24,5*1,2		67,400			
		VV	"odtok z pozemku MO					
		VV	17*1,0		17,000			
		VV	" lokální vsaky					
		VV	3*3*2 +11*1,2		31,200			
		VV	Součet		200,900			
41	M	69311060	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2	m2	231,035	35,00	8 086,23	CS ÚRS 2024 02
		PP	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2					
		VV	200,9*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		231,035			
		D 3	Svislé a kompletní konstrukce				84 454,00	
42	K	359901111	Vyčištění stok	m	222,000	31,00	6 882,00	CS ÚRS 2024 02
		PP	Vyčištění stok jakékoli výšky					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/359901111					
43	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	222,000	36,00	7 992,00	CS ÚRS 2024 02
		PP	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/359901211					
		VV	28+17,5 "potrubí DN 150 mm		45,500			
		VV	30,5+24+17 "potrubí DN 200 mm		71,500			
		VV	27+24,5+0 "potrubí DN 250 mm		51,500			
		VV	0+0+42,5+11 "potrubí DN 300 mm		53,500			
		VV	Součet		222,000			
44	K	382121121	Montáž skruže ŽB prefabrikovaných kruhových nádrží včetně těsnění DN přes 1000 do 2000	kus	4,000	2 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2024 02
		PP	Montáž dílců prefabrikovaných kruhových nádrží ze železobetonu skruže včetně těsnění DN přes 1000 do 2000					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/382121121					
		VV	2*2"lokální vsaky		4,000			
		VV	Součet		4,000			
45	M	59226014	skruž kruhové nádrže DN 1500 v 500mm užitný objem 0,88m3	kus	2,000	7 660,00	15 320,00	CS ÚRS 2024 02
		PP	skruž kruhové nádrže DN 1500 v 500mm užitný objem 0,88m3					
46	M	59226015	skruž kruhové nádrže DN 1500 v 1000mm užitný objem 1,76m3	kus	2,000	14 000,00	28 000,00	CS ÚRS 2024 02
		PP	skruž kruhové nádrže DN 1500 v 1000mm užitný objem 1,76m3					
47	K	382121131	Montáž zákrytové desky ŽB prefabrikovaných kruhových nádrží DN do 2000	kus	2,000	1 400,00	2 800,00	CS ÚRS 2024 02
		PP	Montáž dílců prefabrikovaných kruhových nádrží ze železobetonu zákrytové desky DN přes 1000 do 2000					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/382121131					
48	M	59226034	deska zákrytová kruhové nádrže DN 1500 se stěnou tl přes 100mm v 165mm otvor 1x d 625mm	kus	2,000	7 730,00	15 460,00	CS ÚRS 2024 02
		PP	deska zákrytová kruhové nádrže DN 1500 se stěnou tl přes 100mm v 165mm otvor 1x d 625mm					
		D 4	Vodorovné konstrukce				74 364,70	
49	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	26,220	1 400,00	36 708,00	CS ÚRS 2024 02
		PP	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451572111					
		VV	2*2*5*0,1+1,2*1,2*5*0,1 "pod šachty		2,720			
		VV	235*0,1 "ochranná vrstva nad boxy		23,500			
		VV	Součet		26,220			
50	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	23,500	1 100,00	25 850,00	CS ÚRS 2024 02
		PP	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451573111					
		VV	235*0,1 "lože pro vsakovací galerii		23,500			
		VV	Součet		23,500			
51	K	452112112	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm pod poklady a mříže	kus	7,000	500,00	3 500,00	CS ÚRS 2024 02
		PP	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklady a mříže, výšky do 100 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452112112					
		VV	2+1+4 "revizní šachty betonové		7,000			
		VV	0+0+0 "lokální vsak		0,000			
		VV	Součet - vyr. prstence 60+80+100 mm		7,000			
52	M	59224185	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus	2,000	331,00	662,00	CS ÚRS 2024 02
		PP	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
53	M	59224176	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	1,000	350,00	350,00	CS ÚRS 2024 02
PP			prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm					
54	M	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	4,000	375,00	1 500,00	CS ÚRS 2024 02
PP			prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm					
55	K	452112122	Osazení betonových prstenců nebo ráků v přes 100 do 200 mm pod poklapy a mříže	kus	3,000	500,00	1 500,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklapy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452112122					
VV			3" lokální vsak			3,000		
VV			Součet			3,000		
56	M	59224188	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus	3,000	390,00	1 170,00	CS ÚRS 2024 02
PP			prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm					
57	K	452321131	Podkladní desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,400	4 250,00	1 700,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452321131					
VV			2*2*0,1			0,400		
58	K	452351111	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení	m2	0,800	662,00	529,60	CS ÚRS 2024 02
PP			Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty zřízení					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452351111					
VV			4*2*0,1			0,800		
VV			Součet			0,800		
59	K	452351112	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop odstranění	m2	0,800	145,00	116,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty odstranění					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452351112					
60	K	452368211	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari	t	0,021	37 100,00	779,10	CS ÚRS 2024 02
PP			Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452368211					
VV			2*2*0,00526			0,021		
VV			Součet			0,021		
D		5	Komunikace pozemní					104 426,20
61	K	564271011	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	187,520	260,00	48 755,20	CS ÚRS 2024 02
PP			Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564271011					
VV			"pod dlažby					
VV			61,45" rýhy nátok do VG2			61,450		
VV			20,25 "rýhy nátok do stávající šachty			20,250		
VV			20,15 " rýhy odtok z pozemku MO			20,150		
VV			9"lok. vsak			9,000		
VV			(10,5+8,5+5)*1,3+11,5*1,1+11*1,5+2*(2*2)+(1,2*1,2) " nátok			69,790		
VV			do stávající šachty místo bet. desky skladba dlažby					
VV			(2*2)+2*(1,2*1,2) "revizní šachty			6,880		
VV			Součet			187,520		
62	K	596212312R	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 100 mm skupiny A, pro pl	m2	185,570	300,00	55 671,00	
PP			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 100 mm skupiny A, pro plochy do 300 m2, dodávka dlažby stávající vybouraná					
D		8	Trubní vedení					735 571,98
63	K	871238150R	Montáž plastového drenážního potrubí z PP DN 150 mm	m	45,500	20,00	910,00	
PP			Montáž plastového drenážního potrubí z PP DN 150 mm					
VV			17,5+28			45,500		
VV			Součet			45,500		
64	M	28613220	trubka drenážní korugovaná PP SN 16 perforace 360° pro liniové stavby DN 150	m	28,420	560,00	15 915,20	CS ÚRS 2024 02
PP			trubka drenážní korugovaná PP SN 16 perforace 360° pro liniové stavby DN 150					
VV			28			28,000		
VV			28*1,015 'Přepočtené koeficientem množství			28,420		
65	M	18615200R	trubka drenážní korugovaná PP SN 12 perforace 360° pro liniové stavby DN 150	m	17,763	633,00	11 243,98	
PP			trubka drenážní korugovaná PP SN 12 perforace 360° pro liniové stavby DN 150					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		17,5		17,500			
	VV		17,5*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		17,763			
66	K	871238200R	Montáž plastového drenážního potrubí z PP DN 200 mm	m	71,500	20,00	1 430,00	
	PP		Montáž plastového drenážního potrubí z PP DN 200 mm					
	VV		24+47,5		71,500			
67	M	28613221	trubka drenážní korugovaná PP SN 16 perforace 360° pro liniové stavby DN 200	m	48,213	752,00	36 256,18	CS ÚRS 2024 02
	PP		trubka drenážní korugovaná PP SN 16 perforace 360° pro liniové stavby DN 200					
	VV		47,5*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		48,213			
68	M	18615201R	trubka drenážní korugovaná PP SN 12 perforace 360° pro liniové stavby DN 200	m	24,360	752,00	18 318,72	
	PP		trubka drenážní korugovaná PP SN 12 perforace 360° pro liniové stavby DN 200					
	VV		24*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		24,360			
69	K	871238250R	Montáž plastového drenážního potrubí z PP DN 250 mm	m	51,500	20,00	1 030,00	
	PP		Montáž plastového drenážního potrubí z PP DN 250 mm					
	VV		24,5+27		51,500			
70	M	28613222	trubka drenážní korugovaná PP SN 16 perforace 360° pro liniové stavby DN 250	m	27,405	1 100,00	30 145,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		trubka drenážní korugovaná PP SN 16 perforace 360° pro liniové stavby DN 250					
	VV		27*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		27,405			
71	M	18615202R	trubka drenážní korugovaná PP SN 12 perforace 360° pro liniové stavby DN 250	m	24,868	1 100,00	27 354,80	
	PP		trubka drenážní korugovaná PP SN 12 perforace 360° pro liniové stavby DN 250					
	VV		24,5*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		24,868			
72	K	871238300R	Montáž plastového drenážního potrubí z PP DN 300 mm	m	11,000	20,00	220,00	
	PP		Montáž plastového drenážního potrubí z PP DN 300 mm					
	VV		11		11,000			
73	M	28613223	trubka drenážní korugovaná PP SN 16 perforace 360° pro liniové stavby DN 300	m	11,165	1 240,00	13 844,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		trubka drenážní korugovaná PP SN 16 perforace 360° pro liniové stavby DN 300					
	VV		11*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		11,165			
74	K	877310330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	7,000	200,00	1 400,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo redukci DN 150					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877310330					
	VV		7 " napojení lapačů		7,000			
	VV		Součet		7,000			
75	M	28617244	redukce kanalizační PP třívrstvá DN 150/125	kus	7,000	518,00	3 626,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		redukce kanalizační PP třívrstvá DN 150/125					
76	K	877350310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 200	kus	3,000	150,00	450,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 200					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877350310					
	VV		1" koleno pro dopojení stáv. žlabu		1,000			
	VV		2" dopojení stáv. dešt. ležaté kanalizace		2,000			
	VV		Součet		3,000			
77	M	28617193	koleno kanalizační PP třívrstvé SN16 DN 200x87°	kus	1,000	710,00	710,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		koleno kanalizační PP třívrstvé SN16 DN 200x87°					
78	M	28611530	přechod kanalizační KG kamenina-plast DN 200	kus	2,000	1 360,00	2 720,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		přechod kanalizační KG kamenina-plast DN 200					
	VV		2 " dopojení ležatého potrubí vnitřní deš. kanalizace		2,000			
	VV		Součet		2,000			
79	K	877355124	Montáž navrtávacího sedla pro potrubí plastové plnostěnné přípojka DN 200	kus	1,000	400,00	400,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž navrtávacího sedla kanalizační přípojky v otevřeném výkopu pro hlavní potrubí plastové plnostěnné, přípojka DN 200					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877355124					
	VV		1 "napojení stoky - odtok z pozemku MO		1,000			
	VV		Součet		1,000			
80	M	28651323	sedlo kolmé mechanické jakékoliv potrubí/KG DN 300/200	kus	1,000	3 240,00	3 240,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		sedlo kolmé mechanické jakékoliv potrubí/KG DN 300/200					
81	K	877360320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 250	kus	1,000	350,00	350,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 250					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877360320					
82	M	28617211	odbočka kanalizační PP třívrstvá SN16 45° DN 250/200	kus	1,000	3 540,00	3 540,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		odbočka kanalizační PP třívrstvá SN16 45° DN 250/200					
83	K	894212121	Šachty kanalizační čtvercové z prostého betonu na potrubí DN 250 nebo 300 dno beton tř. C 25/30	kus	1,000	14 300,00	14 300,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Šachty kanalizační z prostého betonu výšky vstupu do 1,50 m čtvercové s obložním dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN 250 nebo 300					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894212121					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1 "revizní šachta Š5		1,000			
	VV		Součet		1,000			
84	K	894410101	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 šachtové dno výšky 600 mm	kus	4,000	800,00	3 200,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení betonových dílců šachet kanalizačních dno DN 1000, výšky 600 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894410101					
	VV		4 "revizní šachty Š1, Š2, Š6, Š7		4,000			
85	M	59224337	dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 60cm	kus	4,000	11 000,00	44 000,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 60cm					
86	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	8,000	450,00	3 600,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000					
	VV		8 "revizní šachty Š1, Š2, Š6,Š7,Š10		8,000			
	VV		Součet		8,000			
87	K	894410212	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná výšky 500 mm	kus	2,000	1 200,00	2 400,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž rovná DN 1000, výšky 500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894410212					
	VV		2 "revizní šachty Š1, Š2		2,000			
88	M	59224418	skruž betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x50x10cm stupadla poplastovaná	kus	2,000	2 510,00	5 020,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		skruž betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x50x10cm stupadla poplastovaná					
89	K	894410232	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž přechodová (konus)	kus	2,000	1 200,00	2 400,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž přechodová (konus) DN 1000					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894410232					
	VV		2 "revizní šachty Š1, Š2		2,000			
90	M	59224312	konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 12 stupadla poplastovaná	kus	2,000	3 080,00	6 160,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 12 stupadla poplastovaná					
91	K	894410302	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 deska zákrytová	kus	2,000	1 200,00	2 400,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Osazení betonových dílců šachet kanalizačních deska zákrytová DN 1000					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894410302					
	VV		2 "revizní šachty Š6, Š7		2,000			
92	M	59224315	deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5x16,5cm	kus	2,000	4 650,00	9 300,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5x16,5cm					
93	K	894812201	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 průtočné	kus	1,000	4 323,00	4 323,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/150 průtočné					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812201					
94	K	894812206	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/200 průtočné 30°,60°,90°	kus	2,000	4 664,00	9 328,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/200 průtočné 30° 60° 90°					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812206					
95	K	894812207	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/200 s přítokem tvaru T	kus	2,000	5 011,00	10 022,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/200 s přítokem tvaru T					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812207					
96	K	894812231	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm	kus	5,000	2 612,00	13 060,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1500 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812231					
97	K	894812241	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura teleskopická světlé hloubky 375 mm	kus	5,000	1 146,00	5 730,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná teleskopická (včetně těsnění) 375 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812241					
98	K	894812249	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za uříznutí šachtové roury	kus	5,000	116,00	580,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2231 - 2242 za uříznutí šachtové roury					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812249					
99	K	894812262	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový plný do teleskopické trubky pro třídu zatížení D400	kus	5,000	4 901,00	24 505,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 poklop litinový (pro třídu zatížení) plný do teleskopické trubky (D400)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812262					
100	K	897171114	Akumulační boxy z PP pro vsakování dešťových vod pod pochozí plochy a plochy zatížené osobními automobily objemu přes 60 do 250 m3	m3	67,740	4 850,00	328 539,00	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Akumulační boxy z polypropylenu PP pro vsakování dešťových vod pro pochozí a pod plochy zatížené osobními automobily o celkovém akumulačním objemu přes 60 do 250 m3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/897171114					
VV			67,74 " vsakovací galerie VG2 specifikace dle PD	67,740				
VV			Součet	67,740				
101	K	897173113	Kontrolní šachta integrovaná do akumulačních boxů pod plochy pochozí nebo zatížené osobními automobily v přes 750 do 1050 mm	kus	1,000	15 600,00	15 600,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Kontrolní šachta integrovaná do akumulačních boxů umístěných pod pochozími plochami nebo pod plochami zatíženými osobními automobily, výšky přes 700 do 1 050 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/897173113					
102	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	8,000	600,00	4 800,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899104112					
VV			2 "lokální vsaky	2,000				
VV			5 "revizní šachty betonové	5,000				
VV			1 "kontrolní šachty vsakovací galerie	1,000				
VV			Součet	8,000				
103	M	59224660R	<i>poklop šachtový BEGU DN 600 mm, betonová výplň+litinový rám, v. 160 mm, tř.zat. D400, bez odvětrání</i>	kus	7,000	4 900,00	34 300,00	
PP			poklop šachtový BEGU DN 600 mm, betonová výplň+litinový rám, v. 160 mm, tř.zat. D400, bez odvětrání					
104	M	59224661	<i>poklop šachtový betonový, litinový rám 785(610)x160mm D400 s odvětráním</i>	kus	1,000	4 900,00	4 900,00	CS ÚRS 2024 02
PP			poklop šachtový betonový, litinový rám 785(610)x160mm D400 s odvětráním					
105	K	8999900020R	Napojení do stávající šachty na stáv.kanalizaci, včetně dodávky potřebného materiálu a zatěsnění, obetonování	kus	2,000	7 000,00	14 000,00	
PP			Napojení do stávající šachty na stáv.kanalizaci, včetně dodávky potřebného materiálu a zatěsnění, obetonování					
VV			1 " napojení nového potrubí na stávající uliční vpust'	1,000				
VV			1 " přepojení liniového žlabu na novou stoku	1,000				
VV			Součet	2,000				
D 9			Ostatní konstrukce a práce-bourání	56 573,80				
106	K	916131212 R	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého - osazení původních	m	15,600	230,00	3 588,00	
PP			Osazení silničního obrubníku betonového se zřícením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého - osazení původních					
VV			15,6 " v trasách stok	15,600				
VV			Součet	15,600				
107	K	919735126	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 250 do 300 mm	m	103,400	250,00	25 850,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 250 do 300 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919735126					
VV			(10,5+8,5+11,5+10+1+5)*2+8+2,4 " v ploše pod dlažbou	103,400				
VV			Součet	103,400				
108	K	935111111R	Osazení příkopového žlabu do štěrkopísku tl 100 mm z betonových tvárníc š 500 mm - osadit stávající	m	4,500	153,00	688,50	
PP			Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z kameniva těžného nebo štěrkopísku z betonových příkopových tvárníc šířky do 500 mm - osadit stávající					
109	K	966008211	Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárníc š do 500 mm	m	4,500	67,00	301,50	CS ÚRS 2024 02
PP			Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových příkopových tvárníc nebo desek šířky do 500 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966008211					
VV			3*1,5 " u VG4	4,500				
110	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	15,600	51,00	795,60	CS ÚRS 2024 02
PP			Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/979024443					
111	K	979054442	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z MC	m2	2,250	96,00	216,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár cementovou maltou					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/979054442					
VV			4,500*0,5 " žlab betonový	2,250				
112	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného	m2	185,570	60,00	11 134,20	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/979054451					
113	K	721100900R	Opravy na stávajícím potrubí jednotné kanalizace, zazátkování hrdla kanalizačního potrubí v místě napojení svodu, odkopání potrubí, očištění, obetonování potrubí, obsyp, zásyp a úprava terénu dle stávajícího (asfalt, dlažba, ohumusování a osetí)	kus	7,000	2 000,00	14 000,00	
PP			Opravy na stávajícím potrubí jednotné kanalizace, zazátkování hrdla kanalizačního potrubí v místě napojení svodu, odkopání potrubí, očištění, obetonování potrubí, obsyp, zásyp a úprava terénu dle stávajícího (asfalt, dlažba, ohumusování a osetí)					
VV			7" zaslepení stávajícího napojení svodů do stávající kanalizace, který se přepojuje	7,000				
D 997			Přesun sutě	102 044,20				
114	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	155,001	300,00	46 500,30	CS ÚRS 2024 02
PP			Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221571					
115	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	863,415	20,00	17 268,30	CS ÚRS 2024 02
PP			Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221579					
VV			" vybouraná dlažba, obruby a žlaby osazený zpět 9*(155,001-54,743-3,198-1,125)" příplatek za 9 km	863,415				
116	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	43,619	400,00	17 447,60	CS ÚRS 2024 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221861					
117	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	52,070	400,00	20 828,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221873					
D 998			Přesun hmot	34 756,80				
118	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	53,472	650,00	34 756,80	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998276101					
D PSV			Práce a dodávky PSV	12 764,44				
D 721			Zdravotecnika - vnitřní kanalizace	12 764,44				
119	K	721242116	Lapač střešních splavenin z PP s kulovým kloubem na odtoku DN 125	kus	7,000	1 500,00	10 500,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) s kulovým kloubem na odtoku DN 125					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721242116					
120	K	721242805	Demontáž lapače střešních splavenin DN 150	kus	7,000	150,00	1 050,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Demontáž lapačů střešních splavenin DN 150					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721242805					
121	K	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizaci v objektech v přes 6 do 12 m	%	0,970	1 252,00	1 214,44	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998721202					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
IOO - Stavební úpravy parkoviště včetně odvodnění Lázně Bohdaneč - II.etapa

Objekt:
01 - D1 - Vodohospodářská část

Soupis:
B - Úprava ZTI

KSO:
Místo: k.ú. Lázně Bohdaneč

Zadavatel:
ČR - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3,Praha 7

Účastník:
Agumont, s.r.o.

Projektant:
IKKO Hradec Králové,s.r.o., Bratří Štefanů 238, HK

Zpracovatel:


Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 7. 2025

IČ:
DIČ: CZ00007064

IČ:
DIČ: CZ24158313

IČ:
DIČ: CZ27482782

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			161 333,45
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	161 333,45	21,00%	33 880,02
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	195 213,47

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: IOO - Stavební úpravy parkoviště včetně odvodnění Lázně Bohdaneč - II.etapa

Objekt: 01 - D1 - Vodohospodářská část

Soupis: **B - Úprava ZTI**

Místo:	k.ú. Lázně Bohdaneč	Datum:	8. 7. 2025
Zadavatel:	ČR - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3,Praha 7	Projektant:	IKKO Hradec Králové,s.r.o., Bratři Štefanů 238, HK
Účastník:	Agumont, s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	161 333,45
HSV - HSV	35 840,60
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 800,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 068,80
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	28 990,00
997 - Přesun sutě	2 825,80
998 - Přesun hmot	156,00
PSV - Práce a dodávky PSV	125 492,85
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	582,73
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	71 144,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	900,00
763 - Konstrukce suché výstavby	49 018,49
771 - Podlahy z dlaždic	1 170,32
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	2 677,31

SOUPIS PRACÍ

Stavba: IOO - Stavební úpravy parkoviště včetně odvodnění Lázně Bohdaneč - II.etapa

Objekt: 01 - D1 - Vodohospodářská část

Soupis: B - Úprava ZTI

Místo: k.ú. Lázně Bohdaneč Datum: 8. 7. 2025

Zadavatel: ČR - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3,Praha 7 Projektant: IKKO Hradec
Králové,s.r.o., Bratři
Štefanů 238, HK

Účastník: Agumont, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 161 333,45

D HSV HSV 35 840,60

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 800,00

1	K	340271001	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25 do 1 m2 tvárniciemi pórobetonovými tl 50 mm	m2	4,000	450,00	1 800,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

PP	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárniciemi plochy přes 0,25 m2 do 1 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 50 mm							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/340271001							
VV	4 "předpoklad upřesnit na stavbě				4,000			
VV	Součet				4,000			

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 068,80

2	K	612121112	Zatření spár stěrkovou hmotou vnitřních stěn z pórobetonových tvárníc	m2	6,720	40,00	268,80	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------	----------------

PP	Zatření spár vnitřních povrchů stěrkovou hmotou, ploch z pórobetonových tvárníc stěn							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612121112							
VV	2,8*1,2*2 "předpoklad upřesnit na stavbě				6,720			
VV	Součet				6,720			

3	K	613321131	Vápenocementový štuk vnitřních pilířů nebo sloupů tloušťky do 3 mm	m2	4,000	160,00	640,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

PP	Vápenocementový štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí pilířů nebo sloupů							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/613321131							

4	K	619991001	Zakrytí podlahy fólií	m2	75,000	10,00	750,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	-----------------------	----	--------	-------	--------	----------------

PP	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí podlah							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/619991001							
VV	(13*2,5+5)*2				75,000			
VV	Součet				75,000			

5	K	632450124	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	0,500	600,00	300,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

PP	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632450124							
VV	0,5*0,5*2 "předpoklad upřesnit na stavbě				0,500			
VV	Součet				0,500			

6	K	635111115	Násyp pod podlahy ze šterkopísku s udusáním	m3	0,100	1 100,00	110,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	-------	----------	--------	----------------

PP	Násyp ze šterkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu ze šterkopísku							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/635111115							
VV	0,5*0,5*0,2*2 "předpoklad upřesnit na stavbě				0,100			

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 28 990,00

7	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	75,000	35,00	2 625,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

PP	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949101111							
VV	15*2,5*2				75,000			
VV	Součet				75,000			

8	K	952900000R	Stavební přípomoc např.demontáž a zpětná montáž osvětlení v podhledu, podchycení stávajících rozvodů atd.	kpl	2,000	10 000,00	20 000,00	
---	---	------------	---	-----	-------	-----------	-----------	--

PP	Stavební přípomoc např.demontáž a zpětná montáž osvětlení v podhledu, podchycení stávajících rozvodů atd.							
----	---	--	--	--	--	--	--	--

9	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	85,000	60,00	5 100,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

PP	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/952901111							
VV	2,5*15*2"část chodby				75,000			
VV	5*2"místnosti				10,000			
VV	Součet				85,000			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10		K	965042221	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 1 m2	m3	0,050	3 500,00	175,00	CS ÚRS 2024 02
PP				Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy do 1 m2					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965042221					
VV				0,5*0,5*0,1*2 "předpoklad upřesnit na stavbě		0,050			
VV				Součet		0,050			
11		K	965082932	Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl do 2 m2	m3	0,100	500,00	50,00	CS ÚRS 2024 02
PP				Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. do 200 mm, plochy do 2 m2					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965082932					
VV				0,5*0,5*0,2*2 "předpoklad upřesnit na stavbě		0,100			
12		K	971033531	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	4,000	260,00	1 040,00	CS ÚRS 2024 02
PP				Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 150 mm					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/971033531					
VV				0,5*0,5*2*2 " předpoklad otvor příčkou v místě podhledu upřesnit na stavbě		1,000			
VV				0,5*3*2 " předpoklad část instalační šachty upřesnit na stavbě		3,000			
VV				Součet		4,000			
D 997				Přesun sutě				2 825,80	
13		K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	2,087	700,00	1 460,90	CS ÚRS 2024 02
PP				Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013211					
14		K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,087	200,00	417,40	CS ÚRS 2024 02
PP				Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501					
15		K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	18,783	6,00	112,70	CS ÚRS 2024 02
PP				Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509					
VV				9*2,087		18,783			
16		K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	2,087	400,00	834,80	CS ÚRS 2024 02
PP				Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013871					
D 998				Přesun hmot				156,00	
17		K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	0,520	300,00	156,00	CS ÚRS 2024 02
PP				Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011002					
D PSV				Práce a dodávky PSV				125 492,85	
D 711				Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				582,73	
18		K	711191201	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou vodorovně na betonu, 2 vrstvy	m2	0,500	200,00	100,00	CS ÚRS 2024 02
PP				Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše vodorovně V dvouvrstvá na betonu					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/711191201					
VV				0,5*0,5*2		0,500			
VV				Součet		0,500			
19	M		11163002	stěrka hydroizolační asfaltová jednosložková plněná pryžovým granulátem do spodní stavby	kg	4,000	99,00	396,00	CS ÚRS 2024 02
PP				stěrka hydroizolační asfaltová jednosložková plněná pryžovým granulátem do spodní stavby					
20		K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,770	49,00	86,73	CS ÚRS 2024 02
PP				Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998711202					
D 721				Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				71 144,00	
21		K	721150910R	Podchycení stáv. dešťového svíslého potrubí LT DN 100 mm - přerušení potrubí a propojení na nové potrubí PVC-KG	kus	6,000	2 800,00	16 800,00	
PP				Podchycení stáv. dešťového svíslého potrubí LT DN 100 mm - přerušení potrubí a propojení na nové potrubí PVC-KG					
VV				3*2		6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	721150911R	Zaslepení stávajícího dešťového svislého potrubí LT DN 100 mm	kus	2,000	3 000,00	6 000,00	
PP			Zaslepení stávajícího dešťového svislého potrubí LT DN 100 mm					
23	K	721171809	Demontáž potrubí z PVC D přes 114 do 160	m	6,000	57,00	342,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 114 do D 160					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721171809					
24	K	721173317	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 160	m	28,000	800,00	22 400,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Potrubí z trub PVC SN4 dešťové DN 160					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721173317					
VV			(11+3)*2" podchycení svodu		28,000			
VV			Součet		28,000			
25	M	28611620	čisticí kus kanalizace plastové KG DN 160 se 4 šrouby	kus	2,000	913,00	1 826,00	CS ÚRS 2024 02
PP			čisticí kus kanalizace plastové KG DN 160 se 4 šrouby					
26	M	28611504	redukce kanalizační PVC 160/110	kus	4,000	90,00	360,00	CS ÚRS 2024 02
PP			redukce kanalizační PVC 160/110					
27	M	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	10,000	200,00	2 000,00	CS ÚRS 2024 02
PP			koleno kanalizační PVC KG 160x45°					
28	M	28612221	odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 160x160/45° SN12/16	kus	2,000	300,00	600,00	CS ÚRS 2024 02
PP			odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 160x160/45° SN12/16					
29	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 200	m	28,000	60,00	1 680,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721290112					
30	K	721910912R	Příplatek za ztížené práce kvůli stávajícím rozvodům v podhledu	kpl	2,000	8 000,00	16 000,00	
PP			Příplatek za ztížené práce kvůli stávajícím rozvodům v podhledu					
VV			2		2,000			
VV			Součet		2,000			
31	K	751572102	Uchycení potrubí kruhového pomocí objímky kotvené do betonu D přes 100 do 200 mm	m	12,800	190,00	2 432,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Závěs kruhového potrubí pomocí objímky, kotvené do betonu průměru potrubí přes 100 do 200 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751572102					
VV			(0,8*8)*2" předpoklad upřesnit na stavbě		12,800			
VV			Součet		12,800			
32	K	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizaci v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000	704,00	704,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998721202					
D 725			Zdravotechnika - zařízení předměty				900,00	
33	K	725980123	Dvířka 30/30	kus	2,000	450,00	900,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Dvířka 30/30					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/725980123					
D 763			Konstrukce suché výstavby				49 018,49	
34	K	763135101	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci	m2	65,000	400,00	26 000,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž sádkartonového podhledu kazetového demontovatelného včetně zavěšené nosné konstrukce velikosti kazet 600x600 mm viditelné					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763135101					
35	M	59030596	podhled kazetový bez děrování, štukový povrch, viditelný rastr tl 8mm	m2	68,250	217,00	14 810,25	CS ÚRS 2024 02
PP			podhled kazetový bez děrování, štukový povrch, viditelný rastr tl 8mm					
VV			65*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		68,250			
36	K	763135811	Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na roštu viditelném	m2	65,000	120,00	7 800,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na zavěšeném na roštu viditelném					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/763135811					
VV			13*2,5*2" předpoklad demontáž část chodby v celé šířce		65,000			
VV			Součet		65,000			
37	K	998763402	Přesun hmot procentní pro konstrukce montované z desek v objektech v přes 6 do 12 m	%	0,840	486,00	408,24	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998763402					
D 771			Podlahy z dlaždic				1 170,32	
38	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	0,500	66,00	33,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771121011					
39	K	771571113	Montáž podlah z keramických dlaždic hladkých do malty přes 9 do 12 ks/m2	m2	0,500	923,00	461,50	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty kladených do malty, tloušťky do 10 mm hladkých přes 9 do 12 ks/ m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771571113					
	VV		0,5*0,5*2		0,500			
	VV		Součet		0,500			
40	M	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2	m2	0,550	900,00	495,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2					
	VV		0,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,550			
41	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	0,500	185,00	92,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771571810					
42	K	771577151	Příplatek k montáži podlah keramických do malty za plochu do 5 m2	m2	0,500	97,00	48,50	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/771577151					
43	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m	%	3,620	11,00	39,82	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998771202					
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				2 677,31	
44	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	7,200	6,88	49,54	CS ÚRS 2024 02
	PP		Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784111001					
	VV		3*1,2*2 "instalační šachta		7,200			
	VV		Součet		7,200			
45	K	784161401	Celoplošné vyhlazení podkladu sádrovou stěrkou v místnostech v do 3,80 m	m2	4,800	200,00	960,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Celoplošné vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm vyhlazením v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784161401					
	VV		3*0,8*2 "instalační šachta		4,800			
	VV		Součet		4,800			
46	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	85,000	6,88	584,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784171101					
	VV		2,5*15*2"chodba		75,000			
	VV		5*2"okolo šachty		10,000			
	VV		Součet		85,000			
47	M	58124842	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	89,250	0,84	74,97	CS ÚRS 2024 02
	PP		fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m					
	VV		85*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		89,250			
48	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	7,200	70,00	504,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784181101					
49	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	7,200	70,00	504,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784221101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: IOO - Stavební úpravy parkoviště včetně odvodnění Lázně Bohdaneč - II.etapa

Objekt: 03 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: Místo: k.ú. Lázně Bohdaneč

CC-CZ: Datum: 8. 7. 2025

Zadavatel: ČR - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3,Praha 7

IČ: 00007064
DIČ: CZ00007064

Účastník: Agumont, s.r.o.

IČ: 24158313
DIČ: CZ24158313

Projektant: IKKO Hradec Králové,s.r.o., Bratří Štefanů 238, HK

IČ: 27482782
DIČ: CZ27482782

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			83 500,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	83 500,00	21,00%	17 535,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		101 035,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: IOO - Stavební úpravy parkoviště včetně odvodnění Lázně Bohdaneč - II.etapa

Objekt: 03 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:	k.ú. Lázně Bohdaneč	Datum:	8. 7. 2025
Zadavatel:	ČR - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3,Praha 7	Projektant:	IKKO Hradec Králové,s.r.o., Bratři Štefanů 238, HK
Účastník:	Agumont, s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	83 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	83 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	21 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	55 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	6 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	1 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: IOO - Stavební úpravy parkoviště včetně odvodnění Lázně Bohdaneč - II.etapa

Objekt: 03 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: k.ú. Lázně Bohdaneč Datum: 8. 7. 2025
Zadavatel: ČR - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3,Praha 7 Projektant: IKKO Hradec
Účastník: Agumont, s.r.o. Zpracovatel: Králové,s.r.o., Bratři Štefanů 238, HK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 83 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 83 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 21 500,00

1	K	012103000	Přípravné zeměměřičské práce	...	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	------------------------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

PP Přípravné zeměměřičské práce
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012103000

2	K	012303000	Zeměměřičské práce při provádění stavby	...	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------	----------------

PP Zeměměřičské práce při provádění stavby
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/012303000

3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

PP Dokumentace skutečného provedení stavby
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/013254000

D VRN3 Zařízení staveniště 55 000,00

4	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	55 000,00	55 000,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	-----------	-----------	----------------

PP Zařízení staveniště
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/030001000

D VRN4 Inženýrská činnost 6 000,00

5	K	043194000	Ostatní zkoušky např. hutnění podkladu	...	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

PP Ostatní zkoušky např. hutnění podkladu
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/043194000

D VRN9 Ostatní náklady 1 000,00

6	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem	...	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

PP Ostatní náklady související s objektem
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/091002000

I00 - stavební úpravy parkoviště, včetně odvodnění 2. etapa

Orientační časový harmonogram postupu prací

[illegible]

Jan
Malík

Digitálně
podepsal Jan
Malík
Datum: 2025.08.18
20:11:22 +02'00'