ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: 2025_09 - Vlašim - stavební úpravy křižovatky Divišovská x Severní a obratiště BUS
Změnový list: 1 - ZBV 01

Místo: k.ú. Vlašim Datum:

Objednatel: Technické služby Vlašim s.r.o. IČ: DIČ:

Zhotovitel: BENEGEB s.r.o. IČ: DIČ:

Smluvní rozpočet							
ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
	S	2025_09	Vlašim - stavební úpravy křižovatky Divišovská x Severní a obratiště BUS				
	ZL	1	ZBV 01				-39 739,05
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				-7 868,25
	D	1	Zemní práce				-13 632,69
15	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	-12,150	592,28	-7 196,20
16	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	5,401	821,61	4 437,52
17	K	132251253	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	-16,200	472,88	-7 660,66
18	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-21,598	148,78	-3 213,35
	D	4	Vodorovné konstrukce				-11 170,87
19	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	-5,680	1 753,15	-9 957,89
20	K	452386111	Vyrovnávací prstence z betonu prostého tř. C 25/30 v do 100 mm	kus	-2,000	606,49	-1 212,98
	D	5	Komunikace pozemní				68 833,55
1	K	565176121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 100 mm š přes 3 m	m2	15,000	697,95	10 469,25
2	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	173,000	498,55	86 249,15
3	K	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	15,000	28,92	433,80
4	K	573231108	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	15,000	13,56	203,40
5	K	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	15,000	448,69	6 730,35
6	K	591141111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm	m2	-15,000	754,80	-11 322,00
7	M	58381008	kostka štípaná dlažební žula velká 15/17	m2	-15,000	1 595,36	-23 930,40
	D	8	Vedení trubní dálková a přípojná				-34 360,91
21	K	871310320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 150	m	4,000	176,26	705,04
22	M	28617025	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN12	m	4,060	841,51	3 416,53
45	K	871360420	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z polypropylenu DN 250	m	-12,000	235,96	-2 831,52
46	M	28617268	trubka kanalizační PP korugovaná DN 250x6000mm SN12	m	-12,180	614,07	-7 479,37
23	K	877360320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 250	kus	1,000	572,38	572,38
24	M	28654445	odbočka kanalizační PP 45° DN 250/250	kus	1,000	2 302,78	2 302,78
25	K	877375122R	Výřez na potrubí z kanalizačních trub z PVC DN 300	kus	-1,000	947,65	-947,65
26	K	890411811	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	-1,100	4 842,47	-5 326,72
27	K	894410103	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 šachtové dno výšky 1000 mm	kus	-2,000	4 103,31	-8 206,62
28	M	59224339	dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 100cm	kus	-2,000	12 508,93	-25 017,86
29	K	894410220	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1200 skruž rovná výšky 250 mm	kus	-2,000	1 212,99	-2 425,98
30	M	59224513	skruž betonové šachty DN 1200 kanalizační 120x25x15cm, se stupadly	kus	-2,000	3 724,25	-7 448,50
31	K	894410232	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž přechodová (konus)	kus	-2,000	1 667,86	-3 335,72
32	M	59224312	konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 12 stupadla poplastovaná	kus	-2,000	2 871,34	-5 742,68
33	K	895941302	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm	kus	1,000	1 269,85	1 269,85
34	M	59224495	vpusť uliční DN 450 kaliště nízké 450/240x50mm	kus	1,000	419,81	419,81
35	K	895941313	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 295 mm	kus	1,000	748,64	748,64
36	M	59223857	skruž betonová horní pro uliční vpusť 450x295x50mm	kus	1,000	479,51	479,51

Smluvní rozpočet							
ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
37	K	895941332	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž průběžná se zápachovou uzávěrkou	kus	1,000	1 440,42	1 440,42
38	M	59224493	skruž betonová průběžná se zápachovou uzávěrkou 150mm PVC pro uliční vpusť 450x645x50mm	kus	1,000	2 615,50	2 615,50
39	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	3 620,01	3 620,01
40	M	28661935	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	1,000	7 874,94	7 874,94
41	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	1 487,80	1 487,80
42	M	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	1,000	7 448,50	7 448,50
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-27 462,01
8	K	916781111	Zpomalovací plastový práh pro přejezdovou rychlost 30 km/h	m	-8,000	1 804,75	-14 438,00
9	K	919732211	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	66,700	124,64	8 313,49
13	K	936001001	Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti do 0,1 t	kus	-0,750	450,00	-337,50
14	M	4044562R	Označník BUS	kus	-0,750	28 000,00	-21 000,00
	D	998	Přesun hmot				9 924,68
10	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	62,918	81,56	5 131,59
11	K	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	t	62,918	38,89	2 446,88
12	K	998225195	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m	t	62,918	37,29	2 346,21
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-31 870,80
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				-31 870,80
43	K	741110313	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 90 do 133 mm uložená volně	m	-200,000	80,10	-16 020,00
44	M	34571365	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 94/110mm	m	-210,000	75,48	-15 850,80

Zhotovitel:	Objednatel:
Datum a podpis:	Datum a podpis: