

SMLOUVA O DÍLO
SEMILY – AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY 2025 – ZHOTOVENÍ NOVÝCH NÁSTUPIŠŤ

Město Semily

se sídlem: Husova 82, 513 01 Semily

IČO: 00276111, DIČ: CZ00276111

zastoupené paní Lenou Mlejnkovou, starostkou,

jako objednatel na straně jedné („**Objednatel**“)



a

TSM Semily s.r.o.

se sídlem: Jatecká 128, 513 01 Semily

IČO: 25932837, DIČ: CZ25932837

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 15311,

zastoupená panem Jiřím Telčerem, jednatelem,

jako zhotovitel na straně druhé („**Zhotovitel**“)

uzavírají tímto níže uvedeného dne dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto Smlouvu o dílo:

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1 Dílem dle této smlouvy se rozumí zhotovení 3 ks nástupišť autobusových zastávek dle PD („Dílo“).
- 1.2 Zhotovitel se touto smlouvou o dílo zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za dílo uvedenou v odst. 1.3.
- 1.3 Cena za dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí 371.900,83 Kč bez DPH, tj. 450.000,00 Kč vč. DPH. Cena za dílo je ujednána dle soupisu prací a rozpočtu Zhotovitele v rozsahu nabídky ze dne 25.07.2025, která jako příloha č. 1 tvoří nedílnou součást této smlouvy.
- 1.4 Objednatel prohlašuje, že ve smlouvě uvedený předmět Díla nepodléhá režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a až § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
- 1.5 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v termínu od 10.09.2025 do 30.11.2025.
- 1.6 Zhotovitel poskytuje na provedené Dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců.
- 1.7 Smluvní pokuta za každý započatý den prodlení Zhotovitele s provedením Díla je 700 Kč. Smluvní pokuta za každý započatý den prodlení s úhradou peněžitého dluhu je 0,1 % z dlužné částky.

2. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 2.1 Právní vztahy touto smlouvou výslovně neřešené se řídí příslušnými ustanoveními právních předpisů České republiky, zejména občanského zákoníku.
- 2.2 Jakékoliv změny či doplňky této smlouvy je možno činit výhradně ve formě písemného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami.


SMLOUVA O DÍLO
SEMILY – AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY 2025 – ZHOTOVENÍ NOVÝCH NÁSTUPIŠŤ

- 2.3 Tato smlouva podléhá zveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. v platném znění. Smlouvu do 30 dnů od jejího uzavření zveřejní Objednatel.
- 2.4 Osobní údaje subjektu údajů jsou městem Semily zpracovávány v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie. Bližší informace týkající se zpracování osobních údajů a právních předpisů, na jejichž základě je zpracování prováděno, jsou dostupné na stránkách <http://www.semily.cz/> v záložce „Ochrana osobních údajů“ nebo je město Semily subjektu údajů na požádání poskytne.
- 2.5 Tato smlouva byla schválena dne **08.09.2025** Radou města Semily, usnesení č. **250908/RM/459**.



V Semilech dne

V Semilech dne 11.9.2025

Objednatel:


Bc. Lena Mlejnková
starostka


Zhotovitel:


Jm. Telcer
jedenatel


REKAPITULACE STAVBY

Kód:
Stavba: Semily - autobusové zastávky 2025

KSO:
Místo: Na Rovném, Klinkovice, Nouzov, odb.

CC-CZ:
Datum: 03.07.2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
TSM Semily s.r.o.

IČ: 25932837
DIČ: CZ25932837

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH 371 900,83

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	371 900,83	78 099,17
snížená	15,00%	0,00	0,00
zákl. přenesená	21,00%	0,00	0,00
sníž. přenesená	15,00%	0,00	0,00
nulová	0,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 450 000,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: Semily - autobusové zastávky 2025

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: TSM Semily s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady stavby celkem		371 900,83	450 000,00
01	Semily, Na Rovném	117 655,05	142 362,60
02	Semily, Nouzov, odb.	95 521,35	115 580,83
03	Semily, Klinkovice	116 170,25	140 566,00
	rezerva	42 554,19	51 490,57

Jatecká 128		51301 Semily		za měsíc		/rok		2025		10	
IČO	25932837	DIČ CZ25932837		Název akce:		Semily, Na Rovném		SOUHRNNÝ DAŇOVÝ DOKLAD			
		DUZP	Zkrácený název položky (etapy)	Měrná jednotka	Provedené množství		Odbytový náklad v Kč		DPH 21%	cena celkem	
					za období	od počátku	za jednotku	celkem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Zastávka: Na Rovném								
			demontáž betonové desky pod stávající zastávkou	kpl	1,000		10 000,00	10 000,00	2 100,00	12 100,00	
			demontáž a likvidace stávající zastávky	kpl	1,000		650,00	650,00	136,50	786,50	
			řez asfaltem	bm	15,00		92,70	1 390,50	292,01	1 682,51	
			D+M silniční obrubník přímý	ks	12,00		541,00	6 492,00	1 363,32	7 855,32	
			D+M silniční obrubník	ks	1,00		750,80	750,80	157,67	908,47	
			D+M silniční obrubník nájezdový	ks	2,00		390,00	780,00	163,80	943,80	
			betonové lože pod obrubník + obetonování obrub	m3	0,90		4 850,00	4 365,00	916,65	5 281,65	
			výkop a odvoz zeminy	m3	11,44		950,00	10 865,63	2 281,78	13 147,41	
			zahradní obrubník	bm	21,00		480,00	10 080,00	2 116,80	12 196,80	
			betonové lože pod obrubník + obetonování obrub	m3	0,63		4 850,00	3 055,50	641,66	3 697,16	
			ŠD 0/32 - 250mm + zhutnění	m3	7,63		1 220,00	9 302,50	1 953,53	11 256,03	
			drčené kamenivo pod zámkovou dlažbu 40mm	m2	30,50		65,50	1 997,75	419,53	2 417,28	
			D+M - ZD 60mm - šedá	m2	24,22		627,00	15 185,94	3 189,05	18 374,99	
			D+M - ZD 60mm - červená	m2	1,48		795,00	1 176,60	247,09	1 423,69	
			D+M - ZD 60mm - slepecká	m2	4,80		340,00	1 632,00	342,72	1 974,72	
			betonové patky pro zastávku 400x400mm - hl. 700mm	ks	5,00		950,00	4 750,00	997,50	5 747,50	
			patky pro lavičku	ks	4,00		450,00	1 800,00	378,00	2 178,00	
			zaasfaltování vzniklé mezery mezi obrubníkem a komunikací	m2	1,50		680,00	1 020,00	214,20	1 234,20	
			Úprava zálivky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	bm	15,00		150,00	2 250,00	472,50	2 722,50	
			Zálivka asfaltová	t	0,04		27 000,00	1 161,00	243,81	1 404,81	
			Zásyp zeminou za obrubník	kpl	1,00		1 250,00	1 250,00	262,50	1 512,50	
			možné práce:								
			prodloužení zatrubnění	bm	5,00		2 850,00	14 250,00	2 992,50	17 242,50	
			Demontáž+montáž osazení DZ	kpl	1,00		3 239,83	3 239,83	680,36	3 920,19	
			Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	32,00		250,00	8 000,00	1 680,00	9 680,00	
			Dopravní značení	kpl	1,00		800,00	800,00	168,00	968,00	
			Stavba bez eletrického proudu	kpl	1,00		760,00	760,00	159,60	919,60	
			Stavba bez vody	kpl	1,00		650,00	650,00	136,50	786,50	
celkem bez DPH							117 655,05				
DPH 21%							24 707,56				
celkem							142 362,60				

Jatecká 128		51301 Semily		za měsíc		/rok 2025		10			
IČO	25932837	DIČ CZ25932837	Název akce:		Semily, Nouzov, odb.		SOUHRNNÝ DAŇOVÝ DOKLAD				
		DUZP	Zkrácený název položky (etapy)	Měrná jednotka	Provedené množství		Odbytový náklad v Kč				
					za období	od počátku	za jednotku	celkem	DPH 21%	cena celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Zastávka: Nouzov odbočka								
			Dovoz a odvoz bagru	kpl	1,00		1 000,00	1 000,00	210,00	1 210,00	
			vytrhání stávajících silničních obrub	bm	18,00		68,50	1 233,00	258,93	1 491,93	
			demontáž stávajících dlaždic	m2	10,00		80,83	808,30	169,74	978,04	
			Odvoz vybouraných hmot	t	4,90		250,00	1 225,00	257,25	1 482,25	
			řez asfaltem	bm	15,00		92,70	1 390,50	292,01	1 682,51	
			D+M silniční obrubník přímý	ks	12,00		541,00	6 492,00	1 363,32	7 855,32	
			D+M silniční obrubník přechodový	ks	1,00		750,80	750,80	157,67	908,47	
			D+M silniční obrubník nájezdový	ks	2,00		390,00	780,00	163,80	943,80	
			betonové lože pod obrubník + obetonování obrub	m3	0,90		4 850,00	4 365,00	916,65	5 281,65	
			výkop a odvoz zeminy	m3	11,44		950,00	10 865,63	2 281,78	13 147,41	
			zahradní obrubník	bm	21,00		480,00	10 080,00	2 116,80	12 196,80	
			betonové lože pod obrubník +	m3	0,63		4 850,00	3 055,50	641,66	3 697,16	
			ŠD 0/32 - 250mm + zhutnění	m3	7,63		1 220,00	9 302,50	1 953,53	11 256,03	
			drcené kamenivo pod zámkovou	m2	30,50		65,50	1 997,75	419,53	2 417,28	
			D+M - ZD 60mm - šedá	m2	24,22		627,00	15 185,94	3 189,05	18 374,99	
			D+M - ZD 60mm - červená	m2	1,48		795,00	1 176,60	247,09	1 423,69	
			D+M - ZD 60mm - slepecká	m2	4,80		340,00	1 632,00	342,72	1 974,72	
			betonové patky pro zastávku 400x400mm - hl. 700mm	ks	5,00		950,00	4 750,00	997,50	5 747,50	
			betonové patky pro lavičku	ks	4,00		450,00	1 800,00	378,00	2 178,00	
			zaasfaltování vzniklé mezery	m2	1,50		680,00	1 020,00	214,20	1 234,20	
			Úprava zálivky díl.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	bm	15,00		150,00	2 250,00	472,50	2 722,50	
			Zálivka asfaltová	t	0,04		27 000,00	1 161,00	243,81	1 404,81	
			Zásyp zeminou za obrubník	kpl	1,00		1 250,00	1 250,00	262,50	1 512,50	
			Demontáž+montáž osazení DZ	kpl	1,00		3 239,83	3 239,83	680,36	3 920,19	
								0,00	0,00	0,00	
			Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažděný	t	26,00		250,00	6 500,00	1 365,00	7 865,00	
			Dopravní značení	kpl	1,00		800,00	800,00	168,00	968,00	
			Stavba bez eletrického proudu	kpl	1,00		760,00	760,00	159,60	919,60	
			Stavba bez vody	kpl	1,00		650,00	650,00	136,50	786,50	
celkem bez DPH							93 288,35				
DPH 21%							19 590,55				
celkem							111 900,85				

Jatecká 128	51301	Semily	za měsíc		/rok		2025	10					
IČO	25932837	DIČ CZ25932837	Název akce:		Semily, Klinkovice		SOUHRNNÝ DAŇOVÝ DOKLAD						
		DUZP	Zkrácený název položky (etapy)	Měrná jednotka	Provedené množství		Odbytový náklad v Kč						
					za období	od počátku	za jednotku	celkem	DPH 21%	cena celkem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			Zastávka: Klinkovice										
			demontáž betonové desky pod stávající zastávkou	kpl	1,00		10 000,00	10 000,00	2 100,00	12 100,00			
			demontáž a likvidace stávající zastávky	kpl	1,00		2 000,00	2 000,00	420,00	2 420,00			
			řez asfaltem	bm	11,00		92,70	1 019,70	214,14	1 233,84			
			D+M silniční obrubník přímý	ks	8,00		541,00	4 328,00	908,88	5 236,88			
			D+M silniční obrubník přechodový	ks	1,00		750,80	750,80	157,67	908,47			
			D+M silniční obrubník nájezdový	ks	4,00		390,00	1 560,00	327,60	1 887,60			
			betonové lože pod obrubník + obetonování obrub	m3	0,80		4 850,00	3 880,00	814,80	4 694,80			
			výkop a odvoz zeminy	m3	8,00		950,00	7 600,00	1 596,00	9 196,00			
			zahradní obrubník	bm	20,50		480,00	9 840,00	2 066,40	11 906,40			
			betonové lože pod obrubník + obetonování obrub	m3	0,63		4 850,00	3 055,50	641,66	3 697,16			
			ŠD 0/32 - 250mm + zhutnění	m3	7,00		1 220,00	8 540,00	1 793,40	10 333,40			
			drcené kamenivo pod zámkovou dlažbu 40mm	m2	30,75		65,50	2 014,13	422,97	2 437,09			
			D+M - ZD 60mm - šedá	m2	24,47		627,00	15 342,69	3 221,96	18 564,65			
			D+M - ZD 60mm - červená	m2	1,48		795,00	1 176,60	247,09	1 423,69			
			D+M - ZD 60mm - slepecká	m2	4,80		340,00	1 632,00	342,72	1 974,72			
			betonové patky pro zastávku 400x400mm - hl. 700mm	ks	5,00		950,00	4 750,00	997,50	5 747,50			
			patky pro lavičku	ks	4,00		450,00	1 800,00	378,00	2 178,00			
			betonové patky pro kontejnerové bednění	ks	4,00		1 150,00	4 600,00	966,00	5 566,00			
			zaasfaltování vzniklé mezery mezi obrubníkem a komunikací	m2	1,50		680,00	1 020,00	214,20	1 234,20			
			Úprava zálivky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	bm	11,00		150,00	1 650,00	346,50	1 996,50			
			Zálivka asfaltová	t	0,04		27 000,00	1 161,00	243,81	1 404,81			
			Zásyp zeminou za obrubník	kpl	1,00		1 250,00	1 250,00	262,50	1 512,50			
			možné práce:										
			prodloužení zatrubnění	bm	5,00		2 850,00	14 250,00	2 992,50	17 242,50			
Demontáž+montáž osazení DZ	kpl	1,00		3 239,83	3 239,83	680,36	3 920,19						
Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	30,00		250,00	7 500,00	1 575,00	9 075,00						
Dopravní značení	kpl	1,00		800,00	800,00	168,00	968,00						
Stavba bez eletrického proudu	kpl	1,00		760,00	760,00	159,60	919,60						
Stavba bez vody	kpl	1,00		650,00	650,00	136,50	786,50						
celkem bez DPH							116 170,25						
DPH 21%							24 395,75						
celkem							140 566,00						