

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HKR 2024 – 2025**Číslo smlouvy:** S 640 071 300 23**Číslo objednávky:** 132

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harmonogram a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
Od účinnosti objednávky - do 31. 11. 2025	TÚ Jaroměř - Dvůr Králové n. L.	Oprava GPK a doplnění ŠL v TÚ Jaroměř - Dvůr Králové n. L.	6N (16. - 21.9.2025)	ne	měsíční		705 416,88
Od účinnosti objednávky - do 31. 11. 2025	TÚ Jaroměř - Dvůr Králové n. L.	Svařování, navařování, broušení výhybek a kolejnic v TÚ Jaroměř - Dvůr Králové n. L.	6N (16. - 21.9.2025)	ne	měsíční		137 132,00
Od účinnosti objednávky - do 31. 11. 2025	TÚ Jaroměř - Dvůr Králové n. L.	Výměna pražců v km 43,000 - 43,100 v TÚ Jaroměř - Dvůr Králové n. L.	6N (16. - 21.9.2025)	ne	měsíční		1 635 738,81
Od účinnosti objednávky - do 31. 11. 2025	TÚ Jaroměř - Dvůr Králové n. L.	Výměna pražců a kolejnic v km 50,424 - 50,645 v TÚ Jaroměř - Dvůr Králové n. L.	6N (16. - 21.9.2025)	ne	měsíční		1 755 230,67
Celková cena							4 233 518,36

ROZPOČET



Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HKR 2024 – 2025

Objekt: Oprava GPK a doplnění ŠL v TÚ Jaroměř - Dvůr Králové n. L.

Místo: TÚ Jaroměř - Dvůr Králové n. L.

Datum:

Zadavatel: OŘ Hradec Králové, Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Projektant:
Zpracovatel: ST Hradec Králové

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							705 416,88	
p HSV		Práce a dodávky HSV					0,00	
1	K	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	2,000		0,00	dle RD
2	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojné v koleji	m3	30,000		0,00	dle RD
3	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1	t	54,000		0,00	dle RD
p OST		Ostatní					0,00	
4	K	9902100700	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 100 km	t	54,000		0,00	dle RD
p VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					0,00	
5	K	024101401	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500		0,00	dle RD

ROZPOČET



Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HKR 2024 – 2025

Objekt: Svařování, navařování, broušení výhybek a kolejnic v TÚ Jaroměř - Dvůr Králové n. L.

Místo: TÚ Jaroměř - Dvůr Králové n. L.

Zadavatel: OŘ Hradec Králové, Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. Projektant: Zpracovatel ST Hradec Králové

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							137 132,00	
D HSV		Práce a dodávky HSV						0,00
1	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřhev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	8,000		0,00	dle RD
2	K	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předeřhev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	8,000		0,00	dle RD
3	K	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	4,000		0,00	dle RD
D OST		Ostatní						0,00
D VRN		Vedlejší rozpočtové náklady						0,00

ROZPOČET



Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HKR 2024 – 2025

Objekt: **Výměna pražců v km 43,000 - 43,100 v TÚ Jaroměř - Dvůr Králové n. L.**

Místo: TÚ Jaroměř - Dvůr Králové n. L.

Zadavatel: OŘ Hradec Králové, Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Projektant:
Zpracovatel ST Hradec Králové

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 635 738,81	
D HSV			Práce a dodávky HSV				0,00	
1	K	5906015120	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený	kus	212,000		0,00	dle RD
2	K	5906055020	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a kompletů a pryžových podložek	kus	212,000		0,00	dle RD
3	K	5906105010	Demontáž pražce dřevěný	kus	12,000		0,00	dle RD
4	K	5906105020	Demontáž pražce betonový	kus	200,000		0,00	dle RD
5	K	5905035010	Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože otevřené	m3	29,939		0,00	dle RD
6	K	5915015010	Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu	m2	50,000		0,00	dle RD
7	K	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	1,100		0,00	dle RD
8	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	74,800		0,00	dle RD
9	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1	t	188,530		0,00	dle RD
10	M	5958158005	Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6	kus	400,000		0,00	dle RD
11	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	61,480		0,00	dle RD
D OST			Ostatní				0,00	
12	K	9902200100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	59,200		0,00	dle RD
13	K	9902100100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	53,890		0,00	dle RD
14	K	9902100500	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t	188,530		0,00	dle RD
15	K	9901000500	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 60 km	kus	1,000		0,00	dle RD
16	K	9902200500	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 60 km	t	61,480		0,00	dle RD
17	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,000		0,00	dle RD
18	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	2,000		0,00	dle RD
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
19	K	031101011	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 1 do 3 mil. Kč	%	3,000		0,000	dle RD
20	K	024101401	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500		0,000	dle RD

ROZPOČET



Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HKR 2024 – 2025

Objekt: Výměna pražců a kolejnic v km 50,424 - 50,645 v TÚ Jaroměř - Dvůr Králové n. L.

Místo: TÚ Jaroměř - Dvůr Králové n. L.

Zadavatel: OŘ Hradec Králové, Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Projektant: ST Hradec Králové

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 755 230,67	
D HSV Práce a dodávky HSV							0,00	
1	K	5906020120	Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce betonové příčně vystrojené	kus	332,000		0,00	dle RD
2	K	5906055020	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a kompletu a pryzových podložek	kus	332,000		0,00	dle RD
3	K	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T	kus	36,000		0,00	dle RD
4	K	5907015016	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar S49, T, 49E1	m	100,000		0,00	dle RD
5	K	5906105010	Demontáž pražce dřevěný	kus	336,000		0,00	dle RD
6	K	5905020010	Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosů do 10 cm	m2	143,650		0,00	dle RD
7	K	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	0,421		0,00	dle RD
8	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	28,628		0,00	dle RD
9	M	5955101000	Kamenivo drcené šetrk frakce 31,5/63 třídy B1	t	51,530		0,00	dle RD
10	K	5907040031	Posun kolejnic před svařováním tvar kolejnic S49, T, 49E1	m	342,000		0,00	dle RD
11	K	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	24,000		0,00	dle RD
12	K	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	2,000		0,00	dle RD
13	K	5910040315	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovačů s osazením kluzných podložek	m	642,000		0,00	dle RD
14	K	5910040415	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovačů s odstraněním kluzných podložek	m	642,000		0,00	dle RD
15	M	5958158005	Podložka pryzová pod natu kolejnice S49, 183/126/6	kus	664,000		0,00	dle RD
16	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	96,280		0,00	dle RD
D OST Ostatní							0,00	
12	K	9902200100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	38,600		0,00	dle RD
13	K	9902100500	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t	51,530		0,00	dle RD
14	K	9901000500	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 60 km	kus	1,000		0,00	dle RD
15	K	9902200500	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 60 km	t	96,280		0,00	dle RD
16	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,000		0,00	dle RD
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00	
19	K	031101011	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 1 do 3 mil. Kč	%	3,000		0,000	dle RD
20	K	024101401	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500		0,000	dle RD

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5956445

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 74e6429d-21c0-42fe-b217-5b0efc3508a6

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 15.09.2025 12:20:08

Hash komponenty: 7466d12e2fa1f9d8631c34e9a145fbc013fff02425455b4ab573b8a199a2c1c8

Hashovací funkce: sha256Hex



dfe7bda4-a9c9-4ea0-87c0-9d4b5ced77e3