

Výkaz výměr:

Zadavatel: Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Akce: Dodání a instalace klimatizace do vytípaného kancelářského prostoru v 7. NP, budovy A

Zadání: Zhotovení klimatizačního zařízení do kancelářského prostoru, vnitřní jednotka v nástěnném provedení (1ks) a venkovní jednotka (1ks), dále nezbytné stavební úpravy spojené s instalací klimatizačního zařízení


Cenová nabídka musí zohledňovat požadavky zadavatele:

- nabízený systém klimatizace bude řešen jednou venkovní (kondenzační) jednotkou a vnitřní nástěnnou jednotkou
- pro docílení požadovaného chladicího výkonu celého zařízení je stanoven instalovaný jmenovitý výkon venkovní jednotky minimálně 8kW
- napájecí kabel venkovní klimatizační jednotky vč. odpovídajícího jištění bude instalován z určeného rozváděče (napájení 230V / max. 20A)
- klimatizace bude kompatibilní se stávajícím nadřazeným řídicím systémem (ovládání a monitoring klimatizací instalovaných v objektu KÚÚK)
- vnitřní nástěnná jednotka bude ovládána infra (bezdrátovým) ovladačem
- odvod zkondenzované vody vznikající při chodu klimatizačních jednotek bude odveden vně budovu
- technologické propojení klimatizačních jednotek bude vedeno stanovenou trasou

Položka:	Zařízení - název:	Počet:	Jednotka:	C E N A jednotková:	C E N A celková:	Poznámka:
1	Klimatizační jednotka - venkovní, chladicí výkon min. 8kW	1	ks	29 890	29 890	
2	Klimatizační jednotka - vnitřní (nástěnné provedení), chladicí výkon min. 8kW	1	ks	18 026	18 026	
3	Brána Modbus, rozhraní pro elektron. komunikaci se stávajícím nadřaz. systémem	1	ks	3 808	3 808	
4	Technologické propojení (izolované Cu potrubí)	10	m	245	2 450	
5	Vodoinstalační materiál (odvod zkondenzované vody)	1	kpl	500	500	
6	Elektrotechnický materiál (napájecí a komunikační kabel, jištění)	1	kpl	750	750	
7	Ostatní instalační a spotřební materiál	1	kpl	1 500	1 500	
	Dodávka zařízení bez DPH celkem				56 924	
8	Instalace klimatizační techniky	1	kpl	4 200	4 200	
9	Instalace odvodu zkondenzované vody	1	kpl	150	150	
10	Instalace elektrotechniky	1	kpl	150	150	
11	Stavební úpravy spojené s instalací klimatizačního zařízení	1	kpl	500	500	
12	Doprava + přeprava materiálu	1	kpl	900	900	
C E N A bez DPH celkem (Kč)					62 824	

Datum: 04.09.2025

Zpracoval: Jiří Kuta, EZAMO s.r.o., IČ: 25427229



Výkaz výměr:

Zadavatel: Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Akce: Dodání a instalace klimatizace do prostoru zasedací místnosti č. 04 (budova B)


Zadání: Zhotovení klimatizačního zařízení do zasedací místnosti č. 04, vnitřní jednotky v kazetovém provedení (2ks) a společná venkovní jednotka, dále nezbytné stavební úpravy spojené s instalací klimatizačního zařízení

Cenová nabídka musí zohledňovat požadavky zadavatele:

- nabízený systém klimatizace bude řešen jednou venkovní (kondenzační) jednotkou
- pro docílení požadovaného chladicího výkonu celého zařízení je stanoven instalovaný jmenovitý výkon venkovní jednotky minimálně 10kW
- napájecí kabel venkovní klimatizační jednotky vč. odpovídajícího jištění bude instalován z určeného rozváděče (napájení 230V / max. 20A)
- klimatizace bude kompatibilní se stávajícím nadřazeným řídicím systémem (ovládání a monitoring klimatizací instalovaných v objektu KÚÚK)
- vnitřní kazetové jednotky (2ks) budou ovládány nezávisle kabelovým ovladačem (2ks)
- odvod zkondenzované vody vznikající při chodu klimatizačních jednotek bude odveden vně budovu
- technologické propojení klimatizačních jednotek bude vedeno stanovenou trasou

Položka:	Zařízení - název:	Počet:	Jednotka:	C E N A jednotková:	C E N A celková:	Poznámka:
1	Klimatizační jednotka - venkovní, chladicí výkon min. 10kW	1	ks	44 418	44 418	
2	Klimatizační jednotka - vnitřní (kazetové provedení), chladicí výkon min. 5kW	2	ks	16 198	32 396	
3	Čelní panel kazetové jednotky (čtyřsměrný výdech, rozměr 570x570)	2	ks	3 242	6 484	
4	Kabelový ovladač v českém jazyce	2	ks	1 920	3 840	
5	Brána Modbus, rozhraní pro elektron. komunikaci se stávajícím nadřaz. systémem	1	ks	3 808	3 808	
6	Technologické propojení (izolované Cu potrubí)	40	m	230	9 200	
7	Vodoinstalační materiál (odvod zkondenzované vody)	1	kpl	1 500	1 500	
8	Elektrotechnický materiál (napájecí a komunikační kabel, jištění)	1	kpl	2 250	2 250	
9	Ostatní instalační a spotřební materiál	1	kpl	2 500	2 500	
	Dodávka zařízení bez DPH celkem				106 396	
10	Instalace klimatizační techniky	1	kpl	8 400	8 400	
11	Instalace odvodu zkondenzované vody	1	kpl	500	500	
12	Instalace elektrotechniky	1	kpl	750	750	
13	Stavební úpravy spojené s instalací klimatizačního zařízení	1	kpl	1 000	1 000	
14	Doprava + přeprava materiálu	1	kpl	1 800	1 800	
C E N A bez DPH celkem (Kč)					118 846	

Datum: 04.09.2025
Zpracoval: Jiří Kuta, EZAMO s.r.o., IČ: 25427229



Výkaz výměr:

Zadavatel: Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Akce: Dodání a instalace klimatizace do kancelářských prostorů - místnost č. 309 a č. 311 (budova C)

Zadání: Zhotovení klimatizačního zařízení do místnosti č. 309 a 311 (budova C), vnitřní jednotky v nástěnném provedení (4ks), venkovní jednotky (4ks), dále nezbytné stavební úpravy spojené s instalací klimatizačního zařízení

Cenová nabídka musí zohledňovat požadavky zadavatele:

- pro docílení požadovaného chladicího výkonu je stanoven instalovaný jmenovitý výkon každé klimatizační sestavy na minimálně 7kW (4x)
- napájecí kabely venkovních klimatizačních jednotek vč. odpovídajícího jištění bude instalován z určeného rozváděče (4x napájení 230V / max. 20A)
- klimatizace bude kompatibilní se stávajícím nadřazeným řídicím systémem (ovládání a monitoring klimatizací instalovaných v objektu KÚÚK)
- vnitřní nástěnné jednotky (4ks) budou ovládány nezávisle infra ovladačem (4ks)
- odvod zkondenzované vody vznikající při chodu klimatizačních jednotek bude odveden vně budovu
- technologické propojení klimatizačních jednotek bude vedeno stanovenou trasou

Položka:	Zařízení - název:	Počet:	Jednotka:	C E N A jednotková:	C E N A celková:	Poznámka:
1	Klima. zařízení - set, venkovní a vnitřní klima. jednotka, chladicí výkon min. 7kW	4	ks	31 977	127 908	
2	Brána Modbus, rozhraní pro elektron. komunikaci se stávajícím nadřaz. systémem	4	ks	3 808	15 232	
3	Technologické propojení (izolované Cu potrubí)	120	m	245	29 400	
4	Vodoinstalační materiál (odvod zkondenzované vody)	1	kpl	8 854	8 854	
5	Elektrotechnický materiál (napájecí a komunikační kabel, jištění)	1	kpl	3 840	3 840	
6	Ostatní instalační a spotřební materiál	1	kpl	9 845	9 845	
	Dodávka zařízení bez DPH celkem				195 079	
7	Instalace klimatizační techniky	1	kpl	16 800	16 800	
8	Instalace odvodu zkondenzované vody	1	kpl	2 000	2 000	
9	Instalace elektrotechniky	1	kpl	2 500	2 500	
10	Stavební úpravy spojené s instalací klimatizačního zařízení	1	kpl	3 500	3 500	
11	Doprava + přeprava materiálu	1	kpl	3 600	3 600	
C E N A bez DPH celkem (Kč)					223 479	

Datum: 04.09.2025
Zpracoval: Jiří Kuta, EZAMO s.r.o., IČ: 25427229

