



KUCBX01IOKSH

Číslo smlouvy objednatele: SDL/ODSH/296/25

Číslo smlouvy zhotovitele: 856/TB/HK/25/59

SMLOUVA O DÍLO

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj,

se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 70890650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení: podíl JČK č. ú. 199783072/0300

dotace SFDI: 2006-3126231/0710 – investice

dotace SFDI: 3009-3126231/0710 – neinvestice

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

MUDr. Martin Kuba, hejtmán Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněna jednat:

JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí ODSH, tel. č. [REDACTED]

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna vystupovat a jednat:

Mgr. Martin Ujhelyi, projektový pracovník ODSH, tel. č. [REDACTED]

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě:

Bude určena nejpozději při předání staveniště na základě výsledku zadávacího řízení.

Osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

Bude určena nejpozději při předání staveniště na základě výsledku zadávacího řízení.

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: : STRABAG SIS a.s.

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČO: 453 59 041

DIČ: CZ45359041

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. účtu. 9039195002/5500

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, ve vložce 24650

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Jan Michalec, prokurista

tel. č. [REDACTED]

Ing. Lukáš Příbyl, prokurista

tel. č. [REDACTED]

Odpovědný geodet: Ing. Radim Mikula

tel. č. [REDACTED]

Osoba pověřená vedením stavby (Hlavní stavbyvedoucí):

Rostislav Novotný-Hanzal, tel. [REDACTED]

Zástupce osoby pověřené vedením stavby (Zástupce hlavního stavbyvedoucího):

Ing. Martin Bartizal, tel. č. [REDACTED]

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Tomáš Váca DiS., tel. č. [REDACTED]

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

Preamble

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 30.04. 2025 (dále též „nabídka“) podaná v zadávacím řízení konaném podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále též „ZZVZ“), pro veřejnou zakázku s názvem

„Oprava a rekonstrukce komunikací II. a III. tříd – SFDI 2025 část – okres Tábor“

II. Předmět díla

1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. dopravně inženýrská opatření, zařízení stavenišť, bezpečnostní opatření, skládkovné apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby (dále též jen „dílo“).
2. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných v této smlouvě a podle příslušných projektových dokumentací zavazuje k provedení následujícího díla, členěného na tyto části:
 - **Rekonstrukce silnice II/409 Planá nad Lužnicí - Turovec** podle projektové dokumentace s názvem „Rekonstrukce silnice II/409 Planá nad Lužnicí – Turovec “ vypracované Ing. Josefem Tolknerem, Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice.
 - **Rekonstrukce silnice II/120 Borotín – Sudoměřice** podle projektové dokumentace s názvem „Rekonstrukce silnice II/120 Borotín – Sudoměřice“ vypracované Ing. Josefem Tolknerem, Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice.
 - **Rekonstrukce silnice III/1375 Slapy – Dražičky** podle projektové dokumentace s názvem „Rekonstrukce silnice III/1375 Slapy – Dražičky“ vypracované Ing. Josefem Tolknerem, Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice.
3. Místo stavby: silnice, resp. jejich úseky, tak jak jsou uvedeny v příslušných projektových dokumentacích.
4. Smluvní strany sjednávají, že dílo může být prováděno po částech, tj. dílo může být zhotovitelem předáváno a objednatel přebíráno po částech s ohledem na termín zahájení jeho realizace, který přímo souvisí a je závislý na výroku rozhodnutí o povolení uzavírky a nařízení objíždky vydané silničním správním úřadem podle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Skutečnost, zda dílo bude prováděno a přebíráno po částech a v jakém rozsahu, bude určeno v zápise o předání staveniště díla nebo části díla.
5. Druh výstavby: investiční/neinvestiční charakter.
6. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec projektové, resp. zadávací dokumentace a zadávacích podmínek zadávacího řízení, které bude případně nutné realizovat v souvislosti s dokončením díla na základě požadavku objednatele, rozhodnutí příslušných správních orgánů při řízení o povolení záměru (stavby) nebo při závěrečné kontrolní prohlídce nebo budou vyvolány potřebami stavby vedle prací, které budou kvalifikovány jako vady a nedodělky.
7. Zhotovitel se zavazuje, že stavbu (dále jen dílo) provede v souladu s projektovou dokumentací, povolením záměru (stavebním povolením) a dalšími rozhodnutími vydanými orgány veřejné správy ve věci stavby, které mu předá objednatel nebo si je sám opatří a dále v souladu požadavky na výstavbu podle platných českých technických norem, evropských a mezinárodních norem, v souladu s ostatními obecně závaznými předpisy a podle platných TP, TKP a dalších předpisů uvedených v systému jakosti MD ČR v platném znění souvisejících s pozemními komunikacemi, jejich příslušenstvím a součástmi a dále obecně závazných a doporučených předpisů a metodik. Je – li v PDPS definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to,

že je tím definován minimální požadovaný standard a při realizaci stavby může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.

8. Součástí díla je též zhotovení zejména dílenských a konstrukčních výkresů, pokud je jich k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, měření a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů předmětu díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti nebo pokud je předpokládá projektová dokumentace, případně technologické postupy výrobců na stavbě použitých materiálů a výrobků, dále zajištění individuálních a komplexních zkoušek včetně návrhu jejich postupu a provedení veškerých potřebných geodetických prací.
9. Zhotovitel dále prohlašuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání a práce provede osobami odborně způsobilými.

III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku z této smlouvy je stanovena takto:

a) Termín předání staveniště zhotoviteli k zahájení plnění díla, resp. jeho části specifikované v čl. II. odst. 2 této smlouvy (dále jen „Částí“) bude určen objednatelem písemným pokynem, zaslaným datovou schránkou nebo e – mailem osobě učené k vedení stavby, uvedené v záhlaví této smlouvy o dílo. Dílo, resp. jeho Části, budou zhotoviteli objednatelem předávány zápisem o předání staveniště tak, aby mohl plnit bezodkladně své závazky z této smlouvy, a to v návaznosti na vydání rozhodnutí o povolení uzavírky a nařízení objížďky vydané silničním správním úřadem podle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

b) Termín, pro dokončení Částí ve smyslu ust. § 2605 občanského zákoníku, je stanoven takto:

- **Rekonstrukce silnice II/409 Planá nad Lužnicí - Turovec do 50 kalendářních dnů.**
- **Rekonstrukce silnice II/120 Borotín – Sudoměřice do 50 kalendářních dnů.**
- Položku s názvem Náhradní autobusová doprava zhotovitel nacení jako preliminář. Hodnota prelimináře je uvedena v soupise prací (v poznámce u položky). Tato položka bude fakturována dle skutečnosti na základě vystavené faktury dopravcem. Položka Náhradní autobusová doprava bude fakturována oddělenou fakturací.
- **Rekonstrukce silnice III/1375 Slapy – Dražičky do 30 kalendářních dnů.**
- Z důvodu obslužnosti daného území je nutná realizace této části v době letních prázdnin a to od 1.7.2025 – 31.8.2025. Zhotovitel je oprávněn realizovat stavební práce mimo stanovený termín pouze v případě, vyskytnou-li se skutečnosti, které zhotovitel nemohl s vynaložením potřebného úsilí ovlivnit anebo změnit a tyto skutečnosti brání v provedení díla v daném termínu (např. zhotoviteli nebude udělena ve sjednaném období uzavírka předmětné

ode dne předání a převzetí staveniště, přičemž v tomto termínu musí být prokázána způsobilost díla nebo jeho Části sloužit svému účelu úplným dokončením stavebních prací a dílo nebo jeho Část musí být způsobilá k zavedení předčasného užívání nebo zkušebního provozu, v tomto termínu musí zároveň dojít k předání všech dokladů a podkladů, které jsou nezbytné pro zavedení zkušebního provozu nebo předčasného užívání díla nebo jeho Části.

c) Termín pro dokončení díla pro kolaudaci spojený s předáním kompletní dokladové části objednateli (veškeré doklady a podklady, např. geodetická zaměření, geometrické plány, protokoly o zkouškách, měření hluku apod., vyhotovené v souvislosti se stavbou, které dosud nebyly předány objednateli v souvislosti se splněním povinnosti dle odstavce 1 písm. b) tohoto článku smlouvy a jsou nezbytné pro kolaudaci a finanční vypořádání obou stran): do 30 kalendářních dnů ode dne dokončení díla nebo jeho Části.

2. Dílo nebo jeho Část předané v termínu dle odst. 1 písm. c) tohoto článku této smlouvy zhotovitelem musí být provedeno tak, aby získalo kolaudační rozhodnutí, případně aby mohlo být příslušnému stavebnímu úřadu oznámeno jejich dokončení ve smyslu ustanovení § 230 odst. 3 zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon). K tomuto dni musí být kromě jiného splněny povinnosti uvedené v ustanovení § 230 odst. 3 stavebního zákona a inženýrské sítě a další stavební objekty v majetku třetích osob protokolárně předány a převzaty správcem, resp. vlastníkem.

3. V případě, že zhotovitel nebude schopen provést dílo nebo jeho Část řádně a včas v souladu s touto smlouvou, je povinen o tom informovat objednatele nejpozději 15 kalendářních dnů před sjednaným dnem předání a převzetí díla nebo jeho Části a současně mu oznámit termín, kdy bude protokolárně předáno.
4. Zhotovitel předá objednateli dokončené dílo nebo jeho Část samostatným předávacím protokolem.
5. Termín předání a převzetí díla nebo jeho Části dle čl. III. odst. 1 písm. b) a c) této smlouvy může být prodloužen za podmínek stanovených zákonem o zadávání veřejných zakázek, a to vyplyne – li to z požadavku objednatele na provedení prací nad rámec této smlouvy o dílo ve smyslu čl. II odst. 6, třetí strany, např. z požadavku jakéhokoliv dotčeného orgánu státní správy, přičemž takový požadavek a jeho splnění má vliv na termín zhotovení díla nebo jeho Části, nebo dojde-li k přerušení nebo zpomalení prací zhotovitele z důvodu vzniku pro splnění díla nepříznivých klimatických podmínek anebo vzniku nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, která vznikla nezávisle na vůli smluvních stran; smluvní strany jsou povinny se bezodkladně (tzn. nejdéle do 3 pracovních dní ode dne jejího vzniku nebo ode dne, kdy byla známa) vzájemně informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout způsob jejího řešení, jinak se takového důvodu nemohou dovolávat. Doba prodloužení bude odpovídat počtu dní, kdy nebylo možné práce objektivně konat z důvodů v tomto odstavci dříve uvedených.
Za nepříznivé klimatické podmínky dle tohoto odstavce smlouvy jsou považovány takové klimatické podmínky, které znemožňují provádění požadovaných prací anebo užití požadovaných technologií za současného dodržení Technických a kvalitativních podmínek staveb anebo příslušných norem ČSN, ČSN EN anebo právních předpisů platných a účinných v době provádění díla. O tom, v jaké dny byly v průběhu stavebních prací nevhodné klimatické podmínky s ohledem na aktuální druh prováděných stavebních nebo jiných prací, rozhodne investor na základě odůvodněného stanoviska technického dozoru stavebníka, které bude učiněno na základě záznamů provedených ve stavebním deníku anebo dat získaných z Českého hydrometeorologického úřadu.
6. V případě, že je realizace díla nebo jeho Části přerušena na základě písemného pokynu objednatele z důvodu nařízené technologické přestávky v zimním období z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, neběží po tuto dobu lhůty pro dokončení díla nebo jeho Části dle čl. III odst. 1 písm. b) smlouvy nebo předání kompletní dokladové části dle čl. III odst. 1 písm. c) této smlouvy. Běh těchto lhůt se obnoví na základě písemného pokynu objednatele, kterým dá pokyn k ukončení technologické přestávky a pokračování ve stavebních pracích nebo pořízení dokladové části díla nebo jeho Části. O tom, že nastaly klimatické podmínky pro zimní technologickou přestávku s ohledem na aktuální druh prováděných stavebních nebo jiných prací, rozhodne investor na základě odůvodněného stanoviska technického dozoru stavebníka.

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

Název	Celkem bez DPH	DPH 21 %	Celkem včetně DPH
Rekonstrukce silnice II/409 Planá nad Lužnicí - Turovec	17 904 623,17 Kč	3 759 970,87 Kč	21 664 594,04 Kč
Rekonstrukce silnice II/120 Borotín – Sudoměřice	15 853 844,88 Kč	3 329 307,42 Kč	19 183 152,30 Kč
Rekonstrukce silnice III/1375 Slapy – Dražičky	5 403 855,60 Kč	1 134 809,68 Kč	6 538 665,28 Kč
Celkem	39 162 323,65 Kč	8 224 087,97 Kč	47 386 411,62 Kč

2. Dílo je zadáno podle nabídkového rozpočtu a v důsledku toho nemůže zhotovitel požadovat zvýšení ceny za dílo, ani mají – li rozsah nebo nákladnost práce za následek jeho překročení. Tato cena je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených zákonem a v této smlouvě. Zhotovitel prohlašuje, že cena obsahuje kompletní dodávku stavby dle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná. Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění se započtením veškerých budoucích nákladů a rizik souvisejících např. s inflací nebo zvyšováním cen stavebních materiálů anebo prací. Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že přijímá

nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst 2 občanského zákoníku, které nastanou po uzavření této smlouvy o dílo.

3. Změna sjednané ceny je možná pouze
 - a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
 - b) pokud požaduje objednatel při realizaci díla změny, které souvisejí se skutečnostmi, které se vyskytly při realizaci díla, nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu, případně pokud objednatel požaduje provedení dalších prací nad rámec sjednaného rozsahu. Zadání takových změn a prací bude probíhat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
4. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.
5. Způsob sjednání změny ceny
 - a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.
 - b) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude schválena oprávněným zástupcem objednatele (Rada Jihočeského kraje).
 - c) Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny v případě, že změna bude navržena nebo odsouhlasena objednatelem a schválena oprávněným zástupcem objednatele (Rada Jihočeského kraje)
 - d) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže neoznámí, prostřednictvím technického dozoru stavebníka, nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny do 3 pracovních dnů poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.
6. Cena díla se určuje odkazem na skutečný rozsah práce a její hodnotu nebo hodnotu použitých věcí a výši dalších nákladů, v souvislosti s tím, vyúčtuje zhotovitel na žádost objednatele dosavadní postup prací, jakož i dosud vynaložené náklady.
7. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování
 - 7.1. Vyskytnou-li se při provádění díla změny během výstavby, spočívající v provedení díla odchýlně od projektové dokumentace, které vyvolají přípočty (vícepráce) nebo odpočty (méněpráce), je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis (Změnový list s pořadovým číslem změny) předložit technickému dozoru stavebníka a objednateli k odsouhlasení nejpozději do 14 dní ode dne jejich zjištění; v případě víceprací vždy před jejich provedením. Povinnost předložit změnový list s vícepracemi před jejich provedením se nevztahuje na situaci, kdy dojde k zaměření skutečného stavu výměr po dokončení díla nebo jeho části pro konečné finanční vypořádání.
 - 7.2. Vícepráce budou oceněny takto
Na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného technickým dozorem stavebníka a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány. Odsouhlasení nabídkových cen víceprací bude provedeno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se bude jednat o stavební práce, dodávky či služby, které nelze ocenit podle tohoto odstavce budou použity ceny v místě a čase obvyklé.
 - 7.3. Méněpráce budou oceněny takto
Do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného technickým dozorem stavebníka a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.
 - 7.4. Smluvní strany se dohodly, že vícepracemi ve smyslu této smlouvy mohou být i práce spočívající v opravách poškození nebo opotřebení díla, k němuž dojde v průběhu

předčasného užívání, pokud bylo způsobeno třetími osobami. Smluvní strany však berou na vědomí, že objednatel je oprávněn zajistit opravy takového poškození či opotřebení rovněž sám nebo osobou odlišnou od zhotovitele.

8. Zhotovitel se zavazuje do třiceti dní po podpisu této smlouvy o dílo předložit objednateli harmonogram finančního plnění s rozpisem maximálních měsíčních částek, které budou fakturovány po dobu provádění stavebních prací dle této smlouvy. K datu 31. 8. každého roku, kdy bude stavba prováděna, provede zhotovitel upřesnění harmonogramu finančního plnění a konkretizuje maximální finanční částky k fakturaci k jednotlivým částem pro měsíce září až prosinec daného roku a toto upřesnění objednateli předloží do 10 dní. Finanční částky, které zhotovitel uvede v upřesnění harmonogramu finančního plnění nelze překročit, tzn. zhotovitel není oprávněn fakturovat částky převyšující částky stanovené v upřesněném harmonogramu finančního plnění, leda by k tomu dal objednatel předem písemný souhlas, případně by si dílo vyžádalo více práce nad rámec smlouvy o dílo, schválené objednatelem.

V. Platební podmínky

1. Fakturace bude prováděna **jedenkrát za měsíc** dle skutečně provedených prací odsouhlasených ve stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce na každou samostatnou Část.

U části:

- **Rekonstrukce silnice II/120 Borotín – Sudoměřice bude položka s názvem Poplatky za náhradní autobusovou dopravu u SO 103 DIO – DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE fakturována samostatně**

Daňový doklad musí být doložen listinami (např. fakturami subdodavatelů či jinými doklady, pokud je zadavatel uzná), které budou prokazovat oprávněnost vyfakturovaných položek. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními (absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.) vadami, je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do **14** dní ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto oznámením přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu. Současně s předáním daňového dokladu předá zhotovitel objednateli soupis provedených prací v elektronické formě.

2. Daňové doklady musí zhotovitel objednateli doložit k zaplacení nejpozději do 7. kalendářního dne v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny. Doručení daňového dokladu se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo jako doporučené psaní prostřednictvím pošty, a to do podatelny Krajského úřadu Jihočeského kraje, která převzetí daňového dokladu rovněž potvrdí.
3. Stavební či montážní práce jsou prováděny **výlučně v rámci veřejnoprávní činnosti**. Dodavatel je povinen **vystavit fakturu v běžném režimu DPH**, tzn. daňový doklad včetně DPH a zajistit odvod DPH na místně příslušný Finanční úřad.
4. Pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude zhotovitel v insolvenčním řízení či se objednatel dostane do pozice ručitele za nezaplacenou daň z tohoto plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), objednatel využije zvláštní způsob zajištění daně ve smyslu ustanovení § 109a zákona, tj. uhradí DPH z tohoto plnění za zhotovitele jeho místně příslušnému správci daně na jeho osobní depozitní účet č. 80039-77628031/0710 s následující identifikací platby:
Variabilní symbol: 45359041 (DIČ zhotovitele bez CZ)
Specifický symbol: 70890650 (DIČ objednatele bez CZ)
Zpráva pro příjemce: DUZP ve tvaru DD/MM/RRRR-1
Konstantní symbol: 1148
Pokud by se zhotovitel nacházel v insolvenčním řízení, je povinen o takové skutečnosti bez odkladu informovat objednatele.
5. Splatnost daňového dokladu bude **do 30 kalendářních dnů** od přijetí daňového dokladu objednatelem. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
6. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce (viz čl. VI. této smlouvy).
7. Skutečně provedené práce budou hrazeny (po odsouhlasení všech položek technickým dozorem stavebníka) do výše 90% ceny Částí vč. DPH. 10% ceny Částí vč. DPH bude sloužit jako

- pozastávka, kdy výše této pozastávky bude uvedena na závěrečné faktuře (příp. fakturách) dílčí Části. Úhrada 10% pozastávky bude hrazena následovně:
- Po předání a převzetí díla nebo jeho Části dle článku VIII bod 2 písm. a) této smlouvy bude uhrazena část ve výši 5 % na základě žádosti předložené zhotovitelem;
 - Zbývajících 5 % bude uhrazeno po předání a převzetí díla dle článku VIII bod 2 písm. c) této smlouvy o dílo na základě žádosti předložené zhotovitelem.
8. Ustanovení odstavce 1. se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, který musí obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby. Na všech obdržенých fakturách musí být vyčíslena DPH.
 9. Bude-li uzavřen finanční dodatek k této smlouvě o dílo, je zhotovitel povinen provádět oddělenou fakturaci tohoto dodatku. Ustanovení odstavce 1 a odstavce 7 tohoto článku se použijí obdobně. V případě uzavření dodatku v souhrnné záporné hodnotě bude vzájemné finanční vyrovnaní provedeno na základě oboustranné dohody, která bude součástí tohoto dodatku.
 10. Na fakturách bude uvedeno logo poskytovatele dotace, kdy vizuální podobu tohoto loga předá objednatel zhotoviteli při předání staveniště (nejpozději před první fakturací).

VI. Způsob provádění díla

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
3. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními předpisy, zejména ustanovením § 2589 a násl. občanského zákoníku. Dílo musí být provedeno tak, aby splňovalo požadavky na výstavbu ve smyslu příslušných ustanovení stavebního zákona a prováděcích právních předpisů. Jakost výrobků pro stavbu musí odpovídat ustanovení § 153 stavebního zákona.
4. Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na výzvu objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů, předchozí věta zde platí obdobně. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.
5. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla nebo jeho Části soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání objednatele, technického dozoru stavebníka či dozoru projektanta, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, technického dozoru stavebníka či dozoru projektanta tyto doklady zhotovitel nepředloží, má právo technický dozor stavebníka nebo osoba oprávněná jednat ve věci provádění stavby (dle této smlouvy) práce na díle nebo jeho Části pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla nebo jeho Části.
6. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti jakož i další náležitosti ve smyslu § 10 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 131/2024 Sb., v platném znění. Objednatel a technický dozor stavebníka (osoby uvedené v čl. I. smlouvy) jsou oprávněni sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
7. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce v rozsahu a ve lhůtách podle přílohy č. 12 k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 131/2024 Sb., v platném znění. V den následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání technickému dozoru stavebníka a zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku. V případě povinnosti vyplývající ze zákona, je zhotovitel povinen vést elektronický stavební deník.
8. Mimo stavbyvedoucího nebo jeho zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení § 166 odst. 2 stavebního zákona a za objednatele též jeho oprávněný zástupce.

9. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele nebo dozoru projektanta, je povinen připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dní písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozumí. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
10. Oprávnění zástupci objednatele vykonávající na stavbě technický dozor stavebníka během něho sledují, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla nebo jeho Částí. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.
11. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla nebo jeho Části při jeho provádění ve stupni – před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedení kontroly a provádění veškerých zkoušek prokazujících jinak splnění normových požadavků díla s třídním předstihem. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a provádění svých dodávek a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.
12. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce objednatele – technický dozor stavebníka pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla nebo jeho Části. Veškeré náklady na provedení takovéto dodatečné kontroly ze strany technického dozoru stavebníka nese zhotovitel a technický dozor stavebníka je oprávněn vyúčtovat takto vzniklé náklady v souladu s podmínkami, za kterých účtuje své činnosti objednateli. Zhotovitel je povinen takto vystavenou fakturu uhradit technickému dozoru stavebníka do 10 dnů od data, kdy ji obdržel.
13. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh realizace díla nebo jeho Části nebo znemožňují provedení díla nebo jeho Části dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu díla nebo jeho Části, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i v použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením k původnímu stavu, bude-li na tom objednatel trvat.
14. Zhotovitel je povinen v době realizace díla nebo jeho Části umožnit vjezd zemědělské techniky na zemědělsky obhospodařované pozemky v území dotčeném stavbou.
15. Zhotovitel se zavazuje umožnit předčasné užívání díla nebo jeho Části nebo zkušební provoz (podle § 236 - § 238 stavebního zákona) a uzavřít s objednatelem dohodu, obsahující jeho souhlas, a sjednat podmínky předčasného užívání díla nebo jeho Části nebo zkušební provozu.
16. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo ochránit, aby v průběhu provádění nedošlo k jejich poškození.
17. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu nepovolaných osob a zajistit dodržování všech předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany i v případě mimořádných událostí. Všechny osoby, které se na plnění smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho podzhotoviteli), budou řádně proškoleny z problematiky BOZP a vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky přiměřeně k činnosti, kterou vykonávají.
18. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému dozoru stavebníka kontrolní a zkušební plán dle specifikace objednatele uvedené v zadávacím řízení na realizaci tohoto díla nebo jeho Části.

VII. Předání staveniště

1. Vzhledem k tomu, že dílo může být plněno po částech, sjednávají smluvní strany, že jednotlivé Části budou zhotoviteli objednatelem předávány k provedení díla tak, aby mohl plnit bezodkladně své závazky z této smlouvy, tj. budou zhotoviteli předávány buď bezprostředně před vydáním rozhodnutí o povolení uzavírky a nařízení objížďky podle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, v době probíhajícího správního řízení anebo bez zbytečného odkladu poté, co bude rozhodnutí vydáno. Staveniště bude předáno na základě zápisu o předání staveniště. Vydání rozhodnutí o povolení uzavírky a nařízení objížďky podle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, zajišťuje zhotovitel v rámci realizace díla, který informuje bezodkladně objednatele o probíhajícím správním řízení a vydání rozhodnutí. V případě nepříznivých klimatických podmínek, znemožňujících provádění prací dle příslušných TP, TKP a ČSN, lze termín předání staveniště posunout, avšak po vzájemné a písemné dohodě objednatele a zhotovitele, ve které bude určen přesný datum předání staveniště. Termín předání staveniště lze také posunout na základě

požadavku objednatele, a to z důvodu koordinace dalších prací na silnicích II. a III. třídy a s tím spojených nařízených objížděk a uzavírek, požadavků správních orgánů apod.

2. Staveniště zajišťuje zhotovitel. Náklady spojené se zařízením staveniště a následující likvidací jsou součástí ceny uvedené v čl. IV., odst. 1. této smlouvy.
3. Pravomocné povolení záměru, resp. stavební povolení (je-li vydáno), popř. další rozhodnutí správních orgánů vydaná již ve věci stavby, budou předána nejpozději při předání staveniště.
4. Další paré projektové dokumentace budou zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště.
5. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady.
6. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen při provádění díla nebo jeho Části dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména zák. č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák. č. 309/2006 Sb.).

VIII. Předání a převzetí díla

1. Dílo nebo jeho Část je provedeno, je-li dokončeno a předáno Dílo nebo jeho Část se považuje za dokončené, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Dílo nebo jeho Část je předáno podpisem zápisu o předání a převzetí na každou část dle čl. VIII odst. 2 tohoto článku této smlouvy. Dílo nebo jeho Část bude předáno na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný zástupcem zhotovitele, technickým dozorem stavebníka a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění stavby. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad a nedodělků s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla nebo jeho Části a konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení staveniště. Nebudou – li vady a nedodělky odstraněny ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést na náklady zhotovitele prostřednictvím třetí osoby. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad a nedodělků vznikla.
2. Zápis o předání a převzetí má tři části, přičemž každá z těchto částí může být podepsána k jinému datu:
 - a) Zápis o předání a převzetí díla nebo jeho Části ve stavu, v němž je prokázána jeho způsobilost sloužit svému účelu ve smyslu čl. III odst. 1 písm. b) této smlouvy.
 - b) Zápis o předání a převzetí díla nebo jeho Části ke kolaudaci, resp. k ohlášení o ukončení stavby dle čl. III odst. 1 písm. c) této smlouvy.
 - c) Zápis o předání a převzetí díla ke konečnému finančnímu vypořádání díla. K předání a převzetí díla ve smyslu tohoto písmena může dojít nejdříve po dni, v němž nabude účinnosti dodatek ke smlouvě, kterým bylo vyřešeno konečné finanční vypořádání díla. Doba ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla nebo jeho části ke kolaudaci díla dle písm. b) tohoto odstavce smlouvy do doby podpisu zápisu o předání a převzetí díla ke konečnému finančnímu vypořádání díla se nezapočítává do lhůty pro provedení díla jako celku podle ust. čl. III této smlouvy (součet lhůty uvedený v čl. III odst. 1 písm. b) a c) celkem).
3. Řádné provedení díla, resp. jeho Částí bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, vyžadovaných k řádnému dokončení díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatel a technický dozor stavebníka, včas a ve vhodnou dobu pozvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatelem uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele a technického dozoru stavebníka včetně souvisejících nákladů.
4. Převzetím díla nebo jeho části nabývá objednatel vlastnické právo k věci a přechází na něho nebezpečí škody na věci.
5. Pokud projektová dokumentace nebo výkaz výměr, resp. soupis prací, obsahuje likvidaci kovových konstrukcí, plotů, recyklátů a jiných materiálů či odpadu, platí, že o způsobu naložení

s takovým materiálem či odpadem rozhoduje objednatel nejpozději před samotným zahájením likvidace, o čemž bude vyhotoven písemný zápis a zhotovitel je povinen řídit se jeho pokyny. Příjem z prodeje materiálu do sběrných surovin je vždy příjmem objednatele. O způsobu případného finančního vypořádání se zhotovitelem rozhoduje rovněž objednatel.

6. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí dokončeného díla nebo jeho Části pro ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání spolehlivému uvedení do provozu ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, zároveň se smluvní strany dohodnou na lhůtách k jejich odstranění, které nesmí být delší než 30 dní, umožňují – li to klimatické podmínky.
7. Zhotovitel odpovídá za faktické vady a právní a vady v dokladech nutných pro užívání věci, které má dílo v době předání.
8. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli technickému dozoru stavebníka a jeho zástupci ve věcech technických nejpozději 15 kalendářní dnů předem, kdy bude dílo nebo jeho Část připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
9. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla nebo jeho Části, že dílo nebo jeho Část je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo nebo jeho Část není dokončeno nebo, že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla nebo jeho Části, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
10. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání ve vhodném termínu a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a při předání díla nebo jeho Části, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
11. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely předávacího řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádné předání díla nebo jeho Části.
12. Nejpozději do termínu předání a převzetí díla podle čl. VIII odst. 2 písm. c) této smlouvy dodá zhotovitel objednateli mimo dokladů vyžadovaných ke kolaudaci také všechny další doklady pořízené v průběhu realizace a po dokončení díla, s ním související, a to především závěrečnou kontrolní zprávu ve 3 vyhotoveních, veškeré doklady a podklady se stavbou související (např. geodetická zaměření, protokoly o zkouškách, výsledky zkoušek, kontrol a měření provedených v průběhu provádění stavby podle předepsaných technických a technologických předpisů, dále kontrolní a zkušební plány, originál a kopii stavebního deníku, rozhodnutí správních orgánů vydaných v průběhu stavby, protokol o měření hluku a další doklady dle této smlouvy), potřebné ke kolaudaci díla a finančnímu vypořádání obou stran. Pokud to vyplývá ze zadávací dokumentace, bude ve stejném termínu objednateli předán i oddělovací geometrický plán v počtu 5 ks, který bude před schválením příslušným katastrálním úřadem projednán se zástupcem objednatele pověřeným zastupováním objednatele ve věci provádění stavby.
13. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii kolaudačního rozhodnutí, rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. rozhodnutí o předčasném užívání stavby nebo její části, pokud jsou v nich pro zhotovitele stanoveny povinnosti.
14. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního rozhodnutí, z rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. z rozhodnutí o předčasném užívání díla nebo jeho Části, ve lhůtě v nich stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti kalendářních dnů ode dne doručení kopie vpředu uvedených rozhodnutí.

IX. Záruka, reklamace

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v záruční době.
2. Zhotovitel poskytuje na uvedené dílo nebo jeho Část záruku po dobu 60 měsíců.
3. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla nebo jeho Části postupem podle čl. VIII, odst. 2 písm. b) bez vad a nedodělků.
4. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.
5. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v čl. I této smlouvy, Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.
6. V případě objednatelem uplatněné vady je zhotovitel povinen do 5 dní od jejího oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou stran. V zápise bude popsán rozsah vady, s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný postup odstranění vady

- včetně požadavků na objednatele. V zápise bude dále sjednána lhůta, ve které musí být vada odstraněna a bude uvedeno, zda se jedná o vadu vážnou. Zápis bude oboustranně podepsán.
7. Práce na odstranění reklamovaných vad budou zhotovitelem zahájeny do 10 dní v případě vážné vady, jinak do 30 dní po obdržení oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
 8. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených v odstavci 7. tohoto článku smlouvy, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
 9. V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 6. a 7. a 8. tohoto článku nese zhotovitel odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

X. Zvláštní ujednání

1. Přílohou této smlouvy o dílo jsou následující dokumenty:
 - Oceněný výkaz výměr podepsaný a orazítkovaný zhotovitelem
2. Zhotovitel předloží ke každému stejnopisu smlouvy o dílo oceněný soupis prací shodný s cenovou nabídkou zhotovitele předloženou v zadávacím řízení. Soupis prací bude orazítkovaný a podepsaný statutárním zástupcem.
3. Objednatel si vyhrazuje právo písemně odsouhlasit podzhotovitele.
4. Pokud budou součástí díla nebo jeho Části přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí zhotovitel koordinaci prací spojených s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění k provádění těchto prací dle podmínek jednotlivých správců sítí.
5. Bude-li nutné z důvodů na straně objednatele měnit způsob při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy, pokud se nedohodnou na jiném postupu.
6. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit zápis do stavebního deníku. V případě, že tak neučiní, odpovídá za právní následky, které v této souvislosti nastanou z důvodu, že se o námitkách objednatel nedozvěděl včas a nemohl přistoupit k jejich řešení, odpovídá pak v této souvislosti za škodu, která v souvislosti s tím objednateli vznikne.
7. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil (dle ust. § 16 odst. 1 zák. č. 309/2006 Sb)
8. Dále je zhotovitel povinen poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby nebo její části, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu (dle zák. č. 309/2006 Sb.).
9. V případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti uvedené v odst. 8, zejména nezaváže-li své podzhotovitele, popř. jiné osoby, k poskytování potřebné součinnosti koordinátorovi, a objednateli bude uložena pokuta za naplnění skutkové podstaty správního deliktu podle § 30 písm. ze) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, uhradí zhotovitel objednateli škodu, která mu zaplacením pokuty vznikla.
10. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a v této souvislosti prohlašuje, že souhlasí s výkonem kontroly na předmět díla (zakázky). Zhotovitel dále souhlasí se vstupem kontrolních orgánů a dalších oprávněných orgánů (zaměstnanci Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy, atp.) do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole těmto kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů.
11. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla, včetně účetních dokladů, a to minimálně do konce roku 2036, není-li v českých právních předpisech stanovena lhůta delší. Zhotovitel je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MMR ČR, MF ČR, SFDI, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných

orgánů veřejné správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

12. Zhotovitel je povinen dodržovat Nařízení Rady EU č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině ve znění Nařízení Rady EU 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, a to zejména článek 5k odst. 1 tohoto nařízení včetně zajištění jeho splnění u okruhu všech subjektů podílejících se na provádění tohoto díla. Porušení této povinnosti zakládá právo objednatele odstoupit od smlouvy, nebude-li po písemném upozornění ve stanovené lhůtě sjednána náprava.
13. Tato zakázka je financována/spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). Zhotovitel se zavazuje tuto skutečnost respektovat a plnit podmínky a požadavky z ní vyplývající.

XI. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody. Objednatel je po odstoupení od smlouvy oprávněn zadržet nevyplacené pozastávky (podle čl. V odst. 7 této smlouvy) a následně přistoupit na základě písemně učiněného prohlášení postupem podle ustanovení §1982 a násl. občanského zákoníku k jejich jednostrannému započtení na náhradu škody, která objednateli vznikne v důsledku důvodného odstoupení od smlouvy pro nečinnost zhotovitele.
2. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění díla.
3. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.
4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení újmy objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplněním povinností vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, včetně opožděného plnění, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením do předešlého stavu a není – li to možné, nahradit škodu v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel je povinen počínat si při provádění díla tak, aby škodám předcházel. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je zhotovitel povinen provést pasportizaci újmou ohrožených věcí před započtením díla a dále s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu. Zproštění odpovědnosti za škodu je možné pouze průkazem, že ke škodě v důsledku provádění díla nedošlo.
5. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
6. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

XII. Bankovní záruky, pojištění

1. Zhotovitel předá ke dni podpisu smlouvy objednateli vystavenou bankovní záruku za řádné provedení díla (tj. zejména za dodržení všech smluvních podmínek, doby plnění díla a sankčních ustanovení), a to ve výši **4 400 000 Kč** s minimální platností po dobu provádění díla jako celku, včetně doby odstraňování případných vad a nedodělků. Právo z bankovní záruky za řádné provedení díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nedodrží smluvní podmínky, dílo nedokončí řádně a včas, resp. dílo nedokončí pro odstoupení od smlouvy z důvodu podle čl. XI odst. 1. této smlouvy, nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, a to v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího částečného čerpání či úplného vyčerpání. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude uvolněna objednatelem do 10 kalendářních dnů po předložení bankovní záruky za kvalitu díla.
2. V případě změny doby provádění díla je zhotovitel povinen platnost bankovní záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění díla.
3. Zhotovitel nemůže namítat neoprávněné čerpání bankovní záruky nebo se domáhat náhrady škody či jiného nároku pro případ, že objednatel odstoupil od smlouvy z důvodu uvedeného v čl. XI. odst. 1. této smlouvy.

4. Nejpozději dnem předání a převzetí poslední části díla bez vad a nedodělků předloží zhotovitel objednateli bankovní záruku za kvalitu díla ve výši **1 700 000 Kč**. Bankovní záruka bude v plné výši platná po dobu běhu záruční doby dle této smlouvy. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní do 10 kalendářních dnů po uplynutí záruční doby poslední převzaté části modernizované (opravované) silnice na základě písemné žádosti zhotovitele. Právo z bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle smlouvy povinen apod. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.
5. Zhotovitel před uzavřením této smlouvy předložil objednateli pojistnou smlouvu/pojistný certifikát o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši 25 000 000,- Kč, jedná se o podmínku uzavření smlouvy o dílo.

XIII. Smluvní pokuty

1. Jestliže zhotovitel nepřeveze staveniště dle čl. III. odst. 1 písm. a) této smlouvy, zaplatí objednateli za každý i započatý kalendářní den prodlení s převzetím staveniště pro každou jednotlivou Část smluvní pokutu ve výši **20. 000,-- Kč**.
2. Jestliže zhotovitel nedokončí stavební práce včetně předání podkladů pro každou jednotlivou Část v rozsahu a termínu sjednaném v čl. III. odst. 1 písm. b) této smlouvy, zaplatí objednateli za každý i započatý kalendářní den prodlení v důsledku nesplnění této smluvní povinnosti smluvní pokutu ve výši **20. 000,-- Kč**.
3. Jestliže zhotovitel nesplní termín pro dokončení díla nebo jeho Části pro kolaudaci spojený s předáním kompletní dokladové části objednateli dle čl. III odst. 1 písm. c) této smlouvy, zaplatí objednateli za každý i započatý kalendářní den prodlení v důsledku nesplnění této smluvní povinnosti smluvní pokutu ve výši **20. 000,-- Kč**.
4. Platby uvedené v odst. 1–3 tohoto článku nezbavují zhotovitele jeho povinnosti práce a dílo nebo jeho Část dokončit ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy.
5. Poruší-li zhotovitel jakoukoliv povinnost podle čl. II. odst. 7, čl. IV odst. 7.1., čl. VI odst. 17. až 18, čl. IX odst. 6 a 7, čl. X odst. 12, čl. XI. odst. 4 a dále povinnost stanovenou v čl. XII odst. 1, 2 a 4 této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **10. 000,- Kč** za každé jednotlivé porušení.
6. Z důvodu nedodržení termínu na odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla nebo jeho Části je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu **15. 000,-- Kč** za každý den prodlení.
7. Z důvodu nedodržení termínu na odstranění vad v záruční době je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu **20 000,- Kč** za každý den prodlení.
8. Úhradou smluvní pokuty nebo uplatněním srážek dle předchozích ustanovení není dotčeno právo na náhradu škody, která objednateli vznikne včasným a řádným nedodáním díla nebo porušením povinností ze strany zhotovitele sjednaných v této smlouvě.
9. Smluvní pokuta se nezaplatí, pokud se zhotovitel dostane do prodlení z důvodů na straně objednatele.
10. V případě, že zhotovitel nepředloží koncept konečného daňového dokladu ve stanovené lhůtě (max. do 30 dnů od převzetí celého díla), zaplatí smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z ceny díla včetně DPH.
11. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z dlužné částky včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
12. Každou smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit na základě písemné výzvy učiněné objednatelem, přičemž objednatelem bude vystaven samostatný daňový doklad, v němž bude smluvní pokuta zhotoviteli fakturována. Pokud zhotovitel smluvní pokutu na písemnou výzvu objednatele neuhradí, je objednatel oprávněn přistoupit na základě písemně učiněného prohlášení k jejímu započtení postupem podle ustanovení §1982 a násl. občanského zákoníku.

XIV. Všeobecná ustanovení

1. Dojde-li ke zmaření díla náhodou před dobou jeho splnění, ztratí zhotovitel nárok na odměnu.
2. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli a realizační dokumentaci stavby, jakož i další dokumentaci a doklady spojené s realizací stavby může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby a související správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá objednatel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.

3. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou za předpokladu odsouhlasení oběma stranami formou číslovaných dodatků.
4. Strany smlouvy berou na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv zřízeném podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Objednatel přejímá závazek zveřejnění smlouvy.
6. Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 806/2025/RK-17 ze dne 26.06.2025.
7. Nedílnou součástí této smlouvy je jako její příloha oceněný výkaz výměr.
8. Tato smlouva je vyhotovena elektronicky, každý elektronicky podepsaný obraz smlouvy má platnost originálu. (alternativa Tato smlouva se vyhotovuje a potvrzuje ve čtyřech vyhotoveních, vždy po dvou pro každou stranu.)
9. Smlouva obsahuje 14 stran textu

V Českých Budějovicích dne

z a o b j e d n a t e l e :

Elektronický podpis: 15.9.2025
Certifikát autora podpisu:
Jméno: MUDr. Martin Kuba
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 27.1.2028 12:29 +01:00

.....
MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje

V Českých Budějovicích dne

z a z h o t o v i t e l e :



Jan Michalec
Digitální podpis:
10.09.2025 09:32:35

.....
Jan Michalec
prokurista

STRABAG

Ing. Lukáš Příbyl
Digitální podpis:
10.09.2025 13:49:11

.....
Ing. Lukáš Příbyl
prokurista

Revidoval jsem
tento dokument

Mgr. Michal Švehla
Digitální podpis:
10.09.2025
09:29:39

Povinná cenová příloha	
Oprava a rekonstrukce komunikací II. a III. tříd - SFDI 2025 – okres Tábor	
<u>rekapitulace cen bez DPH</u>	
Rekonstrukce silnice II/409 Planá nad Lužnicí - Turovec	17 904 623,17
Rekonstrukce silnice II/120 Borotín - Sudoměřice	15 853 844,88
Rekonstrukce silnice III/1375 Slapy - Dražičky	5 403 855,60
Celkem bez DPH	39 162 323,65
DPH 21 %	8 224 087,97
Celkem včetně DPH	47 386 411,62

REKAPITULACE STAVBY

Kód: TA_II/409
Stavba: rekonstrukce silnice II/409 Planá nad Lužnicí-Turovec

KSO: CC-CZ:
Místo: Planá nad Lužnicí Datum: 30.04.2025

Zadavatel: IČ: 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Uchazeč: IČ: 45359041
STRABAG SIS a.s. DIČ: CZ45359041

Projektant: IČ: 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Zpracovatel: IČ: 70971641
Ing. Jaroslav Štrouf DIČ:

Poznámka:
doba realizace 50 dní

Cena bez DPH 17 904 623,17

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	17 904 623,17	3 759 970,87
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 21 664 594,04

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	TA_II/409		
Stavba:	rekonstrukce silnice II/409 Planá nad Lužnicí-Turovec		
Místo:	Planá nad Lužnicí	Datum:	30.04.2025
Zadavatel:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.	Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč:	STRABAG SIS a.s.	Zpracovatel:	Ing. Jaroslav Štrouf

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		17 904 623,17	21 664 594,04
SO 101	rekonstrukce silnice II/409 Planá nad Lužnicí-Turovec v km 2,205-4,997	17 683 650,78	21 397 217,44
SO 102	DIO-doplňující údaje	220 972,39	267 376,59

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
rekonstrukce silnice II/409 Planá nad Lužnicí-Turovec
Objekt:
SO 101 - rekonstrukce silnice II/409 Planá nad Lužnicí-Turovec v km 2,205-4,997

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Planá nad Lužnicí

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

STRABAG SIS a.s.

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Ing.Jaroslav Štrouf

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

30.04.2025

70971641

CZ70971641

45359041

CZ45359041

70971641

CZ70971641

70971641

Cena bez DPH		17 683 650,78	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	17 683 650,78	21,00%	3 713 566,66
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	21 397 217,44

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: rekonstrukce silnice II/409 Planá nad Lužnicí-Turovec

Objekt: SO 101 - rekonstrukce silnice II/409 Planá nad Lužnicí-Turovec v km 2,205-4,997

Místo:	Planá nad Lužnicí	Datum:	30.04.2025
Zadavatel:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.	Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč:	STRABAG SIS a.s.	Zpracovatel:	Ing.Jaroslav Štrouf

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	17 683 650,78
HSV - Práce a dodávky HSV	17 664 832,97
1 - Zemní práce	1 510 833,76
5 - Komunikace pozemní	16 078 336,01
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	75 663,20
OST - Ostatní	18 817,81

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	rekonstrukce silnice II/409 Planá nad Lužnicí-Turovec					Datum:	30.04.2025	
Objekt:	SO 101 - rekonstrukce silnice II/409 Planá nad Lužnicí-Turovec v km 2,205-4,997					Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.	
Místo:	Planá nad Lužnicí					Zpracovatel:	Ing.Jaroslav Štrouf	
Zadavatel:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.							
Uchazeč:	STRABAG SIS a.s.							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

17 683 650,78

DHSVPráce a dodávky HSV

17 664 832,97

D1Zemní práce

1 510 833,76

18	K	113725	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 8KM	M3	927,440	542,51	503 145,47	OTSKP 2024
	PP		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 8KM					
	VV		"vyfrézovaný materiál bude odvezen na středisko Chýnov"					
	VV		"frézování obrusné vrstvy"					
	VV		"délka 2 792 m"					
	VV		"šířka prům. 6,4 m"					
	VV		"výška 0,05 m"					
	VV		"frézování autobusových zastávek a zálivů 680 m2"					
	VV		(2792*6,4*0,05)+(680*0,05)		927,440			
	VV		Součet		927,440			

1	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/T	T	4 451,712	-1,00	-4 451,71	
	PP		ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA 1,- KČ/T					
	VV		"objem frézovaného materiálu"					
	VV		"objemová hmotnost frézovaného materiálu 2,4 t/m3"					
	VV		"odkup recyklátu zaříděného dle provedeného vzorkování v souladu s vyhláškou 130/2019 Sb. do skupiny ZAS T1, ZAS T2"					
	VV		(18548,8*0,10)*2,4		4 451,712			
	VV		Součet		4 451,712			

2	K	113743	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 50MM	M2	18 548,800	21,22	393 605,54	OTSKP 2024
	PP		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 50MM					
			Poznámka k souboru cen:					
			Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
	PSC		"frézování ložné vrstvy"					
	VV		"délka 2792 m"					
	VV		"šířka prům. 6,4 m"					
	VV		"výška 0,05 m"					
	VV		"frézování autobusových zastávek a zálivů 680 m2"					
	VV		2792*6,4+680		18 548,800			

3	K	113743	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 50MM	M2	18 548,800	21,22	393 605,54	OTSKP 2024
	PP		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 50MM					
			Poznámka k souboru cen:					
			Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
	PSC		"frézování podkladní vrstvy"					
	VV		"délka 2792 m"					
	VV		"šířka prům. 6,4 m"					
	VV		"výška 0,05 m"					
	VV		"frézování autobusových zastávek a zálivů 680 m2"					
	VV		(2792*6,4)+680		18 548,800			

17	K	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2	1 396,000	34,17	47 701,32	OTSKP 2024
	PP		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM					
	VV		"seřez krajnic v šířce 0,5 m s odvozem na skládku"					
	VV		"oboustranně"					
	VV		"délka 1396 m"					
	VV		1396*0,5*2		1 396,000			
	VV		Součet		1 396,000			

5	K	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	1 880,000	94,27	177 227,60	OTSKP 2024
	PP		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M					
			Poznámka k souboru cen:					
			Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)					
	PSC		"čištění příkopů s odvozem materiálu na skládku"					
	VV							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"délka příkopu 940 m"					
	VV		940*2		1 880,000			
	VV		Součet		1 880,000			
D	5		Komunikace pozemní				16 078 336,01	
6	K	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	M2	19 944,800	226,44	4 516 300,51	OTSKP 2024
	PP		VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení</i> <i>Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry</i>					
	PSC		"rozfrézování stávajících vrstev (PM+nátěr) na niveletu cca - 200 mm"					
	VV		"provedení reprofilace, homogenizace materiálu v příčném i podélném profilu trasy s vícenásobným přejezdem recykleru a zhutnění vrstvy"					
	VV		"provedení recyklace za studena RS CA 0,63 ze směsi rozfrézovaného a předrceného materiálu původní konstrukce dle ČSN 73 6147 v tl. 200 mm"					
	VV		"pro vrstvu RS CA je nezbytné stanovit dávkování pojiv hydraulické pojivo+asfaltové pojivo ve formě asf. pěny nebo asf. emulze v ITT a pro dávkování "					
	VV		"pojiv musí být dodrženy požadavky ČSN 73 6147 "					
	VV		"délka 2792 m"					
	VV		"šířka prům. 6,9 m"					
	VV		"autobusové zastávky a zálivy 680 m2"					
	VV		(2792*6,9)+680		19 944,800			
	VV		Součet		19 944,800			
7	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	2 273,000	80,13	182 135,49	OTSKP 2024
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodání recyklátu předepsané kvality a zrnitosti - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách,</i> <i>Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry</i>					
	PSC		"materiál bude obsahovat suma PAU do 6 mg/kg sušiny"					
	VV		"délka 2273 m"					
	VV		"šířka prům. 0,5 m"					
	VV		"oboustranně"					
	VV		2273*0,5*2		2 273,000			
19	K	572223	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	19 107,200	9,69	185 148,77	OTSKP 2024
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2					
	VV		"PS CP (0,2-0,65 kg/m2) ČSN 736129"					
	VV		"délka 2792 m"					
	VV		"šířka prům. 6,6 m"					
	VV		"autobusové zastávky a zálivy 680 m2"					
	VV		2792*6,6+680		19 107,200			
20	K	572223	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	18 708,800	9,69	181 288,27	OTSKP 2024
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2					
	VV		"PS CP (0,2-0,65 kg/m2) ČSN 736129"					
	VV		"délka 2792 m"					
	VV		"šířka prům. 6,4 m"					
	VV		"autobusové zastávky a zálivy 680 m2"					
	VV		"úprava rozjezdů 160 m"					
	VV		(2792*6,4)+680+160		18 708,800			
10	K	57475	VOZOVKOVÉ VYZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2	6 508,000	47,45	308 804,60	OTSKP 2024
	PP		VOZOVKOVÉ VYZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) - očištění podkladu - pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu</i> <i>Položka nezahrnuje: - x</i>					
	PSC		"provedení vyztužení okrajů v km 2,205-3,832 oboustranně ze sítě s tahovou pevností 100 KN, polymerním povlakem skelných vláken a samolep. lepidlem"					
	VV		"oka min 25/25"					
	VV		"zpevnění krajů vozovky oboustranně v šířce 2 m"					
	VV		"instalace na ACP 22S"					
	VV		(2*2*1627)		6 508,000			
11	K	574B44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 50MM	M2	18 848,400	197,78	3 727 836,55	OTSKP 2024
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 50MM <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i> <i>Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i>					
	PSC		"ACO 11+, 50/70, ČSN 736121"					
	VV		"délka 2792 m"					
	VV		"šířka prům. 6,4 m"					
	VV		"autobusové zastávky a zálivy 680 m2"					
	VV		"úprava rozjezdů 160 m2"					
	VV		2792*6,4+680+160		18 708,800			
	VV		"výpočet pro rozšíření asfaltové vrstvy"					
	VV		(0,05/2)*2*2792		139,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet	18 848,400				
12	K	574D46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 50MM	M2	19 246,800	179,08	3 446 716,94	OTSKP 2024
PP			ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 50MM					
			Poznámka k souboru cen:					
			Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů. vpustí, šachet a pod.					
PSC								
VV			"ACL 16 S , (PMB 25/55-60)"					
VV			"délka 2792 m"					
VV			"šířka prům. 6,5 m"					
VV			"autobusové zastávky a zálivy 680 m2"					
VV			(2792*6,5)+680					
VV							18 828,000	
VV			"výpočet pro rozšíření asfaltové vrstvy"					
VV			(0,05+0,05/2)*2*2792					
VV							418,800	
VV			Součet				19 246,800	
13	K	574E07	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S	M3	1 146,432	3 079,21	3 530 104,88	OTSKP 2024
PP			ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S					
			Poznámka k souboru cen:					
			Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů. vpustí, šachet a pod.					
PSC								
VV			"ACP 22 + , 50-70 , ČSN 736121"					
VV			"délka 2792 m"					
VV			"šířka prům. 6,6 m"					
VV			"tloušťka 60 mm"					
VV			"autobusové zastávky a zálivy 680 m2"					
VV			(2792*6,6+680)*0,06					
VV							1 146,432	
VV			Součet				1 146,432	
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					75 663,20
14	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍCÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	5 584,000	13,55	75 663,20	
PP			Technická specifikace: položka zahrnuje:					
			- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)					
			- předznačení a reflexní úpravu					
VV			"délka 2792 m"					
VV			"oboustranně"					
VV			2792*2					
							5 584,000	
D OST			Ostatní					18 817,81
15	K	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	1 097,280	11,78	12 925,96	OTSKP 2024
PP			POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)					
			Poznámka k souboru cen:					
PSC			Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x					
VV			"objemová hmotnost 1,8 t/m3"					
VV			(1396*0,1)*1,8					
VV							251,280	
VV			(940*2*0,25)*1,8					
VV							846,000	
VV			Součet				1 097,280	
16	K	02520	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZAVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	5,000	1 178,37	5 891,85	OTSKP 2024
PP			ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU					
			Poznámka k souboru cen:					
PSC			Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami Položka nezahrnuje: - x					
VV			"5 ks výluhu dle 283/23 Sb."					
VV			"položka čerpána pouze se souhlasem investora"					
VV			"vyhodnocení dle 273/2021 příloha 10.1."					
VV			5					
VV							5,000	
VV			Součet				5,000	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
rekonstrukce silnice II/409 Planá nad Lužnicí-Turovec
Objekt:
SO 102 - DIO-doplňující údaje

KSO:
Místo: Planá nad Lužnicí

CC-CZ:
Datum: 30.04.2025

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Uchazeč:
STRABAG SIS a.s.

IČ: 45359041
DIČ: CZ45359041

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:
Ing.Jaroslav Štrouf

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH			220 972,39
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	220 972,39	21,00%	46 404,20
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	267 376,59

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: rekonstrukce silnice II/409 Planá nad Lužnicí-Turovec

Objekt: SO 102 - DIO-doplňující údaje

Místo: Planá nad Lužnicí

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: STRABAG SIS a.s.

Datum: 30.04.2025

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel: Ing.Jaroslav Štrouf

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	220 972,39
HSV - Práce a dodávky HSV	169 124,21
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	169 124,21
OST - Ostatní	51 848,18

SOUPIS PRACÍ

Stavba: rekonstrukce silnice II/409 Planá nad Lužnicí-Turovec

Objekt: SO 102 - DIO-doplňující údaje

Místo:	Planá nad Lužnicí	Datum:	30.04.2025
Zadavatel:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.	Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč:	STRABAG SIS a.s.	Zpracovatel:	Ing.Jaroslav Štrouf

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem220 972,39

D	HSV	Práce a dodávky HSV	169 124,21
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	169 124,21

1	K	91400	DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK	KUS	78,000	94,27	7 353,06	OTSKP 2024
---	---	-------	--	-----	--------	-------	----------	------------

PP			DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - zakrytí dočasně neplatných svislých dopravních značek (nebo jejich částí) bez ohledu na způsob a na jejich velikost (zakrytí neprůhledným materiálem nebo otočení značky) - jeho následné odstranění Položka nezahrnuje: - x</i>					
PSC								
VV			"uzavírka silnice č. II/409 Planá nad Lužnicí -Turovec I.etapa"					
VV			"zakrýt 15 ks (IS3)+2 ks (IS6b)+3 ks (IS9)"					
VV			15+2+3		20,000			
VV			"uzavírka silnice č. II/409 Planá nad Lužnicí -Turovec II. etapa"					
VV			"zakrýt 15 ks (IS3)+2 ks (IS6b)+3 ks (IS9)"					
VV			15+2+3		20,000			
VV			"uzavírka silnice č. II/409 Planá nad Lužnicí -Turovec III.etapa"					
VV			"zakrýt 11 ks (IS3)+2 ks (IS6b)+3 ks (IS9)"					
VV			11+2+3		16,000			
VV			"uzavírka silnice č. II/409 Planá nad Lužnicí -Turovec IV.etapa"					
VV			"zakrýt 15 ks (IS3)+2 ks (IS6b)+5 ks (IS9)"					
VV			15+2+5		22,000			
VV			Součet		78,000			

2	K	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	395,000	164,97	65 163,15	OTSKP 2024
---	---	--------	--	-----	---------	--------	-----------	------------

PP			DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí Položka nezahrnuje: - dodávku značky</i>					
PSC								
VV			"uzavírka silnice č.II/409 I. etapa"					
VV			"2 ks (B1+Z2+S7+E13)+3 ks (B24+E13)+8 ks (IP10 a+E3a)+12 ks (IP 10b+E3a)+10 ks (IS11a)+61 ks (IS11b)+4 ks (B20a)+2ks (B21a)"					
VV			"1 ks (B13+E13)+1 ks (B13+E3a)+2 ks (B13+E3a+E7b+E13)"					
VV			2+3+8+12+10+61+4+2+1+1+2		106,000			
VV			"uzavírka silnice č. II/409 II. etapa"					
VV			"2 ks (B1+Z2+S7+E13)+4 ks (B24+E13)+7 ks (IP10 a+E3a)+10 ks (IP 10b+E3a)+10 ks (IS11a)+56ks (IS11b)+2 ks (B20a)+1 ks (B21a)"					
VV			2+4+7+10+10+56+2+1		92,000			
VV			"uzavírka silnice č. II/409 III. etapa"					
VV			"2 ks (B1+Z2+S7+E13)+1 ks (B1+Z2)+3 ks (B24+E13)+8 ks (IP10a+E3a)+11 ks (IP10b+E3a)+9 ks (IS11a)+59 ks (IS11b)+2 ks (B20a)+1 ks (B21a)"					
VV			2+1+3+8+11+9+59+2+1		96,000			
VV			"uzavírka silnice č. II/409 IV. etapa"					
VV			"2 ks (B1+Z2+S7+E13)+2 ks (B24+E13)+7 ks (IP10a+E3a)+10 ks (IP10b+E3a)+8 ks (IS11a)+62 ks (IS11b)+4 ks (B20a)+2 ks (B21a)+4 ks (IP22)"					
VV			2+2+7+10+8+62+4+2+4		101,000			
VV			Součet		395,000			

3	K	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	395,000	141,40	55 853,00	OTSKP 2024
---	---	--------	--	-----	---------	--------	-----------	------------

PP			DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ <i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x</i>					
PSC								
VV			"uzavírka silnice č.II/409 I. etapa"					
VV			"2 ks (B1+Z2+S7+E13)+3 ks (B24+E13)+8 ks (IP10 a+E3a)+12 ks (IP 10b+E3a)+10 ks (IS11a)+61 ks (IS11b)+4 ks (B20a)+2ks (B21a)"					
VV			"1 ks (B13+E13)+1 ks (B13+E3a)+2 ks (B13+E3a+E7b+E13)"					
VV			2+3+8+12+10+61+4+2+1+1+2		106,000			
VV			"uzavírka silnice č. II/409 II. etapa"					
VV			"2 ks (B1+Z2+S7+E13)+4 ks (B24+E13)+7 ks (IP10 a+E3a)+10 ks (IP 10b+E3a)+10 ks (IS11a)+56ks (IS11b)+2 ks (B20a)+1 ks (B21a)"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2+4+7+10+10+56+2+1		92,000			
	VV		"uzavírka silnice č. II/409 III. etapa"					
	VV		"2 ks (B1+Z2+S7+E13)+1 ks (B1+Z2)+3 ks (B24+E13)+8 ks (IP10a+E3a)+11 ks (IP10b+E3a)+9 ks (IS11a)+59 ks (IS11b)+2 ks (B20a)+1 ks (B21a)"					
	VV		2+1+3+8+11+9+59+2+1		96,000			
	VV		"uzavírka silnice č. II/409 IV. etapa"					
	VV		"2 ks (B1+Z2+S7+E13)+2 ks (B24+E13)+7 ks (IP10a+E3a)+10 ks (IP10b+E3a)+8 ks (IS11a)+62 ks (IS11b)+4 ks (B20a)+2 ks (B21a)+4 ks (IP22)"					
	VV		2+2+7+10+8+62+4+2+4		101,000			
	VV		Součet		395,000			
4	K	914129	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	4 940,000	8,25	40 755,00	OTSKP 2024
	PP		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení</i>					
			<i>Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití</i>					
	VV		"uzavírka silnice č. II/409 I. etapa"					
	VV		"počet DZ/počet dnů"					
	VV		106*15		1 590,000			
	VV		"uzavírka silnice č. II/409 II. etapa"					
	VV		"počet DZ/počet dnů"					
	VV		92*15		1 380,000			
	VV		"uzavírka silnice č. II/409 III. etapa"					
	VV		"počet DZ/počet dnů"					
	VV		96*10		960,000			
	VV		"uzavírka silnice č. II/409 IV. etapa"					
	VV		"počet DZ/počet dnů"					
	VV		101*10		1 010,000			
	VV		Součet		4 940,000			
	D	OST	Ostatní				51 848,18	
5	K	02610	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE	KPL	1,000	5 891,84	5 891,84	OTSKP 2024
	PP		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		Čerpání položky jen se souhlasem investora					
	VV		1		1,000			
6	K	02620	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	1,000	5 891,84	5 891,84	OTSKP 2024
	PP		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		Čerpání položky jen se souhlasem investora					
	VV		včetně zkoušek na těžké kovy dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a vyhlášky č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky					
	VV		1		1,000			
7	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000	10 605,31	10 605,31	OTSKP 2024
	PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené se zřízením nebo zajištěním objíždky a přístupové cesty Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		"náklady na vyřízení uzavírky"					
	VV		1		1,000			
8	K	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	HM	1,000	29 459,19	29 459,19	OTSKP 2024
	PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	PSC		<i>Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		"zaměření skutečného provedení stavby - ohrusná vrstva"					
	VV		1		1,000			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: TA_II/120
Stavba: rekonstrukce silnice II/120 Borotín-Sudoměřice 22,814-26,346

KSO: CC-CZ:
Místo: Borotín Datum: 30.04.2025

Zadavatel: IČ: 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Uchazeč: IČ: 45359041
STRABAG SIS a.s. DIČ: CZ45359041

Projektant: IČ: 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Zpracovatel: IČ: 70971641
Ing.Jaroslav Štrouf DIČ: CZ70971641

Poznámka:
doba realizace 50 dní

Cena bez DPH 15 853 844,88

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	15 853 844,88	3 329 307,42
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 19 183 152,30

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	TA_II/120		
Stavba:	rekonstrukce silnice II/120 Borotín-Sudoměřice 22,814-26,346		
Místo:	Borotín	Datum:	30.04.2025
Zadavatel:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.	Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč:	STRABAG SIS a.s.	Zpracovatel:	Ing.Jaroslav Štrouf

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		15 853 844,88	19 183 152,30
SO 101	rekonstrukce silnice II/120 průtah Sudoměřic 25,692-26,346	2 953 671,93	3 573 943,04
SO 102	rekonstrukce silnice II/120 Borotín-Sudoměřice 22,814-25,692	12 584 401,75	15 227 126,12
SO 103	DIO-doplňující údaje	315 771,20	382 083,15

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
rekonstrukce silnice II/120 Borotín-Sudoměřice 22,814-26,346
Objekt:

SO 101 - rekonstrukce silnice II/120 průtah Sudoměřic 25,692-26,346

KSO:
Místo: Sudoměřice

CC-CZ:
Datum: 30.04.2025

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Uchazeč:
STRABAG SIS a.s.

IČ: 45359041
DIČ: CZ45359041

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:
Ing.Jaroslav Štrouf

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH			2 953 671,93
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 953 671,93	21,00%	620 271,11
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	3 573 943,04

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: rekonstrukce silnice II/120 Borotín-Sudoměřice 22,814-26,346

Objekt: SO 101 - rekonstrukce silnice II/120 průtah Sudoměřic 25,692-26,346

Místo:	Sudoměřice	Datum:	30.04.2025
Zadavatel:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.	Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč:	STRABAG SIS a.s.	Zpracovatel:	Ing.Jaroslav Štrouf

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	2 953 671,93
HSV - Práce a dodávky HSV	2 943 253,03
1 - Zemní práce	267 154,33
5 - Komunikace pozemní	2 606 577,09
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	51 798,21
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	17 723,40
OST - Ostatní	10 418,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba: rekonstrukce silnice II/120 Borotín-Sudoměřice 22,814-26,346

Objekt:

SO 101 - rekonstrukce silnice II/120 průtah Sudoměřic 25,692-26,346

Místo:	Sudoměřice	Datum:	30.04.2025
Zadavatel:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.	Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč:	STRABAG SIS a.s.	Zpracovatel:	Ing.Jaroslav Štrouf

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem2 953 671,93

D HSVPráce a dodávky HSV2 943 253,03

D 1Zemní práce267 154,33

2	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVĚHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/T	T	1 139,530	-1,00	-1 139,53	
---	---	--------	---	---	-----------	-------	-----------	--

PP			ODKUP A ODVOZ ASFALTOVĚHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA 1,- KČ/T					
VV			"objem frézovaného materiálu"					
VV			"objemová hmotnost frézovaného materiálu 2,4 t/m3"					
VV			"odkup recyklátu zatříděného dle provedeného vzorkování v souladu s vyhláškou 130/2019 Sb. do skupiny ZAS T1, ZAS T2"					
VV			(7913,4*0,06)*2,4		1 139,530			
VV			Součet		1 139,530			

18	K	113744	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 60MM	M2	4 084,000	23,26	94 993,84	OTSKP 2024
----	---	--------	--	----	-----------	-------	-----------	------------

PP			FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 60MM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			<i>Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>					
PSC								
VV			"frézování obrusné vrstvy"					
VV			"délka 654 m"					
VV			"šířka prům. 6 m"					
VV			"výška 0,06 m"					
VV			"frézování rozjezdů"					
VV			(654*6)+160		4 084,000			
VV			Součet		4 084,000			

19	K	113744	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 60MM	M2	3 989,400	23,26	92 793,44	OTSKP 2024
----	---	--------	--	----	-----------	-------	-----------	------------

PP			FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 60MM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			<i>Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>					
PSC								
VV			"frézování ložné vrstvy"					
VV			"délka 654 m"					
VV			"šířka prům. 6,1 m"					
VV			"výška 0,06 m"					
VV			654*6,1		3 989,400			
VV			Součet		3 989,400			

6	K	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	854,000	94,27	80 506,58	OTSKP 2024
---	---	-------	---------------------------------------	---	---------	-------	-----------	------------

PP			ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			<i>Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</i>					
PSC								
VV			"čištění příkopů s odvozem materiálu na skládku"					
VV			"délka příkopu 854 m"					
VV			854		854,000			
VV			Součet		854,000			

D 5Komunikace pozemní2 606 577,09

7	K	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	M2	3 994,200	226,44	904 446,65	OTSKP 2024
---	---	--------	--	----	-----------	--------	------------	------------

PP			VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM					
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			<i>Položka zahrnuje: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry</i>					
PSC								
VV			"rozfrézování stávajících vrstev (PM+nátěr) na niveletu cca - 200 mm"					
VV			"provedení reprofilace, homogenizace materiálu v příčném i podélném profilu trasy s vícenásobným přejezdem recykleru a zhutnění vrstvy"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	"provedení recyklace za studena RS CA 0,63 ze směsi rozfrézovaného a předrceného materiálu původní konstrukce dle ČSN 73 6147 v tl. 200 mm"					
		VV	"pro vrstvu RS CA je nezbytné stanovit dávkování pojiv hydraulické pojivo+asfaltové pojivo ve formě asf. pěny nebo asf. emulze v ITT a pro dávkování "					
		VV	"pojiv musí být dodrženy požadavky ČSN 73 6147 "					
		VV	"délka 634 m"					
		VV	"šířka prům. 6,3 m"					
		VV	634*6,3		3 994,200			
		VV	Součet		3 994,200			
8	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	654,000	80,13	52 405,02	OTSKP 2024
	PP		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM					
			Poznámka k souboru cen:					
			Položka zahrnuje: - dodání recyklátu předepsané kvality a zrnitosti - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách,					
	PSC		Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry					
		VV	"materiál bude obsahovat suma PAU do 6 mg/kg sušiny"					
		VV	"délka 654 m"					
		VV	"šířka prům. 0,5 m"					
		VV	"oboustranně"					
		VV	654*0,5*2		654,000			
		VV	Součet		654,000			
30	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	4 084,000	9,69	39 573,96	OTSKP 2024
	PP		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
			Poznámka k souboru cen:					
			Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky,					
	PSC		pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x					
		VV	"ACO 11+, 50/70, ČSN 736121"					
		VV	"délka 654 m"					
		VV	"šířka prům. 6 m"					
		VV	"úprava rozjezdů 160 m2"					
		VV	(654*6)+160		4 084,000			
		VV	Součet		4 084,000			
29	K	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM	M2	4 084,000	181,22	740 102,48	OTSKP 2024
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM					
			Poznámka k souboru cen:					
			Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	PSC		Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
		VV	"ACO 11+, 50/70, ČSN 736121"					
		VV	"délka 654 m"					
		VV	"šířka prům. 6 m"					
		VV	"úprava rozjezdů 160 m2"					
		VV	(654*6)+160		4 084,000			
		VV	Součet		4 084,000			
28	K	574E68	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 70MM	M2	3 867,400	224,97	870 048,98	OTSKP 2024
	PP		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 70MM					
			Poznámka k souboru cen:					
			Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	PSC		Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
		VV	"ACP 22 + , 50/70 , ČSN 736121"					
		VV	"délka 634m"					
		VV	"šířka prům. 6,1 m"					
		VV	"tloušťka 70 mm"					
		VV	634*6,1		3 867,400			
		VV	Součet		3 867,400			
	D	8	Vedení trubní dálková a přípojná				51 798,21	
26	K	87134	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 200MM	M	1,000	871,99	871,99	OTSKP 2024
	PP		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 200MM					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných a závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na sklon) - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody Položka nezahrnuje: - tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
21	K	89712	VPUSTĚ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	1,000	14 871,38	14 871,38	OTSKP 2024
	PP		VPUSTĚ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		"zřízení kompletní uliční vpustě, vč. odstranění staré uliční vpustě"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
25	K	899122	MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNÉ	KUS	4,000	5 302,65	21 210,60	OTSKP 2024
	PP		MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNÉ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		"výměna 4 ks mříží"					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
27	K	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	1,000	3 711,06	3 711,06	OTSKP 2024
	PP		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku) Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
20	K	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	3,000	3 711,06	11 133,18	OTSKP 2024
	PP		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ					
	PSC		<i>Položka zahrnuje: - všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku) Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		"počet ks"					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				17 723,40	
15	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍCÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	1 308,000	13,55	17 723,40	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	VV		"délka 654 m"					
	VV		"oboustranně"					
	VV		654*2		1 308,000			
	VV		Součet		1 308,000			
	D	OST	Ostatní				10 418,90	
16	K	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	384,300	11,78	4 527,05	OTSKP 2024
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		"objemová hmotnost 1,8 t/m3"					
	VV		(854*0,25)*1,8		384,300			
	VV		Součet		384,300			
17	K	02520	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	5,000	1 178,37	5 891,85	OTSKP 2024
	PP		ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		"5 ks výluhu dle 283/23 Sb."					
	VV		"položka čerpána pouze se souhlasem investora"					
	VV		"vyhodnocení dle 273/2021 příloha 10.1."					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
rekonstrukce silnice II/120 Borotín-Sudoměřice 22,814-26,346
Objekt:

SO 102 - rekonstrukce silnice II/120 Borotín-Sudoměřice 22,814-25,692

KSO:

Místo:

Borotín

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

STRABAG SIS a.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel:

Ing.Jaroslav Štrouf

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

30.04.2025

IČ:

DIČ:

70971641

CZ70971641

IČ:

DIČ:

45359041

CZ45359041

IČ:

DIČ:

70971641

CZ70971641

IČ:

DIČ:

70971641

CZ70971641

Cena bez DPH		12 584 401,75	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	12 584 401,75 0,00	21,00% 12,00%	2 642 724,37 0,00
Cena s DPH		v CZK	15 227 126,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: rekonstrukce silnice II/120 Borotín-Sudoměřice 22,814-26,346

Objekt: SO 102 - rekonstrukce silnice II/120 Borotín-Sudoměřice 22,814-25,692

Místo:	Borotín	Datum:	30.04.2025
Zadavatel:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.	Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč:	STRABAG SIS a.s.	Zpracovatel:	Ing.Jaroslav Štrouf

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	12 584 401,75
HSV - Práce a dodávky HSV	12 548 527,44
1 - Zemní práce	1 305 440,84
5 - Komunikace pozemní	11 165 092,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	77 993,80
OST - Ostatní	35 874,31

SOUPIS PRACÍ

Stavba: rekonstrukce silnice II/120 Borotín-Sudoměřice 22,814-26,346
Objekt:

SO 102 - rekonstrukce silnice II/120 Borotín-Sudoměřice 22,814-25,692

Místo:	Borotín	Datum:	30.04.2025
Zadavatel:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.	Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč:	STRABAG SIS a.s.	Zpracovatel:	Ing.Jaroslav Štrouf

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem12 584 401,75

D HSVPráce a dodávky HSV12 548 527,44

D 1Zemní práce1 305 440,84

1	K	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVĚHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/T	T	9 681,696	-1,00	-9 681,70	
---	---	--------	--	---	-----------	-------	-----------	--

PP			ODKUP A ODVOZ ASFALTOVĚHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA 1,- KČ/T					
VV			"objem frézovaného materiálu"					
VV			"objemová hmotnost frézovaného materiálu 2,4 t/m3"					
VV			"odkup recyklátu zatříděného dle provedeného vzorkování v souladu s vyhláškou 130/2019 Sb. do skupiny ZAS T1, ZAS T2"					
VV			(33617)*0,12*2,4		9 681,696			
VV			Součet		9 681,696			

2	K	113744	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 60MM	M2	16 734,600	23,26	389 246,80	OTSKP 2024
---	---	--------	--	----	------------	-------	------------	------------

PP			FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 60MM Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
PSC			"frézování obrusné vrstvy"					
VV			"délka 2878 m"					
VV			"šířka prům. 5,7 m"					
VV			"výška 0,06 m"					
VV			"úprava rozjezdů 80m2"					
VV			"autobusový záliv 250 m2"					
VV			(2878*5,7)+80+250		16 734,600			
VV			Součet		16 734,600			

3	K	113744	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 60MM	M2	16 882,400	23,26	392 684,62	OTSKP 2024
---	---	--------	--	----	------------	-------	------------	------------

PP			FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 60MM Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
PSC			"frézování ložné vrstvy"					
VV			"délka 2878 m"					
VV			"šířka prům. 5,8 m"					
VV			"odečet plochy mostu 60 m2"					
VV			"výška 0,06 m"					
VV			"autobusový záliv 250 m2"					
VV			2878*5,8-60+250		16 882,400			
VV			Součet		16 882,400			

4	K	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	5 656,000	94,27	533 191,12	OTSKP 2024
---	---	-------	---------------------------------------	---	-----------	-------	------------	------------

PP			ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)					
PSC			"čištění příkopů s odvozem materiálu na skládku"					
VV			"délka příkopu 2878*2-100 m za svodidly"					
VV			2878+2778		5 656,000			
VV			Součet		5 656,000			

D 5Komunikace pozemní11 165 092,80

5	K	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	M2	17 458,000	226,44	3 953 189,52	OTSKP 2024
---	---	--------	--	----	------------	--------	--------------	------------

PP			VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry					
PSC			"rozfrézování stávajících vrstev (PM+nátěr) na niveletu cca - 200 mm"					
VV								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV"provedení reprofilace, homogenizace materiálu v příčném i podélném profilu trasy s vícenásobným přejezdem recykleru a zhutnění vrstvy"					
			VV"provedení recyklace za studena RS CA 0,63 ze směsi rozfrézovaného a předrceného materiálu původní konstrukce dle ČSN 73 6147 v tl. 200 mm"					
			VV"pro vrstvu RS CA je nezbytné stanovit dávkování pojiv hydraulické pojivo+asfaltové pojivo ve formě asf. pěny nebo asf. emulze v ITT a pro dávkování "					
			VV"pojiv musí být dodrženy požadavky ČSN 73 6147 "					
			VV"délka 2878 m"					
			VV"šířka prům.6,0 m"					
			VV"autobusový záliv 250m2"					
			VV"odečet plochy mostu 60m2"					
			VV2878*6+250-60		17 458,000			
			VVSoučet		17 458,000			
6	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	2 878,000	80,13	230 614,14	OTSKP 2024
		PP	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM					
			Poznámka k souboru cen:					
			Položka zahrnuje: - dodání recyklátu předepsané kvality a zrnitosti - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách,					
		PSC	Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry					
			VV"materiál bude obsahovat suma PAU do 6 mg/kg sušiny"					
			VV"délka 2878 m"					
			VV"šířka prům. 0,5 m"					
			VV"oboustranně"					
			VV2878*0,5*2		2 878,000			
			VVSoučet		2 878,000			
20	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	16 734,600	9,69	162 158,27	OTSKP 2024
		PP	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
			Poznámka k souboru cen:					
			Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
		PSC	Položka nezahrnuje: - x					
			VV"PS CP (0,2-0,65 kg/m2) ČSN 736129"					
			VV"délka 2878 m"					
			VV"šířka prům. 5,7 m"					
			VV"úprava rozjezdů 80 m2 + autobusový záliv 250m2"					
			VV2878*5,7+80+250		16 734,600			
			VVSoučet		16 734,600			
19	K	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM	M2	16 734,600	180,53	3 021 097,34	OTSKP 2024
		PP	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM					
			Poznámka k souboru cen:					
			Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
		PSC	Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
			VV"ACO 11+, 50/70, ČSN 736121"					
			VV"délka 2878 m"					
			VV"šířka prům. 5,7 m"					
			VV"úprava rozjezdů 80 m2 +autobusový záliv 250 m2"					
			VV2878*5,7+80+250		16 734,600			
			VVSoučet		16 734,600			
18	K	574E68	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 70MM	M2	16 882,400	224,97	3 798 033,53	OTSKP 2024
		PP	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 70MM					
			Poznámka k souboru cen:					
			Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
		PSC	Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
			VV"ACP 22 + , 50/70 , ČSN 736121"					
			VV"délka 2878m"					
			VV"šířka prům. 5,8 m"					
			VV"tloušťka 70 mm"					
			VV"autobusový záliv 250m2"					
			VV"odečet plochy mostu 60m2"					
			VV2878*5,8+250-60		16 882,400			
			VVSoučet		16 882,400			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				77 993,80	
15	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍCI, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	5 756,000	13,55	77 993,80	
		PP	Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátérového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
			VV"délka 2878 m"					
			VV"oboustranně"					
			VV2878*2		5 756,000			
			VVSoučet		5 756,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D OST			Ostatní	35 874,31				
16	K	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	2 545,200	11,78	29 982,46	OTSKP 2024
PP			POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)					
PSC			Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x					
VV			"objemová hmotnost 1,8 t/m3"					
VV			(5656*0,25)*1,8				2 545,200	
VV			Součet				2 545,200	
17	K	02520	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	5,000	1 178,37	5 891,85	OTSKP 2024
PP			ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU					
PSC			Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami Položka nezahrnuje: - x					
VV			"5 ks výluhu dle 283/23 Sb."					
VV			"položka čerpána pouze se souhlasem investora"					
VV			"vyhodnocení dle 273/2021 příloha 10.1."					
VV			"položka čerpána pouze se souhlasem investora"					
VV			5				5,000	
VV			Součet				5,000	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
rekonstrukce silnice II/120 Borotín-Sudoměřice 22,814-26,346
Objekt:
SO 103 - DIO-doplňující údaje

KSO:
Místo: Borotín

CC-CZ:
Datum: 30.04.2025

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:
DIČ: CZ70971641

Uchazeč:
STRABAG SIS a.s.

IČ:
DIČ: CZ45359041

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:
Ing.Jaroslav Štrouf

IČ:
DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH			315 771,20
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	315 771,20	21,00%	66 311,95
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	382 083,15

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: rekonstrukce silnice II/120 Borotín-Sudoměřice 22,814-26,346

Objekt: SO 103 - DIO-doplňující údaje

Místo: Borotín

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: STRABAG SIS a.s.

Datum: 30.04.2025

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel: Ing.Jaroslav Štrouf

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	315 771,20
HSV - Práce a dodávky HSV	47 923,02
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	47 923,02
OST - Ostatní	267 848,18

SOUPIS PRACÍ

Stavba: rekonstrukce silnice II/120 Borotín-Sudoměřice 22,814-26,346

Objekt: SO 103 - DIO-doplňující údaje

Místo: Borotín

Datum: 30.04.2025

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: STRABAG SIS a.s.

Zpracovatel: Ing.Jaroslav Štrouf

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

315 771,20

D HSV

Práce a dodávky HSV

47 923,02

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

47 923,02

1	K	91400	DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK	KUS	8,000	94,27	754,16	OTSKP 2024
PP			DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje: - zakrytí dočasně neplatných svislých dopravních značek (nebo jejich částí) bez ohledu na způsob a na jejich velikost (zakrytí neprůhledným materiálem nebo otočení značky) - jeho následné odstranění Položka nezahrnuje: - x					
PSC			"uzavírka silnice č. II/120 Borotín - Sudoměřice u Tábora"					
VV			"zakrýt 8 ks (7xIS3 + 1xIS6B)"					
VV			8					
VV			Součet					
2	K	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	46,000	259,24	11 925,04	OTSKP 2024
PP			DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM Poznámka k souboru cen:					
PSC			Položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí Položka nezahrnuje: - dodávku značky					
VV			"uzavírka silnice č.II/120 Borotín - Sudoměřice"					
VV			"2 ks (B1+Z2+S7+E13)+2 ks (B1+E3a)+3ks (B24+E13)+8 ks (IS11a)+9 ks (IS11b)+13ks (IS11c)+9 ks (IP22)"					
VV			2+2+3+8+9+13+9					
VV			Součet					
3	K	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	46,000	235,67	10 840,82	OTSKP 2024
PP			DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ Poznámka k souboru cen:					
PSC			Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x					
VV			"uzavírka silnice č.II/120 Borotín - Sudoměřice"					
VV			"2 ks (B1+Z2+S7+E13)+2 ks (B1+E3a)+3ks (B24+E13)+8 ks (IS11a)+9 ks (IS11b)+13ks (IS11c)+9 ks (IP22)"					
VV			2+2+3+8+9+13+9					
VV			Součet					
4	K	914129	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	2 300,000	10,61	24 403,00	OTSKP 2024
PP			DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ Poznámka k souboru cen:					
PSC			Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití					
VV			"uzavírka silnice č. II/120 Borotín - Sudoměřice"					
VV			"počet DZ/počet dnů"					
VV			46*50					
VV			Součet					
D	OST	Ostatní						267 848,18
10	K	01450	POPLATKY ZA NAHRADNI AUTOBUSOVOU DOPRAVU	KPL	1,000	216 000,00	216 000,00	OTSKP 2024
PP			POPLATKY ZA NÁHRADNÍ AUTOBUSOVOU DOPRAVU Poznámka k souboru cen:					
PSC			Položka zahrnuje: - veškeré náklady související s náhradní autousovou dopravou Položka nezahrnuje: - x					
P			Poznámka k položce: položka bude naceněna preliminářem v hodnotě 216.000 ,- Kč bez dph stanovená cena předpokládá náhradní autobusovou dopravu po dobu 50 dní					
5	K	02610	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE	KPL	1,000	5 891,84	5 891,84	OTSKP 2024
PP			ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE Poznámka k souboru cen:					
PSC			Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami Položka nezahrnuje: - x					
VV			Čerpání položky jen se souhlasem investora					
VV			1					
6	K	02620	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	1,000	5 891,84	5 891,84	OTSKP 2024
PP			ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU Poznámka k souboru cen:					
PSC			Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami Položka nezahrnuje: - x					
VV			Čerpání položky jen se souhlasem investora					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		včetně zkoušek na těžké kovy dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a vyhlášky č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky					
	VV		1		1,000			
7	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000	10 605,31	10 605,31	OTSKP 2024
	PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené se zřízením nebo zajištěním objíždky a přístupové cesty Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		"náklady na vyřízení uzavírky"					
	VV		1		1,000			
8	K	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	HM	1,000	29 459,19	29 459,19	OTSKP 2024
	PP		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> <i>Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x</i>					
	VV		"zaměření skutečného provedení stavby - ohrusná vrstva"					
	VV		1		1,000			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: TA_III/1375
Stavba: rekonstrukce silnice III/1375 Slapy-Dražičky

KSO: CC-CZ:
Místo: Slapy Datum: 30.04.2025

Zadavatel: IČ: 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Uchazeč: IČ: 45359041
STRABAG SIS a.s. DIČ: CZ45359041

Projektant: IČ: 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Zpracovatel: IČ: 70971641
Ing.Jaroslav Štrouf DIČ: CZ70971641

Poznámka:
doba realizace 30 dní

Cena bez DPH			5 403 855,60
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	5 403 855,60	1 134 809,68
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			6 538 665,28

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	TA_III/1375		
Stavba:	rekonstrukce silnice III/1375 Slapy-Dražičky		
Místo:	Slapy	Datum:	30.04.2025
Zadavatel:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.	Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč:	STRABAG SIS a.s.	Zpracovatel:	Ing.Jaroslav Štrouf

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		5 403 855,60	6 538 665,28
SO 101	rekonstrukce silnice III/1375 Slapy-Dražičky v km 0,000-1,497	5 334 741,47	6 455 037,18
SO 102	DIO-doplňující údaje	69 114,13	83 628,10

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
rekonstrukce silnice III/1375 Slapy-Dražičky
Objekt:

SO 101 - rekonstrukce silnice III/1375 Slapy-Dražičky v km 0,000-1,497

KSO:

Místo:

Slapy

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

STRABAG SIS a.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel:

Ing.Jaroslav Štrouf

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

30.04.2025

IČ:

DIČ:

70971641
CZ70971641

IČ:

DIČ:

45359041
CZ45359041

IČ:

DIČ:

70971641
CZ70971641

IČ:

DIČ:

70971641
CZ70971641

Cena bez DPH		5 334 741,47	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	5 334 741,47	21,00%	1 120 295,71
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	6 455 037,18

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: rekonstrukce silnice III/1375 Slapy-Dražičky
Objekt:

SO 101 - rekonstrukce silnice III/1375 Slapy-Dražičky v km 0,000-1,497

Místo:	Slapy	Datum:	30.04.2025
Zadavatel:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.	Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč:	STRABAG SIS a.s.	Zpracovatel:	Ing.Jaroslav Štrouf

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	5 334 741,47
HSV - Práce a dodávky HSV	5 309 804,19
1 - Zemní práce	384 011,46
5 - Komunikace pozemní	4 885 224,03
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	40 568,70
OST - Ostatní	24 937,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba: rekonstrukce silnice III/1375 Slapy-Dražičky
Objekt:

SO 101 - rekonstrukce silnice III/1375 Slapy-Dražičky v km 0,000-1,497

Místo:	Slapy	Datum:	30.04.2025
Zadavatel:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.	Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč:	STRABAG SIS a.s.	Zpracovatel:	Ing.Jaroslav Štrouf

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 5 334 741,47

D HSV Práce a dodávky HSV 5 309 804,19

D 1 Zemní práce 384 011,46

26	K	113742	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 40MM	M2	116,500	434,46	50 614,59	OTSKP 2024
PP			FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 40MM					
VV			"frézování ohrusné vrstvy"					
VV			"vyfrézovaný materiál bude použit do krajnic"					
VV			116,5		116,500			
VV			Součet		116,500			

5	K	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2	1 497,000	34,17	51 152,49	OTSKP 2024
PP			ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM					
VV			"seřez krajnic v šířce 0,5 m s odvozem na skládku"					
VV			"oboustranně"					
VV			"délka 1 497 m"					
VV			1497*0,5*2		1 497,000			
VV			Součet		1 497,000			

6	K	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	2 994,000	94,27	282 244,38	OTSKP 2024
PP			ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M					
VV			"čištění příkopů s odvozem materiálu na skládku"					
VV			"délka příkopu 1,497 m"					
VV			1497*2		2 994,000			
VV			Součet		2 994,000			

D 5 Komunikace pozemní 4 885 224,03

7	K	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	M2	8 383,200	226,44	1 898 291,81	OTSKP 2024
PP			VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM					
VV			"rozfrézování stávajících vrstev (PM+nátěr) na niveletu cca - 200 mm"					
VV			"provedení reprofilace, homogenizace materiálu v příčném i podélném profilu trasy s vícenásobným přejezdem recykleru a zhutnění vrstvy"					
VV			"provedení recyklace za studena RS CA 0,63 ze směsi rozfrézovaného a předrceného materiálu původní konstrukce dle ČSN 73 6147 v tl. 200 mm"					
VV			"pro vrstvu RS CA je nezbytné stanovit dávkování pojiv hydraulické pojivo+asfaltové pojivo ve formě asf. pěny nebo asf. emulze v ITT a pro dávkování "					
VV			"pojiv musí být dodrženy požadavky ČSN 73 6147 "					
VV			"délka 1 497 m"					
VV			"šířka prům. 5,6 m"					
VV			1497*5,6		8 383,200			
VV			Součet		8 383,200			

18	K	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	1 497,000	145,88	218 382,36	OTSKP 2024
PP			ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM					
VV			"štěrkodrt' 0-32"					
VV			"délka 1497 m"					
VV			"šířka prům. 0,5 m"					
VV			"oboustranně"					
VV			1497*2*0,5		1 497,000			
VV			Součet		1 497,000			

23	K	572223	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	8 050,600	9,69	78 010,31	OTSKP 2024
PP			SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2					
VV			"PS CP (0,2-0,65 kg/m2) ČSN 736129"					
VV			"délka 1497 m"					
VV			"šířka prům. 5,4 m"					
VV			1497*5,3+116,5		8 050,600			
VV			Součet		8 050,600			

24	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM	M2	8 050,600	140,97	1 134 893,08	OTSKP 2024
PP			ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM					
VV			"ACO 11+, 50/70, ČSN 736121"					
VV			"délka 1497 m"					
VV			"šířka prům. 5,3 m"					
VV			"úprava rozjezdů 116,5 m2"					
VV			1497*5,3+116,5		8 050,600			
VV			Součet		8 050,600			

22	K	574E56	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM	M2	8 083,800	192,44	1 555 646,47	OTSKP 2024
PP			ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"ACP 16 +(S) , 50-70 , ČSN 736121"					
	VV		"délka 1497 m"					
	VV		"šířka prům. 5,4m"					
	VV		1497*5,4		8 083,800			
	VV		Součet		8 083,800			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				40 568,70	
15	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	2 994,000	13,55	40 568,70	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	VV		"délka 1497 m"					
	VV		"oboustranně"					
	VV		1497*2		2 994,000			
	VV		Součet		2 994,000			
	D	OST	Ostatní				24 937,28	
16	K	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	1 616,760	11,78	19 045,43	OTSKP 2024
	PP		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)					
	VV		"objemová hmotnost 1,8 t/m3"					
	VV		(1497*0,1)*1,8		269,460			
	VV		(1497*2*0,25)*1,8		1 347,300			
	VV		Součet		1 616,760			
17	K	02520	ZKOUŠENÍ MATERIÁLU NEZAVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	5,000	1 178,37	5 891,85	OTSKP 2024
	PP		ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU					
	VV		"5 ks výluhu dle 283/23 Sb."					
	VV		"položka čerpána pouze se souhlasem investora"					
	VV		"vyhodnocení dle 273/2021 příloha 10.1."					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
rekonstrukce silnice III/1375 Slapy-Dražičky
Objekt:
SO 102 - DIO-doplňující údaje

KSO:
Místo: Slapy

CC-CZ:
Datum: 30.04.2025

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:
DIČ: CZ70971641

Uchazeč:
STRABAG SIS a.s.

IČ:
DIČ: CZ45359041

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:
Ing.Jaroslav Štrouf

IČ:
DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH			69 114,13
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	69 114,13	21,00%	14 513,97
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	83 628,10

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: rekonstrukce silnice III/1375 Slapy-Dražičky

Objekt: SO 102 - DIO-doplňující údaje

Místo: Slapy

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: STRABAG SIS a.s.

Datum: 30.04.2025

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel: Ing.Jaroslav Štrouf

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	69 114,13
HSV - Práce a dodávky HSV	17 265,95
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	17 265,95
OST - Ostatní	51 848,18

SOUPIS PRACÍ

Stavba: rekonstrukce silnice III/1375 Slapy-Dražičky

Objekt: SO 102 - DIO-doplňující údaje

Místo:	Slapy	Datum:	30.04.2025
Zadavatel:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.	Projektant:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč:	STRABAG SIS a.s.	Zpracovatel:	Ing.Jaroslav Štrouf

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem69 114,13

D HSVPráce a dodávky HSV17 265,95

D 9Ostatní konstrukce a práce, bourání17 265,95

1	K	91400	DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK	KUS	2,000	94,27	188,54	OTSKP 2024
---	---	-------	--	-----	-------	-------	--------	------------

PP	DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK
VV	"uzavírka silnice č. III/1375 Slapy -Dražičky"
VV	"zakrýt 2 ks (IS3)"
VV	2
VV	Součet

2,000
2,000

2	K	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	21,000	259,24	5 444,04	OTSKP 2024
---	---	--------	--	-----	--------	--------	----------	------------

PP	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM
VV	"uzavírka silnice č.III/1375 Slapy-Dražičky"
VV	"2 ks (B1+Z2+S7+E13)+4 ks (B24+E13)+2 ks (IS11a)+6 ks (IS11b)+4 ks (IS11c)+3ks (IP22)"
VV	2+4+2+6+4+3
VV	Součet

21,000
21,000

3	K	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	21,000	235,67	4 949,07	OTSKP 2024
---	---	--------	--	-----	--------	--------	----------	------------

PP	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ
VV	"uzavírka silnice č.III/1375 Slapy-Dražičky"
VV	"2 ks (B1+Z2+S7+E13)+4 ks (B24+E13)+2 ks (IS11a)+6 ks (IS11b)+4 ks (IS11c)+3ks (IP22)"
VV	2+4+2+6+4+3
VV	Součet

21,000
21,000

4	K	914129	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	630,000	10,61	6 684,30	OTSKP 2024
---	---	--------	--	--------	---------	-------	----------	------------

PP	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ
VV	"uzavírka silnice č. III/1375 Slapy-Dražičky"
VV	"počet DZ/počet dnů"
VV	21*30
VV	Součet

630,000
630,000

D OSTOstatní51 848,18

5	K	02610	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE	KPL	1,000	5 891,84	5 891,84	OTSKP 2024
---	---	-------	---	-----	-------	----------	----------	------------

PP	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE
VV	Čerpání položky jen se souhlasem investora
VV	1

1,000

6	K	02620	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	1,000	5 891,84	5 891,84	OTSKP 2024
---	---	-------	--	-----	-------	----------	----------	------------

PP	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU
VV	Čerpání položky jen se souhlasem investora
VV	včetně zkoušek na těžké kovy dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a vyhlášky č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky
VV	1

1,000

7	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000	10 605,31	10 605,31	OTSKP 2024
---	---	-------	---	-----	-------	-----------	-----------	------------

PP	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY
VV	"náklady na vyřízení uzavírky"
VV	1

1,000

8	K	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	HM	1,000	29 459,19	29 459,19	OTSKP 2024
---	---	-------	---	----	-------	-----------	-----------	------------

PP	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ
VV	"zaměření skutečného provedení stavby - ohrusná vrstva"
VV	1

1,000

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Změnou datového formátu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 15.09.2025 10:05:20.

Zaručený elektronický podpis je neplatný, dokument byl změněn nebo poškozen a certifikát byl ověřen s chybou: Chybný podpis. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 016CCFD0, kvalifikovaný certifikát byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu Mgr. Michal Švehla.

Elektronický podpis byl označen kvalifikovaným časovým razítkem, založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru. Platnost časového razítka byla ověřena dne 15.09.2025 10:05:20.

Kvalifikované elektronické časové razítko bylo shledáno platným, dokument nebyl změněn a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů k datu 14.09.2025 17:27:23. Údaje o časovém razítku: datum a čas 10.09.2025 9:29:40, číslo kvalifikovaného časového razítka 01409B0F, kvalifikované časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p..

Vstupující dokument byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 15.09.2025 10:05:20.

Zaručený elektronický podpis je neplatný, dokument byl změněn nebo poškozen a certifikát byl ověřen s chybou: Chybný podpis. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 016D092C, kvalifikovaný certifikát byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu Jan Michalec.

Elektronický podpis byl označen kvalifikovaným časovým razítkem, založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru. Platnost časového razítka byla ověřena dne 15.09.2025 10:05:20.

Kvalifikované elektronické časové razítko bylo shledáno platným, dokument nebyl změněn a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů k datu 14.09.2025 17:27:23. Údaje o časovém razítku: datum a čas 10.09.2025 9:32:35, číslo kvalifikovaného časového razítka 01409B10, kvalifikované časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p..

Vstupující dokument byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 15.09.2025 10:05:20.

Zaručený elektronický podpis je neplatný, dokument byl změněn nebo poškozen a certifikát byl ověřen s chybou: Chybný podpis. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 0166CFD3, kvalifikovaný certifikát byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu Ing. Lukáš Příbyl.

Elektronický podpis byl označen kvalifikovaným časovým razítkem, založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru. Platnost časového razítka byla ověřena dne 15.09.2025 10:05:20.

Kvalifikované elektronické časové razítko bylo shledáno platným, dokument nebyl změněn a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů k datu 14.09.2025 17:27:23. Údaje o časovém razítku: datum a čas 10.09.2025 13:49:12, číslo kvalifikovaného časového razítka 01409B10, kvalifikované časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p..

Typ vstupního dokumentu: .PDF

Otisk souboru: D22974AF01311A37E254965288472C27C6435F48D59EA14D12B61F0D63139E90

Použitý algoritmus: SHA256_SBB 2.16.840.1.101.3.4.2.1

Subjekt, který změnu formátu dokumentu provedl:

Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 37001 České Budějovice, posta@kraj-jihocesky.cz

Datum vyhotovení ověřovací doložky:

15.9.2025

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

Hervertová Martina