

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: IO 03_Komunikace_Odpočet ŽIVICE_ I.etapa Dlouhá ul.

Objednatel:

Zhotovitel: Emvi Pro s.r.o.

Místo: Litoměřice_Dlouhá ul.

Zpracoval:

Datum: 5. 8. 2025

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
LT060140_MSTO	IO 03_Komunikace_Odpočet ŽIVICE_ I.etapa Dlouhá ul.	148 822,94	0,00	31 252,82	180 075,76	0,00	148 822,94	0,00	0,00	0,00
	Celkem	148822,94	0,00	31252,82	180075,76	0,00	148822,94	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: IO 03_Komunikace_Odpočet ŽIVICE_ I.etapa Dlouhá ul.

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel: Emvi Pro s.r.o.

Místo: Litoměřice_Dlouhá ul.

Zpracoval:

Datum: 5. 8. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 148 822,94

5 Komunikace 148 822,94

18	R	566901261R16	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 70 mm	m2	186,940	764,00	142 822,16
----	---	--------------	--	----	---------	--------	------------

asf.komunikace ul. Dlouhá

"STOKA 1"

63,3*1,8

113,940

"ŘAD 2"

57*1

57,000

"PROPOJ VŘ V. DOMINIKÁNSKÁ + NÁM. DLOUHÁ "

(7+9)*1

16,000

Mezisoučet

186,940

Součet

186,940

19	R	573111111	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2	m2	186,940	19,70	3 682,72
----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

22	R	573231106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	186,940	12,40	2 318,06
----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

Celkem 148 822,94