

Číslo smlouvy objednatele: 165562

Číslo smlouvy zhotovitele: M – SILNICE a.s. 24-SOD-2023-100 ; 924 123 100 SWIETELSKY stavební s.r.o
S24-043-0119

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

„II/130 Golčův Jeníkov - křiž s D1, úsek č. 2, část I.“

č. dodatku 180565

uzavřený podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Článek 1 - Smluvní strany

1.1	Objednatel:	Kraj Vysočina
	se sídlem:	Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
	zastoupený:	Ing. Martinem Kuklou, hejtmanem
	k podpisu smlouvy pověřen:	Ing. Vladimír Novotný, 2. náměstek hejtmana
	zástupce pro věci technické:	Ing. Irena Šedová, Ing. Pavel Bartoš
	bankovní spojení:	Československá obchodní banka a.s.
	číslo účtu:	217810303/0300
	IČO:	70890749

(dále jen „objednatel“)

1.2	Zhotovitel:	„Společnost M – SILNICE, SWIETELSKY, II/130 Golčův Jeníkov – křiž s D1, úsek č. 2, část I
		sídlo ředitelství Správce – M – SILNICE a.s., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové
		M – SILNICE a.s. (správce)
	adresa:	Husova 1697, 530 03 Pardubice
	zástupce pro věci smluvní:	Mgr. Michal Kropáč, předseda představenstva Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva
	zástupce pro věci technické:	Zdeněk Drtina, vedoucí provozu Havlíčkův Brod
	hlavní stavbyvedoucí:	Ing. Lukáš Ledvinka
	bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
	číslo účtu:	1080015329/0800
	IČO:	42196868
	DIČ:	CZ42196868
	zápis v obchodním rejstříku:	zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. B 430
		SWIETELSKY stavební s.r.o. (Společník č. 2)
		SWIETELSKY stavební s.r.o. závod Dopravní stavby Východ
	adresa:	K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov
	zástupce pro věci smluvní:	Ing. Petr Seknička, ředitel závodu, na základě plné moci Jan Půža, obchodní ředitel závodu, na základě plné moci
	zástupce pro věci technické:	Ing. Petr Seknička

hlavní stavbyvedoucí: Jan Kocman
bankovní spojení: Uni Credit Bank
číslo účtu: 0430201005/2700
IČO: 48035599
DIČ: CZ48035599

zápis v obchodním rejstříku: zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

(dále jen „zhotovitel“)

Článek 2 – Předmět dodatku smlouvy

Předmětem tohoto dodatku č. 3 Smlouvy o dílo (č. objednatele 165562, č. zhotovitele M – SILNICE a.s. 24-SOD-2023-100 ; 924 123 100; SWIETELSKY stavební s.r.o S24-043-0119) uzavřené dne 29. 11. 2023, dodatku č. 1 (číslo dodatku 171760) ze dne 28. 8. 2024 a dodatku č. 2 (číslo dodatku 173481) ze dne 28. 11. 2024 (dále jen Smlouva o dílo) na akci „II/130 Golčův Jeníkov - křiž s D1, úsek č. 2, část I.“, je provedení prací na stavbě nad rámec zadávací dokumentace. Jsou to práce stavebně a technologicky propojené s ostatními pracemi, které bylo nezbytně nutné a ekonomické provést v rámci této akce. Zdůvodnění prací a jejich specifikace bylo projednáno v rámci kontrolních dnů stavby.

Jedná se o:

- Úprava množství prováděných sanací, asfaltových vrstev a vrstvy studené recyklace, délky svodidel dle skutečně provedeného množství v jednotlivých úsecích (stanoveno geodetickými protokoly, dozorem projektanta a odsouhlaseno zástupci objednatele).
- Úpravy propustků dle skutečného stavu a požadavků odpovědných osob (nové římsy, doplnění zábradlí, úpravy odláždění).
- Vybudování nového napojení – křižovatky do obce Kamenná Lhota z důvodu zachování autobusové zastávky, změna stavby před jejím dokončením.
- Odstranění betonového rigolu a přetřídění výkopové zeminy/horniny při výkopu rýhy pro chráničky ROWANET (na základě odborného posudku geologa)
- Součástí dodatku jsou další drobné méněpráce a vícepráce, které korespondují se skutečně provedenými pracemi a výměrami na stavbě (viz příloha č. 1).

Smluvní strany se dohodly na změně závazku ze Smlouvy o dílo, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky (v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů). Jedná se o změnu celkové ceny díla v důsledku nutných dodatečných stavebních prací a méněprací, které jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 3 Smlouvy o dílo, které vznikly upřesněním dle skutečnosti.

Článek 3 – Změna smlouvy

Obě smluvní strany se dohodly na této změně Smlouvy o dílo:

Článek 4 – Cenové ujednání, odstavec 4.3

„4.3. Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH:	102.480.089,53 Kč
DPH 21%:	21.520.818,80 Kč
cena celkem včetně DPH:	124.000.908,33 Kč

(slovy: stodvamilionyčtyřistaosmdesáttisícosmdesátdevět korun českých a padesáttři haléřů bez DPH)

se ruší a nahrazuje novým zněním:

„4.3. Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH:	98.094.013,77 Kč
DPH 21%:	20.599.742,89 Kč
cena celkem včetně DPH:	118.693.756,66 Kč

(slovy: devadesátosmmilionůdevadesátčtyřitisíctřináct korun českých a sedmdesátsedm haléřů bez DPH)

Článek 4 – Závěrečná ujednání

- 4.1 Ostatní práva a závazky vyplývající ze Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.
- 4.2 Dodatek č. 3 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 4.3 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 3 neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily jiné právní předpisy.
- 4.4 Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 3 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.
- 4.5 Dodatek č. 3 je vyhotoven v jednom provedení s elektronickými podpisy.

4.6 Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 jsou přílohy:
Příloha č. 1 – oceněný soupis provedených prací

V Jihlavě

V Hradci Králové

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Vladimír Novotný
2. náměstek hejtmana

Mgr. Michal Kropáč
předseda představenstva
M – SILNICE a.s.

Ing. Zdeněk Babka
místopředseda představenstva
M – SILNICE a.s.

Ing. Petr Seknička
ředitel závodu
SWIETELSKY stavební s.r.o.

Jan Půža
obchodní ředitel závodu
SWIETELSKY stavební s.r.o.

Soupis objektů s DPH

Stavba: N24330151x - Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina

Varianta: 1.0 -

Objekt	Název	Odbytová cena [Kč] OC + DPH [Kč]		98 094 013,77 118 693 756,67
		OC	DPH	OC + DPH
000	Vedlejší a ostatní náklady	4 305 740,00	904 205,40	5 209 945,40
001	Meteostanice	2 572 999,68	540 329,93	3 113 329,61
002	Křižovatka Kamenná Lhota	803 088,58	168 648,60	971 737,18
<i>Z toho ZBV</i>				
16	Změna stavby v km 3,760 - Kamenná Lhota	803 088,58	168 648,60	971 737,18
101.1.1	Úsek č.1, Sjezdy, napojení křižovatek	773,50	162,44	935,94
101.1	Úsek č.1, km 0,000 – 0,350	1 337 032,26	280 776,77	1 617 809,03
<i>Z toho ZBV</i>				
12	Doměrkové ZBV	-586 837,99	-123 235,98	-710 073,97
101.2.1	Úsek č.2, Sjezdy, napojení křižovatek	68 471,05	14 378,92	82 849,97
101.2	Úsek č.2, km 0,350 – 1,500	9 888 773,98	2 076 642,54	11 965 416,52
<i>Z toho ZBV</i>				
06	Navýšení kubatury ACP a RS 101.2	417 582,00	87 692,22	505 274,22
13	Doměrkové ZBV	-654 036,08	-137 347,58	-791 383,66
101.3.1	Úsek č.3, Sjezdy, napojení křižovatek	59 063,70	12 403,38	71 467,08
101.3	Úsek č.3, km 1,500 – 2,300	8 203 519,65	1 722 739,13	9 926 258,78
<i>Z toho ZBV</i>				
02	Odstranění pařezů	39 432,00	8 280,72	47 712,72
07	Navýšení kubatury ACP a RS 101.3	300 852,00	63 178,92	364 030,92
14	Doměrkové ZBV	-515 119,59	-108 175,11	-623 294,70
101.4.1	Úsek č.4, Sjezdy, napojení křižovatek	438 395,60	92 063,08	530 458,68
101.4	Úsek č.4, km 2,300 – 3,935	15 547 152,18	3 264 901,96	18 812 054,14
<i>Z toho ZBV</i>				
03	Navýšení kubatury frézování	21 990,00	4 617,90	26 607,90
04	Odstranění bet. žlabů	9 356,16	1 964,79	11 320,95
08	Navýšení kubatury ACP a RS 101.4	583 594,00	122 554,74	706 148,74
15	Doměrkové ZBV	-965 690,05	-202 794,91	-1 168 484,96
101.5.1	Úsek č.5, Sjezdy, napojení křižovatek	236 095,66	49 580,09	285 675,75
<i>Z toho ZBV</i>				
23	doměrky dle skutečnosti	-37 330,74	-7 839,46	-45 170,20
101.5	Úsek č.5, km 3,935 – 5,500	15 128 358,97	3 176 955,38	18 305 314,35
<i>Z toho ZBV</i>				
01	Provedení recyklace za studena ZBV 01	6 304 784,44	1 324 004,73	7 628 789,17
17	doměrky dle skutečnosti	-240 870,00	-50 582,70	-291 452,70
101.6.1	Úsek č.6, Sjezdy, napojení křižovatek	39 738,00	8 344,98	48 082,98
101.6	Úsek č.6, km 5,500 – 6,500	10 554 689,34	2 216 484,76	12 771 174,10
<i>Z toho ZBV</i>				
09	Navýšení kubatury ACP a RS 101.6	383 000,00	80 430,00	463 430,00
18	doměrky dle skutečnosti	-848 538,59	-178 193,10	-1 026 731,69
101.7.1	Úsek č.7, Sjezdy, napojení křižovatek	161 260,50	33 864,71	195 125,21

Soupis objektů s DPH

**Stavba: N24330151x - Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK
Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina**

Varianta: 1.0 -

Objekt	Název	Odbytová cena [Kč]		98 094 013,77 118 693 756,67
		OC + DPH [Kč]		
		OC	DPH	OC + DPH
101.7	Úsek č.7, km 6,500 – 7,020	5 556 615,71	1 166 889,30	6 723 505,01
<i>Z toho ZBV</i>				
10	Navýšení kubatury ACP a RS 101.7	254 720,41	53 491,29	308 211,70
19	doměrky dle skutečnosti	-570 053,01	-119 711,13	-689 764,14
101.8.1	Úsek č.8, Sjezdy, napojení křižovatek	93 499,35	19 634,86	113 134,21
101.8	Úsek č.8, km 7,020 – 7,990	9 753 768,35	2 048 291,35	11 802 059,70
<i>Z toho ZBV</i>				
11	Navýšení kubatury ACP a RS 101.8	439 848,00	92 368,08	532 216,08
20	doměrky dle skutečnosti	-1 170 094,19	-245 719,78	-1 415 813,97
101.9.1	Úsek č.9, Sjezdy, napojení křižovatek	80 106,70	16 822,41	96 929,11
101.9	Úsek č.9, km 7,990 – 8,514	5 062 255,82	1 063 073,72	6 125 329,54
<i>Z toho ZBV</i>				
05	Provedení recyklace za studena ZBV 05	2 278 066,42	478 393,95	2 756 460,37
21	doměrky dle skutečnosti	-154 626,58	-32 471,58	-187 098,16
901	Chráničky sítě ROWANET	8 202 615,19	1 722 549,19	9 925 164,38
<i>Z toho ZBV</i>				
22	doměrky dle skutečnosti	554 032,48	116 346,82	670 379,30

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina

Objekt: 000 Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet: 000 Vedlejší a ostatní náklady

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 4 305 740,00 Kč

Cena celková: 4 305 740,00 Kč

DPH: 904 205,40 Kč

Cena s daní: 5 209 945,40 Kč

Měrné jednotky: KS

Počet měrných jednotek: 0,00

Náklad na měrnou jednotku: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 000 Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet: 000 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	02610		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE zkoušení asfaltové směsi na přítomnost PAU, vč. vyhodnocení a zatřídění Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami	KPL	1,000	31 000,00	31 000,00
2	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY zpracování DIO, vč. zřízení a odstranění přechodného dopravního značení objízdných tras, vč. projednání. Zajištění vydání všech potřebných rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích dle zpracované projektové dokumentace a dle vyjádření dotčených orgánů;-Soustavnou péči zhotovitele o kvalitní značení objízdných tras;-Zabezpečení změny dopravního značení a provizorních objížďek; Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KPL	1,000	868 000,00	868 000,00
3	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ náklady na vytyčení inženýrských sítí na staveništi Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KPL	1,000	6 200,00	6 200,00
4	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ veškerá zaměření nutná pro realizaci stavby, doložení provedených prací a doložení skutečného provedení stavby na podkladu KMJedná se i o zaměření skutečného provedení stavby ke kolaudaci vč. digitální podoby, vytyčení hranic pozemků a obvodu stavby, geodetické zaměření v průběhu stavby, zaměření jednotlivých vrstev a konstrukcí (určení objemu) Cenová soustava: OTSKP 2022 -	KPL	1,000	558 000,00	558 000,00
5	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KPL	1,000	10 540,00	10 540,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 000 Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet: 000 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Pasportizace okolních staveb a pozemků, pasportizace objízdných tras před zahájením prací a po dokončení prací; Vypracování kontrolně zkušebního plánu stavby; Zpracování a předložení technologických postupů provádění prací před zahájením jednotlivých prací s ohledem na BOZP; Ostatní náklady nutné k dokončení stavby, uvedení do předčasného užívání, k vydání kolaudačního souhlasu a uvedení stavby do provozu; Zajištění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení a podkladových dokladů, které jsou uvedeny jako závazek nebo povinnost objednatele (stavebníka) během realizace stavby; Uzavření dohody o předčasném užívání stavby před jejím úplným dokončením; Vypracování závěrečné zprávy zhotovitele o jakosti provedeného díla (bližší podmínky a rozsah v SOD); Vyhodnocení plánu odpadů Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
6	02940	1	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE HAVARIJNÍ PLÁN Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000	31 000,00	31 000,00
7	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ Výkresy a související písemnosti zhotovené stavby potřebné pro evidenci pozemní komunikace. Výkresy odchylek a změn stavby oproti DSP+PDPS. Ověření podpisem odpovědného zástupce zhotovitele a správce stavby. Vektorová data osy silnice Součástí PDPS a následně i DSPS budou vektorová data osy realizované silnice II. třídy ve formátu ESRI SHP nebo GDB a situační výkres se zakreslenou osou realizované silnice II. třídy minimálně v měřítku katastrální mapy Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000	80 600,00	80 600,00
8	02945		OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN Geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů a pro věcná břemena dle požadavků správců, potvrzený katastrálním úřadem dle SOD,	KPL	1,000	31 000,00	31 000,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 000 Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet: 000 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: položka zahrnuje: - přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad - polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu - výpočetní a grafické kancelářské práce - úřední ověření výsledného elaborátu - schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem				
9	02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE 1x závěrečná fotodokumentace na CD Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: položka zahrnuje: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu	KPL	1,000	6 200,00	6 200,00
10	02960		OSTATNÍ POŽADAVKY - BOZP Kompletní práce související se zajištěním BOZP na stavbě – práce související s plánem BOZP Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem	KPL	1,000	230 000,00	230 000,00
11	02990	A	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE publicita Kraj Vysočina místo, realizace bude po dobu realizace stavby osazeno 2 ks velkoplošného billboardu o rozměrech 5,1x2,4 m dle pravidel objednatele (jedná se o pronájem), zahrnuje projednání umístění, konstrukci a polep vč. dodávky, montáže a demontáže. Formát, rozměr a popis vč. grafického zpracování bude před zhotovením a osazením odsouhlasen objednatelem. Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací	KPL	2,000	31 000,00	62 000,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 000 Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet: 000 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné opravy poškozených částí během platnosti				
12	02990	B	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE publicita EU, místo realizace projektu bude po dobu realizace stavby osazeno 1 ks velkoplošného billboardu o rozměrech 5,1x2,4 m dle pravidel publicity IROP (jedná se o pronájem). Zahrnuje projednání umístění, konstrukci a polep vč. dodávky, montáže a demontáže. Formát, rozměr a popis vč. grafického zpracování bude před zhotovením a osazením odsouhlasen objednatelem. Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné opravy poškozených částí během platnosti	KPL	1,000	31 000,00	31 000,00
13	02991	A	OSTATNÍ POŽADAVKY - PAMĚTNÍ DESKA publicita EU, místo realizace stavby bude nejpozději k datu převzetí dokončené stavby objednatelem osazeno 1 ks pamětní desky o rozměrech 0,3*0,4 m dle pravidel IROP, z materiálů odolných vůči povětrnostním podmínkám, životnost desky a písma min. 5 let. Jedná se o dodávku, osazení a montáž pamětní desky včetně sloupku a ukotvení. Formát, rozměr a popis vč. grafického zpracování bude před zhotovením a osazením odsouhlasen objednatelem. Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné opravy poškozených částí během platnosti	KUS	1,000	6 200,00	6 200,00
14	03100		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,000	940 000,00	940 000,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 000 Vedlejší a ostatní náklady
Rozpočet: 000 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Zahrnuje zejména náklady na:- požadavky související s vybudováním, provozem a likvidací zařízení staveniště- přípravu staveniště včetně zajištění přístupu pro provádění prací Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: zahrnuje objednatelům povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení				
0			Všeobecné konstrukce a práce				2 891 740,00
5			Komunikace				
15	57790A		VÝSPRAVA VÝTLUKU SMESÍ ACO (KUBATURA) výprava výtluků nebo souvislá oprava vybraných úseků vozovky s ohledem na vedení objízdných tras, rozsah položky dle technické specifikace, bude zahrnovat frézování, čištění, tl. opravy prům. 50mm, včetně případné vyrovnávkyPOZN.: položka bude čerpána pouze se souhlasem a v rozsahu dle pokynů objednatele Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: - odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev - zaríznutí hran - vycištění - náter - dodání a výpln predepsanou zhutnenou balenou asfaltovou smesí - asfaltová zálivka	M3	280,000	5 050,00	1 414 000,00
5			Komunikace				1 414 000,00

Celkem: 4 305 740,00

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina

Objekt: 001 Meteostanice

Rozpočet: 001 Meteostanice

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 2 572 999,68 Kč

Cena celková: 2 572 999,68 Kč

DPH: 540 329,93 Kč

Cena s daní: 3 113 329,61 Kč

Měrné jednotky: KS

Počet měrných jednotek: 0,00

Náklad na měrnou jednotku: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 001 Meteostanice
Rozpočet: 001 Meteostanice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	015111		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTEŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TRÍDA TEŽITELNOSTI Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadu související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadu 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	6,019	372,00	2 239,07
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	Zemní práce						
2	131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vc. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektu vc. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vc. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svažování a přesvah. svahu do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy	M3	3,168	1 116,00	3 535,49



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 001 Meteostanice
Rozpočet: 001 Meteostanice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- rucní vykopávky, odstranění korenu a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vc. prepažování (vyjma štetových sten) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, sten a svahu - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podper. konstr., premostení, zpevnené plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce c.0141**				
3	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNENÍ Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do predepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vc. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vc. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahu - svahování, uzavírání povrchu svahu - udržování úložiště a jeho ochrana proti vode - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podperné konstrukce, premostení, zpevnené plochy, zakrytí a pod.)	M3	3,168	372,00	1 178,50
1			Zemní práce				4 713,99
2			Základy				
4	272315		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: - dodání cerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci	M3	3,168	8 060,00	25 534,08



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 001 Meteostanice
Rozpočet: 001 Meteostanice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			cerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, - podperné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení cerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základu těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních cel, kapes, nálitky, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupu, dutin, drážek a pod., včetně ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátery zabránující soudržnost betonu a bednění, - výplně, tesnění a tmelení spar a spoju, - opatření povrchu betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základu, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,				
5	272368		VÝZTUŽ ZÁKLADU ZE SVAR SÍTÍ Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, rezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (včetně armakošu) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závesných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřicích skříní nebo míst pro měření	T	0,020	37 200,00	744,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 001 Meteostanice
Rozpočet: 001 Meteostanice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozi úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřicích zařízení a úpravy pro ne, - osazení měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů.				
2		Základy					26 278,08
4		Vodorovné konstrukce					
6	45152		PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku predepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	M3	0,288	1 488,00	428,54
4		Vodorovné konstrukce					428,54
7		Přidružená stavební výroba					
7	75544		METEOSONDA Cenová soustava: OTSKP 2022 -	KOMPLE T	1,000	272 800,00	272 800,00
8	755444		METEOSTANICE Cenová soustava: OTSKP 2022 -	KOMPLE T	1,000	2 264 060,00	2 264 060,00
7		Přidružená stavební výroba					2 536 860,00
9		Ostatní konstrukce a práce					
9	919114		REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM Cenová soustava: OTSKP 2022 -	M	2,000	558,00	1 116,00

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	N24330151x	Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt:	001	Meteostanice
Rozpočet:	001	Meteostanice

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: položka zahrnuje rezání vozovkové vrstvy v predepsané tloušťce, včetně spotřeby vody				
10	931312		TESNĚNÍ DILATAČNÍ SPÁRY ASFALTOVÝMI PASTILKAMI PRŮŘEZEM DO 200MM2	M	2,000	682,00	1 364,00
			Cenová soustava: OTSKP 2022 -				
			Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje tesnění profil				
9			Ostatní konstrukce a práce				2 480,00

Celkem: 2 572 999,68

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina

Objekt: 002 Křižovatka Kamenná Lhota

Rozpočet: 002 Křižovatka Kamenná Lhota

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 0,00 Kč

Cena celková: 803 088,58 Kč

DPH: 168 648,60 Kč

Cena s daní: 971 737,18 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,00

Náklad na měrnou jednotku: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 002 Křižovatka Kamenná Lhota
Rozpočet: 002 Křižovatka Kamenná Lhota

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	015111		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI Jednotková cena převzata ze stavby z SO 101.1 Cenová soustava: - Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	0,000	48,00	0,00
ZBV:							
	16		Změna stavby v km 3,760 - Kamenná Lhota Cena převzata ze stavby SO 101.1 69*1,8=124,200 [A]		124,200		5 961,60
aktuální množství					124,200		5 961,60
28	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Cenová soustava: - Technická specifikace: Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními Položka nezahrnuje: - x	KPL	0,000	31 800,00	0,00
ZBV:							
	16		Změna stavby v km 3,760 - Kamenná Lhota		1,000		31 800,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 002 Křižovatka Kamenná Lhota
Rozpočet: 002 Křižovatka Kamenná Lhota

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			1=1,000 [A]				
			aktuální množství		1,000		31 800,00
31	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	0,000	15 500,00	0,00
			Cenová soustava: -				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje:				
			- veškeré náklady spojené s ochranou inženýrských sítí				
			Položka nezahrnuje:				
			- x				
			ZBV:				
	16		Změna stavby v km 3,760 - Kamenná Lhota		1,000		15 500,00
			1=1,000 [A]				
			aktuální množství		1,000		15 500,00
29	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	0,000	36 500,00	0,00
			Cenová soustava: -				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje:				
			- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
			Položka nezahrnuje:				
			- x				
			ZBV:				
	16		Změna stavby v km 3,760 - Kamenná Lhota		1,000		36 500,00
			1=1,000 [A]				
			aktuální množství		1,000		36 500,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 002 Křižovatka Kamenná Lhota
Rozpočet: 002 Křižovatka Kamenná Lhota

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
32	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KPL	0,000	12 700,00	0,00
			Cenová soustava: -				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x				
			ZBV:				
	16		Změna stavby v km 3,760 - Kamenná Lhota 1=1,000 [A]		1,000		12 700,00
			aktuální množství		1,000		12 700,00
30	02950		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	KPL	0,000	19 500,00	0,00
			Cenová soustava: -				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x				
			ZBV:				
	16		Změna stavby v km 3,760 - Kamenná Lhota 1=1,000 [A]		1,000		19 500,00
			aktuální množství		1,000		19 500,00
33	03100		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	0,000	89 000,00	0,00
			Cenová soustava: -				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje: objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení Položka nezahrnuje:				



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 002 Křižovatka Kamenná Lhota
Rozpočet: 002 Křižovatka Kamenná Lhota

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- x				
	ZBV:	16	Změna stavby v km 3,760 - Kamenná Lhota 1=1,000 [A]		1,000		89 000,00
			aktuální množství		1,000		89 000,00
34	03510		STAVEBNÍ STROJE MOBILNÍ NA ZEMNÍ PRÁCE Cenová soustava: - Technická specifikace: Položka zahrnuje: - objednatelům povolené náklady na stavební vybavení zhotovitele Položka nezahrnuje: - x	KPL	0,000	51 145,00	0,00
	ZBV:	16	Změna stavby v km 3,760 - Kamenná Lhota 1=1,000 [A]		1,000		51 145,00
			aktuální množství		1,000		51 145,00
35	03520		STAVEBNÍ STROJE MOBILNÍ ZHUTŇOVACÍ Cenová soustava: - Technická specifikace: Položka zahrnuje: - objednatelům povolené náklady na stavební vybavení zhotovitele Položka nezahrnuje: - x	KPL	0,000	53 278,00	0,00
	ZBV:	16	Změna stavby v km 3,760 - Kamenná Lhota 1=1,000 [A]		1,000		53 278,00

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	N24330151x	Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ, S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt:	002	Křižovatka Kamenná Lhota
Rozpočet:	002	Křižovatka Kamenná Lhota

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
aktuální množství					1,000		53 278,00
36	03550		STAVEBNÍ STROJE MOBILNÍ - FINIŠERY	KPL	0,000	59 221,00	0,00
			Cenová soustava: -				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje:				
			- objednatel em povolené náklady na stavební vybavení zhotovitele				
			Položka nezahrnuje:				
			- x				
ZBV:		16	Změna stavby v km 3,760 - Kamenná Lhota		1,000		59 221,00
			1=1,000 [A]				
aktuální množství					1,000		59 221,00
37	03590		STAVEBNÍ STROJE MOBILNÍ - OSTATNÍ	KPL	0,000	62 101,00	0,00
			Cenová soustava: -				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje:				
			- objednatel em povolené náklady na stavební vybavení zhotovitele				
			Položka nezahrnuje:				
			- x				
ZBV:		16	Změna stavby v km 3,760 - Kamenná Lhota		1,000		62 101,00
			1=1,000 [A]				
aktuální množství					1,000		62 101,00
0	Všeobecné konstrukce a práce						436 706,60



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 002 Křižovatka Kamenná Lhota
Rozpočet: 002 Křižovatka Kamenná Lhota

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
2	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH cena převzata ze stavby z SO 101.1 odvoz a uložení na skládku KSUSV odečet na použití R-mat na krajnice a sjezdy 2,3m3 Cenová soustava: - Technická specifikace: Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	0,000	733,00	0,00
	ZBV:	16	Změna stavby v km 3,760 - Kamenná Lhota dopojení stáv. ploch (upraveno dle skutečnosti) 0,04*0,5*(9+26)=0,700 [A] frézování stáv plochy komunikace (upraveno dle GP, plocha ACO-plocha ACL) (289,8-135,8)*0,04=6,160 [B] Cena převzata ze stavby SO 101.1 Mezisoučet 6.860000=6,860 [D]		6,860		5 028,38
			aktuální množství		6,860		5 028,38
3	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY Cena dle OTSKP 2022 - 63,00Kč - 15% Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: Položka zahrnuje: - sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy - její vodorovnou dopravu Položka nezahrnuje: - uložení na trvalou skládku	M3	0,000	53,55	0,00
	ZBV:						



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 002 Křižovatka Kamenná Lhota
Rozpočet: 002 Křižovatka Kamenná Lhota

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	16		Změna stavby v km 3,760 - Kamenná Lhota včetně uložení dle dispozic objednatele nebo obce pro rozšíření v tl. 100mm. Cena dle OTSKP 2022 - 15% 0,1*115=11,500 [A]		11,500		615,83
			aktuální množství		11,500		615,83
4	122735		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM Cena dle OTSKP 2022 - 266,00Kč - 15% Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje:	M3	0,000	226,10	0,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 002 Křižovatka Kamenná Lhota
Rozpočet: 002 Křižovatka Kamenná Lhota

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
	ZBV:	16	Změna stavby v km 3,760 - Kamenná Lhota pro rozšíření. Cena dle OTSKP 2022 -15% 0,6*115=69,000 [A]		69,000		15 600,90
			aktuální množství		69,000		15 600,90
5	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ Jednotková cena převzata ze stavby z SO 101.1 Cenová soustava: - Technická specifikace: Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálů - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - x	M3	0,000	18,00	0,00
	ZBV:	16	Změna stavby v km 3,760 - Kamenná Lhota Cena převzata ze stavby SO 101.1 69=69,000 [A]		69,000		1 242,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 002 Křižovatka Kamenná Lhota
Rozpočet: 002 Křižovatka Kamenná Lhota

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		69,000		1 242,00
6	17310		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM Jedn. cena převzata ze stavby SO 101.1 MIN. 98% PS NENAMRZ. MAT DLE ČSN 736133 Cenová soustava: - Technická specifikace: Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísňených prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - x	M3	0,000	236,00	0,00
	ZBV:	16	Změna stavby v km 3,760 - Kamenná Lhota Cena převzata ze stavby SO 101.1 21*0,15=3,150 [A]		3,150		743,40
			aktuální množství		3,150		743,40



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 002 Křižovatka Kamenná Lhota
Rozpočet: 002 Křižovatka Kamenná Lhota

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I Cenová soustava: OTSKP 2025 - Technická specifikace: Položka zahrnuje: - úpravu pláň včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt. Položka nezahrnuje: - x	M2	0,000	17,00	0,00
ZBV:							
	16		Změna stavby v km 3,760 - Kamenná Lhota pro rozšíření. Cena převzata ze stavby SO 101.1 115+21*0,2=119,200 [A]		119,200		2 026,40
aktuální množství					119,200		2 026,40
1	Zemní práce						25 256,91

5 Komunikace

8	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI Jedn. cena převzata ze stavby z SO 101.1 v tl. 350mm Cenová soustava: - Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry	M3	0,000	705,00	0,00
ZBV:							
	16		Změna stavby v km 3,760 - Kamenná Lhota		41,720		29 412,60



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 002 Křižovatka Kamenná Lhota
Rozpočet: 002 Křižovatka Kamenná Lhota

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			0,35*115=40,250 [A] rozšíření vrstvy. Cena převzata ze stavby SO 101.1 0,35*21*0,2=1,470 [B] Mezisoučet 41.720000=41,720 [C]				
			aktuální množství		41,720		29 412,60
9	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM Jedn. cena převzata ze stavby z SO 101.1 ochranná vrstva ŠD tl. 160mm Cenová soustava: - Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry	M2	0,000	113,00	0,00
	ZBV:	16	Změna stavby v km 3,760 - Kamenná Lhota 115=115,000 [A] rozšíření vrstvy. Cena převzata ze stavby SO 101.1 21*0,15=3,150 [B] Mezisoučet 118.150000=118,150 [C]		118,150		13 350,95
			aktuální množství		118,150		13 350,95
10	56962		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM Jedn. cena převzata ze stavby z SO 101.1 Cenová soustava: - Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání recyklátu předepsané kvality a zrnitosti	M2	0,000	97,00	0,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 002 Křižovatka Kamenná Lhota
Rozpočet: 002 Křižovatka Kamenná Lhota

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry				
	ZBV:	16	Změna stavby v km 3,760 - Kamenná Lhota Cena převzata ze stavby SO 101.1 0,5*(21+25)=23,000 [A]		23,000		2 231,00
			aktuální množství		23,000		2 231,00
11	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Jedn. cena převzata ze stavby z SO 101.1 PS-C 0,4kg/m2 Cenová soustava: - Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x	M2	0,000	18,00	0,00
	ZBV:	16	Změna stavby v km 3,760 - Kamenná Lhota Výměra upravena dle GP č. 2024053/08. Cena převzata ze stavby SO 101.1 289,8=289,800 [A]		289,800		5 216,40
			aktuální množství		289,800		5 216,40
12	572223		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	0,000	19,00	0,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 002 Křižovatka Kamenná Lhota
Rozpočet: 002 Křižovatka Kamenná Lhota

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Jedn. cena převzata ze stavby z SO 101.1 PS-C 0,6kg/m2 Cenová soustava: - Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x				
	ZBV:	16	Změna stavby v km 3,760 - Kamenná Lhota Výměra upravena dle GP č. 2024053/08. Cena převzata ze stavby SO 101.1 135,8=135,800 [A]		135,800		2 580,20
			aktuální množství		135,800		2 580,20
13	574A44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM Jedn. cena převzata ze stavby z SO 101.4 ACO 11+, 50/70 Cenová soustava: - Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	0,000	352,00	0,00
	ZBV:						



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 002 Křižovatka Kamenná Lhota
Rozpočet: 002 Křižovatka Kamenná Lhota

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		16	Změna stavby v km 3,760 - Kamenná Lhota Výměra upravena dle GP č. 2024053/08. Cena převzata ze stavby SO 101.4 289,8=289,800 [A]		289,800		102 009,60
			aktuální množství		289,800		102 009,60
14	574C66		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM Jedn. cena převzata ze stavby z SO 101.5 Cenová soustava: - Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	0,000	248,00	0,00
	ZBV:	16	Změna stavby v km 3,760 - Kamenná Lhota Výměra upravena dle GP 2024053/08. Cena převzata ze stavby SO 101.5 135,8=135,800 [A]		135,800		33 678,40
			aktuální množství		135,800		33 678,40
15	574E66		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM Jedn. cena převzata ze stavby z SO 101.5 Cenová soustava: - Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě	M2	0,000	237,00	0,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 002 Křižovatka Kamenná Lhota
Rozpočet: 002 Křižovatka Kamenná Lhota

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
	ZBV:						
	16		Změna stavby v km 3,760 - Kamenná Lhota Výměra upravena dle GP č. 2024053/08. Cena převzata ze stavby SO 101.5 138,3=138,300 [A]		138,300		32 777,10
			aktuální množství		138,300		32 777,10
16	58910		VÝPLŇ SPAR ASFALTEM Jedn. cena převzata ze stavby z SO 101.2.1 Cenová soustava: - Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem Položka nezahrnuje: - x	M	0,000	140,00	0,00
	ZBV:						
	16		Změna stavby v km 3,760 - Kamenná Lhota dopojení stáv. ploch. Cena převzata ze stavby SO 101.2.1 8+9+26=43,000 [A]		43,000		6 020,00
			aktuální množství		43,000		6 020,00
5		Komunikace					227 276,25



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 002 Křižovatka Kamenná Lhota
Rozpočet: 002 Křižovatka Kamenná Lhota

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	Ostatní konstrukce a práce						
17	911CA1		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 0,8M - DODÁVKA A MONTÁŽ Jedn. cena dle OTSKP 2022 - 5950 Kč -15% Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: Položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů betonového svodidla včetně spojovacích prvků - osazení svodidla - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr Položka nezahrnuje: - odrazky nebo retroreflexní fólie - podkladní vrstvu Způsob měření: - vykazuje se délka svodidla v předepsané výšce, délka náběhů se nezapočítává	M	0,000	5 057,50	0,00
ZBV:							
	16		Změna stavby v km 3,760 - Kamenná Lhota Cena dle OTSKP 2022 -15% 3*4=12,000 [A]		12,000		60 690,00
aktuální množství					12,000		60 690,00
18	912A8		BALISETY Z PLASTICKÝCH HMOT Jedn. cena dle OTSKP 2022 - 1980 Kč -15% Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání a osazení balisety včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie Položka nezahrnuje: - x	KUS	0,000	1 683,00	0,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 002 Křižovatka Kamenná Lhota
Rozpočet: 002 Křižovatka Kamenná Lhota

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:	16	Změna stavby v km 3,760 - Kamenná Lhota Z11h. Cena dle OTSKP 2022-15% 4=4,000 [A]		4,000		6 732,00
			aktuální množství		4,000		6 732,00
19	914121		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ Jedn. cena převzata ze stavby z SO 101.1 obnova SDZ Cenová soustava: - Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení Položka nezahrnuje: - x	KUS	0,000	2 468,00	0,00
	ZBV:	16	Změna stavby v km 3,760 - Kamenná Lhota P4 1=1,000 [A] U4b 1=1,000 [B] Mezisoučet 2.000000=2,000 [C] Cena převzata ze stavby SO 101.1		2,000		4 936,00
			aktuální množství		2,000		4 936,00
20	914123		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ Jedn. cena převzata ze stavby z SO 101.1 odvoz a uložení na skládku KSUSV Cenová soustava: -	KUS	0,000	347,00	0,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 002 Křižovatka Kamenná Lhota
Rozpočet: 002 Křižovatka Kamenná Lhota

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Technická specifikace: Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x							
	ZBV:	16	Změna stavby v km 3,760 - Kamenná Lhota P4 1+1=2,000 [A] dodatková tabulka 1+1=2,000 [B] IJ4b 1=1,000 [C] Mezisoučet 5.000000=5,000 [D] Cena převzata ze stavby SO 101.1		5,000		1 735,00
aktuální množství					5,000		1 735,00
21	914921		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ Jedn. cena převzata ze stavby z SO 101.1 obnova DZ Cenová soustava: - Technická specifikace: Položka zahrnuje: - sloupky - upevňovací zařízení - osazení (betonová patka, zemní práce) Položka nezahrnuje: - x	KUS	0,000	2 306,00	0,00
	ZBV:	16	Změna stavby v km 3,760 - Kamenná Lhota Cena převzata ze stavby SO 101.1 2=2,000 [A]		2,000		4 612,00
aktuální množství					2,000		4 612,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 002 Křižovatka Kamenná Lhota
Rozpočet: 002 Křižovatka Kamenná Lhota

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
22	914923		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ Jedn. cena převzata ze stavby z SO 101.1 odvoz a uložení na skládku KSUSV Cenová soustava: - Technická specifikace: Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x	KUS	0,000	434,00	0,00
ZBV:							
	16		Změna stavby v km 3,760 - Kamenná Lhota Cena převzata ze stavby SO 101.1 1+1+1=3,000 [A]		3,000		1 302,00
aktuální množství					3,000		1 302,00
23	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA Jedn. cena převzata ze stavby z SO 101.1 (VDZ) bílé barvy v reflex úpravě v souladu s ČSN 01 80 20 a dále ČSN EN 1436 - čerpáno se souhlasem investora Cenová soustava: - Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se pouze natíraná plocha	M2	0,000	112,00	0,00
ZBV:							
	16		Změna stavby v km 3,760 - Kamenná Lhota		44,625		4 998,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 002 Křižovatka Kamenná Lhota
Rozpočet: 002 Křižovatka Kamenná Lhota

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			V4 (0,125) 0,125*(27+12+21+11+10+28+13+4+19+29+10)=23,000 [A] V4 (1,5/1,5/0,25) 0,25*(18+22)/2=5,000 [B] V4 (0,5/0,5/0,25) 0,25*(15+12)/2=3,375 [C] V13a (0,5/1,5) (15+14)/4=7,250 [D] V11a (4*2,5+2*12+14)*0,125=6,000 [E] Mezisoučet 44.625000=44,625 [F] Cena převzata ze stavby SO 101.1				
			aktuální množství		44,625		4 998,00
24	915112		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ Jedn. cena dle OTSKP 2022 - 113,00Kč -15% Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: Položka zahrnuje: - odstranění značení bez ohledu na způsob provedení (zatření, zbroušení) - odklizení vzniklé suti Položka nezahrnuje: - x	M2	0,000	96,05	0,00
	ZBV:	16	Změna stavby v km 3,760 - Kamenná Lhota stav. VDZ V13a 102/4=25,500 [A] stav. VDZ V4 (1,5/1,5/0,25) 0,25*(15/15)/2=0,125 [B] Mezisoučet 25.625000=25,625 [C] Cena dle OTSKP 2022-15%		25,625		2 461,28
			aktuální množství		25,625		2 461,28
25	915221	1	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA Jedn. cena převzata ze stavby z SO 101.1	M2	0,000	360,00	0,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 002 Křižovatka Kamenná Lhota
Rozpočet: 002 Křižovatka Kamenná Lhota

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: -				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se pouze natíraná plocha				
	ZBV:	16	Změna stavby v km 3,760 - Kamenná Lhota V4 (0,125) 0,125*(27+12+21+11+10+28+13+4+19+29+10)=23,000 [A] V4 (1,5/1,5/0,25) 0,25*(18+22)/2=5,000 [B] V4 (0,5/0,5/0,25) 0,25*(15+12)/2=3,375 [C] V13a (0,5/1,5) (15+14)/4=7,250 [D] V11a (4*2,5+2*12+14)*0,125=6,000 [E] Mezisoučet 44.625000=44,625 [F] Cena převzata ze stavby SO 101.1		44,625		16 065,00
			aktuální množství		44,625		16 065,00
26	91552		VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA Jedn. cena převzata ze stavby z SO 101.4.1 Cenová soustava: - Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x	KUS	0,000	967,00	0,00
	ZBV:	16	Změna stavby v km 3,760 - Kamenná Lhota		6,000		5 802,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 002 Křižovatka Kamenná Lhota
Rozpočet: 002 Křižovatka Kamenná Lhota

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Cena převzata ze stavby SO 101.4.1 2*3=6,000 [A]							
aktuální množství					6,000		5 802,00
27	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM Jedn. cena dle OTSKP 2022 - 110,00Kč-15% Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: Položka zahrnuje: - řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce - spotřeba vody Položka nezahrnuje: - x	M	0,000	93,50	0,00
ZBV:							
	16		Změna stavby v km 3,760 - Kamenná Lhota dopojení stav. ploch. Cena dle OTSKP 2022 -15% 8+9+26=43,000 [A]		43,000		4 020,50
aktuální množství					43,000		4 020,50
39	93811		OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU Jedn. cena dle OTSKP 2022 - 3,20Kč -15% Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: Položka zahrnuje: - očištění předepsaným způsobem - odklizení vzniklého odpadu Položka nezahrnuje: - x	M2	0,000	2,72	0,00
ZBV:							
	16		Změna stavby v km 3,760 - Kamenná Lhota		182,000		495,04

Celkem: **803 088,58**

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina

Objekt: 101.1 Úsek č.1, km 0,000 – 0,350

Rozpočet: 101.1 Úsek č.1, km 0,000 – 0,350

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 1 923 870,25 Kč

Cena celková: 1 337 032,26 Kč

DPH: 280 776,77 Kč

Cena s daní: 1 617 809,03 Kč

Měrné jednotky: KS

Počet měrných jednotek: 0,00

Náklad na měrnou jednotku: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	N24330151x	Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt:	101.1	Úsek č.1, km 0,000 – 0,350
Rozpočet:	101.1	Úsek č.1, km 0,000 – 0,350

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
2	015111	1	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	192,780	48,00	9 253,44
ZBV: 12Doměrkové ZBV Položka souvisela se sanacemi, které se neprováděly. Z tohoto důvodu nebyla položka vůbec čerpána -192,78=- 192,780 [A]							
aktuální množství					0,000		0,00
1	015111		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	378,000	48,00	18 144,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.1 Úsek č.1, km 0,000 – 0,350
Rozpočet: 101.1 Úsek č.1, km 0,000 – 0,350

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						18 144,00
1	Zemní práce						
3	11120		ODSTRANENÍ KROVIN vč. odstranění pařezů Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: odstranění krovín a stromu do průměru 100 mm doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost spálení na hromádách nebo štepkování	M2	350,000	101,00	35 350,00
4	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH odvoz a uložení na skládku KSUSVodečet na použití R-mat na krajnice a sjezdy 35,0m3 Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	91,240	733,00	66 878,92
ZBV:							
	12		Doměrkové ZBV Fakturováno do výše geodetických protokolů 87,2-91,24=-4,040 [A]		-4,040		-2 961,32
aktuální množství					87,200		63 917,60
5	113727	1	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ LOKÁLNÍ SANACE - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORAodvoz na skládku dle dispozic zhotovitele Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se	M3	22,810	733,00	16 719,73



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.1 Úsek č.1, km 0,000 – 0,350
Rozpočet: 101.1 Úsek č.1, km 0,000 – 0,350

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
	ZBV:	12	Doměrkové ZBV		-22,810		-16 719,73
			Položka související se sanacemi, které se neprováděly. Z tohoto důvodu nebyla položka čerpána -22,81=-22,810 [A]				
				aktuální množství	0,000		0,00
6	12273		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I	M3	107,100	230,00	24 633,00
			SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORAodvoz na skládku dle dispozic zhotovitele				
			Cenová soustava: OTSKP 2022 -				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem				
			- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené				
			- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
			- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění				
			- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.				
			- příplatek za lepivost				
			- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)				
			- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)				
			- potřebné snížení hladiny podzemní vody				
			- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů				
			- vytahování a nošení výkopku				
			- svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy				
			- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek				
			- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)				
			- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů				
			- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svažování				
			- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka				
			- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě				



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.1 Úsek č.1, km 0,000 – 0,350
Rozpočet: 101.1 Úsek č.1, km 0,000 – 0,350

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
	ZBV:	12	Doměrkové ZBV Položka související se sanacemi, které se neprováděly. Z tohoto důvodu nebyla položka čerpána -107,10=- 107,100 [A]		-107,100		-24 633,00
			aktuální množství		0,000		0,00
7	12922		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM odvoz a uložení na skládku dle dispozic zhotovitele Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M2	350,000	76,00	26 600,00
8	12931		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M	700,000	170,00	119 000,00
9	129946		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M	13,000	310,00	4 030,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘIŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.1 Úsek č.1, km 0,000 – 0,350
Rozpočet: 101.1 Úsek č.1, km 0,000 – 0,350

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
10	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	107,100	18,00	1 927,80
	ZBV:	12	Doměrkové ZBV Položka související se sanacemi, které se neprováděly. Z tohoto důvodu nebyla položka čerpána -107,10-- 107,100 [A]		-107,100		-1 927,80
			aktuální množství		0,000		0,00
11	17310		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění	M3	26,250	236,00	6 195,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.1 Úsek č.1, km 0,000 – 0,350
Rozpočet: 101.1 Úsek č.1, km 0,000 – 0,350

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - svažování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
	ZBV:	12	Doměrkové ZBV		-26,250		-6 195,00
			Položka související se sanacemi, které se neprováděly. Z tohoto důvodu nebyla položka čerpána -26,25=-26,250 [A]				
			aktuální množství		0,000		0,00
12	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	210,000	17,00	3 570,00
			SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA				
			Cenová soustava: OTSKP 2022 -				
			Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.				
	ZBV:	12	Doměrkové ZBV		-210,000		-3 570,00
			Položka související se sanacemi, které se neprováděly. Z tohoto důvodu nebyla položka čerpána -210=- 210,000 [A]				
			aktuální množství		0,000		0,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.1 Úsek č.1, km 0,000 – 0,350
Rozpočet: 101.1 Úsek č.1, km 0,000 – 0,350

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				248 897,60
4			Vodorovné konstrukce				
13	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 podkladní beton pod dlažbu z lomového kamene bet. směsí tl. 0.15 m C20/25n XF3 Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztižení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů	M3	1,350	6 323,00	8 536,05
14	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy	M3	2,250	17 286,00	38 893,50



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.1 Úsek č.1, km 0,000 – 0,350
Rozpočet: 101.1 Úsek č.1, km 0,000 – 0,350

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45				
4			Vodorovné konstrukce				47 429,55
5			Komunikace				
15	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M3	73,500	705,00	51 817,50
	ZBV:	12	Doměrkové ZBV Položka související se sanacemi, které se neprováděly. Z tohoto důvodu nebyla položka čerpána -73,5=-73,500 [A]		-73,500		-51 817,50
			aktuální množství		0,000		0,00
16	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA vrstev ŠD tl. 160mm Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	210,000	113,00	23 730,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.1 Úsek č.1, km 0,000 – 0,350
Rozpočet: 101.1 Úsek č.1, km 0,000 – 0,350

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:						
	12		Doměrkové ZBV Položka související se sanacemi, které se neprováděly. Z tohoto důvodu nebyla položka čerpána -210=- 210,000 [A]		-210,000		-23 730,00
			aktuální množství		0,000		0,00
17	56962		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	350,000	97,00	33 950,00
18	572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-C 0,4 kg/m2 Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	2 281,000	18,00	41 058,00
	ZBV:						
	12		Doměrkové ZBV Fakturováno do výše geodetického protokolu 2180-2281=- 101,000 [A]		-101,000		-1 818,00
			aktuální množství		2 180,000		39 240,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.1 Úsek č.1, km 0,000 – 0,350
Rozpočet: 101.1 Úsek č.1, km 0,000 – 0,350

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
19	572223		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORAPS-C 0,6 kg/m2 Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	210,000	19,00	3 990,00
	ZBV:	12	Doměrkové ZBV Položka související se sanacemi, které se neprováděly. Z tohoto důvodu nebyla položka čerpána -210=- 210,000 [A]		-210,000		-3 990,00
			aktuální množství		0,000		0,00
20	57475		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORAsplétaná skelná mřížs min. tahovou pevností 100kNs polymer. povlakem š. 2,0m Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) - očištění podkladu - pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu	M2	350,000	59,00	20 650,00
	ZBV:	12	Doměrkové ZBV Položka související se sanacemi, které se neprováděly. Z tohoto důvodu nebyla položka čerpána -350=- 350,000 [A]		-350,000		-20 650,00
			aktuální množství		0,000		0,00
21	57475	1	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY LOKÁLNÍ SANACE - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORAsplétaná skelná mřížs	M2	456,200	59,00	26 915,80



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.1 Úsek č.1, km 0,000 – 0,350
Rozpočet: 101.1 Úsek č.1, km 0,000 – 0,350

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			min. tahovou pevností 100kNs polymer. povlakem š. 2,0m Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) - očištění podkladu - pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu				
	ZBV:	12	Doměrkové ZBV Položka související se sanacemi, které se neprováděly. Z tohoto důvodu nebyla položka čerpána -456,2=- 456,200 [A]		-456,200		-26 915,80
			aktuální množství		0,000		0,00
22	574A44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM ACO 11+, 50/70 Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	2 281,000	357,00	814 317,00
	ZBV:	12	Doměrkové ZBV Položka čerpána do výše geodetického protokolu 2180-2281=- 101,000 [A]		-101,000		-36 057,00
			aktuální množství		2 180,000		778 260,00
23	574C46		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM	M2	456,200	337,00	153 739,40

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	N24330151x	Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt:	101.1	Úsek č.1, km 0,000 – 0,350
Rozpočet:	101.1	Úsek č.1, km 0,000 – 0,350

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
LOKÁLNÍ SANACE - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA							
Cenová soustava: OTSKP 2022 -							
Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.							
ZBV: 12Doměrkové ZBV-456,200-153 739,40 Položka související se sanacemi, které se neprováděly. Z tohoto důvodu nebyla položka čerpána -456,2=- 456,200 [A]							
aktuální množství					0,000		0,00
24	574C66		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM	M2	210,000	471,00	98 910,00
SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA							
Cenová soustava: OTSKP 2022 -							
Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.							
ZBV: 12Doměrkové ZBV-210,000-98 910,00 Položka související se sanacemi, které se neprováděly. Z tohoto důvodu nebyla položka čerpána -210=- 210,000 [A]							



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.1 Úsek č.1, km 0,000 – 0,350
Rozpočet: 101.1 Úsek č.1, km 0,000 – 0,350

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		0,000		0,00
25	574E66		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	210,000	495,00	103 950,00
	ZBV:	12	Doměrkové ZBV Položka související se sanacemi, které se neprováděly. Z tohoto důvodu nebyla položka čerpána -210=- 210,000 [A]		-210,000		-103 950,00
			aktuální množství		0,000		0,00
5	Komunikace						851 450,00

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů

26	626112		REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdíva položení vrstvy v předepsané tloušťce	M2	3,000	1 860,00	5 580,00
----	--------	--	--	----	-------	----------	----------



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.1 Úsek č.1, km 0,000 – 0,350
Rozpočet: 101.1 Úsek č.1, km 0,000 – 0,350

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			potřebná lešení a podpěrné konstrukce				
6			Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				5 580,00
8			Potrubí				
27	899121		MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ	KUS	1,000	6 467,00	6 467,00
			Cenová soustava: OTSKP 2022 -				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu				
8			Potrubí				6 467,00
9			Ostatní konstrukce a práce				
28	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	16,000	471,00	7 536,00
			Sloupky budou plastové, flexibilní s ocelovým trnem				
			Cenová soustava: OTSKP 2022 -				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací				
			- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava				
			- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie				
29	912283		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ	KUS	5,000	62,00	310,00
			odvoz na skládku KSUSV				
			Cenová soustava: OTSKP 2022 -				
			Technická specifikace: položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku				
30	91257		ODRAŽECE PROTI ZVERI	KUS	16,000	434,00	6 944,00
			Cenová soustava: OTSKP 2022 -				
			Technická specifikace: položka zahrnuje dodání a montáž odražece včetně přípevnovacích dílů				



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.1 Úsek č.1, km 0,000 – 0,350
Rozpočet: 101.1 Úsek č.1, km 0,000 – 0,350

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
31	914121		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ obnova SDZ Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení	KUS	8,000	2 468,00	19 744,00
32	914123		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ odvoz a uložení na skládku KSUSV Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	8,000	347,00	2 776,00
33	914921		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ obnova DZ Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)	KUS	6,000	2 306,00	13 836,00
34	914923		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ odvoz a uložení na skládku KSUSV Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	6,000	434,00	2 604,00
35	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA (VDZ) bílé barvy v reflexní úpravě v souladu s ČSN 01 8020 a dále ČSN EN 1436ČERPÁNO - SE SOUHLASEM INVESTORA Cenová soustava: OTSKP 2022 -	M2	116,667	112,00	13 066,70



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.1 Úsek č.1, km 0,000 – 0,350
Rozpočet: 101.1 Úsek č.1, km 0,000 – 0,350

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu				
36	915221	1	VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUCNÉ - DOD A POKLÁDKA Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	116,667	360,00	42 000,12
37	9182B		VTOK JÍMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - dodání a osazení výztuže, - dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad stěn, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,	KUS	1,000	38 502,00	38 502,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.1 Úsek č.1, km 0,000 – 0,350
Rozpočet: 101.1 Úsek č.1, km 0,000 – 0,350

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů. Nezahrnuje mříž a zábradlí.				
38	938542		OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu	M2	3,000	347,00	1 041,00
39	96715		VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON odvoz a uložení na skládku dle dispozic zhotovitele vč. poplatku za skládku Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku, - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M3	1,665	6 429,00	10 704,29
9	Ostatní konstrukce a práce						159 064,11

Celkem:

1 337 032,26

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘIŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina

Objekt: 101.1.1 Úsek č.1, Sjezdy, napojení křižovatek

Rozpočet: 101.1.1 Úsek č.1, Sjezdy, napojení křižovatek

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 773,50 Kč

Cena celková: 773,50 Kč

DPH: 162,44 Kč

Cena s daní: 935,94 Kč

Měrné jednotky: KS

Počet měrných jednotek: 0,00

Náklad na měrnou jednotku: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.1.1 Úsek č.1, Sjezdy, napojení křižovatek
Rozpočet: 101.1.1 Úsek č.1, Sjezdy, napojení křižovatek

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5		Komunikace					
1	56362		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM dopojení sjezdů z R-mat Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	8,500	91,00	773,50
5		Komunikace					773,50

Celkem: 773,50

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina

Objekt: 101.2 Úsek č.2, km 0,350 – 1,500

Rozpočet: 101.2 Úsek č.2, km 0,350 – 1,500

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 10 125 228,06 Kč

Cena celková: 9 888 773,98 Kč

DPH: 2 076 642,54 Kč

Cena s daní: 11 965 416,52 Kč

Měrné jednotky: KS

Počet měrných jednotek: 0,00

Náklad na měrnou jednotku: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.2 Úsek č.2, km 0,350 – 1,500
Rozpočet: 101.2 Úsek č.2, km 0,350 – 1,500

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	015111		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	761,850	48,00	36 568,80
2	015111	1	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	447,120	48,00	21 461,76
ZBV:		13	Doměrkové ZBV Položka související se sanacemi, které se neprováděly. Z tohoto důvodu nebyla položka čerpána -447,12=- 447,120 [A]		-447,120		-21 461,76
aktuální množství					0,000		0,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.2 Úsek č.2, km 0,350 – 1,500
Rozpočet: 101.2 Úsek č.2, km 0,350 – 1,500

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						36 568,80
1	Zemní práce						
3	11120		ODSTRANENÍ KROVIN vč. odstranění pařezů Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: odstranění krovín a stromu do průměru 100 mm doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost spálení na hromádách nebo štepkování	M2	200,000	101,00	20 200,00
4	11333		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	200,100	325,00	65 032,50
ZBV:							
	13		Doměrkové ZBV Položka související se sanacemi, které se neprováděly. Z tohoto důvodu nebyla položka čerpána -200,10=- 200,100 [A]		-200,100		-65 032,50
aktuální množství					0,000		0,00
5	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH odvoz a uložení na skládku KSUSVodečet na použití R-mat na krajnice a sjezdy 121,5m3 Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt	M3	375,350	733,00	275 131,55



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.2 Úsek č.2, km 0,350 – 1,500
Rozpočet: 101.2 Úsek č.2, km 0,350 – 1,500

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
	ZBV:						
	13		Doměrkové ZBV		-40,550		-29 723,15
			Fakturováno do výše geodetických protokolů 334,8-375,35=-40,550 [A]				
					aktuální množství	334,800	245 408,40
6	12273		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I	M3	248,400	230,00	57 132,00
			SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORAodvoz na skládku dle dispozic zhotovitele				
			Cenová soustava: OTSKP 2022 -				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem				
			- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené				
			- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
			- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění				
			- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stíněných prostorech a pod.				
			- příplatek za lepivost				
			- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)				
			- čerpání vody vč. črpacích jímek, potrubí a pohotovostní črpačí soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)				
			- potřebné snížení hladiny podzemní vody				
			- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů				
			- vytahování a nošení výkopku				
			- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy				
			- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek				
			- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)				
			- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů				
			- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování				
			- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka				
			- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě				
			- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti				



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.2 Úsek č.2, km 0,350 – 1,500
Rozpočet: 101.2 Úsek č.2, km 0,350 – 1,500

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
	ZBV:	13	Doměrkové ZBV Položka související se sanacemi, které se neprováděly. Z tohoto důvodu nebyla položka čerpána -248,4=- 248,400 [A]		-248,400		-57 132,00
			aktuální množství		0,000		0,00
7	12922		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM odvoz a uložení na skládku dle dispozic zhotovitele Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M2	1 150,000	76,00	87 400,00
8	12931		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M	1 233,000	170,00	209 610,00
9	129958		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M	10,000	414,00	4 140,00
10	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	248,400	18,00	4 471,20

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	N24330151x	Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt:	101.2	Úsek č.2, km 0,350 – 1,500
Rozpočet:	101.2	Úsek č.2, km 0,350 – 1,500

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA							
Cenová soustava: OTSKP 2022 -							
Technická specifikace: položka zahrnuje:							
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru							
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření							
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění							
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech							
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu							
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek							
- spouštění a nošení materiálu							
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů							
- svahování, uzavírání povrchů svahů							
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě							
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti							
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)							
ZBV:							
13	Doměrkové ZBV				-248,400		-4 471,20
Položka související se sanacemi, které se neprováděly. Z tohoto důvodu nebyla položka čerpána -248,4=- 248,400 [A]							
aktuální množství					0,000		0,00
11	17310		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	86,250	236,00	20 355,00
SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA							
Cenová soustava: OTSKP 2022 -							
Technická specifikace: položka zahrnuje:							
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu							
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností							
- hutnění i různé míry hutnění							
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření							



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.2 Úsek č.2, km 0,350 – 1,500
Rozpočet: 101.2 Úsek č.2, km 0,350 – 1,500

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - svažování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
	ZBV:	13	Doměrkové ZBV Položka související se sanacemi, které se neprováděly. Z tohoto důvodu nebyla položka čerpána -86,25=-86,250 [A]		-86,250		-20 355,00
			aktuální množství		0,000		0,00
42	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Cenová soustava: OTSKP 2025 - Technická specifikace: Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy	M3	0,000	866,00	0,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.2 Úsek č.2, km 0,350 – 1,500
Rozpočet: 101.2 Úsek č.2, km 0,350 – 1,500

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svažování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - zemina vytlačená potrubím o DN 180mm se od kubatury obsypů neodečítá				
	ZBV:	13	Doměrkové ZBV Obnova sjezdu - zatrubnění z důvodu průtočnosti. Jednotková cena převzata z SO 901 (0,5*0,5*6)=1,500 [A]		1,500		1 299,00
			aktuální množství		1,500		1 299,00
12	18110		ÚPRAVA PLÁŇE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	M2	690,000	17,00	11 730,00
	ZBV:	13	Doměrkové ZBV Položka související se sanacemi, které se neprováděly. Z tohoto důvodu nebyla položka čerpána -690=- 690,000 [A]		-690,000		-11 730,00
			aktuální množství		0,000		0,00
1			Zemní práce				568 057,40



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.2 Úsek č.2, km 0,350 – 1,500
Rozpočet: 101.2 Úsek č.2, km 0,350 – 1,500

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
3	Svislé konstrukce						
44	317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	0,000	10 795,00	0,00
			Cenová soustava: OTSKP 2022 -				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,				
			- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,				
			- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,				
			- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,				
			- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrúžovacích prostředků,				
			- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,				
			- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,				
			- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,				
			- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,				
			- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,				
			- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,				
			- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,				
			- nátěry zabráňující soudržnost betonu a bednění,				
			- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,				
			- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,				
			- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,				
			- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
	ZBV:	13	Doměrkové ZBV		0,738		7 966,71
			Z důvodu špatného stavu stávající římsy propustku v km 1,422 byla vybudována nová římsa. Jednotková cena = OTSKP 2022-15%. 4,1*0,6*0,3=0,738 [A]				
			aktuální množství		0,738		7 966,71



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.2 Úsek č.2, km 0,350 – 1,500
Rozpočet: 101.2 Úsek č.2, km 0,350 – 1,500

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
3			Svislé konstrukce				7 966,71
4			Vodorovné konstrukce				
13	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 podkladní beton pod dlažbu z lomového kamene bet. směsí tl. 0.15 m C20/25n XF3 Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztižení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů	M3	1,350	6 323,00	8 536,05
14	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy	M3	2,250	17 286,00	38 893,50



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.2 Úsek č.2, km 0,350 – 1,500
Rozpočet: 101.2 Úsek č.2, km 0,350 – 1,500

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45				
	ZBV:	13	Doměrkové ZBV Obnova sjezdu - zatrubnění z důvodu průtočnosti $(0,6*1,3*0,3)+(1*0,5*0,3)=0,384$ [A]		0,384		6 637,82
			aktuální množství		2,634		45 531,32
4			Vodorovné konstrukce				54 067,37
5			Komunikace				
15	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M3	138,000	705,00	97 290,00
	ZBV:	13	Doměrkové ZBV Položka související se sanacemi, které se neprováděly. Z tohoto důvodu nebyla položka čerpána -138=- 138,000 [A]		-138,000		-97 290,00
			aktuální množství		0,000		0,00
16	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	138,000	113,00	15 594,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.2 Úsek č.2, km 0,350 – 1,500
Rozpočet: 101.2 Úsek č.2, km 0,350 – 1,500

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA ochranná vrstva ze ŠD 0/32 Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
	ZBV:	13	Doměrkové ZBV Položka související se sanacemi, které se neprováděly. Z tohoto důvodu nebyla položka čerpána -138=- 138,000 [A]		-138,000		-15 594,00
			aktuální množství		0,000		0,00
17	56364		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 200MM SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA primárně s využitím vybouraného materiálu z položky č. 11333 (při nedostatku materiálu doplněno ŠD z položky č. 56334) Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického predpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spoju - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	690,000	110,00	75 900,00
	ZBV:	13	Doměrkové ZBV Položka související se sanacemi, které se neprováděly. Z tohoto důvodu nebyla položka čerpána -690=- 690,000 [A]		-690,000		-75 900,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.2 Úsek č.2, km 0,350 – 1,500
Rozpočet: 101.2 Úsek č.2, km 0,350 – 1,500

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		0,000		0,00
18	56366		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 300MM SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	690,000	165,00	113 850,00
	ZBV:	13	Doměrkové ZBV Položka související se sanacemi, které se neprováděly. Z tohoto důvodu nebyla položka čerpána -690=- 690,000 [A]		-690,000		-113 850,00
			aktuální množství		0,000		0,00
19	567554		VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 250MM RS CA dle TP208 tl. 220mm Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	7 507,000	297,00	2 229 579,00
	ZBV:						



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.2 Úsek č.2, km 0,350 – 1,500
Rozpočet: 101.2 Úsek č.2, km 0,350 – 1,500

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	06		Navýšení kubatury ACP a RS 101.2 Navýšení kubatury vrstvy recyklace za studena. Dle geodetického protokolu kubatura větší než vychází z tabulky. Z tohoto důvodu je maximální výměra dána tabulkou. $1150 \cdot 7,5 - 7507 = 1\,118,000$ [A]		1 118,000		332 046,00
			aktuální množství		8 625,000		2 561 625,00
20	56962		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	1 150,000	97,00	111 550,00
21	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-C 0,4 kg/m2 Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	7 507,000	18,00	135 126,00
22	572223		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORAPS-C 0,8 kg/m2 Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách	M2	7 507,000	19,00	142 633,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.2 Úsek č.2, km 0,350 – 1,500
Rozpočet: 101.2 Úsek č.2, km 0,350 – 1,500

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úpravu napojení, ukončení				
	ZBV:						
	13		Doměrkové ZBV		-7 507,000		-142 633,00
			Položka související se sanacemi, které se neprováděly. Z tohoto důvodu nebyla položka čerpána -7507=-7 507,000 [A]				
			aktuální množství		0,000		0,00
23	57475		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2	1 150,000	59,00	67 850,00
			SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORASplétaná skelná mřížs min. tahovou pevností 100kNs polymer. povlakem š. 2,0m				
			Cenová soustava: OTSKP 2022 -				
			Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) - očištění podkladu - pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu				
	ZBV:						
	13		Doměrkové ZBV		-1 150,000		-67 850,00
			Položka související se sanacemi, které se neprováděly. Z tohoto důvodu nebyla položka čerpána -1150=-1 150,000 [A]				
			aktuální množství		0,000		0,00
24	574A44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	7 507,000	357,00	2 679 999,00
			ACO 11+, 50/70				
			Cenová soustava: OTSKP 2022 -				
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry				



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.2 Úsek č.2, km 0,350 – 1,500
Rozpočet: 101.2 Úsek č.2, km 0,350 – 1,500

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
25	574E66		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	7 507,000	432,00	3 243 024,00
	ZBV:	06	Navýšení kubatury ACP a RS 101.2 Navýšení kubatury vrstvy ACP. Dle geodetického protokolu kubatura větší než vychází z tabulky. Z tohoto důvodu je maximální výměra dána tabulkou. 1150*6,7-7507=198,000 [A]		198,000		85 536,00
			aktuální množství		7 705,000		3 328 560,00
5	Komunikace						8 816 860,00

6

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů

26	626112		REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce	M2	3,500	1 860,00	6 510,00
----	--------	--	---	----	-------	----------	----------



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.2 Úsek č.2, km 0,350 – 1,500
Rozpočet: 101.2 Úsek č.2, km 0,350 – 1,500

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:	13	Doměrkové ZBV		0,000		0,00
			aktuální množství		3,500		6 510,00
6			Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				6 510,00
8			Potrubí				
43	86346		POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 400MM	M	0,000	3 680,50	0,00
			Cenová soustava: OTSKP 2022 -				
			Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon. zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody - opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození nezahrnuje tlakovou zkoušku ani proplacha dezinfekci				
	ZBV:	13	Doměrkové ZBV		6,000		22 083,00
			Obnova sjezdu - zatrubění z důvodu průtočnosti. Jednotková cena určena dle OTSKP 2022 -15% 6=6,000 [A]				



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.2 Úsek č.2, km 0,350 – 1,500
Rozpočet: 101.2 Úsek č.2, km 0,350 – 1,500

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		6,000		22 083,00
8		Potrubí					22 083,00
9		Ostatní konstrukce a práce					
27	9111A1		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ vč. nátěru RAL6017 Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy - osazení sloupků zabíráním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - případné bednění (trubku) betonové patky v gabionové zdi	M	6,000	6 200,00	37 200,00
	ZBV:	13	Doměrkové ZBV Nad rámec PD bylo v důvodu bezpečnosti doplněno 5m zábradlí na římsu propustku v km 1,422 vlevo. 5=5,000 [A]		5,000		31 000,00
			aktuální množství		11,000		68 200,00
28	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU Sloupky budou plastové, flexibilní s ocelovým trnem Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie	KUS	56,000	471,00	26 376,00
29	91257		ODRAŽECE PROTI ZVERI Cenová soustava: OTSKP 2022 -	KUS	56,000	434,00	24 304,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.2 Úsek č.2, km 0,350 – 1,500
Rozpočet: 101.2 Úsek č.2, km 0,350 – 1,500

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: položka zahrnuje dodání a montáž odražece včetne pripevnovacích dílu				
30	914121		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ obnova SDZ Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení	KUS	2,000	2 468,00	4 936,00
31	914123		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ odvoz a uložení na skládku KSUSV Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	2,000	347,00	694,00
32	914921		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ obnova DZ Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)	KUS	2,000	2 306,00	4 612,00
33	914923		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ odvoz a uložení na skládku KSUSV Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	2,000	434,00	868,00
34	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA (VDZ) bílé barvy v reflexní úpravě v souladu s ČSN 01 8020 a dále ČSN EN	M2	383,333	112,00	42 933,30



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.2 Úsek č.2, km 0,350 – 1,500
Rozpočet: 101.2 Úsek č.2, km 0,350 – 1,500

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			1436ČERPÁNO - SE SOUHLASEM INVESTORA Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu				
35	915221	1	VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUCNÉ - DOD A POKLÁDKA Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	383,333	360,00	137 999,88
36	9182D		VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - dodání a osazení výztuže, - dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad stěn, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, - podpěrné konstr. (sruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,	KUS	1,000	53 568,00	53 568,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.2 Úsek č.2, km 0,350 – 1,500
Rozpočet: 101.2 Úsek č.2, km 0,350 – 1,500

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů. Nezahrnuje mříž a zábradlí.				
37	938542		OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu	M2	3,500	347,00	1 214,50
38	96715		VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON odvoz a uložení na skládku dle dispozic zhotovitele vč. poplatku za skládku Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku, - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M3	1,704	6 429,00	10 955,02
9	Ostatní konstrukce a práce						376 660,70

Celkem:

9 888 773,98

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘIŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina

Objekt: 101.2.1 Úsek č.2, Sjezdy, napojení křižovatek

Rozpočet: 101.2.1 Úsek č.2, Sjezdy, napojení křižovatek

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 68 471,05 Kč

Cena celková: 68 471,05 Kč

DPH: 14 378,92 Kč

Cena s daní: 82 849,97 Kč

Měrné jednotky: KS

Počet měrných jednotek: 0,00

Náklad na měrnou jednotku: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.2.1 Úsek č.2, Sjezdy, napojení křižovatek
Rozpočet: 101.2.1 Úsek č.2, Sjezdy, napojení křižovatek

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
1	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH odvoz na skládku KSUSV Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	6,850	733,00	5 021,05
1			Zemní práce				5 021,05
5			Komunikace				
2	56362		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM dopojení sjezdů z R-mat Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	65,000	91,00	5 915,00
3	572213		SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálu pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	137,000	18,00	2 466,00
4	574A44	1	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	137,000	357,00	48 909,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.2.1 Úsek č.2, Sjezdy, napojení křižovatek
Rozpočet: 101.2.1 Úsek č.2, Sjezdy, napojení křižovatek

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dopojení sjezdů - Živice				
			Cenová soustava: OTSKP 2022 -				
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě				
			- očištění podkladu				
			- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů				
			- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
			- nezahrnuje postřiky, nátěry				
			- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
5	58910		VÝPLN SPAR ASFALTEM	M	44,000	140,00	6 160,00
			Cenová soustava: OTSKP 2022 -				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- dodávku predepsaného materiálu				
			- vycištění a výpln spar tímto materiálem				
5		Komunikace					63 450,00

Celkem: 68 471,05

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina

Objekt: 101.3 Úsek č.3, km 1,500 – 2,300

Rozpočet: 101.3 Úsek č.3, km 1,500 – 2,300

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 8 378 355,24 Kč

Cena celková: 8 203 519,65 Kč

DPH: 1 722 739,13 Kč

Cena s daní: 9 926 258,78 Kč

Měrné jednotky: KS

Počet měrných jednotek: 0,00

Náklad na měrnou jednotku: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.3 Úsek č.3, km 1,500 – 2,300
Rozpočet: 101.3 Úsek č.3, km 1,500 – 2,300

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	015111		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	613,350	48,00	29 440,80
2	015111	1	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	311,040	48,00	14 929,92
ZBV:		14	Doměrkové ZBV Položka související se sanacemi, které se neprováděly. Z tohoto důvodu nebyla položka čerpána -311,04=- 311,040 [A]		-311,040		-14 929,92
aktuální množství					0,000		0,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.3 Úsek č.3, km 1,500 – 2,300
Rozpočet: 101.3 Úsek č.3, km 1,500 – 2,300

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
3	015140		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTU, ZÁKLADU TV Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadu související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadu 3. Zpusob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem c. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	39,600	248,00	9 820,80
	ZBV:	02	Odstranění pařezů		0,000		0,00
					aktuální množství	39,600	9 820,80
0			Všeobecné konstrukce a práce				39 261,60

1 Zemní práce

4	11120		ODSTRANENÍ KROVIN vč. odstranění pařezů Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: odstranění krovín a stromu do průměru 100 mm doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost spálení na hromádách nebo štepkování	M2	200,000	101,00	20 200,00
5	11201		KÁCENÍ STROMU D KMENE DO 0,5M S ODSTRANENÍM PAREZU Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: Kácení stromu se měří v [ks] poražených stromu (průměr stromu se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:	KUS	2,000	3 286,00	6 572,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.3 Úsek č.3, km 1,500 – 2,300
Rozpočet: 101.3 Úsek č.3, km 1,500 – 2,300

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- poražení stromu a osekání vetví - spálení vetví na hromadách nebo štepkování - dopravu a uložení kmenu, případné další práce s nimi dle pokynu zadávací dokumentace Odstranění parezu se merí v [ks] vytrhaných nebo vykopaných parezu a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání parezu - veškeré zemní práce spojené s odstraněním parezu - dopravu a uložení parezu, případné další práce s nimi dle pokynu zadávací dokumentace - zásyp jam po parezech				
	ZBV:	02	Odstranění pařezů Kácení 12ks stromů a odstranění pařezů nad rámec původního rozpočtu 12=12,000 [A]		12,000		39 432,00
			aktuální množství		14,000		46 004,00
7	11333		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	139,200	325,00	45 240,00
	ZBV:	14	Doměrkové ZBV Položka související se sanacemi, které se neprováděly. Z tohoto důvodu nebyla položka čerpána -139,20=- 139,200 [A]		-139,200		-45 240,00
			aktuální množství		0,000		0,00
8	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH odvoz na skládku KSUSVodečet na použití R-mat na krajnice a sjezdy 125,9m3	M3	364,490	733,00	267 171,17



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.3 Úsek č.3, km 1,500 – 2,300
Rozpočet: 101.3 Úsek č.3, km 1,500 – 2,300

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: OTSKP 2022 -				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
	ZBV:						
	14		Doměrkové ZBV Fakturováno dle geodetických protokolů 335,3-364,49=-29,190 [A]		-29,190		-21 396,27
				aktuální množství	335,300		245 774,90
9	12273		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA Aodvoz na skládku dle dispozic zhotovitele Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svažování	M3	172,800	230,00	39 744,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.3 Úsek č.3, km 1,500 – 2,300
Rozpočet: 101.3 Úsek č.3, km 1,500 – 2,300

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
	ZBV:	14	Doměrkové ZBV Položka související se sanacemi, které se neprováděly. Z tohoto důvodu nebyla položka čerpána -172,8=- 172,800 [A]		-172,800		-39 744,00
			aktuální množství		0,000		0,00
10	12922		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM odvoz a uložení na skládku dle dispozic zhotovitele Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M2	800,000	76,00	60 800,00
11	12931		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M	1 043,000	170,00	177 310,00
12	12996		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do	M	13,000	466,00	6 058,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.3 Úsek č.3, km 1,500 – 2,300
Rozpočet: 101.3 Úsek č.3, km 1,500 – 2,300

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)							
13	129971		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1000MM Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M	36,000	598,00	21 528,00
14	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	172,800	18,00	3 110,40
ZBV:							
	14		Doměrkové ZBV Položka související se sanacemi, které se neprováděly. Z tohoto důvodu nebyla položka čerpána -172,8=- 172,800 [A]		-172,800		-3 110,40
aktuální množství					0,000		0,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.3 Úsek č.3, km 1,500 – 2,300
Rozpočet: 101.3 Úsek č.3, km 1,500 – 2,300

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
15	17310		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	60,000	236,00	14 160,00
	ZBV:	14	Doměrkové ZBV Položka související se sanacemi, které se neprováděly. Z tohoto důvodu nebyla položka čerpána -60=-60,000 [A]		-60,000		-14 160,00
			aktuální množství		0,000		0,00
16	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA Cenová soustava: OTSKP 2022 -	M2	480,000	17,00	8 160,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.3 Úsek č.3, km 1,500 – 2,300
Rozpočet: 101.3 Úsek č.3, km 1,500 – 2,300

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.							
	ZBV:						
	14		Doměrkové ZBV		-480,000		-8 160,00
Položka související se sanacemi, které se neprováděly. Z tohoto důvodu nebyla položka čerpána -480=- 480,000 [A]							
aktuální množství					0,000		0,00
1	Zemní práce						577 674,90

4

Vodorovné konstrukce

17	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	4,050	6 323,00	25 608,15
podkladní beton pod dlažbu z lomového kamene bet. směsí tl. 0.15 m C20/25n XF3							

Cenová soustava: OTSKP 2022 -

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.3 Úsek č.3, km 1,500 – 2,300
Rozpočet: 101.3 Úsek č.3, km 1,500 – 2,300

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
18	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45	M3	6,750	17 286,00	116 680,50
4	Vodorovné konstrukce						142 288,65
5	Komunikace						
19	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M3	96,000	705,00	67 680,00
ZBV:		14	Doměrkové ZBV Položka související se sanacemi, které se neprováděly. Z tohoto důvodu nebyla položka čerpána -96=-96,000 [A]		-96,000		-67 680,00
aktuální množství					0,000		0,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.3 Úsek č.3, km 1,500 – 2,300
Rozpočet: 101.3 Úsek č.3, km 1,500 – 2,300

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
20	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA ochranná vrstva ze ŠD 0/32 Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	96,000	113,00	10 848,00
ZBV:							
	14		Doměrkové ZBV Položka související se sanacemi, které se neprováděly. Z tohoto důvodu nebyla položka čerpána -96=-96,000 [A]		-96,000		-10 848,00
aktuální množství					0,000		0,00
21	56364		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 200MM SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA primárně s využitím vybouraného materiálu z položky č. 11333 (při nedostatku materiálu doplněno ŠD z položky č. 56334) Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického predpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spoju - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	480,000	110,00	52 800,00
ZBV:							
	14		Doměrkové ZBV Položka související se sanacemi, které se neprováděly. Z tohoto důvodu nebyla položka čerpána -480=- 480,000 [A]		-480,000		-52 800,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.3 Úsek č.3, km 1,500 – 2,300
Rozpočet: 101.3 Úsek č.3, km 1,500 – 2,300

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		0,000		0,00
22	56366		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 300MM SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	480,000	165,00	79 200,00
	ZBV:	14	Doměrkové ZBV Položka související se sanacemi, které se neprováděly. Z tohoto důvodu nebyla položka čerpána -480=- 480,000 [A]		-480,000		-79 200,00
			aktuální množství		0,000		0,00
23	567554		VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 250MM RS CA dle TP208 tl. 220mm Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	5 207,000	297,00	1 546 479,00
	ZBV:						



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.3 Úsek č.3, km 1,500 – 2,300
Rozpočet: 101.3 Úsek č.3, km 1,500 – 2,300

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	07		Navýšení kubatury ACP a RS 101.3 Navýšení kubatury vrstvy recyklace za studena. Dle geodetického protokolu kubatura větší než vychází z tabulky. Z tohoto důvodu je maximální výměra dána tabulkou. 800*7,5-5207=793,000 [A]		793,000		235 521,00
			aktuální množství		6 000,000		1 782 000,00
24	56962		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	1 189,600	97,00	115 391,20
25	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-C 0,4 kg/m2 Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	5 207,000	18,00	93 726,00
26	572223		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORAPS-C 0,8 kg/m2 Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách	M2	5 207,000	19,00	98 933,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.3 Úsek č.3, km 1,500 – 2,300
Rozpočet: 101.3 Úsek č.3, km 1,500 – 2,300

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úpravu napojení, ukončení				
	ZBV:	14	Doměrkové ZBV Položka související se sanacemi, které se neprováděly. Z tohoto důvodu nebyla položka čerpána -5207=-5 207,000 [A]		-5 207,000		-98 933,00
			aktuální množství		0,000		0,00
27	57475		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORAsplétaná skelná mřížs min. tahovou pevností 100kNs polymer. povlakem š. 2,0m Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) - očištění podkladu - pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu	M2	800,000	59,00	47 200,00
	ZBV:	14	Doměrkové ZBV Položka související se sanacemi, které se neprováděly. Z tohoto důvodu nebyla položka čerpána -800=- 800,000 [A]		-800,000		-47 200,00
			aktuální množství		0,000		0,00
28	574A44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM ACO 11+, 50/70 Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	5 207,000	352,00	1 832 864,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.3 Úsek č.3, km 1,500 – 2,300
Rozpočet: 101.3 Úsek č.3, km 1,500 – 2,300

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
29	574E66		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	5 207,000	427,00	2 223 389,00
	ZBV:	07	Navýšení kubatury ACP a RS 101.3 Navýšení kubatury vrstvy ACP. Dle geodetického protokolu kubatura větší než vychází z tabulky. Z tohoto důvodu je maximální výměra dána tabulkou. 800*6,7-5207=153,000 [A]		153,000		65 331,00
			aktuální množství		5 360,000		2 288 720,00
5	Komunikace						6 112 701,20

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů

30	626112		REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce	M2	48,560	1 860,00	90 321,60
----	--------	--	---	----	--------	----------	-----------



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.3 Úsek č.3, km 1,500 – 2,300
Rozpočet: 101.3 Úsek č.3, km 1,500 – 2,300

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů						90 321,60
9	Ostatní konstrukce a práce						
6	11328		ODSTRANENÍ PRÍKOPU, ŽLABU A RIGOLU Z PRÍKOPOVÝCH TVÁRNIC Odvoz na skládku dle dispozic zhotovitele Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění tvárnic včetně podkladu, veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, vc. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M2	330,000	112,00	36 960,00
ZBV:							
	02		Odstranění pařezů		0,000		0,00
aktuální množství					330,000		36 960,00
31	9111A1		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ vč. nátěru RAL6017 Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy - osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - případné bednění (trubku) betonové patky v gabionové zdi	M	36,400	6 200,00	225 680,00
32	9111A3		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM odvoz a uložení na skládku dle dispozic zhotoviteleš. poplatku za skládku Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení	M	36,400	843,00	30 685,20



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.3 Úsek č.3, km 1,500 – 2,300
Rozpočet: 101.3 Úsek č.3, km 1,500 – 2,300

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- jeho odvoz na předepsané místo				
33	9113A1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie	M	487,000	1 302,00	634 074,00
		14	Doměrkové ZBV Fakturováno dle upraveného množství svodidel od AD 478-487=9,000 [A]		-9,000		-11 718,00
			aktuální množství		478,000		622 356,00
34	9113A3		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM odvoz a uložení na skládku KSUSV Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo	M	487,000	236,00	114 932,00
35	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU Sloupky budou plastové, flexibilní s ocelovým trnem Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: položka zahrnuje:	KUS	31,000	471,00	14 601,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.3 Úsek č.3, km 1,500 – 2,300
Rozpočet: 101.3 Úsek č.3, km 1,500 – 2,300

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie				
36	91257		ODRAŽECE PROTI ZVERI Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: položka zahrnuje dodání a montáž odražece včetně přípevnovacích dílů	KUS	31,000	434,00	13 454,00
37	91267		ODRAZKY NA SVODIDLA Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi	KUS	10,000	223,00	2 230,00
38	914121		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ obnova SDZ Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení	KUS	6,000	2 468,00	14 808,00
39	914123		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ odvoz a uložení na skládku KSUSV Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	6,000	347,00	2 082,00
40	914921		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ obnova DZ Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)	KUS	6,000	2 306,00	13 836,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.3 Úsek č.3, km 1,500 – 2,300
Rozpočet: 101.3 Úsek č.3, km 1,500 – 2,300

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
41	914923		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ odvoz a uložení na skládku KSUSV Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	6,000	434,00	2 604,00
42	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA (VDZ) bílé barvy v reflexní úpravě v souladu s ČSN 01 8020 a dále ČSN EN 1436ČERPÁNO - SE SOUHLASEM INVESTORA Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	275,833	112,00	30 893,30
43	915221	1	VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUCNÉ - DOD A POKLÁDKA Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (merí se pouze natíraná plocha) - předznacení a reflexní úpravu	M2	275,833	360,00	99 299,88
44	938542		OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu	M2	48,560	347,00	16 850,32
9	Ostatní konstrukce a práce						1 241 271,70

Celkem:

8 203 519,65

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘIŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina

Objekt: 101.3.1 Úsek č.3, Sjezdy, napojení křižovatek

Rozpočet: 101.3.1 Úsek č.3, Sjezdy, napojení křižovatek

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 59 063,70 Kč

Cena celková: 59 063,70 Kč

DPH: 12 403,38 Kč

Cena s daní: 71 467,08 Kč

Měrné jednotky: KS

Počet měrných jednotek: 0,00

Náklad na měrnou jednotku: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.3.1 Úsek č.3, Sjezdy, napojení křižovatek
Rozpočet: 101.3.1 Úsek č.3, Sjezdy, napojení křižovatek

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
1	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH odvoz na skládku KSUSV Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	5,900	733,00	4 324,70
1			Zemní práce				4 324,70
5			Komunikace				
2	56362		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM dopojení sjezdů z R-mat Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	69,000	91,00	6 279,00
3	572213		SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálu pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	120,000	18,00	2 160,00
4	574A44	1	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	120,000	352,00	42 240,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.3.1 Úsek č.3, Sjezdy, napojení křižovatek
Rozpočet: 101.3.1 Úsek č.3, Sjezdy, napojení křižovatek

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dopojení sjezdů - Živice				
			Cenová soustava: OTSKP 2022 -				
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě				
			- očištění podkladu				
			- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů				
			- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
			- nezahrnuje postřiky, nátěry				
			- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
5	58910		VÝPLN SPAR ASFALTEM	M	29,000	140,00	4 060,00
			Cenová soustava: OTSKP 2022 -				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- dodávku predepsaného materiálu				
			- vycištění a výpln spar tímto materiálem				
5		Komunikace					54 739,00

Celkem: 59 063,70

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina

Objekt: 101.4 Úsek č.4, km 2,300 – 3,935

Rozpočet: 101.4 Úsek č.4, km 2,300 – 3,935

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 15 897 902,07 Kč

Cena celková: 15 547 152,18 Kč

DPH: 3 264 901,96 Kč

Cena s daní: 18 812 054,14 Kč

Měrné jednotky: KS

Počet měrných jednotek: 0,00

Náklad na měrnou jednotku: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.4 Úsek č.4, km 2,300 – 3,935
Rozpočet: 101.4 Úsek č.4, km 2,300 – 3,935

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	015111		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	1 090,800	48,00	52 358,40
2	015111	1	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	635,688	48,00	30 513,02
ZBV:		15	Doměrkové ZBV Položka související se sanacemi, které se neprováděly. Z tohoto důvodu nebyla položka čerpána -635,688=- 635,688 [A]		-635,688		-30 513,02
aktuální množství					0,000		0,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.4 Úsek č.4, km 2,300 – 3,935
Rozpočet: 101.4 Úsek č.4, km 2,300 – 3,935

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
3	015140		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTU, ZÁKLADU TV Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadu související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadu 3. Zpusob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem c. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	11,880	248,00	2 946,24
	ZBV:	04	Odstranění bet. žlabů výpočet hmotnosti 66/330*39,6=7,920 [A]		7,920		1 964,16
			aktuální množství		19,800		4 910,40
0			Všeobecné konstrukce a práce				57 268,80

1 Zemní práce

4	11120		ODSTRANENÍ KROVIN vč. odstranění pařezů Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: odstranění krovín a stromu do průměru 100 mm doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost spálení na hromadách nebo štepkování	M2	150,000	101,00	15 150,00
5	11201		KÁCENÍ STROMU D KMENE DO 0,5M S ODSTRANENÍM PAREZU Cenová soustava: OTSKP 2022 -	KUS	3,000	3 286,00	9 858,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.4 Úsek č.4, km 2,300 – 3,935
Rozpočet: 101.4 Úsek č.4, km 2,300 – 3,935

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: Kácení stromu se merí v [ks] poražených stromu (prumer stromu se merí ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména: - poražení stromu a osekání vetví - spálení vetví na hromadách nebo štepkování - dopravu a uložení kmenu, případné další práce s nimi dle pokynu zadávací dokumentace Odstranění parezu se merí v [ks] vytrhaných nebo vykopaných parezu a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání parezu - veškeré zemní práce spojené s odstraněním parezu - dopravu a uložení parezu, případné další práce s nimi dle pokynu zadávací dokumentace - zásyp jam po parezech				
7	11333		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	284,490	325,00	92 459,25
	ZBV:	15	Doměrkové ZBV Položka související se sanacemi, které se neprováděly. Z tohoto důvodu nebyla položka čerpána -284,49=- 284,490 [A]		-284,490		-92 459,25
			aktuální množství		0,000		0,00
8	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH odvoz na skládku KSUSVodečet na použití R-mat na krajnice a sjezdy 205,1m3 Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	551,800	733,00	404 469,40
	ZBV:						



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.4 Úsek č.4, km 2,300 – 3,935
Rozpočet: 101.4 Úsek č.4, km 2,300 – 3,935

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	03		Navýšení kubatury frézování Dle geodetického protokolu č.2024053/01 (skutečnost 613m3 - původní množství 551,8m3 = 61,2m3. Z toho 31,2m3 čerpáno z SO 101.4.1. Vícepráce = 30m3) 30=30,000 [A]		30,000		21 990,00
			aktuální množství		581,800		426 459,40
9	12273		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA Aodvoz na skládku dle dispozic zhotovitele Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a	M3	353,160	230,00	81 226,80



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.4 Úsek č.4, km 2,300 – 3,935
Rozpočet: 101.4 Úsek č.4, km 2,300 – 3,935

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
	ZBV:	15	Doměrkové ZBV Položka související se sanacemi, které se neprováděly. Z tohoto důvodu nebyla položka čerpána -353,16=- 353,160 [A]		-353,160		-81 226,80
			aktuální množství		0,000		0,00
10	12922		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM odvoz a uložení na skládku dle dispozic zhotovitele Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M2	1 635,000	76,00	124 260,00
11	12931		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M	1 770,000	170,00	300 900,00
12	129958		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M	15,000	414,00	6 210,00
13	12996		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.	M	20,000	466,00	9 320,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.4 Úsek č.4, km 2,300 – 3,935
Rozpočet: 101.4 Úsek č.4, km 2,300 – 3,935

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
14	129971		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1000MM Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M	36,300	598,00	21 707,40
15	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	353,160	18,00	6 356,88
ZBV:							
	15		Doměrkové ZBV Položka související se sanacemi, které se neprováděly. Z tohoto důvodu nebyla položka čerpána -353,16=- 353,160 [A]		-353,160		-6 356,88



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.4 Úsek č.4, km 2,300 – 3,935
Rozpočet: 101.4 Úsek č.4, km 2,300 – 3,935

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		0,000		0,00
16	17310		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	122,625	236,00	28 939,50
	ZBV:	15	Doměrkové ZBV Položka související se sanacemi, které se neprováděly. Z tohoto důvodu nebyla položka čerpána -122,625=- 122,625 [A]		-122,625		-28 939,50
			aktuální množství		0,000		0,00
17	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA	M2	981,000	17,00	16 677,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.4 Úsek č.4, km 2,300 – 3,935
Rozpočet: 101.4 Úsek č.4, km 2,300 – 3,935

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: OTSKP 2022 -				
			Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláň včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.				
	ZBV:						
	15		Doměrkové ZBV		-981,000		-16 677,00
			Položka související se sanacemi, které se neprováděly. Z tohoto důvodu nebyla položka čerpána -981=- 981,000 [A]				
				aktuální množství	0,000		0,00
1			Zemní práce				913 864,80

4

Vodorovné konstrukce

18	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	5,400	6 323,00	34 144,20
			podkladní beton pod dlažbu z lomového kamene bet. směsí tl. 0.15 m C20/25n XF3				
			Cenová soustava: OTSKP 2022 -				
			Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,				



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.4 Úsek č.4, km 2,300 – 3,935
Rozpočet: 101.4 Úsek č.4, km 2,300 – 3,935

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
	ZBV:	15	Doměrkové ZBV		0,000		0,00
			aktuální množství		5,400		34 144,20
19	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45	M3	9,000	17 286,00	155 574,00
4			Vodorovné konstrukce				189 718,20

5 Komunikace

20	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M3	196,200	705,00	138 321,00
----	-------	--	--	----	---------	--------	------------



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.4 Úsek č.4, km 2,300 – 3,935
Rozpočet: 101.4 Úsek č.4, km 2,300 – 3,935

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:						
	15		Doměrkové ZBV Položka související se sanacemi, které se neprováděly. Z tohoto důvodu nebyla položka čerpána -196,2=- 196,200 [A]		-196,200		-138 321,00
			aktuální množství		0,000		0,00
21	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA Ochranná vrstva ze ŠD 0/32 Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	196,200	113,00	22 170,60
	ZBV:						
	15		Doměrkové ZBV Položka související se sanacemi, které se neprováděly. Z tohoto důvodu nebyla položka čerpána -196,2=- 196,200 [A]		-196,200		-22 170,60
			aktuální množství		0,000		0,00
22	56364		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 200MM SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA Apřímárně s využitím vybouraného materiálu z položky č. 11333 (při nedostatku materiálu doplněno ŠD z položky č. 56334) Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického predpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce	M2	981,000	110,00	107 910,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.4 Úsek č.4, km 2,300 – 3,935
Rozpočet: 101.4 Úsek č.4, km 2,300 – 3,935

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spoju - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry				
	ZBV:	15	Doměrkové ZBV Položka související se sanacemi, které se neprováděly. Z tohoto důvodu nebyla položka čerpána -981=- 981,000 [A]		-981,000		-107 910,00
			aktuální množství		0,000		0,00
23	56366		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 300MM SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	981,000	165,00	161 865,00
	ZBV:	15	Doměrkové ZBV Položka související se sanacemi, které se neprováděly. Z tohoto důvodu nebyla položka čerpána -981=- 981,000 [A]		-981,000		-161 865,00
			aktuální množství		0,000		0,00
24	567554		VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 250MM RS CA dle TP208 tl. 220mm	M2	11 036,000	297,00	3 277 692,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.4 Úsek č.4, km 2,300 – 3,935
Rozpočet: 101.4 Úsek č.4, km 2,300 – 3,935

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: OTSKP 2022 -				
			Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry				
	ZBV:	08	Navýšení kubatury ACP a RS 101.4 Navýšení kubatury vrstvy recyklace za studena. Dle geodetického protokolu kubatura větší než vychází z tabulky. Z tohoto důvodu je maximální výměra dána tabulkou. $1635 \cdot 7,5 - 11036 + 351 = 1\,577,500$ [A]		1 577,500		468 517,50
			aktuální množství		12 613,500		3 746 209,50
25	56962		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	1 954,200	97,00	189 557,40
26	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-C 0,4 kg/m2 Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	11 036,000	18,00	198 648,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.4 Úsek č.4, km 2,300 – 3,935
Rozpočet: 101.4 Úsek č.4, km 2,300 – 3,935

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
27	572223		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORAPS-C 0,8 kg/m2 Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	11 036,000	19,00	209 684,00
	ZBV:	15	Doměrkové ZBV Položka související se sanacemi, které se neprováděly. Z tohoto důvodu nebyla položka čerpána -11036=-11 036,000 [A]		-11 036,000		-209 684,00
			aktuální množství		0,000		0,00
28	57475		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORAsplétaná skelná mřížs min. tahovou pevností 100kNs polymer. povlakem š. 2,0m Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) - očištění podkladu - pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu	M2	1 635,000	59,00	96 465,00
	ZBV:	15	Doměrkové ZBV Položka související se sanacemi, které se neprováděly. Z tohoto důvodu nebyla položka čerpána -1635=-1 635,000 [A]		-1 635,000		-96 465,00
			aktuální množství		0,000		0,00
29	574A44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	11 036,000	352,00	3 884 672,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.4 Úsek č.4, km 2,300 – 3,935
Rozpočet: 101.4 Úsek č.4, km 2,300 – 3,935

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			ACO 11+, 50/70 Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
30	574E66		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	11 036,000	427,00	4 712 372,00
	ZBV:	08	Navýšení kubatury ACP a RS 101.4 Navýšení kubatury vrstvy ACP. Dle geodetického protokolu kubatura větší než vychází z tabulky. Z tohoto důvodu je maximální výměra dána tabulkou. 1635*6,7-11036+351=269,500 [A]		269,500		115 076,50
			aktuální množství		11 305,500		4 827 448,50
5		Komunikace					12 846 535,40

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.4 Úsek č.4, km 2,300 – 3,935
Rozpočet: 101.4 Úsek č.4, km 2,300 – 3,935

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
31	626112		REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce	M2	17,500	1 860,00	32 550,00
6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů						32 550,00

8	Potrubí						
32	899121		MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu	KUS	2,000	6 467,00	12 934,00
ZBV:							
	15		Doměrkové ZBV Na propustku v km 2,65 byla provedena z původně navrhovaných dvou jímek jen jedna ŽB jímka, z tohoto důvodu fakturována jen jedna mříž. 1-2=-1,000 [A]		-1,000		-6 467,00
aktuální množství					1,000		6 467,00
8	Potrubí						6 467,00

9	Ostatní konstrukce a práce						
6	11328		ODSTRANENÍ PRÍKOPU, ŽLABU A RIGOLU Z PRÍKOPOVÝCH TVÁRNIC Odvoz na skládku dle dispozic zhotovitele Cenová soustava: OTSKP 2022 -	M2	99,000	112,00	11 088,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.4 Úsek č.4, km 2,300 – 3,935
Rozpočet: 101.4 Úsek č.4, km 2,300 – 3,935

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění tvárnice včetně podkladu, veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, vc. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).							
	ZBV:	04	Odstranění bet. žlabů Odstranění bet. žlabů L 2,390 - 2,500 2500-2390=110,000 [A] Výpočet plochy a*0,6=66,000 [B]		66,000		7 392,00
aktuální množství					165,000		18 480,00
33	9111A1		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ vč. nátěru RAL6017 Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy - osazení sloupků zabíráním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - případné bednění (trubku) betonové patky v gabionové zdi	M	27,800	6 200,00	172 360,00
	ZBV:	15	Doměrkové ZBV Zábradlí na betonové čelo na vtoku propustku v km 2,650 3,7=3,700 [A]		3,700		22 940,00
aktuální množství					31,500		195 300,00
34	9111A3		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM odvoz a uložení na skládku dle dispozic zhotovitele vř. poplatku za skládku Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení	M	6,400	843,00	5 395,20



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.4 Úsek č.4, km 2,300 – 3,935
Rozpočet: 101.4 Úsek č.4, km 2,300 – 3,935

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- jeho odvoz na předepsané místo				
35	9113A1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie	M	459,000	1 302,00	597 618,00
36	9113A3		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM odvoz a uložení na skládku KSUSV Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo	M	459,000	236,00	108 324,00
37	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU Sloupky budou plastové, flexibilní s ocelovým trnem Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie	KUS	90,000	471,00	42 390,00
38	91257		ODRAŽECE PROTI ZVERI Cenová soustava: OTSKP 2022 -	KUS	90,000	434,00	39 060,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.4 Úsek č.4, km 2,300 – 3,935
Rozpočet: 101.4 Úsek č.4, km 2,300 – 3,935

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: položka zahrnuje dodání a montáž odražece včetně připevňovacích dílů				
39	91267		ODRAZKY NA SVODIDLA Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi	KUS	10,000	223,00	2 230,00
40	914121		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ obnova SDZ Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení	KUS	18,000	2 468,00	44 424,00
41	914123		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ odvoz a uložení na skládku KSUSV Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	18,000	347,00	6 246,00
42	914921		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ obnova DZ Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)	KUS	18,000	2 306,00	41 508,00
43	914923		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ odvoz a uložení na skládku KSUSV Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	18,000	434,00	7 812,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.4 Úsek č.4, km 2,300 – 3,935
Rozpočet: 101.4 Úsek č.4, km 2,300 – 3,935

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
44	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA (VDZ) bílé barvy v reflexní úpravě v souladu s ČSN 01 8020 a dále ČSN EN 1436ČERPÁNO - SE SOUHLASEM INVESTORA Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	549,167	112,00	61 506,70
45	915221	1	VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUCNÉ - DOD A POKLÁDKA Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	549,167	360,00	197 700,12
49	9181F5		ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 1000MM Z BETONU DO C 30/37 Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu) - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - dodání a osazení výztuže, - případně dokumentaci předepsaný kamenný obklad, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,	KUS	0,000	52 275,00	0,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.4 Úsek č.4, km 2,300 – 3,935
Rozpočet: 101.4 Úsek č.4, km 2,300 – 3,935

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztižení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů. Nezahrnuje zábradlí.				
	ZBV:	15	Doměrkové ZBV Vybudování nového čela místo jímky na vtoku propustku v km 2,650L. Jednotková cena určena OTSKP 2022 - 15% 1=1,000 [A]		1,000		52 275,00
			aktuální množství		1,000		52 275,00
46	9186F2		VTOK JÍMKY KAMEN VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 1000MM Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: Položka zahrnuje: zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací vyspárování zdiva MC dlažbu dna z lomového kamene řimsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací Nezahrnuje zábradlí, mříže, poklopy	KUS	2,000	41 850,00	83 700,00
	ZBV:	15	Doměrkové ZBV U propustku v km 2,65 byla provedena z původně navrhovaných dvou jímek jen jedna ŽB jímka. Místo druhé jímky bylo vybudováno betonové čelo s římsovou a zábradlím 1-2=-1,000 [A]		-1,000		-41 850,00
			aktuální množství		1,000		41 850,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.4 Úsek č.4, km 2,300 – 3,935
Rozpočet: 101.4 Úsek č.4, km 2,300 – 3,935

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
47	938542		OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu	M2	17,500	347,00	6 072,50
48	96715		VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON odvoz a uložení na skládku dle dispozic zhotovitele vč. poplatku za skládku Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku, - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M3	5,064	6 429,00	32 556,46
9	Ostatní konstrukce a práce						1 500 747,98

Celkem: 15 547 152,18

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘIŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina

Objekt: 101.4.1 Úsek č.4, Sjezdy, napojení křižovatek

Rozpočet: 101.4.1 Úsek č.4, Sjezdy, napojení křižovatek

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 438 395,60 Kč

Cena celková: 438 395,60 Kč

DPH: 92 063,08 Kč

Cena s daní: 530 458,68 Kč

Měrné jednotky: KS

Počet měrných jednotek: 0,00

Náklad na měrnou jednotku: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.4.1 Úsek č.4, Sjezdy, napojení křižovatek
Rozpočet: 101.4.1 Úsek č.4, Sjezdy, napojení křižovatek

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
1	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH odvoz na skládku KSUSV Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	31,200	733,00	22 869,60
1			Zemní práce				22 869,60
5			Komunikace				
2	56362		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM dopojení sjezdů z R-mat Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	97,000	91,00	8 827,00
3	572213		SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálu pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	836,000	18,00	15 048,00
4	574A44	1	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	836,000	404,00	337 744,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.4.1 Úsek č.4, Sjezdy, napojení křižovatek
Rozpočet: 101.4.1 Úsek č.4, Sjezdy, napojení křižovatek

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dopojení sjezdů - Živice Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
5	58910		VÝPLN SPAR ASFALTEM Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku predepsaného materiálu - vycištění a výpln spar tímto materiálem	M	81,000	140,00	11 340,00
5	Komunikace						372 959,00
9	Ostatní konstrukce a práce						
6	914121		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ obnova SDZ Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení	KUS	3,000	2 468,00	7 404,00
7	914123		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ odvoz a uložení na skládku KSUSV Cenová soustava: OTSKP 2022 -	KUS	3,000	347,00	1 041,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.4.1 Úsek č.4, Sjezdy, napojení křižovatek
Rozpočet: 101.4.1 Úsek č.4, Sjezdy, napojení křižovatek

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo							
8	914921		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ obnova DZ Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)	KUS	3,000	2 306,00	6 918,00
9	914923		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ odvoz a uložení na skládku KSUSV Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	3,000	434,00	1 302,00
10	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA (VDZ) bílé barvy v reflexní úpravě v souladu s ČSN 01 8020 a dále ČSN EN 1436ČERPÁNO - SE SOUHLASEM INVESTORA Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	18,000	112,00	2 016,00
11	915221	1	VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUCNÉ - DOD A POKLÁDKA Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (merí se pouze natíraná plocha) - predznacení a reflexní úpravu	M2	18,000	360,00	6 480,00
12	91552		VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA	KUS	18,000	967,00	17 406,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.4.1 Úsek č.4, Sjezdy, napojení křižovatek
Rozpočet: 101.4.1 Úsek č.4, Sjezdy, napojení křižovatek

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			(VDZ) bílé barvy v reflexní úpravě v souladu s ČSN 01 8020 a dále ČSN EN 1436				
			Cenová soustava: OTSKP 2022 -				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- dodání a pokládku nátěrového materiálu				
			- předznačení a reflexní úpravu				
9	Ostatní konstrukce a práce						42 567,00

Celkem: 438 395,60

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina

Objekt: 101.5 Úsek č.5, km 3,935 – 5,500

Rozpočet: 101.5 Úsek č.5, km 3,935 – 5,500

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 9 064 444,53 Kč

Cena celková: 15 128 358,97 Kč

DPH: 3 176 955,38 Kč

Cena s daní: 18 305 314,35 Kč

Měrné jednotky: KS

Počet měrných jednotek: 0,00

Náklad na měrnou jednotku: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.5 Úsek č.5, km 3,935 – 5,500
Rozpočet: 101.5 Úsek č.5, km 3,935 – 5,500

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
2	015111	1	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	862,002	48,00	41 376,10
ZBV:		01	Provedení recyklace za studena ZBV 01 nevyužito -862,002=- 862,002 [A]		-862,002		-41 376,10
aktuální množství					0,000		0,00
1	015111		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	1 147,950	48,00	55 101,60



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.5 Úsek č.5, km 3,935 – 5,500
Rozpočet: 101.5 Úsek č.5, km 3,935 – 5,500

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						55 101,60
1	Zemní práce						
3	11120		ODSTRANENÍ KROVIN vč. odstranění pařezů Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: odstranění krovín a stromu do průměru 100 mm doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost spálení na hromádách nebo štepkování	M2	250,000	101,00	25 250,00
4	11201		KÁCENÍ STROMU D KMENE DO 0,5M S ODSTRANENÍM PAREZU Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: Kácení stromu se měří v [ks] poražených stromu (průměr stromu se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromádách nebo štepkování - dopravu a uložení kmene, případně další práce s nimi dle pokynu zadávací dokumentace Odstranění parezu se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných parezu a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání parezu - veškeré zemní práce spojené s odstraněním parezu - dopravu a uložení parezu, případně další práce s nimi dle pokynu zadávací dokumentace - zásyp jam po parezech	KUS	3,000	3 286,00	9 858,00
5	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH odvoz na skládku KSUSVodečet na použití R-mat na krajnice a sjezdy 256,42m3 Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	510,050	733,00	373 866,65
6	113727	1	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ	M3	102,010	733,00	74 773,33



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.5 Úsek č.5, km 3,935 – 5,500
Rozpočet: 101.5 Úsek č.5, km 3,935 – 5,500

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			LOKÁLNÍ SANACE - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA Aodvoz na skládku dle dispozic zhotovitele Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
	ZBV:	01	Provedení recyklace za studena ZBV 01 nevyužito -102,01=- 102,010 [A]		-102,010		-74 773,33
			aktuální množství		0,000		0,00
7	12273		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA Aodvoz na skládku dle dispozic zhotovitele Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)	M3	478,890	230,00	110 144,70



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.5 Úsek č.5, km 3,935 – 5,500
Rozpočet: 101.5 Úsek č.5, km 3,935 – 5,500

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
	ZBV:	01	Provedení recyklace za studena ZBV 01 nevyužito -478,89=- 478,890 [A]		-478,890		-110 144,70
			aktuální množství		0,000		0,00
8	12922		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM odvoz a uložení na skládku dle dispozic zhotovitele Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M2	1 565,000	76,00	118 940,00
9	12931		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M	1 925,000	170,00	327 250,00
10	129958		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM Cenová soustava: OTSKP 2022 -	M	12,000	414,00	4 968,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.5 Úsek č.5, km 3,935 – 5,500
Rozpočet: 101.5 Úsek č.5, km 3,935 – 5,500

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
11	12996		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM Cenová soustava: OTSKP 2022 -	M	25,000	466,00	11 650,00
			Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
12	129971		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1000MM Cenová soustava: OTSKP 2022 -	M	16,000	598,00	9 568,00
			Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
13	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA Cenová soustava: OTSKP 2022 -	M3	478,890	18,00	8 620,02
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné				



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.5 Úsek č.5, km 3,935 – 5,500
Rozpočet: 101.5 Úsek č.5, km 3,935 – 5,500

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			plochy, zakrytí a pod.)				
	ZBV:						
	01		Provedení recyklace za studena ZBV 01 nevyužito -478,89=- 478,890 [A]		-478,890		-8 620,02
			aktuální množství		0,000		0,00
14	17310		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	117,375	236,00	27 700,50
	ZBV:						
	01		Provedení recyklace za studena ZBV 01 nevyužito -117,375=- 117,375 [A]		-117,375		-27 700,50

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	N24330151x	Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt:	101.5	Úsek č.5, km 3,935 – 5,500
Rozpočet:	101.5	Úsek č.5, km 3,935 – 5,500

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
aktuální množství					0,000		0,00
15	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNĚ TŘ. I SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	M2	939,000	17,00	15 963,00
ZBV:		01	Provedení recyklace za studena ZBV 01 nevyužito -939=- 939,000 [A]		-939,000		-15 963,00
aktuální množství					0,000		0,00
1	Zemní práce						881 350,65

4

Vodorovné konstrukce

16	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 podkladní beton pod dlažbu z lomového kamene bet. směsí tl. 0.15 m C20/25n XF3 Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich,	M3	2,625	6 323,00	16 597,88
----	--------	---	----	-------	----------	-----------



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.5 Úsek č.5, km 3,935 – 5,500
Rozpočet: 101.5 Úsek č.5, km 3,935 – 5,500

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
17	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45	M3	4,375	17 286,00	75 626,25
4	Vodorovné konstrukce						92 224,13

5

Komunikace

18	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M3	328,650	705,00	231 698,25
----	-------	--	---	----	---------	--------	------------



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.5 Úsek č.5, km 3,935 – 5,500
Rozpočet: 101.5 Úsek č.5, km 3,935 – 5,500

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:						
	01		Provedení recyklace za studena ZBV 01 nevyužito -328,65=- 328,650 [A]		-328,650		-231 698,25
			aktuální množství		0,000		0,00
19	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA Ochranná vrstev ŠD tl. 160mm Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	939,000	113,00	106 107,00
	ZBV:						
	01		Provedení recyklace za studena ZBV 01 nevyužito -939=- 939,000 [A]		-939,000		-106 107,00
			aktuální množství		0,000		0,00
47	567554		VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 250MM Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: - dodání materiálu předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického predpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	0,000	297,00	0,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.5 Úsek č.5, km 3,935 – 5,500
Rozpočet: 101.5 Úsek č.5, km 3,935 – 5,500

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
ZBV:							
	01		Provedení recyklace za studena ZBV 01 na základě změny technologie, použita položka rozpočtu z SO101.2, dle geodetického protokolu č.2024005-02 11877,35=11 877,350 [A]		11 877,350		3 527 572,95
aktuální množství					11 877,350		3 527 572,95
20	56962		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	2 440,200	97,00	236 699,40
21	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-C 0,4 kg/m2 Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	10 201,000	18,00	183 618,00
22	572223		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORAPS-C 0,6 kg/m2 Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu	M2	939,000	19,00	17 841,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.5 Úsek č.5, km 3,935 – 5,500
Rozpočet: 101.5 Úsek č.5, km 3,935 – 5,500

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
	ZBV:	01	Provedení recyklace za studena ZBV 01 nevyužito -939=- 939,000 [A]		-939,000		-17 841,00
			aktuální množství		0,000		0,00
24	57475	1	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY LOKÁLNÍ SANACE - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORAsplétaná skelná mřížs min. tahovou pevností 100kNs polymer. povlakem š. 2,0m Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) - očištění podkladu - pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu	M2	2 040,200	59,00	120 371,80
	ZBV:	01	Provedení recyklace za studena ZBV 01 nevyužito -2040,2=-2 040,200 [A]		-2 040,200		-120 371,80
			aktuální množství		0,000		0,00
23	57475		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORAsplétaná skelná mřížs min. tahovou pevností 100kNs polymer. povlakem š. 2,0m Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) - očištění podkladu - pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu	M2	1 565,000	59,00	92 335,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.5 Úsek č.5, km 3,935 – 5,500
Rozpočet: 101.5 Úsek č.5, km 3,935 – 5,500

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
ZBV:							
	01		Provedení recyklace za studena ZBV 01 nevyužito -1565=-1 565,000 [A]		-1 565,000		-92 335,00
aktuální množství					0,000		0,00
25	574A44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM ACO 11+, 50/70 Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	10 201,000	353,00	3 600 953,00
26	574C46		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM LOKÁLNÍ SANACE - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	2 040,200	292,00	595 738,40
ZBV:							
	01		Provedení recyklace za studena ZBV 01		-2 040,200		-595 738,40



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.5 Úsek č.5, km 3,935 – 5,500
Rozpočet: 101.5 Úsek č.5, km 3,935 – 5,500

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			nevyužito -2040,2=-2 040,200 [A]				
			aktuální množství		0,000		0,00
27	574C66		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	939,000	248,00	232 872,00
	ZBV:	01	Provedení recyklace za studena ZBV 01 nevyužito -939=- 939,000 [A]		-939,000		-232 872,00
			aktuální množství		0,000		0,00
48	574E66	1	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM Cenová soustava: OTSKP 2024 - Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje:	M2	0,000	427,00	0,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.5 Úsek č.5, km 3,935 – 5,500
Rozpočet: 101.5 Úsek č.5, km 3,935 – 5,500

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
	ZBV:	01	Provedení recyklace za studena ZBV 01 přidána vrstva ACP z důvodu změny technologie, použita stávající položka rozpočtu z SO 101.3, dle geodetického protokolu č. 2024005-04 10949,17=10 949,170 [A]		10 949,170		4 675 295,59
			aktuální množství		10 949,170		4 675 295,59
28	574E66		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	939,000	237,00	222 543,00
	ZBV:	01	Provedení recyklace za studena ZBV 01 nevyužito -939=- 939,000 [A]		-939,000		-222 543,00
			aktuální množství		0,000		0,00
5		Komunikace					12 224 138,94



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.5 Úsek č.5, km 3,935 – 5,500
Rozpočet: 101.5 Úsek č.5, km 3,935 – 5,500

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
29	626112		REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce	M2	13,500	1 860,00	25 110,00
6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů						25 110,00
8	Potrubí						
30	899121		MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu	KUS	1,000	6 467,00	6 467,00
8	Potrubí						6 467,00
9	Ostatní konstrukce a práce						
31	9111A1		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ vč. nátěru RAL6017 Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy - osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - případné bednění (trubku) betonové patky v gabionové zdi	M	26,900	6 200,00	166 780,00
32	9113A1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	1 094,000	1 302,00	1 424 388,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘIŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.5 Úsek č.5, km 3,935 – 5,500
Rozpočet: 101.5 Úsek č.5, km 3,935 – 5,500

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: OTSKP 2022 -				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků				
			- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)				
			- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou				
			- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr				
			- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření				
			nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie				
	ZBV:	17	doměrky dle skutečnosti dle skutečnosti 909-1094-- 185,000 [A]		-185,000		-240 870,00
			aktuální množství		909,000		1 183 518,00
33	9113A3		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM odvoz a uložení na skládku KSUSV	M	245,000	236,00	57 820,00
			Cenová soustava: OTSKP 2022 -				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- demontáž a odstranění zařízení				
			- jeho odvoz na předepsané místo				
34	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU Sloupky budou plastové, flexibilní s ocelovým trnem	KUS	111,000	471,00	52 281,00
			Cenová soustava: OTSKP 2022 -				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací				
			- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava				
			- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie				



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.5 Úsek č.5, km 3,935 – 5,500
Rozpočet: 101.5 Úsek č.5, km 3,935 – 5,500

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
35	912283		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ odvoz na skládku KSUSV Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku	KUS	15,000	62,00	930,00
36	91257		ODRAŽECE PROTI ZVERI Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: položka zahrnuje dodání a montáž odražece včetne pripevnovacích dílu	KUS	111,000	434,00	48 174,00
37	91267		ODRAZKY NA SVODIDLA Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi	KUS	22,000	223,00	4 906,00
38	914121		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ obnova SDZ Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení	KUS	4,000	2 468,00	9 872,00
39	914123		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ odvoz a uložení na skládku KSUSV Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	4,000	347,00	1 388,00
40	914921		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ obnova DZ Cenová soustava: OTSKP 2022 -	KUS	3,000	2 306,00	6 918,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.5 Úsek č.5, km 3,935 – 5,500
Rozpočet: 101.5 Úsek č.5, km 3,935 – 5,500

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)				
41	914923		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ odvoz a uložení na skládku KSUSV Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	3,000	434,00	1 302,00
42	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA (VDZ) bílé barvy v reflexní úpravě v souladu s ČSN 01 8020 a dále ČSN EN 1436ČERPÁNO - SE SOUHLASEM INVESTORA Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	541,083	112,00	60 601,30
43	915221	1	VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUCNÉ - DOD A POKLÁDKA Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	541,083	360,00	194 789,88
44	9186F2		VTOK JÍMKY KAMEN VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 1000MM Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: Položka zahrnuje: zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací vyspárování zdiva MC dlažbu dna z lomového kamene římsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací	KUS	1,000	41 850,00	41 850,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.5 Úsek č.5, km 3,935 – 5,500
Rozpočet: 101.5 Úsek č.5, km 3,935 – 5,500

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Nezahrnuje zábradlí, mříže, poklopy				
45	938542		OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu	M2	13,500	347,00	4 684,50
46	96715		VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON odvoz a uložení na skládku dle dispozic zhotovitele vč. poplatku za skládku Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku, - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M3	1,268	6 429,00	8 151,97
9			Ostatní konstrukce a práce				1 843 966,65

Celkem:

15 128 358,97

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘIŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina

Objekt: 101.5.1 Úsek č.5, Sjezdy, napojení křižovatek

Rozpočet: 101.5.1 Úsek č.5, Sjezdy, napojení křižovatek

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 273 426,40 Kč

Cena celková: 236 095,66 Kč

DPH: 49 580,09 Kč

Cena s daní: 285 675,75 Kč

Měrné jednotky: KS

Počet měrných jednotek: 0,00

Náklad na měrnou jednotku: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.5.1 Úsek č.5, Sjezdy, napojení křižovatek
Rozpočet: 101.5.1 Úsek č.5, Sjezdy, napojení křižovatek

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
1	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH odvoz na skládku KSUSV Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	20,800	733,00	15 246,40
1			Zemní práce				15 246,40

5			Komunikace				
2	56362		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM dopojení sjezdů z R-mat Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	124,000	91,00	11 284,00
3	572213		SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálu pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	481,000	18,00	8 658,00

ZBV:



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.5.1 Úsek č.5, Sjezdy, napojení křižovatek
Rozpočet: 101.5.1 Úsek č.5, Sjezdy, napojení křižovatek

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		23	doměrky dle skutečnosti doměrek dle skutečnosti -85,23=-85,230 [A]		-85,230		-1 534,14
			aktuální množství		395,770		7 123,86
4	574A44	1	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM dopojení sjezdů - Živice Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	481,000	420,00	202 020,00
	ZBV:	23	doměrky dle skutečnosti doměrek dle skutečnosti -85,23=-85,230 [A]		-85,230		-35 796,60
			aktuální množství		395,770		166 223,40
5	58910		VÝPLN SPAR ASFALTEM Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vycištění a výpln spar tímto materiálem	M	56,000	140,00	7 840,00
5	Komunikace						192 471,26



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.5.1 Úsek č.5, Sjezdy, napojení křižovatek
Rozpočet: 101.5.1 Úsek č.5, Sjezdy, napojení křižovatek

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6	914121		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ obnova SDZ Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení	KUS	2,000	2 468,00	4 936,00
7	914123		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ odvoz a uložení na skládku KSUSV Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	2,000	347,00	694,00
8	914921		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ obnova DZ Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)	KUS	2,000	2 306,00	4 612,00
9	914923		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ odvoz a uložení na skládku KSUSV Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	2,000	434,00	868,00
10	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA (VDZ) bílé barvy v reflexní úpravě v souladu s ČSN 01 8020 a dále ČSN EN 1436ČERPÁNO - SE SOUHLASEM INVESTORA	M2	12,000	112,00	1 344,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.5.1 Úsek č.5, Sjezdy, napojení křižovatek
Rozpočet: 101.5.1 Úsek č.5, Sjezdy, napojení křižovatek

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu				
11	915221	1	VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUCNÉ - DOD A POKLÁDKA Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	12,000	360,00	4 320,00
12	91552		VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA (VDZ) bílé barvy v reflexní úpravě v souladu s ČSN 01 8020 a dále ČSN EN 1436 Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu	KUS	12,000	967,00	11 604,00
9	Ostatní konstrukce a práce						28 378,00

Celkem:

236 095,66

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina

Objekt: 101.6 Úsek č.6, km 5,500 – 6,500

Rozpočet: 101.6 Úsek č.6, km 5,500 – 6,500

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 11 020 227,93 Kč

Cena celková: 10 554 689,34 Kč

DPH: 2 216 484,76 Kč

Cena s daní: 12 771 174,10 Kč

Měrné jednotky: KS

Počet měrných jednotek: 0,00

Náklad na měrnou jednotku: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.6 Úsek č.6, km 5,500 – 6,500
Rozpočet: 101.6 Úsek č.6, km 5,500 – 6,500

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	015111		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	727,650	48,00	34 927,20
2	015111	1	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	388,800	48,00	18 662,40
ZBV:		18	doměrky dle skutečnosti položka nevyužita -388,8=- 388,800 [A]		-388,800		-18 662,40
aktuální množství					0,000		0,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.6 Úsek č.6, km 5,500 – 6,500
Rozpočet: 101.6 Úsek č.6, km 5,500 – 6,500

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						34 927,20
1	Zemní práce						
3	11120		ODSTRANENÍ KROVIN vč. odstranění pařezů Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: odstranění krovín a stromu do průměru 100 mm doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost spálení na hromádách nebo štepkování	M2	200,000	101,00	20 200,00
4	11201		KÁCENÍ STROMU D KMENE DO 0,5M S ODSTRANENÍM PAREZU Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: Kácení stromu se měří v [ks] poražených stromu (průměr stromu se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromádách nebo štepkování - dopravu a uložení kmene, případně další práce s nimi dle pokynu zadávací dokumentace Odstranění parezu se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných parezu a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání parezu - veškeré zemní práce spojené s odstraněním parezu - dopravu a uložení parezu, případně další práce s nimi dle pokynu zadávací dokumentace - zásyp jam po parezech	KUS	2,000	3 286,00	6 572,00
5	11333		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	174,000	325,00	56 550,00

ZBV:



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.6 Úsek č.6, km 5,500 – 6,500
Rozpočet: 101.6 Úsek č.6, km 5,500 – 6,500

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		18	doměrky dle skutečnosti položka nevyužita -174=- 174,000 [A]		-174,000		-56 550,00
			aktuální množství		0,000		0,00
6	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH odvoz na skládku KSUSVodečet na použití R-mat na krajnice a sjezdy 208,9m3 Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	325,000	733,00	238 225,00
7	12273		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORAodvoz na skládku dle dispozic zhotovitele Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů	M3	216,000	230,00	49 680,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.6 Úsek č.6, km 5,500 – 6,500
Rozpočet: 101.6 Úsek č.6, km 5,500 – 6,500

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
	ZBV:	18	doměrky dle skutečnosti položka nevyužita -216,00=- 216,000 [A]		-216,000		-49 680,00
			aktuální množství		0,000		0,00
8	12922		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM odvoz a uložení na skládku dle dispozic zhotovitele Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M2	1 000,000	76,00	76 000,00
9	12931		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M	1 217,000	170,00	206 890,00
10	129958		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.	M	60,000	414,00	24 840,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.6 Úsek č.6, km 5,500 – 6,500
Rozpočet: 101.6 Úsek č.6, km 5,500 – 6,500

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
11	129971		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1000MM Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M	40,000	598,00	23 920,00
12	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	216,000	18,00	3 888,00
ZBV:							
	18		doměrky dle skutečnosti položka navyžita -216,00=- 216,000 [A]		-216,000		-3 888,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.6 Úsek č.6, km 5,500 – 6,500
Rozpočet: 101.6 Úsek č.6, km 5,500 – 6,500

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		0,000		0,00
13	17310		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	75,000	236,00	17 700,00
	ZBV:	18	doměrky dle skutečnosti položka nevyužita -75,00=-75,000 [A]		-75,000		-17 700,00
			aktuální množství		0,000		0,00
14	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA	M2	600,000	17,00	10 200,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.6 Úsek č.6, km 5,500 – 6,500
Rozpočet: 101.6 Úsek č.6, km 5,500 – 6,500

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: OTSKP 2022 -				
			Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.				
	ZBV:						
	18		doměrky dle skutečnosti		-600,000		-10 200,00
			položka nevyužita -600,00=- 600,000 [A]				
				aktuální množství	0,000		0,00
1			Zemní práce				596 647,00

4

Vodorovné konstrukce

15	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	4,500	6 323,00	28 453,50
			podkladní beton pod dlažbu z lomového kamene bet. směsi tl. 0.15 m C20/25n XF3				
			Cenová soustava: OTSKP 2022 -				
			Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,				



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.6 Úsek č.6, km 5,500 – 6,500
Rozpočet: 101.6 Úsek č.6, km 5,500 – 6,500

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
16	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45	M3	1,750	17 286,00	30 250,50
17	465513		PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45	M3	5,750	13 313,00	76 549,75
4			Vodorovné konstrukce				135 253,75
5			Komunikace				
18	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce	M3	120,000	705,00	84 600,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.6 Úsek č.6, km 5,500 – 6,500
Rozpočet: 101.6 Úsek č.6, km 5,500 – 6,500

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
	ZBV:	18	doměrky dle skutečnosti položka nevyužita -120,00=- 120,000 [A]		-120,000		-84 600,00
			aktuální množství		0,000		0,00
19	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA ochranná vrstva ze ŠD 0/32 Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	120,000	113,00	13 560,00
	ZBV:	18	doměrky dle skutečnosti položka nevyužita -120,00=- 120,000 [A]		-120,000		-13 560,00
			aktuální množství		0,000		0,00
20	56364		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 200MM SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA přibližně s využitím vybouraného materiálu z položky č. 11333 (při nedostatku materiálu doplněno ŠD z položky č. 56334) Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě	M2	600,000	110,00	66 000,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.6 Úsek č.6, km 5,500 – 6,500
Rozpočet: 101.6 Úsek č.6, km 5,500 – 6,500

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spoju - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry				
	ZBV:	18	doměrky dle skutečnosti položka nevyužita -600,00=- 600,000 [A]		-600,000		-66 000,00
			aktuální množství		0,000		0,00
21	56366		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 300MM SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	600,000	165,00	99 000,00
	ZBV:	18	doměrky dle skutečnosti položka nevyužita -600,00=- 600,000 [A]		-600,000		-99 000,00
			aktuální množství		0,000		0,00
22	567554		VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 250MM	M2	6 500,000	297,00	1 930 500,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.6 Úsek č.6, km 5,500 – 6,500
Rozpočet: 101.6 Úsek č.6, km 5,500 – 6,500

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			RS CA dle TP208 tl. 220mm Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry				
	ZBV:	09	Navýšení kubatury ACP a RS 101.6 doměrek, použita výměra z tabulky, výpočet (1000*7,5)-6500=1000 1000=1 000,000 [A]		1 000,000		297 000,00
			aktuální množství		7 500,000		2 227 500,00
23	56962		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	2 047,200	97,00	198 578,40
24	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-C 0,4 kg/m2 Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách	M2	6 500,000	18,00	117 000,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.6 Úsek č.6, km 5,500 – 6,500
Rozpočet: 101.6 Úsek č.6, km 5,500 – 6,500

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úpravu napojení, ukončení				
	ZBV:						
	09		Navýšení kubatury ACP a RS 101.6		0,000		0,00
	18		doměrky dle skutečnosti		-24,890		-448,02
			na základě skutečného provedení viz měřičský protokol č.2024005-04 -24,89=-24,890 [A]				
			aktuální množství		6 475,110		116 551,98
25	572223		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	6 500,000	19,00	123 500,00
			SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORAPS-C 0,8 kg/m2				
			Cenová soustava: OTSKP 2022 -				
			Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství				
			- provedení dle předepsaného technologického předpisu				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách				
			- úpravu napojení, ukončení				
	ZBV:						
	09		Navýšení kubatury ACP a RS 101.6		0,000		0,00
	18		doměrky dle skutečnosti		-6 500,000		-123 500,00
			položka nevyužita -6500,00=-6 500,000 [A]				
			aktuální množství		0,000		0,00
26	57475		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2	1 000,000	59,00	59 000,00
			SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORAsplétaná skelná mřížs min. tahovou pevností 100kNs polymer. povlakem š. 2,0m				
			Cenová soustava: OTSKP 2022 -				
			Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)				



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.6 Úsek č.6, km 5,500 – 6,500
Rozpočet: 101.6 Úsek č.6, km 5,500 – 6,500

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- očištění podkladu - pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu				
	ZBV:						
	09		Navýšení kubatury ACP a RS 101.6		0,000		0,00
	18		doměrky dle skutečnosti položka nevyužita -1000,00=-1 000,000 [A]		-1 000,000		-59 000,00
			aktuální množství		0,000		0,00
27	574A44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM ACO 11+, 50/70 Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	6 500,000	353,00	2 294 500,00
	ZBV:						
	09		Navýšení kubatury ACP a RS 101.6		0,000		0,00
	18		doměrky dle skutečnosti dle skutečnosti, geodetický protokol č.2024005-04 6475,11-6500=-24,890 [A]		-24,890		-8 786,17
			aktuální množství		6 475,110		2 285 713,83
28	574E66		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM	M2	6 500,000	430,00	2 795 000,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.6 Úsek č.6, km 5,500 – 6,500
Rozpočet: 101.6 Úsek č.6, km 5,500 – 6,500

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: OTSKP 2022 -				
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
	ZBV:						
	09		Navýšení kubatury ACP a RS 101.6 doměrek, použita výměra z tabulky, výpočet (1000*6,7)-6500=200 200=200,000 [A]		200,000		86 000,00
				aktuální množství	6 700,000		2 881 000,00
5			Komunikace				7 709 344,21
6			Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				
29	626112		REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce	M2	19,000	1 860,00	35 340,00
6			Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				35 340,00
9			Ostatní konstrukce a práce				



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.6 Úsek č.6, km 5,500 – 6,500
Rozpočet: 101.6 Úsek č.6, km 5,500 – 6,500

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
30	9111A1		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ vč. nátěru RAL6017 Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy - osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - případné bednění (trubku) betonové patky v gabionové zdi	M	47,500	6 200,00	294 500,00
31	9113A1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie	M	1 309,000	1 302,00	1 704 318,00
ZBV:							
	18		doměrky dle skutečnosti dle skutečnosti 1127-1309=- 182,000 [A]		-182,000		-236 964,00
aktuální množství					1 127,000		1 467 354,00
32	9113A3		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM odvoz a uložení na skládku KSUSV Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení	M	354,000	236,00	83 544,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.6 Úsek č.6, km 5,500 – 6,500
Rozpočet: 101.6 Úsek č.6, km 5,500 – 6,500

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- jeho odvoz na předepsané místo				
33	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU Sloupky budou plastové, flexibilní s ocelovým trnem Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie	KUS	31,000	471,00	14 601,00
34	91257		ODRAŽECE PROTI ZVERI Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: položka zahrnuje dodání a montáž odražece včetne pripevnovacích dílů	KUS	31,000	434,00	13 454,00
35	91267		ODRAZKY NA SVODIDLA Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi	KUS	26,000	223,00	5 798,00
36	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA (VDZ) bílé barvy v reflexní úpravě v souladu s ČSN 01 8020 a dále ČSN EN 1436ČERPÁNO - SE SOUHLASEM INVESTORA Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	333,333	112,00	37 333,30
37	915221	1	VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUCNÉ - DOD A POKLÁDKA Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: položka zahrnuje:	M2	333,333	360,00	119 999,88



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.6 Úsek č.6, km 5,500 – 6,500
Rozpočet: 101.6 Úsek č.6, km 5,500 – 6,500

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- dodání a pokládku náterového materiálu (merí se pouze natíraná plocha)				
			- predznacení a reflexní úpravu				
38	938542		OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu	M2	19,000	347,00	6 593,00
9			Ostatní konstrukce a práce				2 043 177,18

Celkem: 10 554 689,34

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘIŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina

Objekt: 101.6.1 Úsek č.6, Sjezdy, napojení křižovatek

Rozpočet: 101.6.1 Úsek č.6, Sjezdy, napojení křižovatek

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 39 738,00 Kč

Cena celková: 39 738,00 Kč

DPH: 8 344,98 Kč

Cena s daní: 48 082,98 Kč

Měrné jednotky: KS

Počet měrných jednotek: 0,00

Náklad na měrnou jednotku: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.6.1 Úsek č.6, Sjezdy, napojení křižovatek
Rozpočet: 101.6.1 Úsek č.6, Sjezdy, napojení křižovatek

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	Komunikace						
1	56362		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM dopojení sjezdů z R-mat Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	42,000	91,00	3 822,00
2	572213		SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálu pro postriky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	82,000	18,00	1 476,00
3	574A44	1	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM dopojení sjezdů - Živice Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	82,000	420,00	34 440,00
5	Komunikace						39 738,00

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	N24330151x	Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt:	101.6.1	Úsek č.6, Sjezdy, napojení křižovatek
Rozpočet:	101.6.1	Úsek č.6, Sjezdy, napojení křižovatek

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------	--------

Celkem:	39 738,00
----------------	------------------

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina

Objekt: 101.7 Úsek č.7, km 6,500 – 7,020

Rozpočet: 101.7 Úsek č.7, km 6,500 – 7,020

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 5 871 948,31 Kč

Cena celková: 5 556 615,71 Kč

DPH: 1 166 889,30 Kč

Cena s daní: 6 723 505,01 Kč

Měrné jednotky: KS

Počet měrných jednotek: 0,00

Náklad na měrnou jednotku: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.7 Úsek č.7, km 6,500 – 7,020
Rozpočet: 101.7 Úsek č.7, km 6,500 – 7,020

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	015111		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	259,650	48,00	12 463,20
2	015111	1	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	202,176	48,00	9 704,45
ZBV:							
	19		doměrky dle skutečnosti položka nevyužita -202,176=- 202,176 [A]		-202,176		-9 704,45
aktuální množství					0,000		0,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.7 Úsek č.7, km 6,500 – 7,020
Rozpočet: 101.7 Úsek č.7, km 6,500 – 7,020

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						12 463,20
1	Zemní práce						
3	11120		ODSTRANENÍ KROVIN vč. odstranění pařezů Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: odstranění krovín a stromu do průměru 100 mm doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost spálení na hromádách nebo štepkování	M2	200,000	101,00	20 200,00
4	11201		KÁCENÍ STROMU D KMENE DO 0,5M S ODSTRANENÍM PAREZU Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: Kácení stromu se měří v [ks] poražených stromu (průměr stromu se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromádách nebo štepkování - dopravu a uložení kmene, případně další práce s nimi dle pokynu zadávací dokumentace Odstranění parezu se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných parezu a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání parezu - veškeré zemní práce spojené s odstraněním parezu - dopravu a uložení parezu, případně další práce s nimi dle pokynu zadávací dokumentace - zásyp jam po parezech	KUS	3,000	3 286,00	9 858,00
5	11333		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	90,480	325,00	29 406,00

ZBV:



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.7 Úsek č.7, km 6,500 – 7,020
Rozpočet: 101.7 Úsek č.7, km 6,500 – 7,020

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	19		doměrky dle skutečnosti položka nevyužita -90,48=-90,480 [A]		-90,480		-29 406,00
			aktuální množství		0,000		0,00
6	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH odvoz na skládku KSUSVodečet na použití R-mat na krajnice a sjezdy 121,1m3 Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	169,900	733,00	124 536,70
7	12273		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORAodvoz na skládku dle dispozic zhotovitele Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů	M3	112,320	230,00	25 833,60



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.7 Úsek č.7, km 6,500 – 7,020
Rozpočet: 101.7 Úsek č.7, km 6,500 – 7,020

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
	ZBV:	19	doměrky dle skutečnosti položka nevyužita -112,32=- 112,320 [A]		-112,320		-25 833,60
			aktuální množství		0,000		0,00
8	12922		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM odvoz a uložení na skládku dle dispozic zhotovitele Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M2	520,000	76,00	39 520,00
9	12931		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M	369,000	170,00	62 730,00
10	129971		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1000MM Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.	M	45,000	598,00	26 910,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.7 Úsek č.7, km 6,500 – 7,020
Rozpočet: 101.7 Úsek č.7, km 6,500 – 7,020

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
11	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	112,320	18,00	2 021,76
	ZBV:	19	doměrky dle skutečnosti položka nevyužita -112,32=- 112,320 [A]		-112,320		-2 021,76
			aktuální množství		0,000		0,00
12	17310		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: položka zahrnuje:	M3	39,000	236,00	9 204,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.7 Úsek č.7, km 6,500 – 7,020
Rozpočet: 101.7 Úsek č.7, km 6,500 – 7,020

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísňených prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
	ZBV:	19	doměrky dle skutečnosti položka nevyužita -39,00=-39,000 [A]		-39,000		-9 204,00
			aktuální množství		0,000		0,00
13	18110		ÚPRAVA PLÁŇE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	M2	312,000	17,00	5 304,00
	ZBV:	19	doměrky dle skutečnosti položka nevyužita -312,00=- 312,000 [A]		-312,000		-5 304,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.7 Úsek č.7, km 6,500 – 7,020
Rozpočet: 101.7 Úsek č.7, km 6,500 – 7,020

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		0,000		0,00
1			Zemní práce				283 754,70
4			Vodorovné konstrukce				
14	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 podkladní beton pod dlažbu z lomového kamene bet. směsí tl. 0.15 m C20/25n XF3 Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů	M3	1,350	6 323,00	8 536,05
15	465513		PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)	M3	1,350	13 313,00	17 972,55



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.7 Úsek č.7, km 6,500 – 7,020
Rozpočet: 101.7 Úsek č.7, km 6,500 – 7,020

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45				
4			Vodorovné konstrukce				26 508,60

5 Komunikace

16	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA	M3	62,400	705,00	43 992,00
----	-------	--	--	----	--------	--------	-----------

Cenová soustava: OTSKP 2022 -

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

ZBV:

19

doměrky dle skutečnosti

položka nevyužita -62,40=-62,400 [A]

-62,400

-43 992,00

aktuální množství

0,000

0,00

17	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA vrstva ze ŠD 0/32	M2	62,400	113,00	7 051,20
----	-------	--	--	----	--------	--------	----------

Cenová soustava: OTSKP 2022 -

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.7 Úsek č.7, km 6,500 – 7,020
Rozpočet: 101.7 Úsek č.7, km 6,500 – 7,020

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:						
	19		doměrky dle skutečnosti položka nevyužita -62,40=-62,400 [A]		-62,400		-7 051,20
			aktuální množství		0,000		0,00
18	56364		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 200MM SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORAprimárně s využitím vybouraného materiálu z položky č. 11333 (při nedostatku materiálu doplněno ŠD z položky č. 56334) Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spoju - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postriky, nátery	M2	312,000	110,00	34 320,00
	ZBV:						
	19		doměrky dle skutečnosti položka nevyužita -312,00=- 312,000 [A]		-312,000		-34 320,00
			aktuální množství		0,000		0,00
19	56366		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 300MM SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě	M2	312,000	165,00	51 480,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.7 Úsek č.7, km 6,500 – 7,020
Rozpočet: 101.7 Úsek č.7, km 6,500 – 7,020

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry				
	ZBV:	19	doměrky dle skutečnosti položka nevyužita -312,00=- 312,000 [A]		-312,000		-51 480,00
			aktuální množství		0,000		0,00
20	567554		VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 250MM RS CA dle TP208 tl. 220mm Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	3 398,000	297,00	1 009 206,00
	ZBV:	10	Navýšení kubatury ACP a RS 101.7 doměrek, dle geodetického protokolu č.2024005-02, výpočet 3967,53-3398 3967,53-3398=569,530 [A]		569,530		169 150,41
			aktuální množství		3 967,530		1 178 356,41
21	56962		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	1 185,600	97,00	115 003,20



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.7 Úsek č.7, km 6,500 – 7,020
Rozpočet: 101.7 Úsek č.7, km 6,500 – 7,020

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry				
22	572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-C 0,4 kg/m2 Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	3 398,000	18,00	61 164,00
ZBV:							
	10		Novýšení kubatury ACP a RS 101.7		0,000		0,00
	19		doměrky dle skutečnosti		0,000		0,00
aktuální množství					3 398,000		61 164,00
23	572223		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORAPS-C 0,8 kg/m2 Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	3 398,000	19,00	64 562,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.7 Úsek č.7, km 6,500 – 7,020
Rozpočet: 101.7 Úsek č.7, km 6,500 – 7,020

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
ZBV: 10 Navýšení kubatury ACP a RS 101.7 0,000 0,00 19 doměrky dle skutečnosti -3 398,000 -64 562,00 položka nevyužita -3398,00=-3 398,000 [A]							
aktuální množství					0,000		0,00
24	57475		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2	520,000	59,00	30 680,00
SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORASplétaná							
skelná mřížs min. tahovou pevností 100kNs polymer. povlakem š. 2,0m							
Cenová soustava: OTSKP 2022 -							
Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)							
- očištění podkladu							
- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu							
ZBV: 10 Navýšení kubatury ACP a RS 101.7 0,000 0,00 19 doměrky dle skutečnosti -520,000 -30 680,00 položka nevyužita -520,00=- 520,000 [A]							
aktuální množství					0,000		0,00
25	574A44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	3 398,000	353,00	1 199 494,00
ACO 11+, 50/70							
Cenová soustava: OTSKP 2022 -							
Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě							
- očištění podkladu							
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce							
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů							



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.7 Úsek č.7, km 6,500 – 7,020
Rozpočet: 101.7 Úsek č.7, km 6,500 – 7,020

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
	ZBV:						
		10	Navýšení kubatury ACP a RS 101.7		0,000		0,00
		19	doměrky dle skutečnosti		0,000		0,00
				aktuální množství	3 398,000		1 199 494,00
26	574E66		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	3 398,000	430,00	1 461 140,00
	ZBV:						
		10	Navýšení kubatury ACP a RS 101.7 doměrek, použita tabulka, výpočet (520*6,7)-3398+113=199 199=199,000 [A]		199,000		85 570,00
				aktuální množství	3 597,000		1 546 710,00
5			Komunikace				4 100 727,61



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.7 Úsek č.7, km 6,500 – 7,020
Rozpočet: 101.7 Úsek č.7, km 6,500 – 7,020

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
27	626112		REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce	M2	3,500	1 860,00	6 510,00
6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů						6 510,00

9

Ostatní konstrukce a práce

28	9111A1		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ vč. nátěru RAL6017 Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy - osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - případné bednění (trubku) betonové patky v gabionové zdi	M	14,000	6 200,00	86 800,00
29	9113A1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie	M	802,000	1 302,00	1 044 204,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.7 Úsek č.7, km 6,500 – 7,020
Rozpočet: 101.7 Úsek č.7, km 6,500 – 7,020

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:	19	doměrky dle skutečnosti dle skutečnosti 605-802=- 197,000 [A]		-197,000		-256 494,00
			aktuální množství		605,000		787 710,00
30	9113A3		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM odvoz a uložení na skládku KSUSV Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo	M	361,000	236,00	85 196,00
31	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU Sloupky budou plastové, flexibilní s ocelovým trnem Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie	KUS	10,000	471,00	4 710,00
32	91257		ODRAŽECE PROTI ZVERI Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: položka zahrnuje dodání a montáž odražece vctne pripevnovacích dílu	KUS	10,000	434,00	4 340,00
33	91267		ODRAZKY NA SVODIDLA Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi	KUS	17,000	223,00	3 791,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘIŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.7 Úsek č.7, km 6,500 – 7,020
Rozpočet: 101.7 Úsek č.7, km 6,500 – 7,020

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
34	914121		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ obnova SDZ Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení	KUS	2,000	2 468,00	4 936,00
35	914123		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ odvoz a uložení na skládku KSUSV Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	2,000	347,00	694,00
36	914921		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ obnova DZ Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)	KUS	2,000	2 306,00	4 612,00
37	914923		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ odvoz a uložení na skládku KSUSV Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	2,000	434,00	868,00
38	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA (VDZ) bílé barvy v reflexní úpravě v souladu s ČSN 01 8020 a dále ČSN EN 1436ČERPÁNO - SE SOUHLASEM INVESTORA	M2	173,333	112,00	19 413,30



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.7 Úsek č.7, km 6,500 – 7,020
Rozpočet: 101.7 Úsek č.7, km 6,500 – 7,020

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu				
39	915221	1	VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUCNÉ - DOD A POKLÁDKA Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	173,333	360,00	62 399,88
40	9186F2		VTOK JÍMKY KAMEN VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 1000MM Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: Položka zahrnuje: zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací vyspárování zdiva MC dlažbu dna z lomového kamene římsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací Nezahrnuje zábradlí, mříže, poklopy	KUS	1,000	41 850,00	41 850,00
41	938542		OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu	M2	3,500	347,00	1 214,50
42	96715		VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON odvoz a uložení na skládku dle dispozic zhotovitele vč. poplatku za skládku Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,	M3	2,818	6 429,00	18 116,92



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.7 Úsek č.7, km 6,500 – 7,020
Rozpočet: 101.7 Úsek č.7, km 6,500 – 7,020

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
9	Ostatní konstrukce a práce						1 126 651,60

Celkem: 5 556 615,71

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘIŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina

Objekt: 101.7.1 Úsek č.7, Sjezdy, napojení křižovatek

Rozpočet: 101.7.1 Úsek č.7, Sjezdy, napojení křižovatek

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 161 260,50 Kč

Cena celková: 161 260,50 Kč

DPH: 33 864,71 Kč

Cena s daní: 195 125,21 Kč

Měrné jednotky: KS

Počet měrných jednotek: 0,00

Náklad na měrnou jednotku: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.7.1 Úsek č.7, Sjezdy, napojení křižovatek
Rozpočet: 101.7.1 Úsek č.7, Sjezdy, napojení křižovatek

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
1	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH odvoz na skládku KSUSV Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	13,500	733,00	9 895,50
1			Zemní práce				9 895,50
5			Komunikace				
2	56362		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM dopojení sjezdů z R-mat Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	26,000	91,00	2 366,00
3	572213		SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálu pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	295,000	18,00	5 310,00
4	574A44	1	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	295,000	420,00	123 900,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.7.1 Úsek č.7, Sjezdy, napojení křižovatek
Rozpočet: 101.7.1 Úsek č.7, Sjezdy, napojení křižovatek

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dopojení sjezdů - Živice Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
5	58910		VÝPLN SPAR ASFALTEM Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku predepsaného materiálu - vycištění a výpln spar tímto materiálem	M	40,000	140,00	5 600,00
5		Komunikace					137 176,00
9		Ostatní konstrukce a práce					
6	914121		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ obnova SDZ Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení	KUS	1,000	2 468,00	2 468,00
7	914123		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ odvoz a uložení na skládku KSUSV Cenová soustava: OTSKP 2022 -	KUS	1,000	347,00	347,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.7.1 Úsek č.7, Sjezdy, napojení křižovatek
Rozpočet: 101.7.1 Úsek č.7, Sjezdy, napojení křižovatek

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo							
8	914921		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ obnova DZ Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)	KUS	1,000	2 306,00	2 306,00
9	914923		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ odvoz a uložení na skládku KSUSV Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	1,000	434,00	434,00
10	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA (VDZ) bílé barvy v reflexní úpravě v souladu s ČSN 01 8020 a dále ČSN EN 1436ČERPÁNO - SE SOUHLASEM INVESTORA Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	6,000	112,00	672,00
11	915221	1	VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUCNÉ - DOD A POKLÁDKA Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (merí se pouze natíraná plocha) - predznacení a reflexní úpravu	M2	6,000	360,00	2 160,00
12	91552		VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA	KUS	6,000	967,00	5 802,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.7.1 Úsek č.7, Sjezdy, napojení křižovatek
Rozpočet: 101.7.1 Úsek č.7, Sjezdy, napojení křižovatek

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			(VDZ) bílé barvy v reflexní úpravě v souladu s ČSN 01 8020 a dále ČSN EN 1436				
			Cenová soustava: OTSKP 2022 -				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- dodání a pokládku nátěrového materiálu				
			- předznačení a reflexní úpravu				
9	Ostatní konstrukce a práce						14 189,00

Celkem: 161 260,50

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina

Objekt: 101.8 Úsek č.8, km 7,020 – 7,990

Rozpočet: 101.8 Úsek č.8, km 7,020 – 7,990

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 10 484 014,54 Kč

Cena celková: 9 753 768,35 Kč

DPH: 2 048 291,35 Kč

Cena s daní: 11 802 059,70 Kč

Měrné jednotky: KS

Počet měrných jednotek: 0,00

Náklad na měrnou jednotku: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.8 Úsek č.8, km 7,020 – 7,990
Rozpočet: 101.8 Úsek č.8, km 7,020 – 7,990

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
2	015111	1	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	377,136	48,00	18 102,53
ZBV:		20	doměrky dle skutečnosti položka nevyužita -377,136=- 377,136 [A]		-377,136		-18 102,53
aktuální množství					0,000		0,00
1	015111		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	652,050	48,00	31 298,40



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.8 Úsek č.8, km 7,020 – 7,990
Rozpočet: 101.8 Úsek č.8, km 7,020 – 7,990

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						31 298,40
1	Zemní práce						
3	11120		ODSTRANENÍ KROVIN vč. odstranění pařezů Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: odstranění krovín a stromu do průměru 100 mm doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost spálení na hromádách nebo štepkování	M2	300,000	101,00	30 300,00
4	11201		KÁCENÍ STROMU D KMENE DO 0,5M S ODSTRANENÍM PAREZU Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: Kácení stromu se měří v [ks] poražených stromu (průměr stromu se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromádách nebo štepkování - dopravu a uložení kmene, případně další práce s nimi dle pokynu zadávací dokumentace Odstranění parezu se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných parezu a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání parezu - veškeré zemní práce spojené s odstraněním parezu - dopravu a uložení parezu, případně další práce s nimi dle pokynu zadávací dokumentace - zásyp jam po parezech	KUS	3,000	3 286,00	9 858,00
5	11333		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	168,780	325,00	54 853,50

ZBV:



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.8 Úsek č.8, km 7,020 – 7,990
Rozpočet: 101.8 Úsek č.8, km 7,020 – 7,990

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		20	doměrky dle skutečnosti položka nevyužita -168,78=- 168,780 [A]		-168,780		-54 853,50
			aktuální množství		0,000		0,00
6	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH odvoz na skládku KSUSVodečet na použití R-mat na krajnice a sjezdy 187,7m3 Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	315,050	733,00	230 931,65
7	12273		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORAodvoz na skládku dle dispozic zhotovitele Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů	M3	209,520	230,00	48 189,60



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.8 Úsek č.8, km 7,020 – 7,990
Rozpočet: 101.8 Úsek č.8, km 7,020 – 7,990

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
	ZBV:	20	doměrky dle skutečnosti položka nevyužita -209,52=- 209,520 [A]		-209,520		-48 189,60
			aktuální množství		0,000		0,00
8	12922		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM odvoz a uložení na skládku dle dispozic zhotovitele Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M2	970,000	76,00	73 720,00
9	12931		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M	1 061,000	170,00	180 370,00
10	129946		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.	M	14,000	310,00	4 340,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.8 Úsek č.8, km 7,020 – 7,990
Rozpočet: 101.8 Úsek č.8, km 7,020 – 7,990

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
11	129958		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M	14,000	414,00	5 796,00
12	129971		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1000MM Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M	45,000	598,00	26 910,00
13	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	209,520	18,00	3 771,36



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.8 Úsek č.8, km 7,020 – 7,990
Rozpočet: 101.8 Úsek č.8, km 7,020 – 7,990

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:	20	doměrky dle skutečnosti položka nevyužita -209,52=- 209,520 [A]		-209,520		-3 771,36
			aktuální množství		0,000		0,00
14	17310		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	72,750	236,00	17 169,00
	ZBV:	20	doměrky dle skutečnosti položka nevyužita -72,75=-72,750 [A]		-72,750		-17 169,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.8 Úsek č.8, km 7,020 – 7,990
Rozpočet: 101.8 Úsek č.8, km 7,020 – 7,990

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		0,000		0,00
15	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	M2	582,000	17,00	9 894,00
	ZBV:	20	doměrky dle skutečnosti položka nevyužita -582,00=- 582,000 [A]		-582,000		-9 894,00
			aktuální množství		0,000		0,00
1			Zemní práce				562 225,65

4

Vodorovné konstrukce

16	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 podkladní beton pod dlažbu z lomového kamene bet. směsi tl. 0.15 m C20/25n XF3 Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,	M3	3,450	6 323,00	21 814,35
----	--------	--	--	----	-------	----------	-----------



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.8 Úsek č.8, km 7,020 – 7,990
Rozpočet: 101.8 Úsek č.8, km 7,020 – 7,990

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztižení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
17	465513		PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláň a pod.) - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45	M3	5,750	13 313,00	76 549,75
4			Vodorovné konstrukce				98 364,10
5			Komunikace				
18	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postříky, nátěry	M3	116,400	705,00	82 062,00
			<i>ZBV:</i>				
	20		<i>doměrky dle skutečnosti</i> položka nevyužita -116,4=- 116,400 [A]		-116,400		-82 062,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.8 Úsek č.8, km 7,020 – 7,990
Rozpočet: 101.8 Úsek č.8, km 7,020 – 7,990

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		0,000		0,00
19	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA vrstva ze ŠD 0/32 Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	116,400	113,00	13 153,20
		ZBV:	doměrky dle skutečnosti položka nevyužita -116,40=- 116,400 [A]		-116,400		-13 153,20
			aktuální množství		0,000		0,00
20	56364		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 200MM SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA využitím vybouraného materiálu z položky č. 11333 (při nedostatku materiálu doplněno ŠD z položky č. 56334) Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického predpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spoju - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	582,000	110,00	64 020,00
		ZBV:					



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.8 Úsek č.8, km 7,020 – 7,990
Rozpočet: 101.8 Úsek č.8, km 7,020 – 7,990

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		20	doměrky dle skutečnosti položka nevyužita -582,00=- 582,000 [A]		-582,000		-64 020,00
			aktuální množství		0,000		0,00
21	56366		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 300MM SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	582,000	165,00	96 030,00
	ZBV:	20	doměrky dle skutečnosti položka nevyužita -582,00=- 582,000 [A]		-582,000		-96 030,00
			aktuální množství		0,000		0,00
22	567554		VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 250MM RS CA dle TP208 tl. 220mm Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	6 301,000	297,00	1 871 397,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.8 Úsek č.8, km 7,020 – 7,990
Rozpočet: 101.8 Úsek č.8, km 7,020 – 7,990

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- nezahrnuje postřiky, nátěry				
	ZBV:	11	Navýšení kubatury ACP a RS 101.8 doměrek, použita tabulka, výpočet $(970*7,5)-6301+90=1064$ $1064=1\ 064,000$ [A]		1 064,000		316 008,00
			aktuální množství		7 365,000		2 187 405,00
23	56962		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	1 838,000	97,00	178 286,00
24	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-C 0,4 kg/m2 Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	6 301,000	18,00	113 418,00
	ZBV:	11	Navýšení kubatury ACP a RS 101.8		0,000		0,00
		20	doměrky dle skutečnosti		0,000		0,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.8 Úsek č.8, km 7,020 – 7,990
Rozpočet: 101.8 Úsek č.8, km 7,020 – 7,990

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		6 301,000		113 418,00
25	572223		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORAPS-C 0,8 kg/m2 Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	6 301,000	19,00	119 719,00
	ZBV:						
	11		Navýšení kubatury ACP a RS 101.8		0,000		0,00
	20		doměrky dle skutečnosti položka nevyužita -6301,00=-6 301,000 [A]		-6 301,000		-119 719,00
			aktuální množství		0,000		0,00
26	57475		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORAsplétaná skelná mřížs min. tahovou pevností 100kNs polymer. povlakem š. 2,0m Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) - očištění podkladu - pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu	M2	970,000	59,00	57 230,00
	ZBV:						
	11		Navýšení kubatury ACP a RS 101.8		0,000		0,00
	20		doměrky dle skutečnosti položka nevyužita -970,00=- 970,000 [A]		-970,000		-57 230,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.8 Úsek č.8, km 7,020 – 7,990
Rozpočet: 101.8 Úsek č.8, km 7,020 – 7,990

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		0,000		0,00
27	574A44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM ACO 11+, 50/70 Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	6 301,000	358,00	2 255 758,00
	ZBV:						
	11		Navýšení kubatury ACP a RS 101.8		0,000		0,00
	20		doměrky dle skutečnosti		0,000		0,00
			aktuální množství		6 301,000		2 255 758,00
28	574E66		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	6 301,000	430,00	2 709 430,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.8 Úsek č.8, km 7,020 – 7,990
Rozpočet: 101.8 Úsek č.8, km 7,020 – 7,990

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:						
	11		Navýšení kubatury ACP a RS 101.8 doměrek, použita tabulka, výpočet (970*6,7)-6301+90=288 288=288,000 [A]		288,000		123 840,00
			aktuální množství		6 589,000		2 833 270,00
5		Komunikace					7 568 137,00

6		Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů					
29	626112		REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce	M2	22,860	1 860,00	42 519,60
6		Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů					42 519,60

8		Potrubí					
30	899121		MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu	KUS	2,000	6 467,00	12 934,00
8		Potrubí					12 934,00

9		Ostatní konstrukce a práce					
---	--	----------------------------	--	--	--	--	--



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.8 Úsek č.8, km 7,020 – 7,990
Rozpočet: 101.8 Úsek č.8, km 7,020 – 7,990

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
31	9111A1		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ vč. nátěru RAL6017 Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy - osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - případné bednění (trubku) betonové patky v gabionové zdi	M	21,300	6 200,00	132 060,00
32	9113A1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie	M	1 085,000	1 302,00	1 412 670,00
ZBV:							
	20		doměrky dle skutečnosti dle skutečnosti 635-1085=- 450,000 [A]		-450,000		-585 900,00
aktuální množství					635,000		826 770,00
33	9113A3		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM odvoz a uložení na skládku KSUSV Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení	M	1 085,000	236,00	256 060,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.8 Úsek č.8, km 7,020 – 7,990
Rozpočet: 101.8 Úsek č.8, km 7,020 – 7,990

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- jeho odvoz na předepsané místo				
34	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU Sloupky budou plastové, flexibilní s ocelovým trnem Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie	KUS	38,000	471,00	17 898,00
35	91257		ODRAŽECE PROTI ZVERI Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: položka zahrnuje dodání a montáž odražece včetne pripevnovacích dílu	KUS	38,000	434,00	16 492,00
36	91267		ODRAZKY NA SVODIDLA Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi	KUS	28,000	223,00	6 244,00
37	914121		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ obnova SDZ Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení	KUS	4,000	2 468,00	9 872,00
38	914123		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ odvoz a uložení na skládku KSUSV Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	4,000	347,00	1 388,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.8 Úsek č.8, km 7,020 – 7,990
Rozpočet: 101.8 Úsek č.8, km 7,020 – 7,990

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
39	914921		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ obnova DZ Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)	KUS	4,000	2 306,00	9 224,00
40	914923		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ odvoz a uložení na skládku KSUSV Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	4,000	434,00	1 736,00
41	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA (VDZ) bílé barvy v reflexní úpravě v souladu s ČSN 01 8020 a dále ČSN EN 1436ČERPÁNO - SE SOUHLASEM INVESTORA Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	323,333	112,00	36 213,30
42	915221	1	VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUCNÉ - DOD A POKLÁDKA Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	323,333	360,00	116 399,88
43	938542		OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ Cenová soustava: OTSKP 2022 -	M2	22,860	347,00	7 932,42

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘIŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina

Objekt: 101.8.1 Úsek č.8, Sjezdy, napojení křižovatek

Rozpočet: 101.8.1 Úsek č.8, Sjezdy, napojení křižovatek

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 93 499,35 Kč

Cena celková: 93 499,35 Kč

DPH: 19 634,86 Kč

Cena s daní: 113 134,21 Kč

Měrné jednotky: KS

Počet měrných jednotek: 0,00

Náklad na měrnou jednotku: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.8.1 Úsek č.8, Sjezdy, napojení křižovatek
Rozpočet: 101.8.1 Úsek č.8, Sjezdy, napojení křižovatek

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
1	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH odvoz na skládku KSUSV Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	5,950	733,00	4 361,35
1			Zemní práce				4 361,35
5			Komunikace				
2	56362		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM dopojení sjezdů z R-mat Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	39,000	91,00	3 549,00
3	572213		SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálu pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	136,000	18,00	2 448,00
4	574A44	1	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	136,000	507,00	68 952,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.8.1 Úsek č.8, Sjezdy, napojení křižovatek
Rozpočet: 101.8.1 Úsek č.8, Sjezdy, napojení křižovatek

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dopojení sjezdů - Živice Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
5			Komunikace				74 949,00
9			Ostatní konstrukce a práce				
5	914121		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ obnova SDZ Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení	KUS	1,000	2 468,00	2 468,00
6	914123		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ odvoz a uložení na skládku KSUSV Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	1,000	347,00	347,00
7	914921		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ obnova DZ Cenová soustava: OTSKP 2022 -	KUS	1,000	2 306,00	2 306,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘIŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.8.1 Úsek č.8, Sjezdy, napojení křižovatek
Rozpočet: 101.8.1 Úsek č.8, Sjezdy, napojení křižovatek

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)				
8	914923		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ odvoz a uložení na skládku KSUSV Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	1,000	434,00	434,00
9	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA (VDZ) bílé barvy v reflexní úpravě v souladu s ČSN 01 8020 a dále ČSN EN 1436 ČERPÁNO - SE SOUHLASEM INVESTORA Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	6,000	112,00	672,00
10	915221	1	VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUCNÉ - DOD A POKLÁDKA Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (merí se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	6,000	360,00	2 160,00
11	91552		VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA (VDZ) bílé barvy v reflexní úpravě v souladu s ČSN 01 8020 a dále ČSN EN 1436 Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu	KUS	6,000	967,00	5 802,00

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina

Objekt: 101.9 Úsek č.9, km 7,990 – 8,514

Rozpočet: 101.9 Úsek č.9, km 7,990 – 8,514

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 2 938 815,98 Kč

Cena celková: 5 062 255,82 Kč

DPH: 1 063 073,72 Kč

Cena s daní: 6 125 329,54 Kč

Měrné jednotky: KS

Počet měrných jednotek: 0,00

Náklad na měrnou jednotku: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.9 Úsek č.9, km 7,990 – 8,514
Rozpočet: 101.9 Úsek č.9, km 7,990 – 8,514

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	015111		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	253,170	48,00	12 152,16
2	015111	1	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	288,612	48,00	13 853,38
ZBV:		21	doměrky dle skutečnosti provedeno částečně na konci úseku viz zápis z KD 12 a zápis v ESD z 23.8 a 28.8 (21,3*1,8)-288,612=- 250,272 [A]		-250,272		-12 013,06
aktuální množství					38,340		1 840,32



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.9 Úsek č.9, km 7,990 – 8,514
Rozpočet: 101.9 Úsek č.9, km 7,990 – 8,514

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						13 992,48
1	Zemní práce						
3	11120		ODSTRANENÍ KROVIN vč. odstranění pařezů Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: odstranění krovín a stromu do průměru 100 mm doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost spálení na hromádách nebo štepkování	M2	50,000	101,00	5 050,00
4	11201		KÁCENÍ STROMU D KMENE DO 0,5M S ODSTRANENÍM PAREZU Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: Kácení stromu se měří v [ks] poražených stromu (průměr stromu se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromádách nebo štepkování - dopravu a uložení kmene, případně další práce s nimi dle pokynu zadávací dokumentace Odstranění parezu se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných parezu a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání parezu - veškeré zemní práce spojené s odstraněním parezu - dopravu a uložení parezu, případně další práce s nimi dle pokynu zadávací dokumentace - zásyp jam po parezech	KUS	2,000	3 286,00	6 572,00
5	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH odvoz na skládku KSUSVodečet na použití R-mat na krajnice a sjezdy 73,6m3 Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	170,300	733,00	124 829,90
6	113727	1	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ	M3	34,060	733,00	24 965,98



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.9 Úsek č.9, km 7,990 – 8,514
Rozpočet: 101.9 Úsek č.9, km 7,990 – 8,514

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			LOKÁLNÍ SANACE - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA Aodvoz na skládku dle dispozic zhotovitele Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
	ZBV:	05	Provedení recyklace za studena ZBV 05 odpočet neprováděného -34,06=-34,060 [A]		-34,060		-24 965,98
			aktuální množství		0,000		0,00
7	12273		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA Aodvoz na skládku dle dispozic zhotovitele Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (vyjma štetových stěn)	M3	160,344	230,00	36 879,12



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.9 Úsek č.9, km 7,990 – 8,514
Rozpočet: 101.9 Úsek č.9, km 7,990 – 8,514

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
	ZBV:	21	doměrky dle skutečnosti provedeno částečně na konci úseku viz zápis z KD 12 a zápis v ESD z 23.8 a 28.8 21,3-160,344=- 139,044 [A]		-139,044		-31 980,12
			aktuální množství		21,300		4 899,00
8	12922		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM odvoz a uložení na skládku dle dispozic zhotovitele Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M2	524,000	76,00	39 824,00
9	12931		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M	353,000	170,00	60 010,00
10	12996		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM Cenová soustava: OTSKP 2022 -	M	52,000	466,00	24 232,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.9 Úsek č.9, km 7,990 – 8,514
Rozpočet: 101.9 Úsek č.9, km 7,990 – 8,514

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		Technická specifikace:	Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
11	129971		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1000MM	M	12,000	598,00	7 176,00
		Cenová soustava:	OTSKP 2022 -				
		Technická specifikace:	Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
12	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA	M3	160,340	18,00	2 886,12
		Cenová soustava:	OTSKP 2022 -				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
ZBV:							
	21		doměrky dle skutečnosti		-139,040		-2 502,72
			provedeno částečně na konci úseku viz zápis z KD 12 a zápis v ESD z 23.8 a 28.8 21,3-160,34=- 139,040 [A]				



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.9 Úsek č.9, km 7,990 – 8,514
Rozpočet: 101.9 Úsek č.9, km 7,990 – 8,514

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		21,300		383,40
13	17310		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	39,300	236,00	9 274,80
	ZBV:	21	doměrky dle skutečnosti provedeno částečně na konci úseku viz zápis z KD 12 a zápis v ESD z 23.8 a 28.8 (31*0,15)-39,3=34,650 [A]		-34,650		-8 177,40
			aktuální množství		4,650		1 097,40
14	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA	M2	314,400	17,00	5 344,80



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.9 Úsek č.9, km 7,990 – 8,514
Rozpočet: 101.9 Úsek č.9, km 7,990 – 8,514

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: OTSKP 2022 -				
			Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.				
	ZBV:						
	21		doměrky dle skutečnosti provedeno částečně na konci úseku viz zápis z KD 12 a zápis v ESD z 23.8 a 28.8 (31*1,5)-314,4=- 267,900 [A]		-267,900		-4 554,30
				aktuální množství	46,500		790,50
1			Zemní práce				274 864,20

4

Vodorovné konstrukce

15	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 podkladní beton pod dlažbu z lomového kamene bet. směsí tl. 0.15 m C20/25n XF3	M3	3,150	6 323,00	19 917,45
			Cenová soustava: OTSKP 2022 -				
			Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovací prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,				



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.9 Úsek č.9, km 7,990 – 8,514
Rozpočet: 101.9 Úsek č.9, km 7,990 – 8,514

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
16	465513		PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45	M3	5,250	13 313,00	69 893,25
4			Vodorovné konstrukce				89 810,70
5			Komunikace				
17	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postříky, nátěry	M3	110,040	705,00	77 578,20
			ZBV:				
	21		doměrky dle skutečnosti provedeno částečně na konci úseku viz zápis z KD 12 a zápis v ESD z 23.8 a 28.8 (0,60-0,16)*31*1,5-110,04=-89,580 [A]		-89,580		-63 153,90
			aktuální množství		20,460		14 424,30
18	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	314,400	113,00	35 527,20



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.9 Úsek č.9, km 7,990 – 8,514
Rozpočet: 101.9 Úsek č.9, km 7,990 – 8,514

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA ochranná vrstva ŠD tl. 160mm Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
	ZBV:	21	doměrky dle skutečnosti provedeno částečně na konci úseku viz zápis z KD 12 a zápis v ESD z 23.8 a 28.8 31*1,5*0,16-314,40=- 306,960 [A]		-306,960		-34 686,48
			aktuální množství		7,440		840,72
43	567554		VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 250MM Cenová soustava: OTSKP 2024 - Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry	M2	0,000	297,00	0,00
	ZBV:	05	Provedení recyklace za studena ZBV 05 na základě změny technologie, použita položka rozpočtu z SO101.2, výměra dle tabulky výpočet 524*7,5=3930 3930=3 930,000 [A]		3 930,000		1 167 210,00
			aktuální množství		3 930,000		1 167 210,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.9 Úsek č.9, km 7,990 – 8,514
Rozpočet: 101.9 Úsek č.9, km 7,990 – 8,514

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
19	56962		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - zahrnuje postřiky, nátěry	M2	664,000	97,00	64 408,00
20	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-C 0,4 kg/m2 Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	3 406,000	18,00	61 308,00
21	572223		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORAPS-C 0,6 kg/m2 Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	314,400	19,00	5 973,60
ZBV:		21	doměrky dle skutečnosti		-314,400		-5 973,60



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.9 Úsek č.9, km 7,990 – 8,514
Rozpočet: 101.9 Úsek č.9, km 7,990 – 8,514

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		0,000		0,00
22	57475		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORAsplétaná skelná mřížs min. tahovou pevností 100kNs polymer. povlakem š. 2,0m Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) - očištění podkladu - pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu	M2	524,000	59,00	30 916,00
	ZBV:	05	Provedení recyklace za studena ZBV 05 odpočet neprováděného -524=- 524,000 [A]		-524,000		-30 916,00
			aktuální množství		0,000		0,00
23	57475	1	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY LOKÁLNÍ SANACE - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORAsplétaná skelná mřížs min. tahovou pevností 100kNs polymer. povlakem š. 2,0m Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) - očištění podkladu - pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu	M2	681,200	59,00	40 190,80
	ZBV:	05	Provedení recyklace za studena ZBV 05 odpočet neprováděného -681,2=- 681,200 [A]		-681,200		-40 190,80
			aktuální množství		0,000		0,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.9 Úsek č.9, km 7,990 – 8,514
Rozpočet: 101.9 Úsek č.9, km 7,990 – 8,514

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
24	574A44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM ACO 11+, 50/70 Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	3 406,000	358,00	1 219 348,00
25	574C46		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM LOKÁLNÍ SANACE - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	681,200	194,00	132 152,80
ZBV:		05	Provedení recyklace za studena ZBV 05 odpočet neprováděného -681,2=- 681,200 [A]		-681,200		-132 152,80
aktuální množství					0,000		0,00
26	574C66		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA	M2	314,400	271,00	85 202,40



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.9 Úsek č.9, km 7,990 – 8,514
Rozpočet: 101.9 Úsek č.9, km 7,990 – 8,514

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: OTSKP 2022 -				
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
	ZBV:	05	Provedení recyklace za studena ZBV 05 neprováděno, změna technologie -314,4=- 314,400 [A]		-314,400		-85 202,40
			aktuální množství		0,000		0,00
44	574E66	1	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM Cenová soustava: OTSKP 2024 - Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	0,000	427,00	0,00
	ZBV:	05	Provedení recyklace za studena ZBV 05 přidána vrstva ACP z důvodu změny technologie, použita stávající položka rozpočtu z SO 101.3, výměra dle tabulky výpočet 524*6,7=3510,8 3510,8=3 510,800 [A]		3 510,800		1 499 111,60

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	N24330151x	Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt:	101.9	Úsek č.9, km 7,990 – 8,514
Rozpočet:	101.9	Úsek č.9, km 7,990 – 8,514

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				aktuální množství	3 510,800		1 499 111,60
27	574E66		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	314,400	238,00	74 827,20
	ZBV:	05	Provedení recyklace za studena ZBV 05 neprováděno, změna technologie -314,4=- 314,400 [A]		-314,400		-74 827,20
				aktuální množství	0,000		0,00
5		Komunikace					4 026 650,62

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů

28	626112	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdíva	M2	17,000	1 860,00	31 620,00
----	--------	---	----	--------	----------	-----------



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.9 Úsek č.9, km 7,990 – 8,514
Rozpočet: 101.9 Úsek č.9, km 7,990 – 8,514

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce				
6			Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				31 620,00
9			Ostatní konstrukce a práce				
29	9111A1		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ vč. nátěru RAL6017 Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy - osazení sloupků zabíráním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - případné bednění (trubku) betonové patky v gabionové zdi	M	28,900	6 200,00	179 180,00
30	9113A1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zabíráním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závrh - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie	M	175,000	1 302,00	227 850,00
	ZBV:	21	doměrky dle skutečnosti		0,000		0,00
			aktuální množství		175,000		227 850,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.9 Úsek č.9, km 7,990 – 8,514
Rozpočet: 101.9 Úsek č.9, km 7,990 – 8,514

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
31	9113A3		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM odvoz a uložení na skládku KSUSV Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo	M	175,000	236,00	41 300,00
32	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU Sloupky budou plastové, flexibilní s ocelovým trnem Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie	KUS	38,000	471,00	17 898,00
33	912283		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ odvoz na skládku KSUSV Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku	KUS	7,000	62,00	434,00
34	91257		ODRAŽECE PROTI ZVERI Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: položka zahrnuje dodání a montáž odražece včetně přípevnovacích dílů	KUS	38,000	434,00	16 492,00
35	91267		ODRAZKY NA SVODIDLA Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi	KUS	4,000	223,00	892,00
45	912A8		BALISETY Z PLASTICKÝCH HMOT	KUS	0,000	1 683,00	0,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.9 Úsek č.9, km 7,990 – 8,514
Rozpočet: 101.9 Úsek č.9, km 7,990 – 8,514

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: OTSKP 2022 -				
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení balisety včetne nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie				
	ZBV:						
	21		doměrky dle skutečnosti osazeno na konci úseku ve zúžení dle stanoviska PČR. Jednotková cena stanovena OTSKP 2022 -15% 5=5,000 [A]		5,000		8 415,00
				aktuální množství	5,000		8 415,00
36	914121		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ obnova SDZ Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení	KUS	9,000	2 468,00	22 212,00
37	914123		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ odvoz a uložení na skládku KSUSV Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	9,000	347,00	3 123,00
38	914921		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ obnova DZ Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: položka zahrnuje:	KUS	7,000	2 306,00	16 142,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.9 Úsek č.9, km 7,990 – 8,514
Rozpočet: 101.9 Úsek č.9, km 7,990 – 8,514

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)				
39	914923		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ odvoz a uložení na skládku KSUSV Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	7,000	434,00	3 038,00
40	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA (VDZ) bílé barvy v reflexní úpravě v souladu s ČSN 01 8020 a dále ČSN EN 1436ČERPÁNO - SE SOUHLASEM INVESTORA Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	174,667	112,00	19 562,70
41	915221	1	VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUCNÉ - DOD A POKLÁDKA Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (merí se pouze natíraná plocha) - předznacení a reflexní úpravu	M2	174,667	360,00	62 880,12
42	938542		OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu	M2	17,000	347,00	5 899,00
9			Ostatní konstrukce a práce				625 317,82

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘIŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina

Objekt: 101.9.1 Úsek č.9, Sjezdy, napojení křižovatek

Rozpočet: 101.9.1 Úsek č.9, Sjezdy, napojení křižovatek

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 80 106,70 Kč

Cena celková: 80 106,70 Kč

DPH: 16 822,41 Kč

Cena s daní: 96 929,11 Kč

Měrné jednotky: KS

Počet měrných jednotek: 0,00

Náklad na měrnou jednotku: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.9.1 Úsek č.9, Sjezdy, napojení křižovatek
Rozpočet: 101.9.1 Úsek č.9, Sjezdy, napojení křižovatek

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
1	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH odvoz na skládku KSUSV Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	5,900	733,00	4 324,70
1			Zemní práce				4 324,70
5			Komunikace				
2	56362		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM dopojení sjezdů z R-mat Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	72,000	91,00	6 552,00
3	572213		SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálu pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	118,000	18,00	2 124,00
4	574A44	1	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	118,000	507,00	59 826,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 101.9.1 Úsek č.9, Sjezdy, napojení křižovatek
Rozpočet: 101.9.1 Úsek č.9, Sjezdy, napojení křižovatek

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dopojení sjezdů - Živice				
			Cenová soustava: OTSKP 2022 -				
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě				
			- očištění podkladu				
			- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů				
			- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
			- nezahrnuje postřiky, nátěry				
			- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
5	58910		VÝPLN SPAR ASFALTEM	M	52,000	140,00	7 280,00
			Cenová soustava: OTSKP 2022 -				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- dodávku predepsaného materiálu				
			- vycištění a výpln spar tímto materiálem				
5			Komunikace				75 782,00

Celkem: 80 106,70

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina

Objekt: 901 Chráničky sítě ROWANET

Rozpočet: 901 Chráničky sítě ROWANET

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 7 648 582,71 Kč

Cena celková: 8 202 615,19 Kč

DPH: 1 722 549,19 Kč

Cena s daní: 9 925 164,38 Kč

Měrné jednotky: KS

Počet měrných jednotek: 0,00

Náklad na měrnou jednotku: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
 Objekt: 901 Chráničky sítě ROWANET
 Rozpočet: 901 Chráničky sítě ROWANET

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	015130		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadu související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadu 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem c. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	26,520	248,00	6 576,96
2	015140		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTU, ZÁKLADU TV Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadu související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadu 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem c. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	9,204	248,00	2 282,59
ZBV:		22	doměrky dle skutečnosti vybouraný monolitický příkopový žlab použita stávající položka rozpočtu 74,8*2=149,600 [A]		149,600		37 100,80
aktuální množství					158,804		39 383,39



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 901 Chráničky sítě ROWANET
Rozpočet: 901 Chráničky sítě ROWANET

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						45 960,35
1	Zemní práce						
3	11313		ODSTRANENÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM Odvoz a uložení na skládku dle dispozic zhotovitele Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vc. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	11,050	538,00	5 944,90
23	113258		ODSTRANENÍ PŘÍKOPU A RIGOLU Z MONOLIT BETONU, ODVOZ DO 20KM Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění betonové konstrukce, veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vc. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). Nezpevněné podkladní konstrukce je třeba vykázat v pol.11332.	M3	0,000	4 513,50	0,00
ZBV:							
	22		doměrky dle skutečnosti demolice a odvoz na skládku monolitického příkopového rigolu v km 7,460 - 7,800 L , přidána nová položka rozpočtu dle SoD OTSKP 2022 -15% 340*2,2*0,1=74,800 [A]		74,800		337 609,80
aktuální množství					74,800		337 609,80
4	11332		ODSTRANENÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vc. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt	M3	168,500	321,00	54 088,50



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 901 Chráničky sítě ROWANET
Rozpočet: 901 Chráničky sítě ROWANET

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).							
25	125734		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKU A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 5KM	M3	0,000	153,85	0,00
			Cenová soustava: OTSKP 2022 -				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- vodorovná a svislá doprava, přemístění, preložení, manipulace s výkopkem				
			- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené				
			- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vc. klimatických opatření				
			- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektu vc. jejich dočasného zajištění				
			- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.				
			- příplatek za lepivost				
			- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)				
			- čerpání vody vc. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)				
			- potřebné snížení hladiny podzemní vody				
			- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů				
			- vytahování a nošení výkopku				
			- ruční vykopávky, odstranění korenu a napadávek				
			- pažení, vzepření a rozepření vc. prepažování (vyjma štetových sten)				
			- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, sten a svahu				
			- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě				
			- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti				
			- třídění výkopku				
			- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podper. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
			položka nezahrnuje:				
			- práce spojené s otvirkou zemníku				
ZBV:							
	22		doměrky dle skutečnosti		74,800		11 507,98
			vyk. ze skládky zeminou pro zásyp - náhrada za odvezené monolitické příkopové žlaby				
			nová položka rozpočtu dle SoD OTSKP 2022 -15% 74,8=74,800 [A]				



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 901 Chráničky sítě ROWANET
Rozpočet: 901 Chráničky sítě ROWANET

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		74,800		11 507,98
5	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍR DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, preložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vc. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektu vc. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - težení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vc. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - težení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a presvah. svahu do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenu a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vc. prepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahu - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podper. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce c.0141**	M3	2 985,150	585,00	1 746 312,75
	ZBV:	22	doměrky dle skutečnosti odpočet úseků se skalním podlozím -((1676-1636)+(2500-2300)+(4220-4100)+(5240-5170)+(5870-5810)+(7450-7300))*0,8*0,35=- 179,200 [A]		-179,200		-104 832,00
			aktuální množství		2 805,950		1 641 480,75



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 901 Chráničky sítě ROWANET
Rozpočet: 901 Chráničky sítě ROWANET

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
22	13293		HLOUBENÍ RÝH ŠÍR DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. III Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vc. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektu vc. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vc. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a presvah. svahu do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelne nutné druhotné rozpojení odstrelené horniny - rucní vykopávky, odstranění korenu a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vc. prepažování (vyjma štetových sten) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, sten a svahu - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podper. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce c.0141**	M3	0,000	1 479,00	0,00
ZBV:							
	22		doměrky dle skutečnosti množství skalnatého podloží nově přidaná položka rozpočtu dle SoD OTSKP 2022 - 15% ((1676-1636)+(2500-2300)+(4220-4100)+(5240-5170)+(5870-5810)+(7450-7300))*0,8*0,35=179,200 [A]		179,200		265 036,80
aktuální množství					179,200		265 036,80



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 901 Chráničky sítě ROWANET
Rozpočet: 901 Chráničky sítě ROWANET

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6	17421		ZÁSYPA JAM A RÝH ZEMINOU BEZ ZHUTNENÍ	M3	2 388,120	421,00	1 005 398,52
			Cenová soustava: OTSKP 2022 -				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- kompletní provedení zemní konstrukce vc. výběru vhodného materiálu				
			- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností				
			- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vc. klimatických opatření				
			- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich dočasné zajištění				
			- ztížení provádění vc. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech				
			- ztížené ukládání sypaniny pod vodu				
			- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vc. dosypávek				
			- spouštění a nošení materiálu				
			- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy				
			- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě				
			- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti				
			- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podperné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
7	17521		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU ZEMINOU BEZ ZHUT	M3	597,030	866,00	517 027,98
			Cenová soustava: OTSKP 2022 -				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:				
			- kompletní provedení zemní konstrukce vc. výběru vhodného materiálu				
			- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností				
			- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vc. klimatických opatření				
			- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich dočasné zajištění				
			- ztížení provádění vc. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech				
			- ztížené ukládání sypaniny pod vodu				
			- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vc. dosypávek				
			- spouštění a nošení materiálu				
			- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy				
			- výplň jam a prohlubní v podloží				
			- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží				
			- svahování				
			- zřízení lavic na svazích				



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 901 Chráničky sítě ROWANET
Rozpočet: 901 Chráničky sítě ROWANET

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- udržování úložiště a jeho ochrana proti vode - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podperné konstrukce, premostení, zpevnené plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačená potrubím o DN 180mm se od kubatury obsypu neodecítá				
8	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vc. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vc. hutnění ve ztížených podmínkách a stísnených prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vc. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - rucní hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svažování, hutnění a uzavírání povrchu svahu - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vode - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podperné konstrukce, premostení, zpevnené plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypu neodecítá	M3	3,188	866,00	2 760,81
1		Zemní práce					3 840 856,04

4

Vodorovné konstrukce



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 901 Chráničky sítě ROWANET
Rozpočet: 901 Chráničky sítě ROWANET

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
26	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	0,000	17 286,00	0,00
			Cenová soustava: -				
			Technická specifikace: Položka zahrnuje:				
			- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)				
			- zřízení spojovací vrstvy				
			- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky				
			- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru				
			- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklynováním				
			- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody				
			Položka nezahrnuje:				
			- podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45				
	ZBV:	22	doměrky dle skutečnosti		0,600		10 371,60
			Odláždění z lomového kamene u zatrubněného sjezd v km 0,108L. Jednotková cena převzata z SO 101.4 (1,25*0,8*0,3)*2=0,600 [A]				
			aktuální množství		0,600		10 371,60
4			Vodorovné konstrukce				10 371,60
5			Komunikace				
9	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 150MM	M2	168,500	175,00	29 487,50
			Cenová soustava: OTSKP 2022 -				
			Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti				
			- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách				
			- nezahrnuje postriky, nátery				
10	56362		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	58,000	91,00	5 278,00
			dopojení sjezdů z R-mat				



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 901 Chráničky sítě ROWANET
Rozpočet: 901 Chráničky sítě ROWANET

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry				
11	56364		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 200MM Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	110,500	150,00	16 575,00
12	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-C 0,4 kg/m2 Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	110,500	24,00	2 652,00
13	572223		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 SANACE OKRAJŮ VOZOVKY - ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORAPS-C 0,8 kg/m2 Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu	M2	110,500	25,00	2 762,50



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 901 Chráničky sítě ROWANET
Rozpočet: 901 Chráničky sítě ROWANET

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
	ZBV:						
	22		doměrky dle skutečnosti doměrek dle skutečnosti, nebylo prováděno -110,5=- 110,500 [A]		-110,500		-2 762,50
			aktuální množství		0,000		0,00
14	574A44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM ACO 11+, 50/70 Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	110,500	500,00	55 250,00
15	574E66		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	110,500	633,00	69 946,50
5		Komunikace					179 189,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 901 Chráničky sítě ROWANET
Rozpočet: 901 Chráničky sítě ROWANET

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	Přidružená stavební výroba						
16	742J15		OCHRANNÁ TRUBKA OPTICKÉHO KABELU HDPE SVETLOST 10-40MM Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: Položka obsahuje: Dodávku a montáž trubky včetně podružného montážního materiálu, dopravu na staveniště, oddelení příslušné délky, uložení (položení mezi rozvadecí), upevnění, ukončení příslušnými záslepkami proti prachu před zafouknutím OPTICKÉHO kabelu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladu	M	25 587,000	145,00	3 710 115,00
17	75ID21		PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA PRO ULOŽENÍ SPOJKY Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zarřízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zarřízení – dopravu a skladování – kompletní montáž specifikovaného bloku/zarřízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na porizení potřebných materiálu včetně všech ostatních vedlejších nákladu 2. Položka neobsahuje: X 3. Zpusob merení: Udává se pocet kusu kompletní konstrukce a práce.	KUS	7,000	16 628,00	116 396,00
7	Přidružená stavební výroba						3 826 511,00
8	Potrubí						
18	81458		POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 600MM Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)	M	15,600	2 268,00	35 380,80



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N24330151x Golčův Jeníkov - II/130 GOLČŮV JENÍKOV – KŘÍŽ. S D1, ÚSEK Č. 2, ČÁST I. - Kraj Vysočina
Objekt: 901 Chráničky sítě ROWANET
Rozpočet: 901 Chráničky sítě ROWANET

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a tesnicí materiál a pod.), podperných, závesných a upevňovacích prvku, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podper, očištění a ošetření podkladu a podper - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spoju, pracovního zaslepení koncu a pod. - úprava prostupu, průchodu šachtami a komorami, okolí podper a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí náterem (vc. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapáženém a i v kolektorech, chránicích - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku				
19	899309		DOPLNKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.	M	8 529,000	20,00	170 580,00
8		Potrubí					205 960,80
9		Ostatní konstrukce a práce					
20	919112		REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: položka zahrnuje rezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody	M	442,000	143,00	63 206,00
21	969258		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM KANALIZAC Cenová soustava: OTSKP 2022 - Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisu	M	15,600	1 959,00	30 560,40
9		Ostatní konstrukce a práce					93 766,40

