

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 059-2024 Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ
SOD orig Holešov

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: EUROVIA CZ a.s., závod Zlín IČO: 45274924
Louky 330 DIČ: CZ45274924
76302 Zlín

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			337 234,98
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			337 234,98


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	337 234,98 CZK
Základní DPH	21 %	70 819,35 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 408 054,32 CZK

v HOLEŠOVĚ dne 19.6.2025



Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL	Změnový list	0,00	337 234,98	408 054,32	0,00	
ZL1	Zábrana proti vniknutí obojživelníků	0,00	166 451,00	201 405,71	0,00	
ZL2	SO 761 - stezka pro cyklisty a chodce, Propojovací 1 a OK1 - Zásyp a zahutnění vykopaných sond po archeologickém průzkumu	0,00	22 425,00	27 134,25	0,00	
ZL3	SO 769 - stezka pro cyklisty a chodce, Holešovská – vady projektové dokumentace	0,00	148 358,98	179 514,36	0,00	
Celkem za stavbu		0,00	337 234,98	408 054,32		0

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA		Poznámka
						jednotková	celkem	
100	2	3419 R1	3	4	5	6	7	8
			Zábrana proti vniknutí obojživelníků - Dodávka + montáž + následná demontáž	M	1 000,000	166,45	166 451,00	
Materiál								
			Dřevěný kolík	množství m3	2,80	12 000,00	33600	
			Fólie	m2	500,00	35,70	17850	
			součet				51 450,00	
Mzdy								
			Dělník - 4 pracovníci x 5 dní (8 hod/den) - montáž	množství Nh	sazba 160,00	Kč 380,00	60 800,00	
			Dělník - 2 pracovníci x 5 dní (8 hod/den) - demontáž	Nh	48,00	380,00	18 240,00	
			THP pracovník - mistr 5 dní x 0,5 dne	den	2,50	5 700,00	14 250,00	
			součet				93 290,00	
Nákladová cena vč. materiálu								
			celkem				144 740,00	
Nákladová cena + Rv								
			5,00%				151 977,00	
Správní režie (Rs)								
			5,00%				7 237,00	
Zisk (Z)								
			5,00%				7 237,00	
			Nákladová cena + Rv + Rs + Z (CÚ 2025)		Kč/m		166 451,00	

[A] =

Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov

Stavba
číslo a název SO
číslo a název rozpočtu:

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA		Poznámka
						jednotková	celkem	
100	2	174101 R1	4	5	6	7	8	
			Zásyp a zahutnění vykopaných sond po archeologickém průzkumu	m3	5,000	1 688,20	8 441,00	
Stroje								
			vibrační deska	množství	sazba	Kč	Kč	
			bagr se strojníkem	1,00000	4,00	500,00	2000	
			součet	1,00000	2,00	1 150,00	2300	
							4 300,00	
Mzdy								
			Dělník - 2 x 4 hod	množství	sazba	Kč	Kč	
				Nh	8,00	380,00	3 040,00	
			součet				3 040,00	
			Nákladová cena vč. materiálu		celkem		7 340,00	
			Nákladová cena + Rv	5,00%			7 707,00	
			Správní režie (Rs)	5,00%			367,00	
			Zisk (Z)	5,00%			367,00	
			Nákladová cena + Rv + Rs + Z (CÚ 2025)		Kč/m		8 441,00	

[A] =

Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov

Stavba
číslo a název SO
číslo a název rozpočtu:

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA		Poznámka
						jednotková	celkem	
100	2	139601 R1	4	5	6	7	8	
			Výkopové práce pro staveništní přípojku	m	12,000	1 165,33	13 984,00	
Mzdy								
			Dělník - 2 pracovníci x 2 dny (8 hod/den)	množství	sazba	Kč	Kč	
				Nh	32,00	380,00	12 160,00	
			součet				12 160,00	
			Nákladová cena vč. materiálu		celkem		12 160,00	
			Nákladová cena + Rv	5,00%			12 768,00	
			Správní režie (Rs)	5,00%			608,00	
			Zisk (Z)	5,00%			608,00	
			Nákladová cena + Rv + Rs + Z (CÚ 2025)		Kč/m		13 984,00	

[A] =



Firma:

Soupis prací objektu

ZBV Holešov - Průmyslová zóna - SO 769

SO 769

Stavba:

Rozpočet:

SO 769

148 358,98

Poř. číslo	Kód položky	Varienta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	Jednotková	Celkem	9
			Zemní práce					
1	204111R00		Výhranění obrubníků zahradních	M	148,000	- 62,63	1 419,01	
			Vybourání stávajících prefá žlabů				- 9 269,24	
			160,0 - 12,0 = 148,0 m					
2	101101R00		Obsyp + podsyp potrubí bez prohození sypaniny	M3	10,605	581,35	6 165,22	
			42,0 m x 0,25 m ² = 10,5 m ³ x 1,01 = 10,605					
			Je-li pro obsyp použit jiný materiál než vytěžená sypanina, oceňuje se ve specifikaci. Ztratné se doporučuje ve výši 1 %.					
3	101109R00		Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	M3	10,605	426,50	4 523,03	
			Vodorovné konstrukce				3 587,24	
4	513127R00		Dlažba z kamene na MC, s vyspárov. MC, tl. 20 cm	M2	2,000	1 793,62	3 587,24	
			Komunikace				7 599,29	
5	3423203R		Kamenivo nestanovené drcené; frakce 0,0 až 32,0 mm	T	16,968	447,86	7 599,29	
			8,484 m ³ x 2 = 16,968 T					
			Potrubí				44 493,44	
6	353121R00		Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 200	M	43,260	44,60	1 929,40	
			42,0 x 1,03 = 43,26					
			V položce je uvažováno s jedním spojem na 6 m potrubí. Položka je určena pro montáž potrubí z kanalizačních trub z plastu těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %.					
			V položce montáže potrubí nejsou zakalkulovány náklady na dodání trub; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.					
			Ztratné se doporučuje ve výši PVC 3 %, PE 1,5 %.					
7	647877T01	3	Trubka kanalizační PE - HD/PP DN 200 SN 16 (6 m), včetně objimek	KUS	7,651	5 414,20	41 424,04	
			7,00 x 1,093 = 7,651					
8	355121R00		Seřiznutí kraju na potrubí DN 200	KUS	2,000	570,00	1 140,00	
			Položka je určena pro výřez a montáž odbočné tvarovky na potrubí z kanalizačních trub z plastu pro dodatečné osazení odbočné tvarovky na stávající potrubí.					
			V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání 1 ks odbočné tvarovky a 1 ks přesuvky, případně 1 ks trouby; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.					
			Ztratné se doporučuje ve výši 1,5 %.					
			Ostatní konstrukce a práce				91 260,00	

1	111221R00	Bourání konstrukcí z dliců prefa. betonových a ZB	M3	10,800	8 145,00	87 966,00	
		3,0 m x 18,0 m = 54,0 m2 x tl. 0,2 m = 10,8 m3					
2	096211R00	Drcení stavební sutí mobilní drticí jednotkou	T	27,000	122,00	3 294,00	
		Položka obsahuje provoz drticí jednotky a její dopravu do 50 km a zpět. 10,8 m3 x 2,5 = 27 T					

Stavba
číslo a název SO
číslo a název rozpočtu:

Stavba 11 - Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet		CENA		Poznámka
					jednotek		jednotková	celkem	
	2	3	4	5	6		7	8	
7 T01	87647877		Trubka kanalizační PE - HD/PP DN 200 SN 16 (6 m), včetně objímek	KUS	7,651		5 414,20	41 424,05	

Materiál				množství		Kč
CN Plastika Pipes	Trubka kanalizační PE - HD/PP DN 200 SN 16 (6 m)			KUS	7,65	33266,548
	Dvojitá objímka DN 200			KUS	7,65	2754,36
součet						36 020,91

Nákladová cena vč. materiálu		celkem	36 020,91
Nákladová cena + Rv		5,00%	37 821,95
Správní režie (Rs)		5,00%	1 801,05
Zisk (Z)		5,00%	1 801,05
Nákladová cena + Rv + Rs + Z (CÚ 2025)		Kč/m	41 424,05

[A] =

