

REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód:
Zakázka: Oprava, výměna a vystrojení výložníků stožárů vnějšího osvětlení

KSO:
Místo: Tábor

Zadavatel:
MO ČR

Uchazeč:
KAMONT GROUP s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 11.7.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 03790304
DIČ: CZ03790304

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			275 828,76
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	275 828,76	57 924,04
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			333 752,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Adam Kapic

Digitálně podepsal Adam Kapic
Datum: 2025.07.11 09:29:32 +02'00'

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Zakázka:
 Oprava, výměna a vystrojení výložníků stožárů vnějšího osvětlení

Místo:
Tábor

Datum:
11.07.2025

Zadavatel:
MO ČR

Projektant:

Uchazeč:
KAMONT GROUP s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		275 828,76	333 752,80
01	Oprava, výměna a vystrojení výložníků stožárů vnějšího osvětlení	275 828,76	333 752,80

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka: [REDACTED] Oprava, výměna a vystrojení výložníků stožárů vnějšího osvětlení

Místo:	Tábor	Datum:	11.07.2025
Zadavatel:	MO ČR	Projektant:	
Uchazeč:	KAMONT GROUP s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	
997 - Přesun sutě	

PSV - Práce a dodávky PSV

783 - Dokončovací práce - nátěry	
----------------------------------	-------------

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže	
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště	
----------------------------	-------------

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: XXXXXXXXXX Oprava, výměna a vystrojení výložníků stožárů vnějšího osvětlení

Místo: TáborDatum: 11.07.2025

Zadavatel: MO ČRProjektant:

Uchazeč: KAMONT GROUP s.r.o.Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
1	K	629991001	Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou
P		Poznámka k položce: _x000d_ dodávka včetně montáže, z pozdějším odkrytím	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání
2	K	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m
P		Poznámka k položce: _x000d_ 18 ks sloupů VO, montážní plošina nelze použít	
3	K	943211211	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 v do 10 m za každý den použití
P		Poznámka k položce: _x000d_ 20 pracovních dní	
VV		216*20 'Přepočtené koeficientem množství	
4	K	943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m
5	K	99312111R	Přesun lešení prostorového lehkého do 200 m nošením
D		997	Přesun sutě
6	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot ručně
7	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m
P		Poznámka k položce: _x000d_ do vzdálenosti 200 m	
VV		0,15*20 'Přepočtené koeficientem množství	
8	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
9	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
VV		0,15*20 'Přepočtené koeficientem množství	
10	K	997013635	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) směsného stavebního odpadu
11	K	99723151R	Deponování veškerého kovového odpadu na místo určené objednavatelem vč. naložení a složení
P		Poznámka k položce: _x000d_ ocelová krycí dvířka rozvodnic sloupů VO	
D		PSV	Práce a dodávky PSV
D		783	Dokončovací práce - nátěry
12	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem
P		Poznámka k položce: _x000d_ sloupy VO, výška 4,2 m	
13	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením
P		Poznámka k položce: _x000d_ sloupy VO, výška 4,2 m	
14	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P			Poznámka k položce: x000d_ dodávka včetně montáže, sloupy VO, výška 4,2 m				
15	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí				
P			Poznámka k položce: x000d_ dodávka včetně montáže, sloupy VO, výška 4,2 m				
D	M		Práce a dodávky M				
D	21-M		Elektromontáže				
16	K	210100001	Ukončení vodičů v přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm ²				
17	K	210203902	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na sloupek parkový				
18	M	34774022	svítidlo parkové na sloupek LED IP66 30-40W 3000-5000lm				
P			Poznámka k položce: x000d_ např. Park Auris PMMA s objímkou E27 Modus				
19	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh				
P			Poznámka k položce: x000d_ vč. připojení na stávající Al přívodní kabely				
20	M	31674132	výzbroj stožárová SV 6.16.5				
21	K	210280002	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis Kč				
22	K	210290R01	Montáž krytu rozvodnice sloupů VO				
P			Poznámka k položce: x000d_ krycí kovová dvířka sloupů VO				
23	M	35713R	kovová krycí dvířka zaoblená rozvodnice sloupu VO, 300x550 mm				
24	K	210290R02	Demontáž krytu rozvodnice sloupů VO				
P			Poznámka k položce: x000d_ krycí kovová dvířka sloupů VO				
25	K	210812011	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného žíly 3x1,5 až 6 mm ² (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště				
26	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm ²				
P			Poznámka k položce: x000d_ CYKY, průměr kabelů 8,6mm				
VV			85*1,15 'Přepočtené koeficientem množství				
27	K	218100001	Odpojení vodičů z přístroje průřezu žíly do 2,5 mm ²				
28	K	218202016	Demontáž svítidla výbojkového průmyslového nebo venkovního ze sloupku parkového				
29	K	218204201	Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh				
P			Poznámka k položce: x000d_ vč. odpojení stávajících Al přívodních kabelů				
30	K	218902011	Demontáž kabelů Al do 1 kV plných nebo laněných kulatých žíly 4x16 mm ² (např. AYKY) bez odpojení vodičů uložených volně				
31	K	469981111	Přesun hmot pro práce při elektromontážích				
P			Poznámka k položce: x000d_ ruční přesun do vzdálenosti 200 m				
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				
32	K	460030015	Odstranění travnatého porostu, kosení a shrabávání trávy při elektromontážích				
33	K	460030025	Odstranění dřevitého porostu z křovin a stromů s trny středně hustého při elektromontážích				
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				
D	VRN3		Zařízení staveniště				
34	K	032103000	Zařízení staveniště				
P			Poznámka k položce: x000d_ Dočasné WC, stavební buňka pro zázemí stavby, zabezpečení staveniště				