

ROZPOČET								
Zakázka:		Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HKR 2024 – 2025						
Objekt:		Oprava přípojí a v.č. 29 v žst. Meziměstí						
Místo:		žst. Meziměstí			Datum:			
Zadavatel:		OŘ Hradec Králové, Správa železnic, státní organizace			Projektant:			
Zhotovitel:		Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.			Zpracovatel		ST Hradec Králové	
PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							5 462 954,28	
p. HSV		Práce a dodávky HSV					0,00	
1	K	5907050120	Odělení kolejnic kyslíkem soustav S49 nebo T	kus	34,000		0,00	dle RD
2	K	17594107360	Demontáž lanového propojení stykového č.v. 20 301	kus	14,000		0,00	dle RD
3	K	5908005425	Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tvar S49, T, A	stvk	28,000		0,00	dle RD
4	K	17591017030	Demontáž elektromotorického přestavniku z výhybky s kontrolou jazyků	kus	1,000		0,00	dle RD
5	K	5999010010	Výmnutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t	t	18,416		0,00	dle RD
6	K	5906140035	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné, tvar S49, T, 49E1	km	0,179		0,00	dle RD
7	K	5906135035	Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce dřevěné, tvar S49, T, 49E1	km	0,012		0,00	dle RD
8	K	5911655050	Demontáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy T	m	48,200		0,00	dle RD
9	K	5903050015	Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce dřevěné	km	0,012		0,00	dle RD
10	K	5905050055	Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce betonové	km	0,176		0,00	dle RD
11	K	5905050215	Souvislá výměna KL se snesením KR výhybky pražce dřevěné	m	49,850		0,00	dle RD
12	K	5905020020	Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu přes 10 cm do 20 cm	m2	104,000		0,00	dle RD
13	K	5914020020	Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nebezpečný	m3	82,000		0,00	dle RD
14	K	3909000700	Poplatek za recyklaci kameniva	t	447,012		0,00	dle RD
15	K	3909000100	Poplatek za uložení sutí nebo hmot na oficiální skládce	t	146,400		0,00	dle RD
16	K	5906125045	Montáž kolejového roštu na úložišti pražce dřevěné nevystrojené, tvar S49, 49E1	km	0,012		0,00	dle RD
17	K	5906130345	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené, tvar S49, 49E1	km	0,176		0,00	dle RD
18	K	5911629040	Montáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy S49	m	49,850		0,00	dle RD
19	K	5906120010	Zkrácení dřevěného pražce odřezáním	kus	10,000		0,00	dle RD
20	K	5999015010	Uložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t	t	20,554		0,00	dle RD
21	K	5909031010	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	km	0,610		0,00	dle RD
22	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	41,480		0,00	dle RD
23	K	5905110020	Snižení KL pod patu kolejnice ve výhybce	m	24,925		0,00	dle RD
24	M	5955101000	Kamenivo drcené šetr. frakce 31,5/63 třídy B1	t	521,676		0,00	dle RD
25	M	5955101030	Kamenivo drcené drt frakce 8/16	t	12,506		0,00	dle RD
26	K	5910020030	Svarování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	38,000		0,00	dle RD
27	K	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	4,000		0,00	dle RD
28	K	5910050010	Umožnění volné dilatace dílů výhybek demontáž upevňovačů výhybky I. generace	m	49,850		0,00	dle RD
29	K	5910050110	Umožnění volné dilatace dílů výhybek montáž upevňovačů výhybky I. generace	m	49,850		0,00	dle RD
30	K	5910040315	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovačů s osazením kluzných podložek	m	676,000		0,00	dle RD
31	K	5910040415	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovačů s odstraněním kluzných podložek	m	676,000		0,00	dle RD
32	K	5910131030	Montáž základní opravy na jazyk i opornici	pár	2,000		0,00	dle RD
33	K	5911005210	Válečková stolička jazyka nadzvedávací montáž s upevněním na patu kolejnice	kus	6,000		0,00	dle RD
34	K	5911313020	Seřízení hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové soustavy S49	kus	1,000		0,00	dle RD
35	K	7591015034	Montáž elektromotorického přestavniku na výhybce s kontrolou jazyků s upevněním kloubovým na koleji - připevnění přestavniku pomocí připevňovací soupravy a zatažení kabelu s kabelovou formou do kabelového závěru, mechanické přezkoušení chodu opravov nář.	kus	1,000		0,00	dle RD
36	K	5912023010	Demontáž návěstidla uloženého ve střeze námezníku	kus	1,000		0,00	dle RD
37	K	5912037010	Montáž návěstidla uloženého ve střeze námezníku	kus	1,000		0,00	dle RD
38	K	36kalkulace	Úprava zabezpečovacího zařízení - posun návěstidla a přestavniku	kpl.	1,000		0,00	dle RD
39	K	7592007070	Demontáž počítačového bodu počítače naprav PZN 1	kus	1,000		0,00	dle RD
40	K	7592005070	Montáž počítačového bodu počítače naprav PZN 1 - uložení a připevnění na určené místo, seřízení polohy, přezkoušení	kus	1,000		0,00	dle RD
41	K	5907055020	Vrtání kolejnic otvorů o průměru přes 10 do 23 mm	kus	10,000		0,00	dle RD
42	K	7594105292	Montáž lanového propojení výměnového na dřevěné pražce do 1,2 m	kus	5,000		0,00	dle RD
43	K	3902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	77,880		0,00	dle RD
44	K	3902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	11,400		0,00	dle RD
45	M	5956101000	Pražce dřevěné příčný nevystrojený dub 2600x260x160 mm	kus	10		0,00	dle RD
46	M	5956116005	Pražce dřevěné výhybkové dub skupina 4 150x260	m3	8,75		0,00	dle RD
47	M	5958140000	Podkladnice žebrova tv. S4	kus	40		0,00	dle RD
48	M	5958134075	Součásti upevňovací vrtule R1(145)	kus	552		0,00	dle RD
49	M	5958134080	Součásti upevňovací vrtule R2 (160)	kus	296		0,00	dle RD
50	M	5958134040	Součásti upevňovací kroužek pružný dvojité Fe 6	kus	848		0,00	dle RD
51	M	5958128010	Komplety ZS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ZS4)	kus	1340		0,00	dle RD
52	M	5958158005	Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6	kus	670		0,00	dle RD
53	M	5958158070	Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4)	kus	142		0,00	dle RD
54	M	5958173000	Polyetylenové pásy v kotoučích	m2	15		0,00	dle RD
55	M	5961170070	Základní oprava proti putování (komplet pro jazyk i opornici) S49 R300 pro jazyk	kus	2		0,00	dle RD
56	M	5961178010	Zařízení pro snížení přestavního odporu výhybky Válečkové stoličky 1 - základní	kus	4		0,00	dle RD
57	M	5961178015	Zařízení pro snížení přestavního odporu výhybky Válečkové stoličky 2 - základní	kus	2		0,00	dle RD
p. OST		Ostatní					0,00	
58	K	9902100300	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 30 km	t	593,412		0,00	dle RD
59	K	9902100700	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 100 km	t	534,182		0,00	dle RD
60	K	9902200600	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 80 km	t	77,880		0,00	dle RD
61	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	11,400		0,00	dle RD
62	K	9902200400	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 40 km	t	11,400		0,00	dle RD
63	K	9902201100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 300 km	t	9,396		0,00	dle RD
64	K	9902200700	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 100 km	t	3,600		0,00	dle RD
65	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 km	kus	3,000		0,00	dle RD
66	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	2,000		0,00	dle RD
p. VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					0,00	
67	K	1021201001	Průzkum výskytu škodlivin - kontaminace kameniva ropnými látkami	%	0,500		0,00	dle RD
68	K	1022101001	Geodetické práce - před opravou	%	1,000		0,00	dle RD
69	K	1022101011	Geodetické práce - v průběhu opravy	%	1,000		0,00	dle RD
70	K	1023101021	Projektové práce v rozsahu ZRN - přes 3 do 5 mil. Kč	%	6,000		0,00	dle RD
71	K	1031101021	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 3 do 5 mil. Kč	%	2,000		0,00	dle RD
72	K	1024101401	Inženýrská činnost - koordináční a kompletační činnost	%	1,500		0,00	dle RD

ROZPOČET



Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HKR 2024 – 2025

Objekt: Demontáž kabelových a drátovodných žlabů v žst. Meziměstí

Místo: žst. Meziměstí

Datum:

Zadavatel: OŘ Hradec Králové, Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Projektant:
Zpracovatel ST Hradec Králové

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							438 678,57	
p HSV Práce a dodávky HSV							0,00	
1	K	7593407280	Demontáž žlabu betonového plnostěnného 20 x 20 - T 2 N	m	296,000		0,00	dle RD
2	K	7593407215	Demontáž žlabu ocelového s poklopem 30 x 30 x 100	kus	24,000		0,00	dle RD
3	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	37,592		0,00	dle RD
4	K	9909000500	Poplatek uložení odpadu betonových prefabrikátů	t	37,592		0,00	dle RD
5	k	7593407282.1	Demontáž žlabu betonového složeného T III - K	m	90,000		0,00	dle RD
6	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, sutí	t	93,354		0,00	dle RD
7	K	5915007020	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním	m3	51,863		0,00	dle RD
p OST Ostatní							0,00	
8		9902200100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	38,072		0,00	dle RD
9		9902200300	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 30 km	t	37,592		0,00	dle RD
10		9902100100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	93,354		0,00	dle RD
11		9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000		0,00	dle RD
p VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00	
11	K	031101001	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - do 1 mil. Kč	%	3,500		0,00	dle RD
		024101401	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500		0,00	dle RD

ROZPOČET



Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HKR 2024 – 2025

Objekt: Oprava přejezdu P5130 v km 1,820 v TÚ Meziměstí - Broumov

Místo: TÚ Meziměstí - Broumov

Datum:

Zadavatel: OŘ Hradec Králové, Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Projektant: Zpracovatel ST Hradec Králové

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 056 276,62	
d. HSV Práce a dodávky HSV							0,00	
1	K	5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm	m	24,500		0,00	dle RD
2	K	5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2	91,775		0,00	dle RD
3	K	9909000600	Poplatek za recyklaci odpadu (asfaltové směsi, kusový beton)	t	34,324		0,00	dle RD
4	K	5913215020	Demontáž kolejnicových dílů přejezdu ochranná kolejnice - úhelník	m	25,000		0,00	dle RD
5	K	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T	kus	4,000		0,00	dle RD
6	K	5906140155	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové, tvar S49, T, 49E1	km	0,025		0,00	dle RD
7	K	5905050055	Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce betonové	km	0,025		0,00	dle RD
8	K	5915010020	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku třídy těžitelnosti I skupiny 2	m3	24,000		0,00	dle RD
9	K	5914020020	Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop neznečněný	m3	12,500		0,00	dle RD
10	K	9909000700	Poplatek za recyklaci kameniva	t	90,000		0,00	dle RD
11	K	9909000100	Poplatek za uložení sutí nebo hmot na oficiální skládce	t	54,750		0,00	dle RD
12	K	5914075010	Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží bez geomateriálu tl. 0,15 m	m2	60,000		0,00	dle RD
13	K	5914075410	Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží podle konstrukce typ 4	m2	60,000		0,00	dle RD
14	M	5955101020	Kamenivo drcené šterk frakce 0/32	t	11,1		0,00	dle RD
15	M	5963146020	Asfaltový beton ACP 16S 50/70 střednězrný-podkladní vrstva	t	45		0,00	dle RD
16	K	5914055030	Zřízení krvtých odvodňovacích zařízení svodného potrubí	m	6,000		0,00	dle RD
17	K	5914055040	Zřízení krvtých odvodňovacích zařízení svodné šachty	m	1,000		0,00	dle RD
18	M	14031019	trubka ocelová podélně svařovaná hladká jakost 11 343 33,7x3mm	m	6		0,00	dle RD
19	M	5964121000	Prahaová vpusť výztužná vč. mříží	kus	1		0,00	dle RD
20	K	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	0,100		0,00	dle RD
21	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	6,800		0,00	dle RD
22	M	5955101000	Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 třídy B1	t	102,24		0,00	dle RD
23	M	5958158005	Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6	kus	84		0,00	dle RD
24	M	5958128010	Komplety ZS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ZS4)	kus	76		0,00	dle RD
25	M	5958125010	Komplety s antikorozií úpravou ZS 4 (svěrka ZS4, šroub RS 1, matice M24, podložka)	kus	92		0,00	dle RD
26	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	4,000		0,00	dle RD
27	K	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	2,000		0,00	dle RD
28	K	5910040315	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovačel s osazením kluzných podložek	m	250,000		0,00	dle RD
29	K	5910040415	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovačel s odstraněním kluzných podložek	m	250,000		0,00	dle RD
30	K	5913040220	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnitřní	m	13,200		0,00	dle RD
31	M	5963101035	Přejezd celopryžový Strail panel vnitřní 600mm	kus	22		0,00	dle RD
32	M	5963101045	Pryžová přejezdová konstrukce STRAIL kolejová opěrka	kus	44		0,00	dle RD
33	M	5963101050	Přejezd celopryžový Strail spinací táhlo střední 1200 mm	kus	2		0,00	dle RD
34	M	5963101085	Přejezd celopryžový Strail spinací táhlo 1200 mm	kus	20		0,00	dle RD
35	M	5963101055	Přejezd celopryžový Strail náběhový klín pero	kus	1		0,00	dle RD
36	M	5963101060	Přejezd celopryžový Strail náběhový klín drážka	kus	1		0,00	dle RD
37	M	5963101025	Přejezd celopryžový polistka proti posunu	kus	4		0,00	dle RD
38	K	5913255040	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a obrušnou vrstvou tloušťky do 20 cm	m2	77,100		0,00	dle RD
39	K	919112223	Řezání spár pro vytvoření komůrký š 15 mm hl 30 mm pro těsnící závlivku v živinčném krytu	m	50,500		0,00	dle RD
40	K	919121122	Těsnění spár závlivkou za studena pro komůrký š 15 mm hl 30 mm s těsnícím profilem	m	50,500		0,00	dle RD
41	M	5963146020	Asfaltový beton ACP 16S 50/70 střednězrný-podkladní vrstva	t	23,13		0,00	dle RD
42	M	5963146000	Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrný-obrusná vrstva	t	9,6375		0,00	dle RD
43	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	12,390		0,00	dle RD
d. OST Ostatní							0,00	
44	K	9902100400	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 40 km	t	34,324		0,00	dle RD
45	K	9902100300	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 30 km	t	144,750		0,00	dle RD
46	K	9902100500	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t	11,100		0,00	dle RD
47	K	9902100400	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 40 km	t	45,000		0,00	dle RD
48	K	9902100700	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 100 km	t	102,240		0,00	dle RD
49	K	9901000700	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 100 km	kus	1,000		0,00	dle RD
50	K	9902201200	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 350 km	t	4,500		0,00	dle RD
51	K	9902209100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) příplatek za každý další 1 km	t	765,000		0,00	dle RD
52	K	9902100400	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 40 km	t	32,768		0,00	dle RD
53	K	9902200600	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 80 km	t	12,390		0,00	dle RD
54	K	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000		0,00	dle RD
55	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,000		0,00	dle RD
d. VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00	
56	K	021201001	Průzkum výskytu škodlivin - kontaminace kameniva ropnými látkami	%	0,500		0,00	dle RD
57	K	022101001	Geodetické práce - před opravou	%	1,000		0,00	dle RD
58	K	022101011	Geodetické práce - v průběhu opravy	%	1,000		0,00	dle RD
59	K	031101021	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 1 do 3 mil. Kč	%	3,000		0,00	dle RD
60	K	024101401	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500		0,00	dle RD
61		07000-1000	Výluka silničního provozu se zajištěním objíždky	kpl.	1,000		0,00	dle RD

ROZPOČET



Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HKR 2024 – 2025

Objekt: Oprava GPK a doplnění ŠL v TÚ Meziměstí - Broumov

Místo: TÚ Trutnov střed - Trutnov hlavní nádraží

Datum:

Zadavatel: OŘ Hradec Králové, Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Projektant: Zpracovatel ST Hradec Králové

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							667 030,39	
D HSV Práce a dodávky HSV							0,00	
1	K	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	2,000		0,00	dle RD
2	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	60,000		0,00	dle RD
3	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrku frakce 31.5/63 třídy BJ	t	108,00		0,00	dle RD
D OST Ostatní							0,00	
4	K	9902100700	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 100 km	t	108,000		0,00	dle RD
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00	
5	K	024101401	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500		0,00	dle RD

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5959154

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 14ce1d5c-5975-4109-aae9-d0715d4db154

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 16.09.2025 09:04:14

Hash komponenty: ddbf9d81cdddbb6a33b244885032d16ff1755ac39543186ec9b6cd1272450481

Hashovací funkce: sha256Hex



6a8aa620-3a53-4c41-ae15-da878c47a6dd